

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 13/2016/Gro „**Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany**“ ze dne 1.8.2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy

toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, Ing. Michal Koupil, Ing. Martina Grošová,

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

LB 2000, s.r.o.

IČO: 646 18 081

DIČ: CZ646 18 081

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Sídlo: Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00

Statutární orgán: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

zastoupený: ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Fill

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 13/2016/Gro uzavřené v rámci akce „**Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany**“ je změna znění čl. II, odst.3, t.j. **změna termínu řádného dokončení díla a změna znění čl. III, odst. 1, tj. změna ceny za dílo provedením víceprací.**

Změna ceny za dílo byla vyvolána požadavkem investora na provedení víceprací – při realizaci provedení řádného napojení nové konstrukce z lomového kamene na sucho do drátěných košů na původní řadu gabionů došlo k nemožnosti napojení konstrukcí dle PD. K realizaci provázání konstrukcí bylo nutné rozebrání původních košů nad rámec PD a napojení na neporušené zdivo z gabionů. K zajištění stability v místě namáhaných spojů bylo odsouhlaseno navýšení doplnění kamenného záhozu k přitížení přehrážky nad rámec PD.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 13/2016/Gro na zhotovení díla „**Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany**“ takto:

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 14.4.2017. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.870.302,28 Kč bez DPH, slovy: jedenmiliosmsetsedmdesát tisíc tři sta dva koruny českých, dvacet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo: 1.787.716,- Kč

Vícepráce: 82.586,28 Kč

Cena celkem bez DPH: 1.870.302,28 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy č. 13/2016/Gro „Levostranný přítok Kyjovky do vodní nádrže Koryčany“ ze dne 1.8.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.



Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 13/2016/Gro „Levostranné přítoky kyjovky do vodní nádrže Koryčany“ ze dne 1.8. 2016 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne28.3.2017.....

V Olomouci dne 28.3.2017



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2042
Stavba: Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany-vícepráce

RSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.3.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypĺň údaj

IČ: Vypĺň údaj
DIČ: Vypĺň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 586,28

DPH	Základ daně	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%		82 586,28	17 343,12
snižená	15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH


v

CZK

99 929,40

LB

Komple
U
tel:
e-mail:



Podpis a razítko: [Redacted]



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2042

Stavba: Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany-vícepráce

Místo:

Datum:

20. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		82 586,28	99 929,40	
SO 03	SO 03-Oprava přehrážky D3	82 586,28	99 929,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany-vícepráce

Objekt:

SO 03 - SO 03-Oprava přehrážky D3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				82 586,28
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 586,28	21,00%	17 343,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	99 929,40
-------------------	--	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany-vícepráce

Objekt:

SO 03 - SO 03-Oprava přehrážky D3

Místo:

Datum: 20.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	82 586,28
HSV - Práce a dodávky HSV	82 586,28
2 - Zakládání	567,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	38 343,50
99 - Přesuny hmot a suti	14 975,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany-vícepráce

Objekt:

SO 03 - SO 03-Oprava přehrážky D3

Místo:

Datum: 20.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 586,28	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					82 586,28	
D	2	Zakládání					567,00	
1	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Zřízení opláštění výpíné z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m						
	VV	4,5*2				9,000		
	VV	Opláštění navíc o dva metry				9,000		
	VV	Součet				9,000		
2	M	693111490	textilie GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	9,000	48,00	432,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní úř stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50 500 g/m2						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					28 700,00	
3	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	m3	9,000	3 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Zdivo z lomového kamene na suchu do drátěných košů (gabionů) s urovňáním viditelných hran						
	VV	2*4,5*1				9,000		
	VV	Nové gabiony co byly bourány navíc				9,000		
	VV	Součet				9,000		
4	K	R1	Rozebrání gabionů	m3	17,000	100,00	1 700,00	
	PP	Rozebrání gabionů, pletivo bude zlikvidována a kámen bude v objemu 80% původního objemu použit na vybudování nových gabionů.V rámci položky je likvidace pletiva, potřebný přesun pro rozebrání a nástroje.						
	VV	$(2*3*1)+(2*2*1)+(2*1,5*1)+(2*1,5*1)+(2*1*0,5)$				17,000		
	VV	rozebrání gabionů navíc				17,000		
	VV	Součet				17,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					38 343,50	
5	K	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m2	3,000	425,00	1 275,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 16/20						
	VV	1,5*2				3,000		
	VV	Pod gabionové stěny-bourání navíc				3,000		
	VV	Součet				3,000		
6	K	R5	Kamenný zához z lomového kamene hmotností 500-1000kg.	m3	41,650	890,00	37 068,50	
	PP	Přetížení přehrážky bude vyskládáno z kamenného záhozu z lomového kamene hmotností 500-1000kg a budou ukládány na šité, aby mezi nimi vznikal rozíl na povrchu až 0,5m. Prostary mezi kameny v konstrukci bude prokládán menšími kameny s urovňáním. Za přetížením bude proveden vývar, který bude ukončen kamenným záhozem.						
	VV	$((5,5*1,8)+(2*1))/2*7$				41,650		
	VV	Přetížení navzdrušním líci navíc				41,650		
	VV	Součet				41,650		
D	99	Přesuny hmot a suti					14 975,78	
7	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	98,009	152,80	14 975,78	CS ÚRS 2016 01
	PP	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m						