

Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 62

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 4. 2023	TÚ Lázně Bělohrad - Nová Paka	Oprava přejezdu P4478 v km 62,952 v TÚ Lázně Bělohrad - Nová Paka	10x N (27.3. - 5.4.2023)	ne	měsíční		1 098 684,51
Od účinnosti objednávky - do 30. 4. 2023	TÚ Lázně Bělohrad - Nová Paka	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	10x N (27.3. - 5.4.2023)	ne	měsíční		212 400,00
Celková cena							1 311 084,51

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závd u ST HK 2022-2023
 Objekt : Oprava přejezdu P4478 v km 62,952 v TÚ Lázně Bělohrad - Nová Paka

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
 Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:
 Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
 5 Komunikace 0,00

1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,000		0,00
2	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,0095		0,00
3	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,0305		0,00
4	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,0400		0,00
5	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	5,000		0,00
6	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	50,000		0,00
7	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	220,740		0,00
8	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	220,740		0,00
9	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	113,520		0,00
10	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>227,040</i>		<i>0,00</i>
11	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	227,040		0,00
12	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,0400		0,00
13	5958134041	<i>Součásti upevňovací šroub svérkový T5</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>		<i>0,00</i>
14	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>		<i>0,00</i>
15	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>		<i>0,00</i>
16	5958134140	<i>Součásti upevňovací vložka M</i>	<i>kus</i>	<i>184,000</i>		<i>0,00</i>
17	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>		<i>0,00</i>
18	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>	<i>120,000</i>		<i>0,00</i>
19	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00
20	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,360		0,00
21	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	3,000		0,00
22	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		0,00
23	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
24	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	320,000		0,00
25	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	320,000		0,00
26	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	13,000		0,00
27	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	10,000		0,00
28	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		0,00
29	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	22,250		0,00
30	<i>Kalkulace</i>	<i>Frézink</i>	<i>t</i>	<i>4,450</i>		<i>0,00</i>
31	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	4,450		0,00
32	<i>Kalkulace</i>	<i>Úhelník 110x110x10</i>	<i>t</i>	<i>0,170</i>		<i>0,00</i>
33	5963134000	<i>Náběhový klín dřevěný</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
34	5958125010	<i>Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	<i>kus</i>	<i>36,000</i>		<i>0,00</i>
35	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00
36	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	3,000		0,00
37	7497351560	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m	kus	3,000		0,00
38	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000		0,00
39	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000		0,00

40	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00
41	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00
42	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00
43	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
44	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
45	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
46	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
47	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000	0,00
Materiál dodávaný OŘ					
48		<i>Kolejnice S49 užitá</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	
49		<i>Pražec betonový vystrojený užitý</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	
Činnosti prováděné OŘ					
50		Likvidace dřevěných pražců a výdřevy	kpl.	1,000	
51		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
52		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

1 098 684,51

ROZPOČET

Zakázka: údržba, opravy a odstranování závad u s1 HK 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Lázně Běláhrad - Nová Paka							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	14,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	16,000		0,00
							0,00000
CELKEM							212 400,00000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338189

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e0253d4-0f80-4114-a449-828f561bf05c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 13:46:00



acc5e357-e0d1-4131-a42b-bc8fc69ea0ef