

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 75

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 3. 2023	žst. Dlouhá Třebová	Snesení výh.č. 7	Nepř. 14. - 16.3. (3xN)	ne	jednorázová	obj. č. 75	1 562 480,17 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>1 562 480,17 Kč</b>

## Dlouhá Třebová - snesení výh. č. 7

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
7590917044	Demontáž výkolejky ústřední stavěné a ústředně závorované bez návěstního tělesa	kus	1,00		
7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,00		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	24,00		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	25,83		
5906135050	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d"	km	0,02		
5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	49,85		
5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,08		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	146,20		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	243,00		
5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,04		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	32,25		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,50		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	102,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	204,00		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	204,00		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	9,00		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00		
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	2,00		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	220,00		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	220,00		
7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivky z betonových pražců	kus	2,00		
7594105070	Montáž lanového propojení tlumivky na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	2,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00		
Kalkulace	Zřízení náhradního propojení pro zpětné proudy	kpl.	1,00		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,39		
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	8,39		
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	8,35		
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,04		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	2,00		
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	2,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Kalkulace	Projekt KSU TP	kpl.	1,00		
<b>Celkem</b>					<b>1 562 480,17</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3338340

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9781e919-21b5-426d-a61b-5734260b8862

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2023 14:18:00



56fcc137-6804-48c4-aaec-13e7661d8496