

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 82

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	TÚ Choceň - Uhersko	Oprava GPK	denní - 17.,18.,21. 5. (3x14hod) denní - 20.,22. 5. (2x12hod) denní - 19. 5. (10 hod)	po	jednorázová	obj. č. 82	7 514 499,66 Kč
Celková cena							7 514 499,66 Kč

TÚ Choceň - Uhersko - oprava GPK

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	16,90		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	540,00		
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 100,00		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	60,00		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	640,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypavin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	640,00		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	203,00		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	203,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	19,00		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	19,00		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	50,00		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	50,00		
5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	80,00		
5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	15,00		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídkek	m	110,00		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídkek	m	110,00		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	1,00		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	1,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	1,00		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	700,00		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	700,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost	%	1,50		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Sítá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,00		
07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	7,00		
	Celkem				7 514 499,66

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338378

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25610b52-4547-4f95-a643-b9cd545d7276

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 14:29:00



c44d442b-0903-4d3d-9905-82087a8d9d74