

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 70

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 28. 2. 2023	TÚ Choceň - Pardubice	Oprava GPK	Denní - 6.,7. 2. (2x10hod); 16.,17.,21.2. (3x7hod); 19.,20.2. (2x10 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 70	2 997 257,95 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>2 997 257,95 Kč</b>

### Oprava GPK

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	7,70		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,00		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	300,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	300,00		
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	96,00		
7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	96,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,00		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	6,00		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	23,00		
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	23,00		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	14,00		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	14,00		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	22,80		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	22,80		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	24,00		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	24,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	5,00		
<b>Celkem</b>					<b>2 997 257,95</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3338426

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b96849a4-3910-439f-97f4-46697b4e8089

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2023 14:41:01



45515841-4ab0-4a3d-9fda-2f52bff1c4bc