

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna podlahového PVC	Doba výstavby:	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	PN Bohnice - P27	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 08.11.2022	Zpracoval:	Zdařil Martin, Sadský Luboš

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dotávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
01			spol.místnost - m.č.216				35 397,39	23 614,36	59 011,75	49 %		1,75	
01	776		Podlahy povlakové				35 397,39	23 612,76	59 010,15	49 %		1,75	
1	01	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	60,48	100,00	0,00	6 048,00	6 048,00	5 %	0,00	0,06	RTS II / 2022
2	01	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	31,20	10,00	0,00	312,00	312,00	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
3	01	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	60,48	300,00	10 090,56	8 053,44	18 144,00	15 %	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>										
4	01	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	31,20	50,00	208,80	1 351,20	1 560,00	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
5	01	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m	34,32	50,00	1 716,00	0,00	1 716,00	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
6	01	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	60,48	150,00	2 786,64	6 285,36	9 072,00	7 %	0,00	0,02	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
7	01	776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Extra tl.2 mm) vč.proř.m2	m2	66,53	280,00	18 628,40	0,00	18 628,40	15 %	0,03	1,66	RTS II / 2022
8	01	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	50,40	10,00	156,21	347,79	504,00	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
9	01	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	60,48	50,00	1 810,77	1 213,23	3 024,00	2 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
10	01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,75	1,00	0,00	1,75	1,75	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
01	S		Přesuny sutí				0,00	1,60	1,60	0 %		0,00	
11	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	1,00	0,00	0,10	0,10	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>										
12	01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,10	1,00	0,00	0,10	0,10	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
13	01	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	1,00	0,00	0,10	0,10	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přizemí.</i>										
14	01	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,10	1,00	0,00	0,10	0,10	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
15	01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	1,00	0,00	0,10	0,10	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
16	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
17	01	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,10	1,00	0,00	0,10	0,10	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
02			žurnál - m.č.210				11 419,51	9 573,20	20 992,71	17 %		0,56	
02	776		Podlahy povlakové				11 419,51	9 569,80	20 989,31	17 %		0,56	
18	02	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,20	100,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 %	0,00	0,04	RTS II / 2022
19	02	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	18,40	10,00	0,00	184,00	184,00	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
20	02	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	18,60	300,00	3 103,25	2 476,75	5 580,00	5 %	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>										
21	02	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	18,40	50,00	123,14	796,86	920,00	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
22	02	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m	20,24	50,00	1 012,00	0,00	1 012,00	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2022
23	02	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	18,60	150,00	857,00	1 933,00	2 790,00	2 %	0,00	0,01	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										

24	02	776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Extra tl.2 mm) vč.prořm2		20,46	280,00	5 728,80	0,00	5 728,80	5 %	0,03	0,51 RTS II / 2022
25	02	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	12,40	10,00	38,43	85,57	124,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
26	02	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	18,60	50,00	556,89	373,11	930,00	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
27	02	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,51	1,00	0,00	0,51	0,51	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
02	S	Přesuny sutí					0,00	3,40	3,40	0 %		0,00
28	02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>									
29	02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	1,00	0,00	0,40	0,40	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
30	02	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>									
31	02	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
32	02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
33	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
34	02	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
03		terapie - m.č.207					11 971,66	10 050,14	22 021,80	18 %		0,59
03	776	Podlahy povlakové					11 971,66	10 046,74	22 018,40	18 %		0,59
35	03	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	39,20	100,00	0,00	3 920,00	3 920,00	3 %	0,00	0,04 RTS II / 2022
36	03	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	18,20	10,00	0,00	182,00	182,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
37	03	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	19,60	300,00	3 270,09	2 609,91	5 880,00	5 %	0,00	0,00 RTS I / 2022
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>									
38	03	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	18,20	50,00	121,80	788,20	910,00	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>Varianta:</i>	<i>pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>									
39	03	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m	20,02	50,00	1 001,00	0,00	1 001,00	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
40	03	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	19,60	150,00	903,08	2 036,92	2 940,00	2 %	0,00	0,01 RTS II / 2022
		<i>Varianta:</i>	<i>pouze položení - PVC ve specifikaci</i>									
41	03	776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Extra tl.2 mm) vč.prořm2		21,56	280,00	6 036,80	0,00	6 036,80	5 %	0,03	0,54 RTS II / 2022
42	03	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	16,80	10,00	52,07	115,93	168,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
43	03	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	19,60	50,00	586,83	393,17	980,00	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
44	03	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,60	1,00	0,00	0,60	0,60	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
03	S	Přesuny sutí					0,00	3,40	3,40	0 %		0,00
45	03	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>									
46	03	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	1,00	0,00	0,40	0,40	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
47	03	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>									
48	03	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
49	03	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
50	03	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
51	03	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
04		lékař - m.č.311					11 312,76	7 638,77	18 951,53	16 %		0,53
04	776	Podlahy povlakové					11 312,76	7 635,37	18 948,13	16 %		0,53
52	04	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	18,52	100,00	0,00	1 852,00	1 852,00	2 %	0,00	0,02 RTS II / 2022
53	04	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	17,30	10,00	0,00	173,00	173,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
54	04	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	18,52	300,00	3 089,90	2 466,10	5 556,00	5 %	0,00	0,00 RTS I / 2022
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>									
55	04	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	17,30	50,00	115,78	749,22	865,00	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>Varianta:</i>	<i>pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>									
56	04	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC	m	19,03	50,00	951,50	0,00	951,50	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022

57	04	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC <i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>	m2	18,52	150,00	853,32	1 924,68	2 778,00	2 %	0,00	0,01 RTS II / 2022
58	04	776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Extra tl.2 mm) vč.proř	m2	20,37	280,00	5 703,60	0,00	5 703,60	5 %	0,03	0,51 RTS II / 2022
59	04	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	14,25	10,00	44,17	98,33	142,50	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
60	04	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	18,52	50,00	554,50	371,50	926,00	1 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
61	04	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,53	1,00	0,00	0,53	0,53	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
04	S	Přesuny sutí					0,00	3,40	3,40	0 %		0,00
62	04	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
63	04	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	1,00	0,00	0,40	0,40	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
64	04	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením <i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
65	04	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
66	04	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
67	04	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
68	04	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	1,00	0,00	0,20	0,20	0 %	0,00	0,00 RTS II / 2022
							Celkem:		120 977,79			

Poznámka: