

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2016/065



LCR0757031

..... doplní uchazeč (dodavatel)

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] technický pracovník HIM, KŘ Šumperk

tel.. + [REDACTED]

Ing. [REDACTED] technický pracovník HIM, LS Hanušovice (technický dozor)

tel.. + [REDACTED]

Ing. [REDACTED] technický pracovník HIM, KŘ Šumperk (zastupující technický dozor)

tel.. + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička - PIS,

IČO: 47849398

DIČ: CZ5409241805

místem podnikání: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. tele [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., expozitura Jeseník číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Nádrž Zadní Aloisov**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/065**, a to dle projektové dokumentace **Rybníky LS Hanušovice – PD Nádrž Zadní Aloisov** vypracované Ing. [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.6.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1,187.278,15 Kč bez DPH, slovy jedenmilionstoosmdesátsedmtisícdvěstěsedmdesátosm 15/100 korunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: 1,187.278,15 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. **Fakturační adresa: LS Hanušovice, Osvobození 251, Hanušovice 788 33**
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného MÚ v Hanušovicích dne 8.7.2015 pod č. j. MUHA 4592/2015 a pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného MÚ Šumperk dne 30.10.2015 pod č.j. MUSP 99403/2015.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. [REDAKCE] telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny v Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku.

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč* za každé takové porušení.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.


XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Černé Vodě, dne: 1.4.2016

V Šumperku, dne: 06.04.2016


Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1306/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk



soukromý podnikatel



ředitel krajského ředitelství



1

2

ANDREW N. ...
...
...

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

42/2014

Stavba: Rybníky LS Hanušovice - PD - Nádrž Zadní Aloisov

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

42196451

CZ42196451

Ing. [REDACTED]

47849398

CZ5409241805

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

63320819

CZ63320819

Ing. F. [REDACTED]

Náklady z rozpočtů

1 187 274,15

Ostatní náklady ze souhrnného listu

4,00

Cena bez DPH

1 187 278,15

Cena s DPH

v

CZK


1 436 606,56

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

42/2014

Stavba: Rybníky LS Hanušovice - PD - Nádrž Zadní Aloisov

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 187 274,15	1 436 601,72
42/2014 SO 01.1	Úprava VN (hráze, zátopy) - investice	980 963,58	1 186 965,93
42/2014 SO 01.2	Výpustný objekt - investice	166 857,04	201 897,02
42/2014 SO 01.3	Odběrný objekt	13 757,73	16 646,85
42/2014 SO 01.4	Úprava koryta - investice	25 695,80	31 091,92
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		4,00	4,84
Ostatní náklady		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 187 278,15	1 436 606,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.1 - SO 01.1 Úprava VN (hráze, zátopy) - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

42196451

CZ42196451

Ing. [REDACTED]

47849398

CZ5409241805

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

63320819

CZ63320819

Ing. [REDACTED]

Náklady z rozpočtu

980 957,58

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

980 963,58

Cena s DPH

v CZK


1 186 965,93

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



Podpis
Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.1 - SO 01.1 Úprava VN (hráze, zátopy) - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 980 957,58

HSV - Práce a dodávky HSV 977 757,58

1 - Zemní práce 460 571,85

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 682,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 164 101,80

4 - Vodorovné konstrukce 194 656,00

8 - Trubní vedení 2 940,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 487,93

99 - Přesuny hmot a sutí 7 160,53

N00 - Vedlejší a ostatní náklady 3 200,00

N01 - Nepojmenovaný díl 2 600,00

2) Ostatní náklady 6,00

Zařízení staveniště 1,00

Projektové práce 1,00

Územní vlivy 1,00

Provozní vlivy 1,00

Jiné VRN 1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 980 963,58

ROZPOČET

Objekt: 42/2014 SO 01.1 - SO 01.1 Úprava VN (hráze, zátopy) - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							980 957,58
HSV - Práce a dodávky HSV							977 757,58
1 - Zemní práce							460 571,85
27	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm 48	kus	48,000 48,000	150,00	7 200,00
28	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm 14	kus	14,000 14,000	300,00	4 200,00
29	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s přemístěním na vzdálenost do 50 m 1.1*5+1.65*5+2.1*5+10	m3	34,250 34,250	20,00	685,00
45	K	1211011RFP	Firem. pol.: Dodání ornice (humózní zeminy), vč. jejího pořízení, nakládky, dopravy a uložení 2*35,0	m3	70,000 70,000	100,00	7 000,00
30	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 1116.08 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka	m3	1 116,080 1 116,080	50,00	55 804,00
31	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 1116.08 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka	m3	1 116,080 1 116,080	10,00	11 160,80
1	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 628,25-(49,4+3,0+4,2+2,48) "zemina potřebná pro rekonstrukci hráze - výkopy rýh+jámy+rýhy pro schody	m3	569,170 569,170	70,00	39 841,90
2	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 569,170	m3	569,170 569,170	10,00	5 691,70
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 3,0 "vtok do nádrže	m3	3,000 3,000	100,00	300,00
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 3,0"viz pol. č.: 131201102	m3	3,000 3,000	10,00	30,00
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,720	200,00	11 144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0.5*40+0.5*6+0.84*31 "opevnění zátopy		49,040		
			1.55*1.6 "schody do zátopy"		2,480		
			0.5*0.7*12 "drenáž		4,200		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	55,720	10,00	557,20
			55,72 "viz pol. č. 132201201"		55,720		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	569,170	130,00	73 992,10
			"zemina bude z pískovny Nový Malín				
			569,170 "zemina vhodná pro hutněnou hráz ze zemníku		569,170		
52	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 090,910	15,00	196 363,65
			569,17*23		13 090,910		
			"dopravní vzdálenost celkem 33 km				
			"zemina bude z pískovny Nový Malín				
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	628,250	40,00	25 130,00
			1.2*5+3.33*5+11.2*5+20.72*5+27.9*5+26.3*5+22.4*5+12.1*5+0.5*5 "hráz		628,250		
38	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,200	20,00	84,00
			4,2 "obsyp drenážního potrubí v části, která se napojuje do koryta		4,200		
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (ohumusování vytěženými sedimenty)	m2	105,000	20,00	2 100,00
			105,0 "hráz		105,000		
10	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	354,300	5,00	1 771,50
			354,3 "hráz		354,300		
11	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	5,315	100,00	531,50
12	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	550,000	5,00	2 750,00
			550		550,000		
37	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	150,000	30,00	4 500,00
			150		150,000		
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	204,300	25,00	5 107,50
			0.7*5+2*5+3.96*5+6.2*5+7.4*5+9*5+7.1*5+4.5*5		204,300		
14	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohumusování vytěženými sedimenty)	m2	77,780	25,00	1 944,50
			3*8 "hráz v km 0,025-0,30		24,000		
			53,78 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		53,780		
15	K	900VP.1	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
			1		1,000		

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

682,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	105,000	5,00	525,00
			105,0 "hráz		105,000		
17	M	005734720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,575	100,00	157,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce							164 101,80
50	K	321311113	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebního XC2 - C25/30	m ³	0,800	3 000,00	2 400,00
			0,8*1 "Betonové lože pro schody beton XC2 - C25/30		0,800		
47	K	321321113	Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebního XC2 C25/30	m ³	1,260	3 500,00	4 410,00
			2,1*2*0,3 "boční stěny schodiště bet. C25/30 XC2		1,260		
48	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	10,804	400,00	4 321,60
			11,0*1,0*0,14 "bednění podkladní vrstvy schodů - š- 1,0, v. 0,14 m		1,540		
			(2,1*2*2)+(0,3*0,72*2*2) "boční stěny schodů		9,264		
49	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	10,804	50,00	540,20
			11,0*1,0*0,14 "bednění podkladní vrstvy schodů - š- 1,0, v. 0,14 m		1,540		
			(2,1*2*2)+(0,3*0,72*2*2) "boční stěny schodů		9,264		
32	K	326212211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m ³ jednostranně tlícované	m ³	65,100	2 300,00	149 730,00
			2,1*31 "zed' na sucho		65,100		
46	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,108	25 000,00	2 700,00
			(1,6*2*3,7*1,15)/6*0,0474		0,108		
4 - Vodorovné konstrukce							194 656,00
34	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 0/32 mm	m ³	58,800	500,00	29 400,00
			1,4*42,0		58,800		
36	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m ³	39,600	500,00	19 800,00
			1,32*30		39,600		
18	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m ³	62,040	1 000,00	62 040,00
			30*0,5+0,84*31 "Patka z Lk 200-500 kg		41,040		
			0,42*40+0,42*10 "Patka z LK nad 500 kg - zed' na sucho		21,000		
35	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně (kamenné odseky)	m ³	57,960	1 000,00	57 960,00
			1,38*42		57,960		
19	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m ³ z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m ³	3,000	1 000,00	3 000,00
			3,0 "vtok do nádrže		3,000		
43	K	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m ³	0,743	2 000,00	1 486,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*0,27*0,25*11 "schody do zátopy		0,743		
44	M	583810760	kopák hrubý 25x27x25-80 cm	mZ	2,970	1 000,00	2 970,00
			11*(1,0*0,27)		2,970		
33	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	36,000	500,00	18 000,00
			3.6*10		36,000		
8 - Trubní vedení							2 940,00
39	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 125 mm	m	42,000	10,00	420,00
			42,0		42,000		
40	M	286112240	trubka drenážní flexibilní D 125 mm	m	42,000	60,00	2 520,00
			42,0		42,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							155 487,93
41	K	989VD	F.p: Kompletní likvidace vešker. přebytečného vytěženého a vybouraného materiálu (zemina, dřevo, ocel atd.) a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	1 140,980	130,00	148 327,40
			"odvoz do vzdálenosti 10 km, vč. uložení, rozhrnutí, veškeré manipulace				
			1116,08 "odkopávky - ohumusování		1 116,080		
			48,0*0,3 "pařezy do 300 mm		14,400		
			14*0,75 "pařezy do 500 a 700 mm		10,500		
99 - Přesuny hmot a sutí							7 160,53
20	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	716,053	10,00	7 160,53
N00 - Vedlejší a ostatní náklady							3 200,00
21	K	20011RVD	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	100,00	100,00
			1		1,000		
22	K	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	500,00	500,00
			1		1,000		
N01 - Nepojmenovaný díl							2 600,00
42	K	002VD	Firm. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (úseky, kde budou probíhat práce s betonem, cementovou maltou, příčné objekty)	soubor	1,000	500,00	500,00
			1,0		1,000		
24	K	2003RVD	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			1,0		1,000		
25	K	2005R	zajištění umístění štítku o povolení stavby	soubor	1,000	100,00	100,00
			1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	20092VP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektr. podobě) a geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			1,0		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.2 - SO 01.2 Výpustný objekt - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

42196451

CZ42196451

Ing. [REDACTED]

47849398

CZ5409241805

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

63320819

CZ63320819

Ing. [REDACTED]

Náklady z rozpočtu

166 851,04

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

166 857,04

Cena s DPH

v CZK


201 897,02

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.2 - SO 01.2 Výpustný objekt - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 166 851,04

HSV - Práce a dodávky HSV 160 805,04

1 - Zemní práce 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 024,00

4 - Vodorovné konstrukce 43 922,00

8 - Trubní vedení 1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 459,04

99 - Přesuny hmot a sutí 499,04

PSV - Práce a dodávky PSV 300,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 300,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady 5 746,00

N01 - Nepojmenovaný díl 3 146,00

2) Ostatní náklady 6,00

Zařízení staveniště 1,00

Projektové práce 1,00

Územní vlivy 1,00

Provozní vlivy 1,00

Jiné VRN 1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 166 857,04

ROZPOČET

Objekt: 42/2014 SO 01.2 - SO 01.2 Výpustný objekt - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							166 851,04
HSV - Práce a dodávky HSV							160 805,04
1 - Zemní práce							400,00
1	K	153811RFP	Firem. pol.: Roxor - požerák, osazení a dodání materiálu D 18 mm, vč. ohýbání	m	2,000	200,00	400,00
			2,00		2,000		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							90 024,00
2	K	32010VD	Firem. pol.: Osazení požeráku	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
			1		1,000		
3	M	59201VD	Firem. pol.: Prefabrikovaná požeráková výpust, délka 2.85 m, průměr výpusti 300 mm	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
			1 "Prefabrikovaná požeráková výpust", délka 2,850 m		1,000		
4	K	321321113	Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebního XC2 C25/30	m3	0,546	3 000,00	1 638,00
			0.92*0.3+0.6*0.3*1.5 "Pas z bet c25/30 XC2		0,546		
5	K	321321114	Konstrukce vodních staveb ze ŽB vodostavebního XC3 C30/37	m3	3,936	3 500,00	13 776,00
			0.3*9.5+2*0.75*0.32+1.98*0.2+2*0.15*0.3+0.2*0.6		3,936		
6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	82,300	400,00	32 920,00
			0.8*0.75*2+0.4*0.8*2+2*0.8*9.5+0.6*1*4*4*7.7+2*0.5*2+2*0.3*0.9+2*1.8*8+2*1.8*0.2		82,300		
7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	82,300	50,00	4 115,00
			0.8*0.75*2+0.4*0.8*2+2*0.8*9.5+0.6*1*4*4*7.7+2*0.5*2+2*0.3*0.9+2*1.8*8+2*1.8*0.2		82,300		
8	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,623	25 000,00	15 575,00
			((0.77*9.5+9.5*2.2+3.16+0.95+3.4*2*0.5+4*4.25+2*0.2*9.5+4*1.5+2*0.85*0.5+2*2*0.65*2)*1.15)/6*0,0474		0,623		
4 - Vodorovné konstrukce							43 922,00
9	M	130104140	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 90 x 8 mm	t	0,009	20 000,00	180,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,00912 "Ocel válcovaná - profil L 90*8, dle EN 10025-2, EN 10056-1,2,"		0,009	.	
10	M	133844150	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 65	t	0,012	20 000,00	240,00
11	M	130107180	(15,6/1000)*0,75 "15,6 kg - dl. 0,75 m" ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h= 160 mm	t	0,021	20 000,00	420,00
12	M	130103040	1,40*0,015 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 120 x 10 mm	t	0,014	20 000,00	280,00
13	M	311VD	1,35*0,010 Firem. pol.: Spojovací materiál - šrouby, podložky, vruty dle výkazu kubatur	soubor	1,000	500,00	500,00
14	K	421958RFP	1 "viz specifikace ve výkazu kubatur" Firem. pol. Montáž dřevěné lávky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
15	K	429172RFP	1 Firem. pol.: Montáž ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	98,000	30,00	2 940,00
16	K	451311521	9*12+21+42+14 "ocelové profily"	m2	20,210	300,00	6 063,00
17	K	451315124	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního XC2 C25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	6,580	300,00	1 974,00
18	K	451561112	3.96+2.5*6.5 "podklad pod dlažbu z LK na MC nátok do požeráku a pod výtokem"	m2	20,210	100,00	2 021,00
19	K	463211153	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu XC2 25/30 tl do 150 mm	m3	11,136	1 000,00	11 136,00
20	K	465513227	0.4*6.5+3.98 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	20,210	800,00	16 168,00
			3.96+2.5*6.5 "Štěrkodrt' 0/32 podkladní vrstva tl. 150 mm pro dlažbu Z LK na MC		20,210		
			Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg bez urovnání líce (hmot. 300 - 1000 kg)	m3	11,136		
			1.16*9.6 "Zdrsněná skluzová část z vytříděního kamene s prosypem jemnou frakcí , hm. kamene 200-500 kg "		11,136		
			Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorece	m2	20,210		
			3.96+2.5*6.5 "nátok před požerákem a výtok"		20,210		
			8 - Trubní vedení				1 000,00
21	K	822372111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	10,000	100,00	1 000,00
			7,5+2,5 "výpustné potrubí od požeráku"		10,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 459,04



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	59223JRFP	Práh podkladní 12X 12/60, vč. dodání a osazení	ks	8,000	250,00	2 000,00
			8		8,000		
23	M	612211100	hranol konstrukční masivní 60 x 150 x 5000 mm, (MD, BO, vč. ošetření vakuotlakovou impregnací (hinědy odstín)	m	17,490	100,00	1 749,00
			18*0.75 "Podlaha lávky hranolek 150/60		13,500		
			1,33*3 "sloupek hranolek 150/60 (Mo, Bo), sražení Hran (10/10 mm)"		3,990		
24	M	612211040	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 150 x 5000 mm, (MD,BO)	m	6,000	100,00	600,00
			2*3		6,000		
26	M	61222630	hranol konstrukční masivní (MD,BO) 180 x 120 x 12000 mm, ošetřený vakuotlakovou impregnací	m	6,000	200,00	1 200,00
			2*3		6,000		
27	K	931995113	Úprava dilatační spáry gumovým pásem hladkým tl do 15 mm	m2	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
28	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl do 50 mm	m2	4,861	1 000,00	4 861,00
			32,405*0,150 "Dřevěné dluže 38*490*150 mm (s vyfrézovaným zámkem-polodrážkou"		4,861		
29	K	936501111	Limnigrafická lat'	m	2,500	1 000,00	2 500,00
			2,5 "vodočetná limnigrafická lat"		2,500		
30	K	96902VD	Firem. pol.: Vybourání kanalizačního potrubí DN 250	m	10,500	100,00	1 050,00
			10,5		10,500		
31	M	592225300	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrováním spojem DN 300 TZH-Q 30/250 30X250 cm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
			3 " 3 ks - 7,5 m výpustné potrubí"		3,000		
32	M	592225450	trouba železobetonová propojovací pro integrování spoj DN 300 TZH-Q 30/250 PR D 30 x 250 cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
			1 "propojovací roura dl. 2,5 m"		1,000		
99 - Přesuny hmot a sutí							499,04
33	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	49,904	10,00	499,04
PSV - Práce a dodávky PSV							300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							300,00
34	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	1,500	200,00	300,00
			1,5 "požerák"		1,500		
N00 - Vedlejší a ostatní náklady							5 746,00
35	K	20011RYD	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	100,00	100,00
			1		1,000		

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.3 - SO 01.3 Odběrný objekt

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

42196451

CZ42196451

Ing. [REDACTED]

47849398

CZ5409241805

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

63320819

CZ63320819

Ing. [REDACTED]

Náklady z rozpočtu

13 751,73

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

13 757,73

Cena s DPH

v CZK

16 646,85

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.3 - SO 01.3 Odběrný objekt

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice
Ing. [REDACTED]

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.
Ing. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	13 751,73
HSV - Práce a dodávky HSV	13 751,73
1 - Zemní práce	2 951,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 320,00
8 - Trubní vedení	1 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	879,83
99 - Přesuny hmot a sutí	99,83
2) Ostatní náklady	6,00
Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 757,73

ROZPOČET

Objekt: 42/2014 SO 01.3 - SO 01.3 Odběrný objekt

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.

Ing. P. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							13 751,73
HSV - Práce a dodávky HSV							13 751,73
1 - Zemní práce							2 951,90
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,830	250,00	2 707,50
			2.3*2.1+6		10,830		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,830	10,00	108,30
			2.3*2.1+6 "viz pol. č. 132201201"		10,830		
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,230	20,00	124,60
			0.1*2.3+6		6,230		
4	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	2,300	5,00	11,50
			2,3		2,300		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
4 - Vodorovné konstrukce							8 320,00
7	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hrmotnosti přes 200 kg bez urovnání líce (hmot. 300 - 1000 kg)	m3	5,200	1 000,00	5 200,00
			2*2.6 "opevnění rovinaninou z LK"		5,200		
14	K	467951220	Práh dřevěný dvojité z kulatiny od 200 do 290 mm	m	3,900	800,00	3 120,00
			3,9 "2 kulatiny nad sebou odkorněné		3,900		
8 - Trubní vedení							1 600,00
10	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	8,000	200,00	1 600,00
			8,0		8,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							879,83
11	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	1,000	500,00	500,00
			1,0 "Odstranění dřevěného prahu		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	989VD	F.p: Kompení likvidace vešker. přebytečného vybouraného materiálu (beton, dřevo, ocel) a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	5,600	50,00	280,00
			1,0 "vybouraný dř. práh		1,000		
			10,83-6,23 "výkop rýh - násyp		4,600		
		99 - Přesuny hmot a sutí					99,83
13	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	9,983	10,00	99,83
		VP - Vícepráce					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.4 - SO 01.4 Úprava koryta - investice

VN Zadní Alásov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

42196451

CZ42196451

Ing. [REDACTED]

47849398

CZ5409241805

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

63320819

CZ63320819

Ing. [REDACTED]

Náklady z rozpočtu

25 689,80

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

25 695,80

Cena s DPH

v CZK


31 091,92

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



Podpis
ch a

§

ZZ-Reviz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 42/2014 SO 01.4 - SO 01.4 Úprava koryta - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r

Ing. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	25 689,80
HSV - Práce a dodávky HSV	25 689,80
1 - Zemní práce	5 732,65
4 - Vodorovné konstrukce	18 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 307,15
99 - Přesuny hmot a sutí	344,65
2) Ostatní náklady	6,00
Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 695,80

ROZPOČET

Objekt: 42/2014 SO 01.4 - SO 01.4 Úprava koryta - investice

VN Zadní Aloisov

14.03.2016

Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							25 689,80
HSV - Práce a dodávky HSV							25 689,80
1 - Zemní práce							5 732,65
1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1,800	100,00	180,00
			0.36*5		1,800		
2	K	124203119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	1,800	50,00	90,00
			0.36*5		1,800		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,250	250,00	5 062,50
			0.63*5 "podélné opevnění"		3,150		
			8,55*2 "stabilizační pasy 2x"		17,100		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,250	10,00	202,50
			20,250		20,250		
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,800	20,00	56,00
			0.08*5		0,400		
			1,2*2 "2x stabilizační pas"		2,400		
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	9,130	5,00	45,65
			1.25*5		6,250		
			1,44*2 "2 ks stabilizační pasy z LK"		2,880		
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	3,840	25,00	96,00
			1,92*2 "2 ks - stabilizační pasy z LK o hm. 200- 500 kg"		3,840		
4 - Vodorovné konstrukce							18 650,00
8	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	18,650	1 000,00	18 650,00
			0.79*5		3,950		
			7,35*2 "2x stabilizační pas z Lk hm. nad 200-500 kg"		14,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9 - Ostatní konstrukce a práce bourání				1 307,15
9	K	989VD.1	F.p: Kompenzace likvidace vešker. vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací, štěrky, lom. kámen, pařezy) a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	19,250	50,00	962,50
			(1,8+20,25)-2,80 "výkopy + rýhy - násypy		19,250		
			99 - Přesuny hmot a sutí				344,65
10	K	998312011	Přesun hmot pro sanaci území, hrazení a úpravy bystřin	t	34,465	10,00	344,65
			VP - Vícepráce				0,00

