

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Kamenný Přívoz

se sídlem Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz

IČ: 00241351 DIČ: CZ00241351

zastoupená PhDr. Radkem Vokálem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: PhDr. Radek Vokál, tel: +420 739 260 717

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 4525111/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. PKbau s.r.o.

se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127, DIČ: CZ08757127

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 45022

zastoupená Ing. Ondřej Prášek, jednatel, tel: 777 728 275

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Klofáč, jedntel, tel: 777 728 063

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-1004810267/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Úprava prostranství u ZŠ a MŠ na silnici II/105 v obci Kamenný Přívoz**“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

Dílo zahrnuje především:

stavební úpravy silnice II/105 a veřejného prostranství včetně veřejného osvětlení u základní a mateřské školy v obci Kamenný Přívoz

1.2. Předmětem zakázky je úprava silnice II/105 a veřejného prostranství na pozemcích parc. č. 640/1, 657, 227/1, 659/1, k.ú. Kamenný přívoz

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

**2.1.1. Zahájení stavby
dnem podpisu protokolárního předání staveniště**

**2.1.2. Dokončení díla - stavby
do 31. 8. 2023**

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.11.2022:

Cena díla bez DPH činí celkem 1 111 000,27 Kč

(slovy: jedenmilionstojedenáctisíckorundvacetsedmhaléřů českých)
DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. **Fakturace bude probíhat měsíčně.** Poslední faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.15. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.16. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.19. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.20. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.21. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
 - zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s: předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Kamenném Přívoze dne 19.1.2023

Ve Světlé nad Sázavou dne 19.1.2023

PhDr. Radek Vokál
starosta
objednatel

Ing. Ondřej Prášek
jednatel PKbau s.r.o.
zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SO101 Úprava prostranství u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz	Objednatel:	Obec Kamenný Přívoz	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Ing.Tichovský Roman	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kamenný přívoz	Zhotovitel:	PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou	IČ/DIČ:	087 57 127 / CZ08757127
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	437 552,17	DIO	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	361 777,73		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	94 008,10		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	17 615,30			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		95 725,97				
ZRN celkem		1 006 679,27	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 006 679,27
Základ 21%	1 006 679,27	DPH 21%	211 402,65	Celkem včetně DPH	1 218 081,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
------------	------------	------------

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	SO101 Úprava prostranství u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Kamenný Přívoz
Druh stavby:	dopravní stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Kamenný přívoz	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle soutěže
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	115 223,30	115 223,30		106,95	
1		113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý vjezd tl.15 cm	m2	48,43	627,87	0,00	30 407,74	30 407,74	0,23	10,90	RTS II / 2014
2		113109320R00	Odstranění dlažby rigol, kamen+bet.prostý tl.20 cm	m2	12,88	186,04	0,00	2 396,20	2 396,20	0,48	6,18	RTS II / 2014
3		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	192,76	93,02	0,00	17 930,54	17 930,54	0,23	43,37	RTS II / 2014
4		113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	99,11	319,98	0,00	31 713,22	31 713,22	0,32	31,32	RTS II / 2014
5		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	96,90	139,53	0,00	13 520,46	13 520,46	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		113153114R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	138,00	139,53	0,00	19 255,14	19 255,14	0,11	15,18	RTS II / 2014
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	24 434,49	24 434,49		0,00	
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	87,56	279,06	0,00	24 434,49	24 434,49	0,00	0,00	RTS II / 2014
		16	Přemístění výkopku				0,00	66 786,39	66 786,39		0,00	
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	87,56	93,02	0,00	8 144,83	8 144,83	0,00	0,00	RTS II / 2014
9		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,56	297,66	0,00	26 063,11	26 063,11	0,00	0,00	RTS II / 2014
10		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	87,56	372,07	0,00	32 578,45	32 578,45	0,00	0,00	RTS II / 2014
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				52 975,76	8 809,48	61 785,24		111,59	
11		566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech drtí	m3	10,20	1 116,22	10 375,46	1 009,98	11 385,44	1,69	17,20	RTS II / 2014
12		564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	161,74	146,97	20 276,59	3 494,34	23 770,93	0,30	49,11	RTS II / 2014
13		564851111R00	Podklad z drti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	161,74	164,64	22 323,71	4 305,16	26 628,87	0,28	45,28	RTS II / 2014
		57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				149 248,76	17 857,68	167 106,44		31,10	
14		572952111R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	58,15	558,11	27 981,27	4 472,83	32 454,10	0,10	5,96	RTS II / 2014
15		572952112R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	58,15	744,15	38 230,69	5 041,63	43 272,32	0,15	8,94	RTS II / 2014
16		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	126,76	23,25	2 769,74	177,43	2 947,17	0,00	0,08	RTS II / 2014
17		577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	126,76	697,64	80 267,06	8 165,79	88 432,85	0,13	16,12	RTS II / 2014
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				104 088,47	74 289,36	178 377,83		48,27	
18		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	178,11	325,56	9 924,14	48 061,35	57 985,49	0,07	13,16	RTS II / 2014
19		59245287	Dlažba BEST 20x16,5x6	m2	149,74	325,56	48 749,35	0,00	48 749,35	0,11	16,92	RTS II / 2014
20		592453040	Dlažba BEST barevná. pro nevidomé 20x16,5x6	m2	32,37	465,09	15 054,96	0,00	15 054,96	0,14	4,40	RTS II / 2014
21		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	178,11	46,51	0,00	8 283,90	8 283,90	0,00	0,00	RTS II / 2014
22		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,70	372,07	3 524,33	17 944,11	21 468,44	0,07	4,26	RTS II / 2014
23		59245272	Dlažba BEST červená rovná 22,5x11,2x8	m2	57,70	465,09	26 835,69	0,00	26 835,69	0,17	9,52	RTS II / 2014
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				94 008,10	17 929,41	111 937,51		0,24	
24		767221220R00	Montáž zábradlí z trubek,ocel.kon., do 25 kg	m	20,00	930,18	988,30	17 615,30	18 603,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové pozinkované včetně nátěru	m	20,00	4 650,99	93 019,80	0,00	93 019,80	0,01	0,24	RTS II / 2014
26		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,24	1 302,26	0,00	314,11	314,11	0,00	0,00	RTS II / 2014
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				131 193,82	48 862,09	180 055,91		42,63	
27		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	108,60	85,95	5 967,66	3 366,51	9 334,17	0,00	0,00	RTS II / 2014
28		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku	m	104,90	418,58	33 292,21	10 616,83	43 909,04	0,23	24,06	RTS II / 2014
29		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3,00	372,07	880,18	236,03	1 116,21	0,13	0,38	RTS II / 2014
30		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,47	2 790,55	15 310,80	2 744,06	18 054,86	2,53	16,34	RTS II / 2014
31		914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	14,00	651,13	6 207,84	2 907,98	9 115,82	0,00	0,00	RTS II / 2014
32		40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	4,00	1 395,28	5 581,12	0,00	5 581,12	0,01	0,02	RTS II / 2014

33	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	744,15	1 488,30	0,00	1 488,30	0,01	0,01	RTS II / 2014
34	40444940.A	Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	kus	1,00	1 395,28	1 395,28	0,00	1 395,28	0,01	0,01	RTS II / 2014
35	40445317	Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00	1 395,28	1 395,28	0,00	1 395,28	0,01	0,01	RTS II / 2014
36	40445215	Značka dopr.upr.přednost P4 900 mm, pozink.tř.1	kus	1,00	1 395,28	1 395,28	0,00	1 395,28	0,01	0,01	RTS II / 2014
37	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	1 395,28	1 395,28	0,00	1 395,28	0,01	0,01	RTS II / 2014
38	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	10,00	465,09	3 274,93	1 375,97	4 650,90	0,11	1,13	RTS II / 2014
39	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	10,00	744,15	7 441,50	0,00	7 441,50	0,01	0,06	RTS II / 2014
40	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	20,25	465,09	4 948,07	4 470,00	9 418,07	0,00	0,00	RTS II / 2014
41	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	20,25	46,51	756,68	185,15	941,83	0,00	0,01	RTS II / 2014
42	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	167,00	186,04	24 939,05	6 129,63	31 068,68	0,00	0,16	RTS II / 2014
43	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	68,00	139,53	6 960,77	2 527,27	9 488,04	0,00	0,03	RTS II / 2014
44	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	20,25	46,51	6,71	935,12	941,83	0,00	0,00	RTS II / 2014
45	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	235,00	46,51	1 477,01	9 452,84	10 929,85	0,00	0,00	RTS II / 2014
46	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	98,50	111,62	7 079,87	3 914,70	10 994,57	0,00	0,42	RTS II / 2014
	96	Bourání konstrukcí				45,36	5 514,94	5 560,30		3,92	
47	962022491R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,24	1 385,97	45,36	1 673,24	1 718,60	2,50	3,10	RTS II / 2014
48	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	10,00	384,17	0,00	3 841,70	3 841,70	0,08	0,82	RTS II / 2014
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	48 478,61	48 478,61		0,00	
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	344,70	140,64	0,00	48 478,61	48 478,61	0,00	0,00	RTS II / 2014
	S	Přesuny sutí				0,00	46 933,25	46 933,25		0,00	
50	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	91,76	186,04	0,00	17 071,03	17 071,03	0,00	0,00	RTS II / 2014
51	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	106,87	93,02	0,00	9 941,05	9 941,05	0,00	0,00	RTS II / 2014
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí kámen + beton	t	60,66	186,04	0,00	11 285,19	11 285,19	0,00	0,00	RTS II / 2014
53	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	46,42	186,04	0,00	8 635,98	8 635,98	0,00	0,00	RTS II / 2014

Celkem:

1 006 679,27

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	SO101 Úprava prostranství u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz	Objednatel:	Obec Kamenný Přívoz
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Kamenný přívoz	Zhotovitel:	dle soutěže
Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý vjezdy tl.15 cm	m2	8,79+25,12+14,52	48,43	RTS II / 2014
2		113109320R00	Odstranění dlažby rigol, kamen+bet.prostý tl.20 cm	m2	10,39*1,24	12,88	RTS II / 2014
3		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	65,32+68,94+58,50	192,76	RTS II / 2014
4		113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	39,3*0,75+27,08+36,9+5,65	99,11	RTS II / 2014
5		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	31,5+34,7+30,7	96,90	RTS II / 2014
6		113153114R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	138	138,00	RTS II / 2014
7		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	(192,76+99,11)*0,3	87,56	RTS II / 2014
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	87,56	87,56	RTS II / 2014
9		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,56	87,56	RTS II / 2014
10		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	87,56	87,56	RTS II / 2014
11		566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech drtí	m3	(42+26)*0,5*0,3	10,20	RTS II / 2014
12		564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	161,74	161,74	RTS II / 2014
13		564851111R00	Podklad z drti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	145,74+16	161,74	RTS II / 2014
14		572952111R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	(6,3+39,5+38,6+31,9)*0,5	58,15	RTS II / 2014
15		572952112R00	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	58,15	58,15	RTS II / 2014
16		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	126,76	126,76	RTS II / 2014
17		577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	126,76	126,76	RTS II / 2014
18		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	66,7-8,6-19,51+93,76-29,6+7	178,11	RTS II / 2014
19		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	178,11	178,11	RTS II / 2014
20		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,5+8,6+29,6	57,70	RTS II / 2014
21		767221220R00	Montáž zábradlí z trubek,ocel.kon., do 25 kg	m	5+15	20,00	RTS II / 2014
22		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,24	RTS II / 2014
23		919735112R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	108,6	108,60	RTS II / 2014
24		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku	m	6,2+31,5+35,4+31,8	104,90	RTS II / 2014
25		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	9+13,6+11,8+12,4+6,4	3,00	RTS II / 2014
26		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	(104,9+3)*0,2*0,3	6,47	RTS II / 2014
27		914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	14	14,00	RTS II / 2014
28		914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus		10,00	RTS II / 2014
29		915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	6,5*3/2+7*3/2	20,25	RTS II / 2014
30		915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	20,25	20,25	RTS II / 2014
31		915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	64*2+19,5*2	167,00	RTS II / 2014
32		915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	68	68,00	RTS II / 2014
33		915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	20,25	20,25	RTS II / 2014
34		915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	167+68	235,00	RTS II / 2014
35		919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	98,5	98,50	RTS II / 2014
36		962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,24	1,24	RTS II / 2014
37		966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	10	10,00	RTS II / 2014
38		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		344,70	RTS II / 2014

39	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	91,76	91,76	RTS II / 2014
40	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	91,76+15,11	106,87	RTS II / 2014
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí kámen + beton	t	91,76-31,1	60,66	RTS II / 2014
42	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	31,31+15,11	46,42	RTS II / 2014

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SO401 Veřejné osvětlení u ZS a MŠ v obci Kamenný Přívoz	Objednatel:	Obec Kamenný Přívoz	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Ing.Tichovský Roman	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kamenný Přívoz	Zhotovitel:	PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou	IČ/DIČ:	087 57 127 / CZ08757127
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 637,62	DIO	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	2 553,02		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	31 817,02			Ostatní	0,00	
	Montáž	53 313,34			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		104 321,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	104 321,00
Základ 21%	104 321,00	DPH 21%	21 907,41	Celkem včetně DPH	126 228,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
------------	------------	------------

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	SO401 Veřejné osvětlení u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Kamenný Přívoz
Druh stavby:	dopravní stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Kamenný Přívoz	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							2 547,37	365,04	2 912,41			3,67
1		566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	2,06	604,62	1 128,89	116,63	1 245,52	1,10	2,27	RTS II / 2014
2		566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	0,56	2 976,59	1 418,48	248,41	1 666,89	2,50	1,40	RTS II / 2014
57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							14 090,25	2 187,98	16 278,23			3,05
3		572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	3,50	744,15	2 301,07	303,46	2 604,53	0,15	0,54	RTS II / 2014
4		572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	24,50	558,11	11 789,18	1 884,52	13 673,70	0,10	2,51	RTS II / 2014
M21 Elektromontáže							25 759,28	27 726,38	53 485,66			0,21
5		210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,00	697,64	1 030,45	364,83	1 395,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	12,00	116,27	499,78	895,46	1 395,24	0,00	0,01	RTS II / 2014
7		210800133R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 do země	m	18,50	41,86	0,00	774,41	774,41	0,00	0,00	RTS II / 2014
8		34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	18,50	144,18	2 667,33	0,00	2 667,33	0,00	0,01	RTS II / 2014
9		210010044R00	Trubka ohebná uložená pevně	m	4,00	51,16	0,00	204,64	204,64	0,00	0,00	RTS II / 2014
10		345710546	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-2	m	4,00	41,86	167,44	0,00	167,44	0,00	0,00	RTS II / 2014
11		210204011RS2	Stožár osvětlovací přechod ocelový délky do 12 m	kus	2,00	2 325,46	0,00	4 650,92	4 650,92	0,00	0,00	RTS II / 2014
12		31672195.A	Stožár stupňovitý h=6,0 m	kus	2,00	7 906,59	15 813,18	0,00	15 813,18	0,07	0,14	RTS II / 2014
13		31677803	Výložník typ 1,5m D 76	kus	2,00	2 325,46	4 650,92	0,00	4 650,92	0,01	0,02	RTS II / 2014
14		210202011R00	Svítilno výbojkové 150W na výložník přechodové	kus	2,00	10 418,06	0,00	20 836,12	20 836,12	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		34844550	Svítilno venk. výložníkové výbojkové přechodové 150W	kus	2,00	465,09	930,18	0,00	930,18	0,01	0,02	RTS II / 2014
M46 Zemní práce při montážích							6 057,74	25 586,96	31 644,70			9,77
16		460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,26	13 952,76	0,00	3 627,72	3 627,72	0,00	0,00	RTS II / 2014
17		460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	1,54	1 395,28	0,00	2 148,73	2 148,73	0,00	0,00	RTS II / 2014
18		460120061RT1	Odvod zeminy	m3	1,54	297,66	0,00	458,40	458,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
19		460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	10,50	511,60	0,00	5 371,80	5 371,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
20		460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 komunikace	m	8,00	790,66	0,00	6 325,28	6 325,28	0,00	0,00	RTS II / 2014
21		460310011R00	Uložení 1 kabelu v hornině třídy 3	m	18,50	41,86	0,00	774,41	774,41	0,00	0,00	RTS II / 2014
22		460420022RT1	Zřízení kabelového lože z písku	m	18,50	51,16	662,88	283,58	946,46	0,13	2,45	RTS II / 2014
23		460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	18,50	23,25	194,17	235,96	430,13	0,00	0,01	RTS II / 2014
24		460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	10,50	79,07	0,00	830,24	830,24	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	8,00	111,62	0,00	892,96	892,96	0,00	0,00	RTS II / 2014
26		460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	1,54	2 976,59	3 140,73	1 443,22	4 583,95	2,53	3,89	RTS II / 2014
27		460400051R00	Pažení jam půdorysu d, hloubky do.2 m	kus	2,00	1 395,28	787,07	2 003,49	2 790,56	0,08	0,16	RTS II / 2014
28		460400151R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	2,00	465,09	0,00	930,18	930,18	0,00	0,00	RTS II / 2014
29		460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku	m3	1,94	790,66	1 272,89	260,99	1 533,88	1,69	3,27	RTS II / 2014
Celkem:									104 321,00			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	SO401 Veřejné osvětlení u ZŠ a MŠ v obci Kamenný Přívoz	Objednatel:	Obec Kamenný Přívoz
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Kamenný Přívoz	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	7,5*0,5*0,25*2,2	2,06	RTS II / 2014
2		566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	7,5*0,15*0,5	0,56	RTS II / 2014
3		572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	0,5*7	3,50	RTS II / 2014
4		572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	7*3,5	24,50	RTS II / 2014
5		210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m		12,00	RTS II / 2014
6		210800133R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 do země	m	18,5	18,50	RTS II / 2014
7		210010044R00	Trubka ohebná uložená pevně	m		4,00	RTS II / 2014
8		345710546	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-2	m		4,00	RTS II / 2014
9		210204011RS2	Stožár osvětlovací přechod ocelový délky do 12 m	kus		2,00	RTS II / 2014
10		210202011R00	Svítilno výbojkové 150W na výložník přechodové	kus		2,00	RTS II / 2014
11		460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,065*4	0,26	RTS II / 2014
12		460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	0,8*0,8*1,2*2	1,54	RTS II / 2014
13		460120061RT1	Odvoz zeminy	m3	1,28	1,54	RTS II / 2014
14		460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	18,5-8	10,50	RTS II / 2014
15		460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 komunikace	m	8	8,00	RTS II / 2014
16		460310011R00	Uložení 1 kabelu v hornině třídy 3	m		18,50	RTS II / 2014
17		460420022RT1	Zřízení kabelového lože z písku	m	14,5	18,50	RTS II / 2014
18		460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	18,5	18,50	RTS II / 2014
19		460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	10,5	10,50	RTS II / 2014
20		460570303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m		8,00	RTS II / 2014
21		460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	0,8*0,8*1,2*2	1,54	RTS II / 2014
22		460400051R00	Pažení jam půdorysu d, hloubky do.2 m	kus	2	2,00	RTS II / 2014
23		460400151R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus		2,00	RTS II / 2014
24		460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m3	10,5*0,35*0,2+8*0,5*0,3	1,94	RTS II / 2014