

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1218/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 7/2022

Místo: Louky nad Olší – Karviná Doly, dne 17. 3.2023  
Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 1/1 ve dnech 21. a 22. 3.2023  
Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 0/2 ve dnech 26. a 27. 3.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  
Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

| PČ | Ty p | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K    | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.<br>Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.   | m3  |          |              |                   |
| 39 | K    | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. | km  |          |              |                   |
| 85 | K    | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami   | kus |          |              |                   |
| 86 | K    | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech  | kus |          |              |                   |

|        |   |            |  |        |  |
|--------|---|------------|--|--------|--|
| 101    | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1   | t      |  |
| 115    | K | 9902100600 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km<br>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t      |  |
| 131    | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km<br>Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.  | kus    |  |
| 11     | K | 034111001  | Další náklady na pracovníky<br>Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích  | Kč/hod |  |
| Celkem |   |            |  |        |  |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 005 534,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 17. 3.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 27. 3.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka Louky nad Olší – Karviná Doly, dne 17. 3.2022, od 7:15 do 17:00hod; dále výluka v traťovém úseku Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 1/1 , ve dnech 21. a 22. 3.2023, od 7:30 do 17:10hod; dále výluka Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží, kol. č. 0/2 ve dnech 26. a 27. 3.2023, od 7:30 do 17:10hod

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Louky nad Olší – Karviná Doly, Louky nad Olší – Karviná hl. nádraží

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 25. 1.2023