

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílčí objednávka č.

82

Výměna pohonu závory, plast. výstražníku a břevna PZZ km 326,223 v

Za objednatele |

žst. Louky

Datum zpracování

20.01.2023

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	<i>Technologická část</i>							
53	7592835090	Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	1,00				
54	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,00				
55	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříňí - smontování kompletního výstra	kus	1,00				
56	7592827010	Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	1,00				
57	7592825010	Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	1,00				
58	7592827110	Demontáž výstražného kříže	kus	1,00				
59	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	1,00				
65	7590725070	Zatmelení skříňě návěstního transformátoru	kus	1,00				
100	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkov	kus	1,00				
103	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkov	kus	1,00				
118	7592837036	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistv	kus	2,00				
119	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvost	kus	2,00				
122	7592837040	Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	1,00				
123	7592835040	Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	1,00				
sborník	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a	kus	1,00				
sborník	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování	kus	1,00				
ÚRS 1	24633002	tmel PUR odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření šedý	litr	0,30				
	<i>VON</i>	<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>						
2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou	t	0,25				
4	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele ne	t	0,25				

Název stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 –Oprava venkovních prvků - SSZT OVA

Dílčí objednávka č.

82

**Výměna pohonu závory, plast. výstražníku a břevna PZZ km 326,223 v
žst. Louky**

Za objednatele

Datum zpracování

20.01.2023

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Číslo položky dle SOD	Kód	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	CENA			
					Dodávky		Montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
11	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	km/Kč	250,00				
12	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým r	%	1,00				
	<i>HZS</i>	<i>Hodinové zúčtovací sazby</i>						
1	HZS4111	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič	hod	1,00				
2	HZS4132	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista	hod	1,00				
3	HZS4142	HZS ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen odborný	hod	1,00				
					Dodávky			
					Nabídková cena bez DPH 77 634,00 Kč			