

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. CES: 2022/0657

objednatel:

Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČO: 00063410, DIČ: CZ00063410

zastoupená: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou

a

zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 26229455, DIČ: CZ26229455

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka 38267

zastoupený: Ing. Janem Čechem, jednatelem

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemného konsenzu a na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR22_1374 ze dne 8. 11. 2022, následující dodatek ke smlouvě č. CES: 2022/0657 ze dne 29. 6. 2022.

I.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo. Tyto dodatečné stavební práce, taktéž neprovedené práce, jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 – 7 a ve výkazech výměr k těmto změnovým listům – vše jako příloha tohoto dodatku a jeho nedílná součást.

V důsledku uvedených změn se sjednaná cena díla navyšuje o 1.814.108 Kč bez DPH.

Za provedení a dokončení díla za podmínek dle smlouvy a tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli cenu celkem 12.741.740 Kč bez DPH,

z toho za byt č. 2 zaplatí cenu celkem 1.591.083 Kč bez DPH,

za byt č. 3 zaplatí cenu celkem 1.663.734 Kč bez DPH,

za byt č. 4 zaplatí cenu celkem 4.293.903 Kč bez DPH,

za byt č. 15 zaplatí cenu celkem 2.233.596 Kč bez DPH,

za byt č. 18 zaplatí cenu celkem 1.508.003 Kč bez DPH,

a za byt č. 20 zaplatí cenu celkem 1.451.421 Kč bez DPH.

II.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději **do 7 měsíců** ode dne předání staveniště zhotoviteli.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy č. CES: 2022/0657 zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku provede dle zákona o registru smluv objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – krycí list ke změnovým listům
 - Příloha č. 2 – změnový list 1
 - Příloha č. 3 – změnový list 2
 - Příloha č. 4 – změnový list 3
 - Příloha č. 5 – změnový list 4
 - Příloha č. 6 – změnový list 5
 - Příloha č. 7 – změnový list 6
 - Příloha č. 8 – změnový list 7
 - Příloha č. 9 – výkaz výměr ke změnovému listu 2 – byt 3
 - Příloha č. 10 – výkaz výměr ke změnovému listu 3 – byt 4
 - Příloha č. 11 – výkaz výměr ke změnovému listu 7 – byt 3
 - Příloha č. 12 – výkaz výměr ke změnovému listu 7 – byt 4
 - Příloha č. 13 – výkaz výměr ke změnovému listu 1 a 7 – byt 2
 - Příloha č. 14 – výkaz výměr ke změnovému listu 4 a 7 – byt 15
 - Příloha č. 15 – výkaz výměr ke změnovému listu 5 a 7 – byt 18
 - Příloha č. 16 – výkaz výměr ke změnovému listu 6 a 7 – byt 20
5. Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 8. 11. 2022 usnesením č. UR22_1374.

09 -12- 2022

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

Městská část Praha 1
Mgr. Terezie Radoměřská
starostka

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Ing. Jan Čech
jednatel

Změnový list - rekapitulace

Číslo:

1. - 7.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“	
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657	
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68	
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD postupně předávaných od 15.8.2022 do 12.9.2022 vč.
Vyjádření statika z 31.8.2022 a dále 12.9.2022. <https://drive.google.com/drive/folders/1-Fbf4GP-xQ-sTB-ql2SAVzQcporSU4Y>

Vliv na termín realizace:	Navýšení o 30. dní na celkový termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu:	bez vlivu	
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla	
Celkem odpočty za všechny ZL.1-7:		-381.295,28,-Kč
Celkem přípočty za všechny ZL:1-7		2.195.403,00,-Kč
Rekapitulace ZL.1-7:		
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.1		125.272,80,- Kč
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.2		79.877,34,- Kč
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.3		297.150,49,- Kč
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.4		158.174,95,- Kč
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.5		76.539,41,- Kč
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.6		5.636,10,- Kč
Vliv na cenu díla bez DPH za ZL č.7		1.071.456,63,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1.814.107,72,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:		(PŘENESENÁ DP)

Za zhotovitele:

Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.

Dne: 1.11.2022

Za TDI:

Změnový list

Číslo:

1.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

Předmět změnového listu:

1. VCP-Nové vyzdění příčky v místnosti 1.2.01
2. VCP-Provedení sond vč. vybourání nového prostupu pro kanalizaci DN 100 v místnosti 1.2.01 (provedeno)
3. VCP-Vyrovnání zdiva pod radiátor a rozvaděč v místnosti 1.2.01
4. VCP-Vyrovnání stěn pro osazení WC v místnosti 1.2.04 (provedeno)
5. VCP-Dozdění předsedivky na plnou výšku niky pro osazení topného žebříku v místnosti 1.2.04
6. VCP-Zvýšení výšky pro instalaci obkladu v místnosti 1.2.04
7. VCP-Vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.2.06 a 1.2.07, v původní nelze vést elektroinstalace
8. VCP-Změna trasování instalací v místnostech 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 (stáv.rošt z IPN)
9. VCP-Změna výškového osazení podlahy v místnostech 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 (stáv.rošt z IPN)
10. VCP-Změna tvaru a výšky schodiště – vyšší rozdíl podlah (stáv.rošt z IPN)
11. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07
12. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07
13. VCP-Změna technologie a umístění elektrokotle vč. TUV (rozpracováno)
14. VCP-Změna rozměru sprchového koutu a zástěny v místnosti 1.2.04 (rozpracováno)
15. MCP-Zrušeno fixní okno z koupelny v místnosti 1.2.04 (rozpracováno)
16. MCP-Zrušen průtokový ohřivač TUV pod kuch.linkou (rozpracováno)

Část díla dotčená změnovým listem:

Bytová jednotka č. 2.

Původní (smluvní) řešení:

1. VCP-Nové vyzdění příčky v místnosti 1.2.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
2. VCP-Provedení sond vč. vybourání nového prostupu pro kanalizaci DN 100 v místnosti 1.2.01 – **PD předpokládala neexistují stoupačku kan DN100**
3. VCP-Vyrovnání zdiva pod radiátor a rozvaděč v místnosti 1.2.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
4. VCP-Vyrovnání stěn pro osazení WC v místnosti 1.2.04 - **v PD idealizované pravoúhlé**
5. VCP-Dozdění předsedivky na plnou výšku niky pro osazení topného žebříku v místnosti 1.2.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, rozpor ARS a ZTI**
6. VCP-Zvýšení výšky pro instalaci obkladu v místnosti 1.2.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
7. VCP-Vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.2.06 a 1.2.07, v původní nelze vést elektroinstalace – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
8. VCP-Změna trasování instalací v místnostech 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 (stáv.rošt z IPN) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
9. VCP-Změna výškového osazení podlahy v místnostech 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 (stáv.rošt z IPN) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
10. VCP-Změna tvaru a výšky schodiště – vyšší rozdíl podlah (stáv.rošt z IPN) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
11. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
12. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 – **v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou**
13. VCP-Změna technologie a umístění elektrokotle vč. TUV – **nebylo uvažováno v předpokladu PD – kolize s prostorem pro AP a sušičku**
14. VCP-Změna rozměru sprchového koutu a zástěny v místnosti 1.2.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
15. MCP-Zrušeno fixní okno z koupelny – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
16. MCP-Zrušen průtokový ohřivač TUV pod kuch.linkou – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

1. VCP-Nové vyzdění příčky v místnosti 1.2.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna až po ukončení bouracích prací, pro odpovídající stav a bezpečnost nutno provést nové vyzdění příčky.**
2. VCP-Provedení sond vč. vybourání nového prostupu pro kanalizaci DN 100 v místnosti 1.2.01 – **PD předpokládala neexistující stoupačku kan DN100, nutno provést sondy a zjistit možnosti nové trasování pro kanalizační stoupačku DN100, vše v koordinaci z profesantem.**
3. VCP-Vyrovnání zdiva pod radiátor a rozvaděč v místnosti 1.2.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, nelze osadit na křivou plochu stěny, nutno provést vyrovnání zdiva.**
4. VCP-Vyrovnání stěn pro osazení WC v místnosti 1.2.04 - **v PD idealizované pravoúhlé, ve skutečnosti zjištěn stav, že stěny nejsou do pravého úhlu, nutno vyrovnat po instalaci zařizovacích předmětů.**
5. VCP-Dozdění předezdívky na plnou výšku niky pro osazení topného žebříku v místnosti 1.2.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, nutno provést vyzdívku jinak nelze kotvit OT (rozpor ARS a ZTI).**
6. VCP-Zvýšení výšky pro instalaci obkladu v místnosti 1.2.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD – tato změna na základě revize projektu od AD. Obklady budou instalovány do výšky 2200 mm.**
7. VCP-Vyzdění nové příčky mezi místnostmi 1.2.06 a 1.2.07, v původní nelze vést elektroinstalace – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, při zjištění stávající stavu je stěna staticky nestabilní a nelze do ní drážkovat a vést rozvody pro elektroinstalaci, nutno provést nové vyzdění příčky.**
8. VCP-Změna trasování instalací v místnostech 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 (stáv. rošt z IPN) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při demontáži podlah, stávající skladba řešena s roštu z IPN, přes IPN nelze vést instalace, nutno změnit - drážkovat a vést trasy ve zdivu.**
9. VCP-Změna výškového osazení podlahy v místnostech 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 (stáv. rošt z IPN) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při demontáži podlah, nutno změnit výškové osazení v návaznosti na ostatní místnosti.**
10. VCP-Změna tvaru a výšky schodiště – vyšší rozdíl podlah (stáv. rošt z IPN) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při demontáži podlah, nutno změnit výškové osazení v návaznosti na ostatní místnosti.**
11. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna po demontáži vlysových podlah, prkna jsou vyhníla a silně degradovaná, nutno provést výměnu v rozsahu 100%.**
12. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.2.05, 1.2.06, 1.2.07 – **V PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou , tato skutečnost zjištěna při demontáži, vlysové parkety jsou za hranou své životnosti, nutno provést dodávku a montáž nových vlysových podlah.**
13. VCP-Změna technologie a umístění elektrokotle vč. TUV – **nebylo uvažováno v předpokladu PD – kolize s prostorem pro AP a sušičku, byla provedena tato změna, tak aby vše bylo prostorově uspořádáno.**
14. VCP-Změna rozměru sprchového koutu a zástěny v místnosti 1.2.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, bylo provedeno nové rozměření, tak aby se dali instalovat veškeré zařizovací předměty.**
15. MCP-Zrušeno fixní okno z koupelny – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, na základě revize AD bylo zrušeno.**
16. MCP-Zrušen průtokový ohřívač TUV pod kuch. linkou – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, na základě revize AD bylo zrušeno.**

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD. Dílčí revize PD předána 15.8.2022, další revize části PD předána AD 29.8.2022.

Vliv na termín realizace:	Navýšení o 14. dní na celkový termín realizace díla.
Vliv na kvalitu:	bez vlivu
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-36.132,24,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+161.405,04,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	125.272,80,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:	(PŘENESENÁ DP)

Za zhotovitele:

Vodohospodářské stavby

Javorník-CZ s.r.o.

Dne: 1.11.2022

Za TDI:

Dne:

Přílohy:	Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a odpočtů
----------	--

Změnový list		Číslo:	2.
Identifikační údaje:			
Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“		
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657		
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68		
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455		

Předmět změnového listu:

1. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.3.02 a 1.3.06
2. MCP-Změna rozměru okna v místnosti 1.3.01
3. VCP-Vybourání parapetu, vložení nového překladu a vyzdění v místnosti 1.3.02 (provedeno)
4. VCP-Vybourání dlažby a betonu v místnosti 1.3.04 a 1.3.05 (provedeno)
5. VCP-Instalace měly být vedeny v podhledu, ale v ARS je uvažováno bez SDK podhledu (provedeno)
6. VCP-Nové vyzdívky – pro instalace zařizovacích předmětů a elektroinstalace místnost 1.3.03 (provedeno)
7. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti

Část díla dotčená změnovým listem:

Bytová jednotka č. 3.

Původní (smluvní) řešení:

1. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.3.02 a 1.3.06 – v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou
2. MCP-Změna rozměru okna v místnosti 1.3.01 – nebylo uvažováno v předpokladu PD
3. VCP-Vybourání parapetu, vložení nového překladu a vyzdění v místnosti 1.3.02 – nebylo uvažováno v předpokladu PD
4. VCP-Vybourání dlažby a betonu v místnosti 1.3.04 a 1.3.05 – nebylo uvažováno v předpokladu PD
5. VCP-Instalace měly být vedeny v podhledu, ale v ARS je uvažováno bez SDK podhledu – nebylo uvažováno v předpokladu PD – v rozporu s ARS a ZTI
6. VCP-Nové vyzdívky – pro instalace zařizovacích předmětů a elektroinstalace místnost 1.3.03 – nebylo uvažováno v předpokladu PD
7. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti – nebylo uvažováno v předpokladu PD

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

1. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.3.02 a 1.3.06 – v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou, tato skutečnost zjištěna při demontáži, vlysové parkety jsou za hranou své životnosti, nutno provést novou dodávku a pokládku v rozsahu 100%.
2. MCP-Změna rozměru okna v místnosti 1.3.01 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při zahájení prací, změna provedena na základě úpravy trasování VZT.
3. VCP-Vybourání parapetu, vložení nového překladu a vyzdění v místnosti 1.3.02 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při bouracích pracích, propad konstrukce nad vchodem do sklepa, nutno vyzdít novou konstrukci, tak ať je staticky stabilní.
4. VCP-Vybourání dlažby a betonu v místnosti 1.3.04 a 1.3.05 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při bouracích pracích, nutno vybourat.
5. VCP-Instalace měly být vedeny v podhledu, ale v ARS je uvažováno bez SDK podhledu – nebylo uvažováno v předpokladu PD – v rozporu s ARS a ZTI, tato skutečnost zjištěna při zahájení prací, je zde rozpor v PD s ARS a ZTI, nutno provést veškeré instalace ve drážkách ve zdivu.
6. VCP-Nové vyzdívky – pro instalace zařizovacích předmětů a elektroinstalace místnost 1.3.03 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při bouracích pracích, nutno provést nové vyzdívky, tak aby mohla proběhnout správná instalace zařizovacích předmětů a elektroinstalace.
7. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti – nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna po demontáži vlysových podlah, prkna jsou vyhníla a silně degradovaná, nutno provést výměnu v rozsahu 100%.

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě vyjádření AD a statika.

Vliv na termín realizace:	Navýšení o 14. dní na celkový termín realizace
Vliv na kvalitu:	bez vlivu
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-96.745,86,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+176.623,20,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	79.877,34,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:	(PŘENESENÁ DP)


Za zhotovitele:

**Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.**



Dne:1.11..2022

Za TDI:



Dne:

Přílohy:	Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a odpočtů.
----------	---

Změnový list

Číslo:

3.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

Předmět změnového listu:

- VCP-Výrazná křivost stěn v bytové jednotce zejména v místnosti 1.4.01 (provedeno)
- VCP-Oprava stávajících kleneb – zapravení/zahození stávajícího ocelového kotvení, které vystupuje na plochu z cihel v místnosti v místnosti 1.4.01 (provedeno)
- VCP-Vybourání dlažby a betonu v místnosti 1.4.08 a 1.4.09 – chybí poznámka „ F01“ (provedeno)
- VCP-Nesoudržné zdivo mezi místnostmi 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10 – nutno podstojkovat nadpraží oken – poté demontáž nosné zárubně (provedeno)
- VCP-Vyzdívka na celou výšku CP tl.300 pro podchycení klenby mezi místnostmi 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10 (provedeno)
- VCP-Změna ext. schodiště, přidáno zábradlí
- VCP-Dobetonávka šikmého zakončení koruny zídky, nopová fólie za stěnou
- VCP-Ukončení opěrné stěny – změna tvaru do „L“
- VCP-Objem a tvar výkopu ve dvoře objektu
- VCP-Provedení sond vč. vybourání nového prostupu pro kanalizaci DN100 – nová kanalizační stoupačka do 1.PP (rozpracováno)
- VCP-Prostup kanalizace do sklepa a parapetem ven, zasekání do soklu fasády a svěst do dešťové kanalizace u místnosti 1.4.06
- VCP-Parapet-vybourání nesoudržné předstěny, demontáž potrubí pro WAW, nové vyzdění (rozpracováno)
- VCP-Změna umístění OT v místnosti 1.4.09
- VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.4.06 a 1.4.06
- VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti
- MCP-Zrušena repase dveří R4.3L (provedeno)

Část díla dotčená změnovým listem:

Bytová jednotka č. 4.

Původní (smluvní) řešení:

- VCP-Výrazná křivost stěn v bytové jednotce zejména v místnosti 1.4.01 – v PD idealizované pravoúhlé
- VCP-Oprava stávajících kleneb – zapravení/zahození stávajícího ocelového kotvení, které vystupuje na plochu z cihel v místnosti v místnosti 1.4.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Vybourání dlažby a betonu v místnosti 1.4.08 a 1.4.09 – chybí poznámka „ F01“ - **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Nesoudržné zdivo mezi místnostmi 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10 – nutno podstojkovat nadpraží oken – poté demontáž nosné zárubně - **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Vyzdívka na celou výšku CP tl.300 pro podchycení klenby mezi místnostmi 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10 - **v předpokladu PD byla navržena pouze nenosná příčka**
- VCP-Změna ext. schodiště, přidáno zábradlí 10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, PD neřešila kolizi s dešťovým svodem, soklem, oknem z 1.PP**
- VCP-Dobetonávka šikmého zakončení koruny zídky, nopová fólie za stěnou 10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Ukončení opěrné stěny – změna tvaru do „L“ 10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Objem a tvar výkopu ve dvoře objektu – **PD nezohlednila nutný pracovní prostor ve výkopu**
- VCP-Provedení sond vč. vybourání nového prostupu pro kanalizaci DN100 – nová kanalizační stoupačka do 1.PP – **PD neřešila realizovatelné napojení do kanalizace**
- VCP-Prostup kanalizace do sklepa a parapetem ven, zasekání do soklu fasády a svěst do dešťové kanalizace u místnosti 1.4.06 – **PD neřešila realizovatelné napojení do kanalizace**

12. VCP-Parapet-vybourání nesoudržné předstěny, demontáž potrubí pro WAW, nové vyzdění " - **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
13. VCP-Změna umístění OT v místnosti 1.4.09 " - **nebylo uvažováno v předpokladu PD – změna dispozice dle AD,TDI a GD**
14. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.4.06 a 1.4.06 – **v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou**
15. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
16. MCP-Zrušena repase dveří R4.3L – **bylo dohodnuto s AD, TDI a GD**

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

1. VCP-Výrazná křivost stěn v bytové jednotce zejména v místnosti 1.4.01 – **v PD idealizované pravoúhlé, tento stav zjištěn při zahájení bouracích prací, nutno provést vyrovnání omítek místy až tloušťky 5 cm.**
2. VCP-Oprava stávajících klenb – zapravení/zahození stávajícího ocelového kotvení, které vystupuje na plochu z cihel v místnosti v místnosti 1.4.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, nutno provést zednické zapravení a vyrovnání, tak aby se schovala ocelová konstrukce.**
3. VCP-Vybourání dlažby a betonu v místnosti 1.4.08 a 1.4.09 – chybí poznámka „F01“ - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při bouracích prací, nutno vybourat.**
4. VCP-Nesoudržné zdivo mezi místnostmi 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10 – nutno podstojkovat nadpraží oken – poté demontáž nosné zárubně - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při bouracích prací, nutno provést statické zajištění nadpraží a poté vybourat zárubně, veškeré nesoudržné zdivo zapravit, tak aby bylo stabilní.**
5. VCP-Vyzdívka na celou výšku CP tl.300 pro podchycení klenby mezi místnostmi 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při bouracích prací, nutno provést vyzdívku na celou výšku pro podchycení klenby.**
6. VCP-Změna ext. schodiště, přidáno zábradlí 10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, PD neřešila kolize s dešťovým svodem, soklem, oknem z 1.PP, nutno provést změnu tak aby nedocházelo ke kolizi s dešťovým svodem.**
7. VCP-Dobetonávka šikmého zakončení koruny zidky, nopová fólie za stěnou 10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést úpravu nevhodného zakončení koruny.**
8. VCP-Ukončení opěrné stěny – změna tvaru do „L“ 10 - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést úpravu nevhodného zakončení v návaznosti na svah.**
9. VCP-Objem a tvar výkopu ve dvoře objektu – PD nezhlednula nutný pracovní prostor ve výkopu, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést práce dle navrhované změny a rozsahu.
10. VCP-Provedení sond vč. vybourání nového prostupu pro kanalizaci DN100 – nová kanalizační stoupačka do 1.PP – PD neřešila realizovatelné napojení do kanalizace, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést sondy a zjištit možnosti nového trasování pro kanalizační stoupačku DN100, vše v koordinaci s profesantem.
11. VCP-Prostup kanalizace do sklepa a parapetem ven, zasekání do soklu fasády a svést do dešťové kanalizace u místnosti 1.4.06 – PD neřešila realizovatelné napojení do kanalizace, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést sondy a zjištit možnosti nového trasování pro kanalizační stoupačku, vše v koordinaci s profesantem.
12. VCP-Parapet-vybourání nesoudržné předstěny, demnt potrubí pro WAW, nové vyzdění " - **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při bouracích prací, nutno provést.**
13. VCP-Změna umístění OT v místnosti 1.4.09 " - **nebylo uvažováno v předpokladu PD – změna dispozice dle AD,TDI a GD, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést změnu dispozice na základě konzultace AD,TDI a GD.**
14. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 1.4.06 a 1.4.06 – **v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou, tento stav zjištěn při demontáži vlysových podlah, vlysové parkety jsou za hranou své životnosti, nutno provést dodávku a montáž nových parket v rozsahu 100%.**
15. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna po demontáži vlysových podlah, prkna jsou vyhníla a silně degradovaná, nutno provést výměnu v rozsahu 100%.**
16. MCP-Zrušena repase dveří R4.3L – **bylo dohodnuto s AD, TDI a GD, tento stav zjištěn při zahájení prací, repase se nebude realizovat.**

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.


Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD postupně předávaných 25.8.2022 – 7.9.2022.

Vliv na termín realizace:	Navýšení o 25. dní na celkový termín realizace
Vliv na kvalitu:	bez vlivu
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla


Odpočty z ceny díla bez DPH:	-42.517,01,- Kč
Připočty k ceně díla bez DPH:	+339.667,50,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	297.150,49,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:	(PŘENESENÁ DP)

Za zhotovitele:
Vodohospodářské stavby
Javorník-CZ s.r.o.



Dne: 1.11.2022

Za TDI.



Dne:

Přílohy:	Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a odpočtů.
----------	---

Změnový list

Číslo:

4.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

Předmět změnového listu:

1. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 3.15.01,3.15.02,3.15.06
2. VCP-Stav stávajících záklopových desek. (provedeno)
3. VCP-Pro skladbu parket nutno vybourat betonovou podlahu v místnosti 3.15.06
4. VCP-Nově osazení ventilátoru v koupelně vč. přívodu elektroinstalace a stavebních připomocí
5. VCP-Změna dispozice v místnosti 3.12.04, nutno zrcadlově otočit umístění WC (modul do SDK) a skříně T7
6. VCP-Záměna dveří za 60 cm v místnosti 3.12.04
7. VCP-Výškový posun vodoměru, vybourání, zednické zapravení, osazení nových revizních dvířek
8. VCP-Vytvoření SDK niky na kotel + truhlářské zakrytí (vhodnější umístění kotle a odkouření)
9. VCP-Maximalizace OT pod oknem v místnosti 3.15.01
10. VCP-Přesun OT pod okno v místnosti 3.15.02
11. MCP-Zrušen druhý radiátor u dveří v místnosti 3.15.01

Část díla dotčená změnovým listem:

Bytová jednotka č. 15.

Původní (smluvní) řešení:

1. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 3.15.01,3.15.02,3.15.06 – v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou
2. VCP-Stav stávajících záklopových desek – nebylo s dmnt uvažováno v předpokladu PD
3. VCP-Pro skladbu parket nutno vybourat betonovou podlahu v místnosti 3.15.06 – nebylo uvažováno v předpokladu PD
4. VCP-Nově osazení ventilátoru v koupelně vč. přívodu elektroinstalace a stavebních připomocí – nebylo uvažováno v předpokladu PD
5. VCP-Změna dispozice v místnosti 3.12.04, nutno zrcadlově otočit umístění WC (modul do SDK) a skříně T7 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD.
6. VCP-Záměna dveří za 60 cm v místnosti 3.12.04 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD.
7. VCP-Výškový posun vodoměru, vybourání, zednické zapravení, osazení nových revizních dvířek – nebylo uvažováno v předpokladu PD, zachování přístupu pro umístění kotle.
8. VCP-Vytvoření SDK niky na kotel + truhlářské zakrytí (vhodnější umístění kotle a odkouření) – nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD.
9. VCP-Maximalizace OT pod oknem v místnosti 3.15.01 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD.
10. VCP-Přesun OT pod okno v místnosti 3.15.02 – nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD.
11. MCP-Zrušen druhý radiátor u dveří v místnosti 3.15.01 – na základě revize a dle dohody s TDI a AD, bylo zrušeno.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

1. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 3.15.01,3.15.02,3.15.06 – v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou, tato skutečnost byla zjištěna při demontáži vlysových podlah, stav vlysových podlah je za hranou životnosti, nutno provést dodávku vč. montáže nových vlysových podlah v rozsahu 100%.

2. VCP-Stav stávajících záklopových desek – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost byla zjištěna po demontáž vlysových podlah, stav stávajících desek je nevyhovující, nutno provést výměnu v rozsahu 100%.**
3. VCP-Pro skladbu parket nutno vybourat betonovou podlahu v místnosti 3.15.06 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při bouracích prací. Nutno provést.**
4. VCP-Nově osazení ventilátoru v koupelně vč. přívodu elektroinstalace a stavebních přípomocí – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při zahájení prací, nutno provést odvětrávání v koupelně.**
5. VCP-Změna dispozice v místnosti 3.12.04, nutno zrcadlově otočit umístění WC (modul do SDK) a skříně T7 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD, tato skutečnost byla zjištěna realizací díla, byla provedena revize PD a bylo odsouhlaseno s TDI a AD, nutno provést z důvodu uspořádání v koupelně a pro instalaci dle TP modulu do SDK.**
6. VCP-Záměna dveří za 60 cm v místnosti 3.12.04 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD, zjištěno při probíhajících prací, byla provedena revize PD od AD, konzultace s TDI a AD.**
7. VCP-Výškový posun vodoměru, vybourání, zednické zapravení, osazení nových revizních dvířek – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, zachování přístupu pro umístění kotle, zjištěno při probíhajících prací, nutno udělat tuto změnu pro bezproblémový a komfortní přístup k vodoměru.**
8. VCP-Vytvoření SDK niky na kotel + truhlářské zakrytí (vhodnější umístění kotle a odkouření) – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD, tento stav zjištěn v průběhu realizace, bylo provedena revize PD od AD a dle dohody s TDI, AD a GD.**
9. VCP-Maximalizace OT pod oknem v místnosti 3.15.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD, skutečnost zjištěn při realizaci, byla provedena revize PD od AD a dle dohody s TDI a AD.**
10. VCP-Přesun OT pod okno v místnosti 3.15.02 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, revize PD dle dohody s TDI a AD, skutečnost zjištěn při realizaci, byla provedena revize PD od AD a dle dohody s TDI a AD.**
11. MCP-Zrušení druhý radiátor u dveří v místnosti 3.15.01 – **na základě revize a dle dohody s TDI a AD, bylo zrušeno.**

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD.


Vliv na termín realizace:	Navýšení o 14. dní na celkový termín realizace díla.
Vliv na kvalitu:	bez vlivu
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-104.859,52,- Kč
Připočty k ceně díla bez DPH:	+263.034,47,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	158.174,95,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:	(PŘENESENÁ DP)

Za zhotovitele:


Vodohospodářské stavby

Javorník-CZ s.r.o.



Dne: **1.11.2022**

Za TDI:



Dne:

Přílohy:	Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a odpočtů
----------	--

Změnový list

Číslo:

5.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“	
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657	
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68	
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455	

Předmět změnového listu:

1. VCP-Změna umístění pozice kotle a odkouření
2. VCP-Vysekání trasy v ŽB podlaže tl. cca 20-25 cm šíře cca 30 cm pro rozvody kanalizace v místnosti 4.18.01 (provedeno)
3. VCP-Prostupy pro VZT
4. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 4.18.01, 4.18.02, 4.18.04, 4.18.06
5. MCP-Vzhledem k ŽB desce v místnosti 4.18.01 bude změna z parket na dlažbu v celé ploše
6. VCP- v místnosti 4.18.05 bude vana nahrazena sprchovým koutem

Část díla dotčená změnovým listem:

Bytová jednotka č. 18.

Původní (smluvní) řešení:

1. VCP-Změna umístění pozice kotle a odkouření – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
2. VCP-Vysekání trasy v ŽB podlaže tl. cca 20-25 cm šíře cca 30 cm pro rozvody kanalizace v místnosti 4.18.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
3. VCP-Prostupy pro VZT – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
4. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 4.18.01, 4.18.02, 4.18.04, 4.18.06 – **v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou**
5. MCP-Vzhledem k ŽB desce v místnosti 4.18.01 bude změna z parket na dlažbu v celé ploše – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
6. VCP- v místnosti 4.18.05 bude vana nahrazena sprchovým koutem - **v PD bylo uvažováno s instalací vany**

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

1. VCP-Změna umístění pozice kotle a odkouření – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při zahájení prací, byla provedena revize PD od AD a GD.**
2. VCP-Vysekání trasy v ŽB podlaže tl. cca 20-25 cm šíře cca 30 cm pro rozvody kanalizace v místnosti 4.18.01 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna v průběhu realizace, jediná možná varianta kudy vést kanalizaci z koupelny.**
3. VCP-Prostupy pro VZT – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna v průběhu realizace, nutno provést pro větrání koupelny a odvětrávání kuchyně.**
4. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 4.18.01, 4.18.02, 4.18.04, 4.18.06 – **v PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou, tato skutečnost zjištěna při demontáži vlysových podlah, stav vlysů je za hranou životnosti, nutno provést dodávku a montáž nových vlysových podlah v rozsahu 100%.**
5. MCP-Vzhledem k ŽB desce v místnosti 4.18.01 bude změna z parket na dlažbu v celé ploše – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, bude provedena změna a proveden odečet.**
6. VCP- v místnosti 4.18.05 bude vana nahrazena sprchovým koutem - **Vzhledem ke stavu podlahy v místnosti 4.18.05 (zatížení) a dispozici bude vana nahrazena sprchovým koutem dle rozhodnutí AD**

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD a statika postupně předaných 29.8.2022 a 7.9.2022.


Vliv na termín realizace:	Navýšení o 10. dní na celkový termín realizace díla.
Vliv na kvalitu:	bez vlivu
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-69.907,82,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+146.447,23,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	76.539,41,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:	(PŘENESENÁ DP)

Za zhotovitele:


Vodohospodářské stavby

Javorník-CZ s.r.o.



Dne: 1.11.2022

Za TDI:



Dne:

Přílohy:	Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a odpočtů
----------	--

Změnový list

Číslo:

6.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

Předmět změnového listu:

- VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti 4.20.01, 4.20.02
- VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 4.20.01, 4.20.02, 4.20.06
- VCP-Změna umístění kotle a odkouření
- VCP-Nová předstěna z SDK pro instalace na celou výšku, původní nesoudržná stěna se zbourá (rozpracováno)
- VCP-Odvětrávání místnosti kde bude sušička a pračka
- VCP-Změna umístění pračky a sušičky
- VCP-Provedení kanálu DN100 podél zdi, kde se bude dělat krycí sokl pod rozměr pračky + sokl pod sprchu
- VCP-Vyrovnání a doházení omítky v místnosti 4.20.05 (provedeno)
- VCP-Změna dveří za otvíravé v místnosti 4.20.06, 4.20.04
- VCP-Měla se bourat skladba „F02“ v místnosti 4.20.05 (pod PVC je beton a ne prkna) (rozpracováno)
- VCP-Měla se bourat skladba „F02“ v místnosti 4.20.06 (pod laminátovou podlahou byla stěrka, parkety, prkna) (provedeno)
- MCP-Zrušená příčka i dveře mezi místnostmi 4.20.05 a 4.20.04
- MCP-Zrušený dveře mezi místnostmi 4.20.05 a 4.20.07.
- MCP-Změna z parket na keramickou dlažbu v celé ploše v místnosti 4.20.06

Část díla dotčená změnovým listem:

Bytová jednotka č. 20.

Původní (smluvní) řešení:

- VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti 4.20.01, 4.20.02
– **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 4.20.01, 4.20.02, 4.20.06– **V PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou**
- VCP-Změna umístění kotle a odkouření – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Nová předstěna z SDK pro instalace na celou výšku, původní nesoudržná stěna se zbourá – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Odvětrávání místnosti kde bude sušička a pračka – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Změna umístění pračky a sušičky – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Provedení kanálu DN100 podél zdi, kde se bude dělat krycí sokl pod rozměr pračky + sokl pod sprchu – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Vyrovnání a doházení omítky v místnosti 4.20.05 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD**
- VCP-Změna dveří za otvíravé v místnosti 4.20.06, 4.20.04 – **úprava dispozice dle revize PD od AD**
- VCP-Měla se bourat skladba „F02“ v místnosti 4.20.05 (pod PVC je beton a ne prkna) – **v PD byla uvažována jiná skladba**
- VCP-Měla se bourat skladba „F02“ v místnosti 4.20.06 (pod laminátovou podlahou byla stěrka, parkety, prkna) – **v PD byla uvažována jiná skladba**
- MCP-Zrušená příčka i dveře mezi místnostmi 4.20.05 a 4.20.04 – **úprava dispozice dle revize PD od AD**
- MCP-Zrušený dveře mezi místnostmi 4.20.05 a 4.20.07. – **úprava dispozice dle revize PD od AD**
- MCP-Změna z parket na keramickou dlažbu v celé ploše v místnosti 4.20.06 – **úprava dispozice dle revize PD od AD**

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

1. VCP-Stav stávajících podlahových prken v místnosti 4.20.01, 4.20.02 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna po demontáži vlysových podlah, prkna jsou vyhnílá a silně degradovaná, nutno provést výměnu v rozsahu 100%.**
2. VCP-Stav vlysových podlah v místnosti 4.20.01, 4.20.02, 4.20.06 – **V PD bylo uvažováno s demontáží a zpětnou pokládkou, tato skutečnost zjištěna při demontáži, vlysové parkety jsou za hranou své životnosti, nutno provést dodávku a montáž nových vlysových podlah v rozsahu 100%-**
3. VCP-Změna umístění kotle a odkouření – **nebylo uvažováno v předpokladu, tento stav zjištěn při realizaci díla, nutno provést změnu, úprava dispozice na základě revize PD od AD a GD.**
4. VCP-Nová předstěna z SDK pro instalace na celou výšku, původní nesoudržná stěna se zbourá – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při realizaci, nutno provést SDK předstěnu pro vedení instalací, původní stěna byla nestabilní, nutno zbourat.**
5. VCP-Odvětrávání místnosti kde bude sušička a pračka – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při realizaci, nutno provést a odvětrávat tento typ místnosti.**
6. VCP-Změna umístění pračky a sušičky – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při realizaci, úprava dispozice na základě revize PD od AD a GD.**
7. VCP-Provedení kanálu DN100 podél zdi, kde se bude dělat krycí sokl pod rozměr pračky + sokl pod sprchu – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tento stav zjištěn při realizaci prací, nutno vést instalace v kanálu a vyzdění soklu z důvodu správného spádování.**
8. VCP-Vyrovnání a doházení omítky v místnosti 4.20.05 – **nebylo uvažováno v předpokladu PD, tato skutečnost zjištěna při realizaci, nutno provést vyrovnání a doházení omítek pro dosažení rovinnosti omítek.**
9. VCP-Změna dveří za otvíravé v místnosti 4.20.06, 4.20.04 – **úprava dispozice dle revize PD od AD, tato změna provedena na základě úpravy dispozice.**
10. VCP-Měla se bourat skladba „F02“ v místnosti 4.20.05 (pod PVC je beton a ne prkna) – **v PD byla uvažována jiná skladba, tato skutečnost zjištěna při bouracích pracích, nutno provést.**
11. VCP-Měla se bourat skladba „F02“ v místnosti 4.20.06 (pod laminátovou podlahou byla stěrka, parkety, prkna) – **v PD byla uvažována jiná skladba, tato skutečnost zjištěna při bouracích pracích, nutno provést.**
12. MCP-Zrušená příčka i dveře mezi místnostmi 4.20.05 a 4.20.04 – **úprava dispozice dle revize PD od AD, bude proveden odečet.**
13. MCP-Zrušeny dveře mezi místnostmi 4.20.05 a 4.20.07. – **úprava dispozice dle revize PD od AD, bude proveden odečet.**
14. MCP-Změna z parket na keramickou dlažbu v celé ploše v místnosti 4.20.06 – **úprava dispozice dle revize PD od AD, bude provedena montáž keramické dlažby a proveden odečet.**

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD.


Vliv na termín realizace:	Navýšení o 14. dní na celkový termín realizace díla.
Vliv na kvalitu:	bez vlivu
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-31.132,83,- Kč
Připočty k ceně díla bez DPH:	+36.768,93,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5.636,10,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:	(PŘENESENÁ DP)

Za zhotovitele:


Vodohospodářské stavby

Javorník-CZ s.r.o.



Dne: 1.11.2022

Za TDI:



Dne:

Přílohy:

Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a
odpočtů

Změnový list

Číslo:

7.

Identifikační údaje:

Název Stavby:	„Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“
Smlouva o dílo:	č. CES: 2022/0657
Objednatel: IČ:00063410	Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68
Zhotovitel: IČ: 26229455	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

Předmět změnového listu:

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.2

1. VCP-Vybourání dřevěných futer a dozdění – původní spojení bytových jednotek č.2 a č.3 (provedeno)
2. VCP-Vybourání navíc záklopu zrcadla schodiště
3. VCP-Dozdění parapetu vč. dodávky 2ks dřevěných parapetů (rozpracováno)
4. VCP-Osazení 2ks ocelových L profilů výšky 60 mm do nadpraží
5. VCP-Vybudování nového ventilátoru vč. přívodní elektroinstalace a stavební přípomocce
6. VCP-Natažení instalace TUV a cirkulace do kuchyně (provedeno)
7. VCP-Dveře ozn. R2.1L mezi místnostmi 1.2.05 a 1.2.06 nebyly součástí bytové jednotky nutno zadat do výroby
8. VCP-Repase - Okno dvoukřídlé 2ks, masivní, prosklené v č.m. 1.2.03 do ulice

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.3

1. VCP-Zhotovení nového nadpraží pro vedení nového rozvodu VZT
2. VCP-Vybourání betonového schodu cca 10 cm do roviny podlahy (provedeno)
3. VCP-Stávající okno osazenou pouze na hrubo na montážní pěnu – nutno zapravení
4. VCP-Přezdívaní zaslepeného otvoru v dělicí zdi (provedeno)
5. VCP-Repase - Okno dvoukřídlé 3ks, masivní, prosklené v č.m. 1.3.02 a 06 do ulice

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.4

1. VCP-Truhlářské prvky neuvádějí nový rám pro okno R4.5-chybí ve VV, TP i v PD
2. VCP-Truhlářské prvky neuvádějí nový rám pro okno R4.7-chybí ve VV, TP i v PD
3. VCP-Plocha nové vzniklé místnosti č. 1.4.12 není v kalkulaci podlahy-chybí ve VV i v PD
4. VCP-Sondování, čištění a následné vybetonování komínového tělesa (provedeno)
5. VCP-Podlaha"F60" uvažuje pokládku parket přímo na kročejovou izolaci
6. VCP-Výškově sesunout okno v 1.PP - demontáž okna a mříže, dobourání parapetu, nové osazení (rozpracováno)
7. VCP-Vytvořit nosné nadpraží pro podestu
8. VCP-Nová konstrukce podlahy místo stávajícího otvoru do sklepa
9. VCP-Provedení hydroizolace na nové žb stěně ve dvoře
10. VCP-V PD a ve VV chybí zábradlí ve třech oknech v místnosti 1.4.01, 1.4.02
11. VCP-Zapotřebí srovnat celou fasádu původně pod UT
12. VCP-V PD není řešeno prodloužení a napojení na dešťovou kanalizaci ani hromosvodu
13. VCP-Vybourat zárubně a zazdít otvor v místnosti 1.4.09 (provedeno)
14. VCP-Vytvoření sádrových terčů na prasklině (dále osazení ocelových profilů 2xL80 dle statika) (rozpracováno)
15. VCP-Doplnění rozvodů SV,TUV a CÍRK v místnosti 1.4.09
16. VCP-Prostupy pro vedení VZT
17. VCP-Koordinace ZTI
18. VCP-Repase - Okno dvoukřídlé 1ks, masivní, prosklené v č.m. 1.4.08 do dvora

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.15

1. VCP-Dozdění parapetu dle vedlejšího vč. dodávky nového dřevěného parapetu v místnosti 3.15.02
2. VCP-Zhotovení prostupů pro VZT
3. VCP-Postupná demolice celé křivé přičky vč. podchycování konstrukce (rozpracováno)
4. VCP-Náhrada vybourané přičky za novou dřevěnou v celé šíři, skladba osb-rám-osb, KV hranoły
5. VCP-Vybrání násypu, rozebrání kraje záklopu pro kontrolu zhlaví trámů na obou stranách v místnosti 3.15.02 (provedeno)
6. VCP-Kompletní demontáž podlahy vč. nosné kce v místnosti 3.15.02
7. VCP-Vysekání kapes pro nosníky a drážky pro desku v místnosti 3.15.02

8. VCP-Nový plechobetonový strop vč. 6 ks IP180 v místnosti 3.15.02
9. VCP-Zaměření bytu pod bj.č.15 pro ověření průběhu konstrukcí (provedeno)

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.18

1. VCP-Vybourání nadezdívky, obnova oblouku klenby nadpraží (provedeno)
2. VCP-Doplnění ocelové konstrukce dle požadavku statika
3. VCP-Posun dispozice vodoměru na chodbu, vybourání, zazdívání, nová dvířka (kolize s kuchyňskou linkou)
4. VCP-Zhotovení SDK podhledu v místnosti 4.18.03

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.20

1. VCP-Zapravení komínových prostupů
2. VCP-Vybourání celé podlahy v místnosti 4.20.01 dtto "F04" (provedeno)

Část díla dotčená změnovým listem:

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytové jednotky č.2, 3, 4, 15, 18 a 20

Původní (smluvní) řešení:

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.2

1. VCP-Vybourání dřevěných futek a dozdění – původní spojení bytových jednotek č.2 a č.3-nutno provést
2. VCP-Vybourání navíc záklopu zrcadla schodiště-nutno provést
3. VCP-Dozdění parapetu vč. dodávky 2ks dřevěných parapetů-v PD zakresleno jako stávající, ale neexistuje
4. VCP-Osazení 2ks ocelových L profilů výšky 60 mm do nadpraží-na základě požadavku TDI a statika po zhodnocení stavu po vybourání zárubní
5. VCP-Vybudování nového ventilátoru vč. přívodní elektroinstalace a stavební přípomoc-nebylo řešeno, nutno provést odvětrávání koupelny
6. VCP-Natažení instalace TUV a cirkulace do kuchyně-změn dle jednání na KD a revize PD
7. VCP-Dveře ozn. R2.1L mezi místnostmi 1.2.05 a 1.2.06 nebyly součástí bytové jednotky nutno zadat do výroby – nebylo uvažováno v předpokladu PD, při zahájení prací byla zjištěna tato skutečnost, že dveře nejsou součástí bytové jednotky, nutno zadat a vyrobit nový truhlářský prvek.
8. VCP-Repase - Okno dvoukřídlé 2ks, masivní, prosklené v č.m. 1.2.03 do ulice – nebylo uvažováno v předpokladu PD, při zahájení prací byla zjištěna tato skutečnost, že je nutné repasovat pro zajištění funkce a životnosti odpovídající celkové rekonstrukci bytu

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.3

1. VCP-Zhotovení nového nadpraží pro vedení nového rozvodu VZT-nutno provést pro trasování a odvětrávání koupelny přes VZT
2. VCP-Vybourání betonového schodu cca 10 cm do roviny podlahy-nutno provést
3. VCP-Stávající okno osazenou pouze na hrubo na montážní pěnu – nutno zapravení-nutno provést, tak aby okenní výplň byla správně osazena a zapravena
4. VCP-Přezdívání zaslepeného otvoru v dělicí zdi-nutno provést
5. VCP-Repase - Okno dvoukřídlé 3ks, masivní, prosklené v č.m. 1.3.02 a 06 do ulice – nebylo uvažováno v předpokladu PD, při zahájení prací byla zjištěna tato skutečnost, že je nutné repasovat pro zajištění funkce a životnosti odpovídající celkové rekonstrukci bytu

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.4

1. VCP-Truhlářské prvky neuvádějí nový rám pro okno R4.5-chybí ve VV, TP i v PD
2. VCP-Truhlářské prvky neuvádějí nový rám pro okno R4.7-chybí ve VV, TP i v PD
3. VCP-Plocha nové vzniklé místnosti č. 1.4.12 není v kalkulaci podlahy-chybí ve VV i v PD
4. VCP-Sondování, čištění a následně vybetonování komínového tělesa-v PD neřešeno umístění komínových vs. návrh uložení nosníků
5. VCP-Podlaha "F60" uvažuje pokládku parket přímo na kročejovou izolaci-nutno provést dle správného technologického prostupu (kr.izolace-roznášecí deska-nášlapná vrstva)
6. VCP-Výškově sesunout okno v 1.PP-demontáž okna a mříže, dobourání parapetu, nové osazení-výšková kolize s návrhem schodiště a PD
7. VCP-Vytvořit nosné nadpraží pro podestu-výšková kolize s návrhem schodiště a PD
8. VCP-Nová konstrukce podlahy místo stávajícího otvoru do sklepa-výšková kolize s návrhem podlahy pro bourání parapetu
9. VCP-Provedení hydroizolace na nové žb stěně ve dvoře-nebylo v PD-riziko průniku vlhkosti do interiéru
10. VCP-V PD a ve VV chybí zábradlí ve třech oknech v místnosti 1.4.01,a 1.4.02-nebylo v PD-riziko pádu (nízký parapet v PD)
11. VCP-Zapotřebí srovnat celou fasádu původně pod UT-nutno provést a dorovnat
12. VCP-V PD není řešeno prodloužení a napojení na dešťovou kanalizaci ani hromosvodu-bez a dořešen napojení nelze
13. VCP-Vybourat zárubně a zazdít otvor v místnosti 1.4.09-změna dispozice dle dohody s AD,TDI a GD

14. VCP-Vytvoření sádrových terčů na prasklině (dále osazení ocelových profilů 2xL80 dle statika)-požadavek TDI po zhodnocení stavu po KD č.8
15. VCP-Doplnění rozvodů SV,TUV a CÍRK v místnosti 1.4.09-v ZTI není do této koupelny natažena žádná voda
16. VCP-Prostupy pro vedení VZT-změna dispozice dle dohody AD,TDI a GD, trasování naznačeno v revizi PD
17. VCP-Koordinace ZTI – nezbytné napojení na domovní rozvody v PD chybí
18. VCP-Repase - Okno dvoukřídlé 1ks, masivní, prosklené v č.m. 1.4.08 do dvora – nebylo uvažováno v předpokladu PD, při zahájení prací byla zjištěna tato skutečnost, že je nutné repasovat pro zajištění funkce a životnosti odpovídající celkové rekonstrukci bytu

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.15

1. VCP-Dozdění parapetu dle vedlejšího vč. dodávky nového dřevěného parapetu v místnosti 3.15.02-revize PD dle dohody s AD a TDI
2. VCP-Zhotovení prostupů pro VZT-revize PD dle dohody s AD a TDI
3. VCP-Postupná demolice celé křivé příčky vč. podchycování konstrukce-nutno provést
4. VCP-Náhrada vybourané příčky za novou dřevěnou v celé šíři, skladba osb-rám-osb, KV hranoly-revize PD dle dohody s AD, statikem a TDI
5. VCP-Vybrání násypu, rozebrání kraje záklopu pro kontrolu zhlaví trámů na obou stranách v místnosti 3.15.02-dle požadavku statika v st. konstr. části PD (chybí ve VV)
6. VCP-Kompletní demontáž podlahy vč. nosné kce v místnosti 3.15.02-revize PD dle dohody s AD, statikem a TDI
7. VCP-Vysekání kapes pro nosníky a drážky pro desku v místnosti 3.15.02-revize PD dle dohody s AD, statikem a TDI
8. VCP-Nový plechobetonový strop vč. 6 ks IP180 v místnosti 3.15.02-revize PD dle dohody s AD, statikem a TDI
9. VCP-Zaměření bytu pod bj.č.15 pro ověření průběhu konstrukcí-nebylo součástí revize PD od AD za GP, či statika

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.18

1. VCP-Vybourání nadezdívky, obnova oblouku klenby nadpraží-nutno provést
2. VCP-Doplnění ocelové konstrukce dle požadavku statika-viz. zpráva statika
3. VCP-Posun dispozice vodoměru na chodbu, vybourání, zazdívání, nová dvířka (kolize s kuchyňskou linkou)-zachování přístupu po umístění kuchyňské linky
4. VCP-Zhotovení SDK podhledu v místnosti 4.18.03-není prostor pro vedení ZTI ke kotli a do koupelny

Práce zjištěné v průběhu realizace nad rámec PD pro bytovou jednotku č.20

1. VCP-Zapravení komínových prostup-nutno provést
2. VCP-Vybourání celé podlahy v místnosti 4.20.01 dtto"F04"-nutno provést (kolize trasování ÚT) špatné parkety

Byla provedena podrobná fotodokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bude provedena změna do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


Zpracováno dle jednání z KD, zpracováno na základě revizí PD od AD postupně předávaných od 15.8.2022 do 12.9.2022 vč. Vyjádření statika z 31.8.2022 a dále 12.9.2022. https://drive.google.com/drive/folders/1_Fbf4GP-xQ-sTB-ql2SAVzQcporSU4Y

Vliv na termín realizace:	Navýšení o 30. dní na celkový termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu:	bez vlivu	
Vliv na cenu díla:	zvýšení ceny díla	
Rekapitulace ZL.7 za každou jednotku		
Přípočty k ceně díla bez DPH za bj.č.2		60.434,17,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH za bj.č.3		50.869,23,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH za bj.č.4		400.157,65,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH za bj.č.15		355.757,91,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH za bj.č.18		35.745,77,- Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH za bj.č.20		168.491,90,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1.071.456,63,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 15% DPH:		(PŘENESENÁ DPH)

Za zhotovitele:


Vodohospodářské stavby

Javorník-CZ s.r.o.



Dne: 1.11.2022

Za TDI:



Dne:

Přílohy:

Zápis ze stavebního deníku, revize PD od AD, fotodokumentace, výkaz výměr vč. všech přípočtů a odpočtů

Výkaz výměr - změnový list č.2 - bytová jednotka č.3

Stavba: Říčný2103 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3

Objednatel: Městská část Praha 1

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	79 877,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

79 877,34 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3		0,00		79 877,34	
2103_ZN001	Sondy, koordinační činnost		0,00		21 032,80	
2103_ZN002	M. č. 3. 01. změna okna T1 Zn. č. 2		0,00		-1 257,00	
2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7		0,00		50 907,54	
2103_ZN005	Doplnění rozvodu cirkulace instalace ZTI Zn. č. 5		0,00		9 194,00	
Celkem za stavbu					79 877,34	

Popis stavby: Říčný2103 - 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3

Popis objektu: SO 01 - 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3

Popis rozpočtu: 2103_ZN001 - Sondy, koordinační činnost, statika

Popis rozpočtu: 2103_ZN002 - M. č. 3. 01. změna okna T1 Zn. č. 2

Popis rozpočtu: 2103_ZN004 - M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7

Popis rozpočtu: 2103_ZN005 - Změna rozvodu instalace ZTI Zn. č. 5

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 032,80
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	24,00000	459,70	11 032,80
		Sondy v bytě pracovníci : 2*12		24,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
3	00411102011	Doměření stávajícího stavu chybějící pasport stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN002	M. č. 3. 01. změna okna T1 Zn. č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-1 257,00
1	T1	okno dvoukřídle, rám masivní smrkový, dvojsklo, lakované, barva slonová kost, polomat - odpočet 1185/2000, D+M	ks	-1,00000	22 715,00	-22 715,00
2	T1a	okno dvoukřídle, rám masivní smrkový, dvojsklo, lakované, barva slonová kost, polomat 1185/1720, D+M	ks	1,00000	21 500,00	21 500,00
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-30,00000	1,40	-42,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 808,33
1	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,26900	1 425,00	1 808,33

Bod 7 Zl. doplnění násypu ke skl. F 52 :

Začátek provozního součtu

01 : 2,04*3,15 6,42600

1,11*0,625 0,69375

1,555*0,615 0,95633

1,35*0,285 0,38475

Mezisoučet 8,46083

Konec provozního součtu

8,46*(0,2+0,1)*0,5 1,26900

Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 312,82
2	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,87560	1 958,20	3 672,80

Skladba F01 dopočet bou. dlažby dle skutečnosti :

Začátek provozního součtu

01 : 2,04*3,15 6,42600

1,11*0,625 0,69375

1,555*0,615 0,95633

1,35*0,285 0,38475

04 : (2,905-0,83)*1,11 2,30325

0,13*0,6 0,07800

0,315*0,785 0,24728

05 : 2,215*3,15 6,97725

1,19*0,475 0,56525

0,385*1,0 0,38500

0,458*1,52 0,69616

0,148*1,31 0,19388

0,615*1,515 0,93173

Mezisoučet 20,83862

Konec provozního součtu

20,84*(0,08+0,1)*0,5 1,87560

3	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	20,83862	83,30	1 735,86
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

Skladba F01 dopočet bou. dlažby dle skutečnosti :

01 : 2,04*3,15 6,42600

1,11*0,625 0,69375

1,555*0,615 0,95633

1,35*0,285 0,38475

04 : (2,905-0,83)*1,11 2,30325

0,13*0,6 0,07800

0,315*0,785 0,24728

05 : 2,215*3,15 6,97725

1,19*0,475 0,56525

0,385*1,0 0,38500

0,458*1,52 0,69616

0,148*1,31 0,19388

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,615*1,515		0,93173		
4	965082932RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2	m3	1,26900	436,50	553,92

Bod 7 Zl. :

Začátek provozního součtu

01 : 2,04*3,15

6,42600

1,11*0,625

0,69375

1,555*0,615

0,95633

1,35*0,285

0,38475

Mezisoučet

8,46083

Konec provozního součtu

8,46*(0,2+0,1)*0,5

1,26900

5	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	8,46000	41,40	350,24
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

Bod 7 Zl. :

Začátek provozního součtu

01 : 2,04*3,15

6,42600

1,11*0,625

0,69375

1,555*0,615

0,95633

1,35*0,285

0,38475

Mezisoučet

8,46083

Konec provozního součtu

8,46

8,46000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 733,68
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,33115	743,70	1 733,68
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					-379,04
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	----------------

7	762526130RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	-3,16730	111,80	-354,10
---	--------------	---	----	----------	--------	---------

Skladba F52 :

Začátek provozního součtu

01 : 2,245*3,15

7,07175

1,555*0,615

0,95633

0,1*0,8

0,08000

02 : 2,0*0,8

1,60000

Skladba F53 :

02 : 5,23*2,825

14,77475

1,305*0,22

0,28710

-2,0*0,8

-1,60000

04 : 3,075*1,19

3,65925

0,1*0,8

0,08000

06 : 5,23*(5,005-1,155)

20,13550

0,305*(1,275+1,33)

0,79453

0,19*1,295

0,24605

0,22*1,415

0,31130

06 : 5,23*1,155

6,04065

Mezisoučet

54,43720

Konec provozního součtu

-54,44

-54,44000

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 51,27270 51,27270

8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-3,89580	6,40	-24,93
---	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl: 763	Dřevostavby					-4 798,05
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

9	763614232000	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. plošného prolepení PU lepidlem	m2	-6,33440	313,30	-1 984,57
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Odpčet původní rozpočet :

Hodnota z bývalého odkazu. : -108,8744 -108,87440

Skladba F 52-nahrazena F53 :

Začátek provozního součtu

02 : 5,23*2,825 14,77475

1,305*0,19 0,24795

06 : 5,23*5,005 26,17615

0,305*(1,275+1,33) 0,79453

0,19*1,295 0,24605

0,46*1,415 0,65090

01 : 3,15*2,245 7,07175

0,6*1,555 0,93300

0,285*1,325 0,37763

Mezisoučet 51,27270

Konec provozního součtu

51,27*2 102,54000

10	60725038R	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	-3,48403	310,70	-1 082,49
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Skladba F52 :

Skladba F52 :

01 : 2,245*3,15 7,07175

1,555*0,615 0,95633

0,1*0,8 0,08000

02 : 2,0*0,8 1,60000

06 : 5,23*1,155 6,04065

Skladba F53 :

02 : 5,23*2,825 14,77475

1,305*0,22 0,28710

-2,0*0,8 -1,60000

04 : 3,075*1,19 3,65925

0,1*0,8 0,08000

06 : 5,23*(5,005-1,155) 20,13550

0,305*(1,275+1,33) 0,79453

0,19*1,295 0,24605

0,22*1,415 0,31130

Mezisoučet 54,43720

Konec provozního součtu

-54,44*1,1 -59,88400

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 51,27270*1,1 56,39997

11	60725039R	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	-3,48403	375,20	-1 307,21
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -3,48403 -3,48403

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-48,15810	8,80	-423,79
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				24 726,46
13	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	-38,69000	596,80	-23 090,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -38,69000		-38,69000		
14	775511800V01	Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů pro zpětné použití	m2	-41,29033	255,65	-10 555,87
		Skladba F04 - změna F03 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 41,29033*-1		-41,29033		
15	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů	m2	41,29033	81,80	3 377,55
		Skladba F04 změna skladby F04 :				
		02 : 5,23*2,825		14,77475		
		1,305*0,19		0,24795		
		-2,0*0,8		-1,60000		
		06 : 5,23*5,005		26,17615		
		0,305*(1,275+1,33)		0,79453		
		0,19*1,295		0,24605		
		0,46*1,415		0,65090		
16	775511953R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 2 m2	kus	-1,00000	4 987,50	-4 987,50
		02 2,0/0,8 m ks : -1		-1,00000		
17	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	51,27270	55,50	2 845,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 51,27270		51,27270		
18	775511291R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm,šíroké, DB výběr	m2	51,27270	1 686,20	86 456,03
		Skladba F 52-nahrazena F53 :				
		02 : 5,23*2,825		14,77475		
		1,305*0,19		0,24795		
		06 : 5,23*5,005		26,17615		
		0,305*(1,275+1,33)		0,79453		
		0,19*1,295		0,24605		
		0,46*1,415		0,65090		
		01 : 3,15*2,245		7,07175		
		0,6*1,555		0,93300		
		0,285*1,325		0,37763		
19	775591900000	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, vč. přetmelení	m2	-38,69000	780,00	-30 178,20
		Skladba F53 :				
		Začátek provozního součtu				
		02 : 5,23*2,825		14,77475		
		1,305*0,22		0,28710		
		-2,0*0,8		-1,60000		
		04 : 3,075*1,19		3,65925		
		0,1*0,8		0,08000		
		06 : 5,23*(5,005-1,155)		20,13550		
		0,305*(1,275+1,33)		0,79453		
		0,19*1,295		0,24605		
		0,22*1,415		0,31130		
		Mezisoučet		38,68848		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy, ZL1, 4, 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-38,69		-38,69000		
20	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	464,33260	1,85	859,02
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 503,35
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,43813	661,40	4 258,18
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,43813	221,70	1 427,33
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	122,32452	15,50	1 896,03
24	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,43813	1 749,50	11 263,51
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,43813	279,40	1 798,81
26	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	6,43813	133,50	859,49

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_ZN005	Doplnění rozvodu cirkulace instalace ZTI Zn. č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				9 194,00
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	20,00000	459,70	9 194,00

Výkaz výměr - změnový list č.3 - bytová jednotka č.4

Stavba: **Říčný2205 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04**

Objednatel: **Městská část Praha 1**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

IČO: **26229455**

DIČ: **CZ26229455**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	297 150,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

297 150,49 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04		0,00		297 150,49
2205_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika		0,00		32 065,60
2205_ZN001_2	Vyrovnání zdiva m. č. 1.4.01-03 ZI č. 1, 2		0,00		124 588,78
2205_ZN003	M. č. 4.08, 09 změna vybourání podlahy, ZL č.3		0,00		6 108,35
2205_ZN004_5	M. č. 4.08, 09, 10 změna zabezpečení zdiva, ZL č.4, 5		0,00		17 159,26
2205_ZN006	Exterier zábradlí schodiště, ZL č.06		0,00		23 203,55
2205_ZN007_8	Koruna zídky, ukončení zídky, ZL č.07, 08		0,00		6 121,18
2205_ZN010_11	M. č. 4.08, 09 dopojení kanalizace, ZL č.10, 11		0,00		26 464,26
2205_ZN012	Předstěna parapetu m. č. 1.4.08 ZI č.12		0,00		4 825,70
2205_ZN013	Přesunutí radiátoru m. č. 1.4.09 ZI č.13		0,00		4 504,50
2205_ZN014	M. č. 4.05, 08, 06 změna povrchu podlahy, ZL č.14		0,00		33 907,86
2205_ZN016	Zrušení repase R4.3/L, Zazdívka m. č. 1.4.09/06 ZI č.16		0,00		-3 918,84
2205_ZN7_08	Doplnění otvoru ve stropní klenbě m. č. 1.4.8 Zn. č. 08		0,00		2 988,20
2205_ZN7_11	Stěny po obvodě dvora - úpravy Zn. č. 11		0,00		19 132,09
Celkem za stavbu					297 150,49

Popis stavby: Říčný2205 - 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04

Popis objektu: SO 01 - BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04

Popis rozpočtu: 2205_ZN001 - Sondy, koordinační činnost, statika

Popis rozpočtu: 2205_ZN001_2 - Vyrovnání zdiva m. č. 1.4.01-03 ZI č. 1, 2

Popis rozpočtu: 2205_ZN003 - M. č. 4.08, 09 změna vybourání podlahy, ZL č.3

Popis rozpočtu: 2205_ZN004_5 - M. č. 4.08, 09, 10 změna zabezpečení zdiva, ZL č.4, 5

Popis rozpočtu: 2205_ZN006 - Exterier zábradlí schodiště, ZL č.06

Popis rozpočtu: 2205_ZN007_8 - Koruna zídky, ukončení zídky, ZL č.07, 08

Popis rozpočtu: 2205_ZN010_11 - M. č. 4.08, 09 dopojení kanalizace, ZL č.10, 11

Popis rozpočtu: 2205_ZN012 - Předstěna parapetu m. č. 1.4.08 ZI č.12

Popis rozpočtu: 2205_ZN013 - Přesunutí radiátoru m. č. 1.4.09 ZI č.13

Popis rozpočtu: 2205_ZN014 - M. č. 4.05, 08, 06 změna povrchu podlahy, ZL č.14

Popis rozpočtu: 2205_ZN016 - Zrušení repase R4.3/L, Zazdívka m. č. 1.4.09/06 ZI č.16

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_08 - Doplnění otvoru ve stropní klenbě m. č. 1.4.8 Zn. č. 08

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_11 - Stěny po obvodě dvora - úpravy Zn. č. 11

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 065,60
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	48,00000	459,70	22 065,60
		Sondy v bytě pracovníci : 2*24		48,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
3	00411102011	Doměření stávajícího stavu chybějící pasport stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN001_2 Vyrovnání zdiva m. č. 1.4.01-03 ZI č. 1, 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchu, podlahy				119 706,63
1	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052, ručně	m2	64,33765	99,00	6 369,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,33765		64,33765		
2	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	64,33765	444,00	28 565,92
		Podhoz pod Rabicovo pletivo :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,33765		64,33765		
3	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	128,67530	546,00	70 256,71
		Vyrovnání zdiva omítkou na tl. 4 cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 64,33765*2		128,67530		
4	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	m2	64,33765	225,60	14 514,57
		m. č. 01 : $3,015 \times 3,229$		9,73544		
		$(3,015 + 3,29) \times 0,5 \times (2,16 + 2,455 + 1,855 \times 2)$		26,24456		
		$-1,355 \times 2,36 \times 2$		-6,39560		
		$((1,355 + (2,36 - 0,45) \times 2) \times 0,29) \times 2$		3,00150		
		Klenební žebra : $(1,05 + 0,25) \times 0,5 \times 3,125 \times 2 \times 2$		8,12500		
		$(0,465 + 0,315) \times 1,8 \times 2$		2,80800		
		m. č. 02 : $(3,015 + 3,29) \times 0,5 \times 2,55$		8,03888		
		$3,015 \times 2,42$		7,29630		
		$-1,355 \times 2,36$		-3,19780		
		$((1,355 + (2,36 - 0,45) \times 2) \times 0,29)$		1,50075		
		$-1,125 \times 2,81$		-3,16125		
		m. č. 03 : $(3,015 + 3,29) \times 0,5 \times 2,55$		8,03888		
		$3,29 \times (1,0 - 0,65) \times 2$		2,30300		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 882,15
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,56115	744,10	4 882,15

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN003	M. č. 4.08, 09 změna vybourání podlahy, ZL č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				557,24
1	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,11850	1 957,70	231,99
		Podlaha F01 :				
		Začátek provozního součtu				
		08 : 0,885*1,33		1,17705		
		0,9 : 0,9*1,33		1,19700		
		Mezisoučet		2,37405		
		Konec provozního součtu				
		m2 : 2,37*0,05		0,11850		
2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,37405	83,30	197,76
		Podlaha F01 :				
		08 : 0,885*1,33		1,17705		
		09 : 0,9*1,33		1,19700		
3	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,30810	413,80	127,49
		Skladba F01 :				
		Začátek provozního součtu				
		08 : 0,885*1,33		1,17705		
		09 : 0,9*1,33		1,19700		
		Mezisoučet		2,37405		
		Konec provozního součtu				
		2,37*(0,08+0,18)*0,5		0,30810		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 562,40
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,10000	744,00	1 562,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				86,89
5	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	2,37405	36,60	86,89
		Podlaha F01 :				
		08 : 0,885*1,33		1,17705		
		09 : 0,9*1,33		1,19700		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 901,82
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,77276	762,00	588,84
7	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,77276	364,00	281,28
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,77276	221,70	171,32
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,40997	15,50	347,35
10	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,77276	279,30	215,83
11	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,77276	133,50	103,16
12	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,77276	1 749,00	1 351,56
13	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,77276	1 090,20	842,46

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN004_5	M. č. 4.08, 09, 10 změna zabezpečení zdiva, ZL č.4, 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 943,89
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa skladba N3 - náhrada zeď : 07/10 : (3,4*2,0-0,9*2,15)*0,35	m3	1,70275	8 603,00	14 648,76
2	342013123R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášt.,RBI 12,5mm skladba N3 : 07/10 : -(3,1-0,2)*1,75	m2	-5,07500	1 518,20	-7 704,87
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 899,51
3	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková Omitky zazdívek : skladba N3 - náhrada zeď : 07/10 : (3,4*2,0-0,9*2,15)*2 0,35*(0,9+2,15*2)	m2	11,55000	424,20	4 899,51
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 525,07
4	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC Pozn. 07, m. č. 10/08 : -(1,75-0,76-0,74)*2,18*0,3 skutečnost : 2,0*1,4*0,3	m3	0,67650	1 867,10	1 263,09
5	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC Pozn. 07, m. č. 10/08 : -(1,75-0,76-0,74)*2,18	m3	-0,54500	1 208,30	-658,52
6	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m. č. 08, 09/10 : 1,75	m	1,75000	526,00	920,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 595,64
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,48876	744,00	2 595,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 195,15
8	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,23670	762,00	180,37
9	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,23670	364,00	86,16
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23670	221,70	52,48
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,86430	15,50	106,40
12	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,23670	279,30	66,11
13	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,23670	133,50	31,60
14	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,23670	1 749,00	413,99
15	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,23670	1 090,20	258,05

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN006	Exterier zábradlí schodiště, ZL č.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 203,55
1	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m	4,10000	103,10	422,71
		Z3 : 3,5		3,50000		0,00
		Z31 - na podestě : 0,3*2		0,60000		0,00
2	Z03	zábradlí podél venkovního schodiště, svařeno z ocelových jeleků a pásovin, povrch komaxit, černý matný	ks	1,00000	16 354,00	16 354,00
3	Z031	zábradlí na podestě, svařeno z ocelových jeleků a pásovin, povrch komaxit, černý matný	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
4	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	224,65350	1,90	426,84

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN007_8	Koruna zídky, ukončení zídky, ZL č.07, 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				991,60
1	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	0,16000	2 793,50	446,96
		Opěrná zídka : 0,4*0,4*1,0		0,16000		
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,80000	556,80	445,44
		Opěrná zídka : 0,4*2*1,0		0,80000		
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,80000	124,00	99,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,80000		0,80000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				956,00
4	311112315RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	1,00000	956,00	956,00
		Opěrná zídka : 1,0*1,0		1,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 323,67
5	417320034TA0	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 15 x 10 cm Hlava zídky	m	6,65000	499,80	3 323,67
		Opěrná zídka : 5,65*1,0		6,65000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				849,91
6	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,81098	1 048,00	849,91

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN010_1	M. č. 4.08, 09 dopojení kanalizace, ZL č.10, 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 155,00
1	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,28000	4 125,00	1 155,00
		Zapravení trasy bm : 7,0*0,2*0,2		0,28000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 902,60
2	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,28000	3 495,00	978,60
		Předpokládaná trasa bm : 7,0*0,2*0,2		0,28000		
3	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC pro kanalizaci : 1	kus	1,00000	924,00	924,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 992,00
4	974100040RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm rýha v soklu pro kanalizaci : 3	m	3,00000	439,00	1 317,00
5	9729505555	Vybourání otvorů ve stropu ks : 1	ks	1,00000	2 675,00	2 675,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				521,79
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,70133	744,00	521,79
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				15 030,23
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm ležaté : 8,0+1,0 svislé : 3,0	m	12,00000	864,80	10 377,60
8	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	5,00000	871,00	4 355,00
9	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	165,35000	1,80	297,63
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 862,64
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76500	221,70	169,60
11	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,76500	762,00	582,93
12	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,76500	364,00	278,46
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,18500	15,50	343,87
14	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,76500	279,30	213,66
15	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,76500	133,50	102,13
16	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,76500	1 749,00	1 337,99
17	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,76500	1 090,20	834,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN012	Předstěna parapetu m. č. 1.4.08 ZI č.12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 653,33
1	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,08945	1 334,00	1 453,33
		Příčka v parapetu m.č. 1.4.08 : 1,345*0,81		1,08945		
2	310237291111	Zazdívka otvorů do průměru 100 mm cihlami, tl.zdi 105 cm	kus	2,00000	100,00	200,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				527,84
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,08945	484,50	527,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,08945		1,08945		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				781,17
4	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,09375	3 329,80	312,17
		Založení příčky v parapetu m.č. 1.4.08 : 1,5*0,25*0,25		0,09375		
5	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,87500	424,00	371,00
		Založení příčky v parapetu m.č. 1.4.08 : 1,5*0,25*2+0,25*0,25*2		0,87500		
6	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,87500	112,00	98,00
		Založení příčky v parapetu m.č. 1.4.08 : 1,5*0,25*2+0,25*0,25*2		0,87500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				160,15
7	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	1,08945	147,00	160,15
		odbourání příčky v parapetu m.č. 1.4.08 : 1,345*0,81		1,08945		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				419,70
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,56427	743,80	419,70
Díl: 723		Vnitřní plynovod				615,60
9	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	1,00000	615,60	615,60
		demontáž potrubí pro WAW pracovník : 1*1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				667,92
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,19610	728,00	142,76
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19610	221,70	43,48
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,72592	15,50	57,75
13	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,19610	1 749,00	342,98
14	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,19610	279,30	54,77
15	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,19610	133,50	26,18

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN013	Přesunutí radiátoru m. č. 1.4.09 Zl č.13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7132		Izolace tepelné ÚT				508,50
1	731011048	na trubku 18x1 tl. izol. 20mm PE-AL	m	5,00000	101,70	508,50
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 996,00
2	731011026	Potrubí měd 18x1	m	5,00000	799,20	3 996,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN014	M. č. 4.05, 08, 06 změna povrchu podlahy, ZL č.14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				33 907,86
1	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	-35,17000	596,80	-20 989,46
		Začátek provozního součtu				
		Skladba F53 :				
		05 : 5,12*3,93		20,12160		
		0,7*1,325*2		1,85500		
		0,23*1,25		0,28750		
		0,855*2,363		2,02037		
		08 : 2,85*3,82		10,88700		
		Mezisoučet		35,17147		
		Konec provozního součtu				
		-35,17		-35,17000		
2	775511800V01	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt pro zpětné použití	m2	-33,41000	255,65	-8 541,27
		Skladba F04 změna skladbe F03 :				
		Začátek provozního součtu				
		03 : 5,12*3,93		20,12160		
		0,21*1,325*2		0,55650		
		1,483*0,6		0,88980		
		0,2*1,25		0,25000		
		06 : 2,85*5,12		14,59200		
		0,685*0,735		0,50348		
		0,21*1,345		0,28245		
		0,17*0,59		0,10030		
		0,28*1,5		0,42000		
		Odpočet F03 : -4,309		-4,30900		
		Mezisoučet		33,40713		
		Konec provozního součtu				
		-33,41		-33,41000		
3	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	33,41000	81,80	2 732,94
		Skladba F04 změna skladbe F03 :				
		Začátek provozního součtu				
		03 : 5,12*3,93		20,12160		
		0,21*1,325*2		0,55650		
		1,483*0,6		0,88980		
		0,2*1,25		0,25000		
		06 : 2,85*5,12		14,59200		
		0,685*0,735		0,50348		
		0,21*1,345		0,28245		
		0,17*0,59		0,10030		
		0,28*1,5		0,42000		
		Odpočet F03 : -4,309		-4,30900		
		Mezisoučet		33,40713		
		Konec provozního součtu				
		33,41		33,41000		
4	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	0,42147	55,50	23,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -35,17000		-35,17000		

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN014	M. č. 4.05, 08, 06 změna povrchu podlahy, ZL č.14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 35,59147		35,59147		
5	775511291R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm,šíroké, DB výběr	m2	35,59147	1 686,20	60 014,34
		Skladba F 52-nahrazena F53 :				
		Skladba F53 :				
		05 : 5,12*3,93		20,12160		
		0,7*1,325*2		1,85500		
		0,23*1,25		0,28750		
		0,855*2,363		2,02037		
		08 : 2,85*3,82		10,88700		
		1,5*0,28		0,42000		
6	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	417,44690	1,60	667,92

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN016	Zrušení repase R4.3/L, Zazdívka m. č. 1.4.09/06 ZI č.16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 452,13
1	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,08855	1 334,00	1 452,13
		1.4.09/06 : 0,59*1,845		1,08855		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 054,80
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,17710	484,50	1 054,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,08855*2		2,17710		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				271,01
3	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	16,40	16,40
4	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,08855	233,90	254,61
		Pozn. 15 : 0,59*1,845		1,08855		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				271,51
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,36493	744,00	271,51
Díl: 7662		Repase truhlářských výrobků				-4 622,90
6	R4.3	dveře jednokřídlé, levé, masivní, prosklené části nahrazené plnými výplněmi, osazené na stejném místě v bytě 560/1830, stávající	ks	-1,00000	4 542,90	-4 542,90
7	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-50,00000	1,60	-80,00
Díl: 784		Malby				161,54
8	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	2,17710	21,10	45,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,17710		2,17710		
9	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2,17710	53,10	115,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,17710		2,17710		

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_08	Doplnění otvoru ve stropní klenbě m. č. 1.4.8 Zn. č. 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 500,00
1	411200021RAA	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 15 cm, bednění, výztuž	m2	1,20000	1 250,00	1 500,00
		1,5*0,8		1,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 488,20
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,00000	744,10	1 488,20

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_11	Stěny po obvodě dvora - úpravy Zn. č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 507,97
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 1.PP : 0,4*(0,9+0,8)*2	m2	1,36000	1 108,80	1 507,97
				1,36000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				617,40
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,2*1,5*2	m2	3,60000	171,50	617,40
				3,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 085,25
3	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 Srovnatelně dem. nopovy folie 0,8*(7,76*2+8,48) 2,0*(8,48+1,13)	m2	38,42000	262,50	10 085,25
				19,20000		
				19,22000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39,56
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,05317	744,10	39,56
Díl: 764		Konstrukce klempířské				879,00
5	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	1,00000	879,00	879,00
6	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	2,35	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 510,88
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80466	221,70	621,79
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,28854	15,50	825,97
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,80466	1 749,00	4 905,35
10	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,80466	279,30	783,34
11	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,80466	133,50	374,42

Výkaz výměr - změnový list č.7 - bytová jednotka č.3

Stavba: Říčný2103 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3

Objekt: SO 01 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3

Rozpočet: 2103_Změny 7 Práce chybějící v PD, ZL bod č. 3.1, 3.2, 3.5, 3.3

Objednatel: Městská část Praha 1

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	50 869,23 CZK
-------------------------	------	---------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	50 869,23 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: Říčný2103 - 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3

Popis objektu: SO 01 - 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3

Popis rozpočtu: 2103_Změny 7 - Práce chybějící v PD, ZL bod č. 3.1, 3.2, 3.5, 3.3

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_Změny 7	Práce chybějící v PD, ZL bod č. 3.1, 3.2, 3.5, 3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 623,56
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,07608	6 596,30	501,85
		1,185*0,2*0,321		0,07608		
2	317168114R00	Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1750 mm	kus	3,00000	723,00	2 169,00
3	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,01776	79 360,00	1 409,43
		pro nosník v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,6*11,1*0,001		0,01776		
4	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,60000	1 027,50	1 644,00
		odbourání příčky v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,6*1,0		1,60000		
5	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,72000	1 249,00	899,28
		pro nosník v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,6*0,15*3		0,72000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 207,88
6	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000	591,50	591,50
		1,185*0,2 - ka : 1		1,00000		
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,60000	424,20	678,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,60000		1,60000		
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,43925	1 108,80	1 595,84
		Přisekání ostění a nadpraží u nově osaz. okna :				
		m. č. 1.3.05 : 0,285*(0,91+1,52*2+1,1)		1,43925		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	1,43925	237,50	341,82
		Přisekání ostění a nadpraží u nově osaz. okna :				
		m. č. 1.3.05 : 0,285*(0,91+1,52*2+1,1)		1,43925		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 114,27
10	622311832T00	Zatepl.syst. podhledu , miner.desky PV 100 mm, armovací vrstvě s nátěr, bez omítky	m2	0,90100	1 974,55	1 779,07
		Srovnatelně doplnění podhledu parapetu z ex. : 1,325*0,68		0,90100		
11	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	1,60000	560,00	896,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,60000		1,60000		
12	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	1,60000	274,50	439,20
		Na izolaci příčky v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,6*1,0		1,60000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 237,20
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,00000	206,20	1 237,20
		pro úpravy nadpraží m. č. 1.3.01 : 1,5*2,0*2		6,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 751,74
14	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,32500	185,00	245,13
		odbourání příčky v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,325*1,0		1,32500		
15	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	1,32500	763,00	1 010,98
		m. č. 1.3.01 :				
		Viz 3/2 : 1,325		1,32500		
16	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,43925	261,00	375,64
		Přisekání ostění a nadpraží u nově osaz. okna :				

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 3
O:	SO 01	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 3
R:	2103_Změny 7 Práce chybějící v PD, ZL bod č. 3.1, 3.2, 3.5, 3.3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m. č. 1.3.05 : 0,285*(0,91+1,52*2+1,1)		1,43925		
17	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	515,00	1 030,00
		pro nosník v parapetu m.č. 1.3.02 : 2		2,00000		
18	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	6,00000	515,00	3 090,00
		pro nadpraží m. č. 1.3.01 ks : 6		6,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				773,14
19	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,03958	743,70	773,14
Díl: 713		Izolace tepelné				1 632,40
20	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	1,60000	196,00	313,60
		Izolace příčky v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,6*1,0		1,60000		
21	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,16320	2 820,00	460,22
		Izolace příčky v parapetu m.č. 1.3.02 : 1,6*1,0*0,1*1,02		0,16320		
22	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	357,73820	2,40	858,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 141,87
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,24008	661,40	820,19
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,24008	221,70	274,93
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,56159	15,50	365,20
28	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,24008	1 749,50	2 169,52
29	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,24008	279,40	346,48
30	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,24008	133,50	165,55
Díl: ON		Ostatní náklady				24 387,17
31	005245555	Stavební přípomoci - malý rozsah	Soubor	1,00000	24 387,17	24 387,17

Výkaz výměr - změnový list č.7 - bytová jednotka č.4

Stavba: **Říčný2205 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04**

Objednatel: **Městská část Praha 1**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

IČO: **26229455**

DIČ: **CZ26229455**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	400 157,65 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH		400 157,65 CZK
----------------------------	--	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04		0,00		400 157,65	100
2205_ZN7_01_02	Doplnění okenního rámu Zn. č. 01_02		0,00		17 042,00	4
2205_ZN7_03	Nová m. č. 1.4.12 Zn. č. 03		0,00		9 731,00	2
2205_ZN7_04	Zabetonování komín. průduchu m. č. 1.4.06 Zn. č. 04		0,00		7 140,90	2
2205_ZN7_05	Doplnění skladby F 60 m. č. 1.4.01 Zn. č. 05		0,00		24 196,82	6
2205_ZN7_06_07	Spuštění úrovně sklepního okna u vnějšího schodiště Zn. č. 06_07		0,00		37 917,95	9
2205_ZN7_08	Doplnění otvoru ve stropní klenbě m. č. 1.4.8 Zn. č. 08		0,00		2 368,82	1
2205_ZN7_09	Izolace stěny ŽB m. č. 1.4.12 Zn. č. 09		0,00		1 110,51	0
2205_ZN7_10	Exterier zábradlí oken, m. č. 1.4.01_02 ZL č.10		0,00		30 386,21	8
2205_ZN7_11	Stěny po obvodě dvora - úpravy Zn. č. 11		0,00		131 028,30	33
2205_ZN7_12	Prodloužení střešních svodů, nové zemění Zn. č. 12		0,00		16 414,05	4
2205_ZN7_14	Sádrové terče - trhlina Zn. č. 14		0,00		2 500,00	1
2205_ZN7_15	Změna rozvodu instalace ZTI Zn. č. 15		0,00		18 388,00	5
2205_ZN7_16	Prostupy VZT Zn. č. 16		0,00		3 501,12	1
2205_ZN7_18	Repase okna v m. č. 1.4.08 Zn. č. 18		0,00		23 322,00	6
2205_ZN7_19	Venkovní vyrovnávací schody z dvora Zn. č. 19		0,00		75 109,97	19
Celkem za stavbu					400 157,65	119

Popis stavby: Říčný2205 - 1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04

Popis objektu: SO 01 - BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_01_02 - Doplnění okenního rámu Zn. č. 01_02

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_03 - Nová m. č. 1.4.12 Zn. č. 03

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_04 - Zabetonování komín. průduchu m. č. 1.4.06 Zn. č. 04

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_05 - Doplnění skladby F 60 m. č. 1.4.01 Zn. č. 05

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_06_07 - Spuštění úrovně sklepního okna u vnějšího schodiště Zn. č. 06_07

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_08 - Doplnění otvoru ve stropní klenbě m. č. 1.4.8 Zn. č. 08

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_09 - Izolace stěny ŽB m. č. 1.4.12 Zn. č. 09

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_10 - Exterier zábradlí oken, m. č. 1.4.01_02 ZL č.10

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_11 - Stěny po obvodě dvora - úpravy Zn. č. 11

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_12 - Prodloužení střešních svodů, nové zemění Zn. č. 12

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_14 - Sádrové terče - trhlina Zn. č. 14

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_15 - Změna rozvodu instalace ZTI Zn. č. 15

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_16 - Prostupy VZT Zn. č. 16

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_18 - Repase okna v m. č. 1.4.08 Zn. č. 18

Popis rozpočtu: 2205_ZN7_19 - Venkovní vyrovnávací schody z dvora Zn. č. 19

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_01_ Doplnění okenního rámu Zn. č. 01_02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7662		Doplnění truhlářských výrobků				17 042,00
1	R4.5_Z	Rám pro okno jednokřídlé, neotvíravé, osazené na jiném místě v bytě 660/640	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
2	R4.7_Z	Rám pro okno jednokřídlé, neotvíravé, osazené na jiném místě v bytě 660/640	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	30,00000	1,40	42,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_03	Nová m. č. 1.4.12 Zn. č. 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 972,55
1	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,80150	3 329,80	2 668,83
		Pozn. F59 m. č. 12 : (1,87*2,75+1,03*0,195)*0,15		0,80150		
2	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,80150	93,60	75,02
		Pozn. F59 m. č. 12 : (1,87*2,75+1,03*0,195)*0,15		0,80150		
3	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,01764	48 717,00	859,37
		Pozn. F59 m. č. 12 : (1,87*2,75+1,03*0,195)*3,301*0,001		0,01764		
4	631591105R00	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla	m3	1,60301	2 725,70	4 369,32
		Pozn. F59 m. č. 12 : (1,87*2,75+1,03*0,195)*0,3		1,60301		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 758,46
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,36320	744,10	1 758,46

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_04	Zabetonování komín. průduchu m. č. 1.4.06 Zn. č. 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 845,00
1	955PPS	Beton.zálivka stávajícího komínového průduchu, DN 160 mm	m	3,50000	1 670,00	5 845,00
		3,5		3,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 295,90
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,74157	744,10	1 295,90

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_05	Doplnění skladby F 60 m. č. 1.4.01 Zn. č. 05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				24 196,82
1	763614232000	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. plošného prolepení PU lepidlem	m2	31,94102	313,40	10 010,32
		Pozn. F60 m. č. 01 : (5,12+4,815)*0,5*3,215*2		31,94103		
2	60725038R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	17,56756	310,70	5 458,24
		Pozn. F60 m. č. 01 : (5,12+4,815)*0,5*3,215*1,1		17,56756		
3	60725039R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	17,56756	375,20	6 591,35
		Pozn. F60 m. č. 01 : (5,12+4,815)*0,5*3,215*1,1		17,56756		
4	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	242,83160	8,80	2 136,92

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_06	Spuštění úrovně sklepního okna u vnějšího schodiště Zn. č. 06_07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 001,95
1	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,09000	6 596,00	593,64
		Doplnění nadpraží nad překladem : (0,4-0,15)*0,9*0,4		0,09000		
2	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,05577	47 790,40	2 665,27
		1,3*3*14,3*0,001		0,05577		
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,72000	1 032,00	743,04
		0,9*(0,4+0,2*2)		0,72000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 840,50
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,36000	1 108,80	1 507,97
		1.PP : 0,4*(0,9+0,8)*2		1,36000		
5	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	1,08000	307,90	332,53
		0,9*0,4*3		1,08000		
Díl: 64		Výplně otvorů				278,80
6	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	278,80	278,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				617,40
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,60000	171,50	617,40
		1,2*1,5*2		3,60000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 362,50
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,00000	115,80	1 158,00
		Po úpravách s oknem a stropem v 1.PP : 10		10,00000		
9	953941212R00	Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	1,00000	204,50	204,50
		1		1,00000		
10	553000R	Ocelová kovaná mříž, vč kotvení pásovou ocelí - repase 800/900	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 892,46
11	966079861R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2	kus	6,00000	33,80	202,80
		6		6,00000		
12	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,04000	139,90	145,50
		1.PP : 0,4*(0,9*2+0,8)		1,04000		
13	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,72000	407,00	293,04
		0,9*0,8		0,72000		
14	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,14400	2 480,00	357,12
		Odbourání parapetu : 0,9*0,4*0,4		0,14400		
15	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	447,00	894,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				367,41
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,49377	744,10	367,41
Díl: 764		Konstrukce klempířské				899,66
17	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	1,00000	879,00	879,00
18	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	8,79000	2,35	20,66
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 585,00
19	766-PPS10	D+M okna dřevěného 900/800	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
20	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	50,00000	1,70	85,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_06_ Spuštění úrovně sklepního okna u vnějšího schodiště Zn. č. 06_07	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 072,27
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40040	221,70	88,77
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,60760	15,50	117,92
23	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,40040	1 749,00	700,30
24	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,40040	279,30	111,83
25	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,40040	133,50	53,45

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_08	Doplnění otvoru ve stropní klenbě m. č. 1.4.8 Zn. č. 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 220,00
1	411200021RAA	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 15 cm, bednění, výztuž	m2	1,20000	1 850,00	2 220,00
		1,5*0,8		1,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				148,82
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,20000	744,10	148,82

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_09	Izolace stěny ŽB m. č. 1.4.12 Zn. č. 09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 110,51
1	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	2,17855	68,40	149,01
		Zed' N12 - fasádní úprava - sokl : 1,165*1,87		2,17855		
2	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	2,17855	418,00	910,63
		Zed' N12 - fasádní úprava - sokl : 1,165*1,87		2,17855		
3	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	10,59640	4,80	50,86

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_10	Exterier zábradlí oken, m. č. 1.4.01_02 ZL č.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 389,60
1	956901111R00	Osazení schodišťových zábradlí do otvorů	kus	12,00000	115,80	1 389,60
		T1-T3 : 3*4		12,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 364,00
2	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	12,00000	447,00	5 364,00
		Kapsy pro osaz zábradlí :				
		T1-T3 : 3*4		12,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 148,14
3	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m	3,45000	103,10	355,70
		T1-T3 : 1,15*3		3,45000		
4	Z04	Zábradlí předokenní, povrch komaxit, černý, l 1150 matný	ks	3,00000	7 500,00	22 500,00
5	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	153,91580	1,90	292,44
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				484,47
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18000	221,70	39,91
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,42000	15,50	53,01
8	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,18000	1 749,00	314,82
9	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,18000	279,30	50,27
10	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,18000	147,00	26,46

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_11	Stěny po obvodě dvora - izolační práce, tepelné izolace, povrchové a dokončovací práce Zn. č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				43 017,03
1	60201112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	48,93000	455,00	22 263,15
		3,0*(8,34+8,3)		49,92000		
		((0,9+2,1)*0,5)*(3,64-2,34-1,0)		0,45000		
		-0,8*0,9*2		-1,44000		
2	60201114RT5	Omítka jádrová soklová Cemix 132, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	15,27000	554,00	8 459,58
		1,0*(8,34-2,1+8,3-3,1)		11,44000		
		-0,8*0,9		-0,72000		
		((3,1+2,1)*0,5)*1,0		2,60000		
		(0,9+2,1)*0,5*(3,64-2,34)		1,95000		
3	602011174R00	Flexi štuk na stěnách Cemix, tl. 3 mm, ručně	m2	64,20000	191,50	12 294,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,93000		48,93000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,27000		15,27000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 507,97
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,36000	1 108,80	1 507,97
		1.PP : 0,4*(0,9+0,8)*2		1,36000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				46 186,19
5	622311522RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact	m2	13,12500	1 410,10	18 507,56
		Vyrovnání soklu pod terénem :				
		0,5*(8,34+8,3)		8,32000		
		0,5*(8,48+1,13)		4,80500		
6	622311522RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,87500	1 016,60	8 005,73
		Vyrovnání soklu pod terénem :				
		0,3*(8,34+8,3)		4,99200		
		0,3*(8,48+1,13)		2,88300		
7	622311132RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	11,75210	1 094,70	12 865,02
		Zateplení fasády pro m. č. 1.4.11 :				
		Úroveň podhledu stropu -0,645 : (2,495-0,645)*(8,48+1,13)		17,77850		
		-1,08*1,86*3		-6,02640		
8	622311152RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	1,57500	1 935,10	3 047,78
		Zed' N12 - fasádní úprava : 0,225*(1,3+2*2,85)		1,57500		
9	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,53000	159,80	3 760,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 42,97000		42,97000		
		Odpočet pol. 48/rozp. č. 220502 :				
		Začátek provozního součtu				
		(3,64-1,53)*(8,485+1,65)		21,38485		
		-0,9*1,08*2		-1,94400		
		Mezisoučet		19,44085		
		Konec provozního součtu				
		-19,44		-19,44000		

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_11	Stěny po obvodě dvora - izolační práce, tepelné izolace, povrchové a dokončovací práce Zn. č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 154,19
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1,5*(8,34+8,3+1,13+1,5+8,5+1,5)	m2	43,90500	208,50	9 154,19
				43,90500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 498,87
11	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3,0*(8,34+8,3) (0,9+2,1)*0,5*(3,64-2,34) (3,1+2,1)*0,5*1,0 -0,8*0,9*3	m2	52,31000	65,80	3 442,00
12	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 Srovnatelně dem. nopový fólie 0,8*(7,76*2+8,48) 2,0*(8,48+1,13) (0,9+2,1)*0,5*(3,64-2,34) (3,1+2,1)*0,5*1,0	m2	42,97000	187,50	8 056,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 429,81
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,26544	744,10	2 429,81
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 926,74
14	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění 0,5*(8,34+8,3+8,48+1,13)	m2	13,12500	246,00	3 228,75
				13,12500		
15	28323110R	Fólie nopová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,12500*1,15	m2	15,09375	145,50	2 196,14
				15,09375		
16	283424101R	Lišta ukončovací Gutta VENTI N černá dl. 2 m 10x50 mm (8,34+7,76+8,3+8,48+1,13)	kus	34,01000	119,00	4 047,19
				34,01000		
17	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	94,72080	4,80	454,66
Díl: 713		Izolace tepelné				7 307,49
18	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Vyrovnání soklu pod terénem : 0,8*(8,34+8,3) 0,8*(8,48+1,13)	m2	21,00000	196,00	4 116,00
19	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS Vyrovnání soklu pod terénem : Začátek provozního součtu 0,8*(8,34+8,3) 0,8*(8,48+1,13) Mezisoučet Konec provozního součtu 21,0*0,05*1,02	m3	1,07100	2 820,00	3 020,22
20	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	71,36220	2,40	171,27

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_12	Prodloužení střešních svodů, nové zemění Zn. č. 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 930,47
2	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	105,80000	2,15	227,47
3	998721202000	Dopojení ležaté kanalizace stř. svodů, výšky do 12 m	%	105,80000	35,00	3 703,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 421,52
4	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	6,40000	675,00	4 320,00
		2,0*2+1,2*2		6,40000		
5	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	43,20000	2,35	101,52
Díl: M21		Elektromontáže				8 062,06
6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	28,12000	125,50	3 529,06
		(8,34+8,3+8,48+1,13+1,87)		28,12000		
7	210220360R00	Zemnič tyčový, připojení, měření, bez zemních prací	kus	6,00000	755,50	4 533,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_14	Sádrové terče - trhlina Zn. č. 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 000,00
1	289471111R00	Sanace trhlin 2 ks L 80, I 1,7	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 500,00
2	958PPS	sádrov terče	ks	5,00000	300,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_15	Změna rozvodu instalace ZTI Zn. č. 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				18 388,00
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	40,00000	459,70	18 388,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_16	Prostupy VZT Zn. č. 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 368,00
1	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00000	351,00	351,00
		Prostupy pro VZT 200/200 :				
		m. č. 03/04 : 1		1,00000		
2	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,00000	484,00	968,00
		Prostupy pro VZT 200/200 do světlíku :				
		m. č. 06 : 1		1,00000		
		m. č. 7 : 1		1,00000		
3	971034381R00	Vybourání otv.zeď cihel.pl.0,09m2,tl.90cm,1str,MVC	kus	1,00000	1 049,00	1 049,00
		Prostupy pro VZT 200/200 :				
		m. č. 09/06 : 1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 133,12
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42100	221,70	93,34
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,99900	15,50	123,98
6	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,42100	1 749,00	736,33
7	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,42100	279,30	117,59
8	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,42100	147,00	61,89

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_18	Repase okna v m. č. 1.4.08 Zn. č. 18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7662		Repase truhlářských výrobků				23 322,00
1	R4.8	Repase okna 1345/2215	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00
2	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	230,00000	1,40	322,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2205	1. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
O:	SO 01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 04
R:	2205_ZN7_19	Venkovní vyrovnávací schody z dvora Zn. č. 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce - schodišťová kce				51 230,77
1		Beton C 25/30 vč. uložení	m3	2,75400	4 074,90	11 222,27
2		Výztuž vč. uložení 150 kg/m3	t	0,41300	54 500,00	22 508,50
3		Zřízení bednění a odstranění vč. podpěrné kce	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00

nové schody, vč. založení odhad : 1,8*1,7*0,9 2,75400

Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 960,00
2	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,00000	5 480,00	10 960,00

Předložené schodiště :

odhad množství : 2 2,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 919,20
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,80000	221,70	1 064,16
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	91,20000	15,50	1 413,60
5	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,80000	1 749,00	8 395,20
6	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,80000	279,30	1 340,64
7	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	4,80000	147,00	705,60

Výkaz výměr - změnový list č. 1 a č.7 - bytová jednotka č.2

Stavba: Říčný2204 2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2

Objednatel: Městská část Praha 1

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	185 706,97 CZK
-------------------------	------	----------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		185 706,97 CZK
----------------------------	--	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele_____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
SO01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2		0,00		185 706,97	
2204_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika		0,00		15 516,40	
2204_ZN002	B. č. 3.02 změna povrchu podlahy a zateplení		0,00		50 748,02	
2204_ZN003	St. úpravy v bytě č. 02 ostatní (ZL7)		0,00		55 020,01	
2204_ZN004	M. č. 1.2.04 - změna velikost a rozsah obkladů, vyrovnání stěn		0,00		59 008,39	
2204_ZN005	Zdravotechnické instalace - cirkulace (ZL7)		0,00		5 414,17	
Celkem za stavbu					185 706,97	

Popis stavby: Říčný2204 - 2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2

Popis objektu: SO01 - BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2

Popis rozpočtu: 2204_ZN001 - Sondy, koordinační činnost, statika

Popis rozpočtu: 2204_ZN002 - B. č. 3.02 změna povrchu podlahy a zateplení

Popis rozpočtu: 2204_ZN003 - St. úpravy v bytě č. 02 ostatní

Popis rozpočtu: 2204_ZN004 - M. č. 1.2.04 - změna velikost a rozsah obkladů, vyrovnání stěn

Popis rozpočtu: 2204_ZN005 - Zdravotechnické instalace - cirkulace

Popis rozpočtu: 2204720 - Zdravotechnické instalace

Položkový rozpočet

S:	Říčný2204	2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
O:	SO01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
R:	2204_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 516,40
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	12,00000	459,70	5 516,40
		Sondy v bytě pracovníci : 2*4		12,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
3	00411102011	Doměření stávajícího stavu chybějící pasport stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2204	2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
O:	SO01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
R:	2204_ZN002	B. č. 3.02 změna povrchu podlahy a zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				15 180,41
1	713111111000	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené mezi trámy 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	34,96725	47,90	1 674,93
		Doplnění tep. izol :				
		06 : 3,016*3,818		11,51509		
		0,85*1,86		1,58100		
		07 : 0,98*3,026		2,96548		
		0,8*2,73		2,18400		
		0,7*0,12*2		0,16800		
		08 : 5,1*3,016		15,38160		
		0,56*2,093		1,17208		
2	63151374.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200 x 600 x 100 mm	m2	35,66659	372,40	13 282,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,96725*1,02		35,66659		
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	111,62240	2,00	223,24
Díl: 762		Konstrukce tesařské				35 567,60
4	762524104R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	-34,97000	180,80	-6 322,58
		F55, 54 změna odpočet :				
		Začátek provozního součtu				
		06 : 3,016*3,818		11,51509		
		0,85*1,86		1,58100		
		07 : 0,98*3,026		2,96548		
		0,8*2,73		2,18400		
		0,7*0,12*2		0,16800		
		08 : 5,1*3,016		15,38160		
		0,56*2,093		1,17208		
		Mezisoučet		34,96725		
		Konec provozního součtu				
		-34,97		-34,97000		
5	762524104RT2	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka včetně dodání palubek tl. 24 mm	m2	34,96725	1 198,50	41 908,25
		F55, 54- změna - nová prkna :				
		06 : 3,016*3,818		11,51509		
		0,85*1,86		1,58100		
		07 : 0,98*3,026		2,96548		
		0,8*2,73		2,18400		
		0,7*0,12*2		0,16800		
		08 : 5,1*3,016		15,38160		
		0,56*2,093		1,17208		
6	61189997R	Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B	m2	-2,89377	439,30	-1 271,23
		F54 - změna viz celková pol. F55 :				
		06 : -2,37*1,11*1,1		-2,89377		
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	195,80660	6,40	1 253,16

Položkový rozpočet

S:	Říčný2204	2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
O:	SO01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
R:	2204_ZN003	St. úpravy v bytě č. 02 ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 180,68
1	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,81071	11 711,00	9 494,22
		m.č. 03 Dozdívky parapetů : 1,328*0,81*0,375		0,40338		
		1,341*0,81*0,375		0,40733		
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01301	12 270,00	159,63
		m. č.01/0,3 pro T3/L - doplnění nadpraží : 1,2*2*5,42*0,001		0,01301		
3	349231811RT2	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,41400	1 825,00	2 580,55
		m. č.01/0,3 pro T3/L - doplnění ostění : 0,35*2,02*2		1,41400		
4	13331732R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm	t	0,01405	67 350,00	946,27
		m. č.01/0,3 pro T3/L - doplnění nadpraží : 1,2*2*5,42*0,001*1,08		0,01405		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 423,99
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,89177	1 108,80	5 423,99
		m. č.01/0,3 pro T3/L - doplnění ostění : 0,35*(2,02*2+0,9)		1,72900		
		m.č. 03 Dozdívky parapetů : 1,328*(0,81+0,375)		1,57368		
		1,341*(0,81+0,375)		1,58909		
Díl: 64		Výplně otvorů				770,01
6	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	2,66900	288,50	770,01
		m.č. 03 nové parapety : 1,328		1,32800		
		1,341		1,34100		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 944,27
7	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,70850	1 958,10	1 387,31
		Podlahy F02 - změna ne prkna, bourání dlažby : 01 m2 : 5,45*(0,08+0,18)*0,5		0,70850		
8	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	5,45000	83,30	453,99
		Podlahy F02 - změna ne prkna, bourání dlažby : 01 m2 : 5,45		5,45000		
9	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	-0,70850	413,80	-293,18
		Podlahy F02 - změna ne prkna, bourání dlažby : 01 m2 : -5,45*(0,08+0,18)*0,5		-0,70850		
10	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,37900	234,00	322,69
		m. č.01 Pozn. 13 - změna typu zárubně : 0,7*1,97		1,37900		
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,19700	372,90	73,46
		m. č.01 Pozn. 13 - změna typu zárubně : -0,7*1,97		-1,37900		
		m. č.01/0,3 Pozn. 13 - doplnění zárubně : 0,8*1,97		1,57600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 401,58
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,88258	744,50	1 401,58
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-162,25
13	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	-5,45000	36,60	-199,47
		Podlahy F02 - změna ne prkna, bourání dlažby : 01 m2 : -5,45		-5,45000		

14	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	0,72000	51,70	37,22
		Z8klop - viz zrcadlo schodiště u vstupu : 1,2*0,6		0,72000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				28 770,19
15	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-1,00000	1 876,10	-1 876,10
		CHybná výměra :				
		T5 : -1		-1,00000		
		T7 : -1		-1,00000		
		Doplnění dveří R2.1 - nové : 1		1,00000		
16	R2.1	dveře jednokřídle, levé, masivní, osazené na stejné místo 700/1970, odstranění stávajícího nátěru, nový nátěr barva slonová kost	ks	-1,00000	6 360,20	-6 360,20
		Odpočet repase : -1		-1,00000		
17	R2.1_N	dveře jednokřídle, levé, masivní - nové dopočet, vč. zárubně 700/1970/1970	ks	1,00000	35 200,00	35 200,00
18	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 290,35000	1,40	1 806,49
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 691,54
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,74590	661,30	493,26
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,74590	364,00	271,51
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,74590	221,70	165,37
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,63122	15,50	335,28
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,74590	279,40	208,40
24	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,74590	133,50	99,58
25	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,74590	1 749,40	1 304,88
26	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,74590	1 090,30	813,25

Položkový rozpočet

S:	Říčný2204	2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
O:	SO01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
R:	2204_ZN004	M. č. 1.2.04 - změna velikost a rozsah obkladů, vyrovnání stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 057,79
1	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBí 12,5mm,izo	m2	2,19240	938,60	2 057,79

skladba N8 :

04 : 2,1*0,6

1,26000

1,2*(1,377-0,6)

0,93240

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 307,13
2	612421637T00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, jádro, do 3 cm	m2	27,59880	424,20	11 707,41

Vyrovnání zdiva :

04 : ((2,086+1,82+0,286)*2+0,7)*3,2

29,06880

-0,7*2,1

-1,47000

3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	27,59880	237,50	6 599,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,59880		27,59880		

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				431,00
----------------	--	---	--	--	--	---------------

4	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	1,00000	150,00	150,00
		Pro odvětr.kuch. linky : 1		1,00000		

5	429727830R	Mřížka kruhová nerez průměr 100 mm	kus	1,00000	281,00	281,00
---	------------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 684,42
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

6	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,20000	2 525,00	505,00
---	--------------	---	---	---------	----------	--------

Pro odvětrání :

m. č. 04 : 0,2

0,20000

7	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	-0,44067	2 149,10	-947,04
---	--------------	--	----	----------	----------	---------

Odpočet neprovádí se :

Pozn. 08, m. č. 04 : -0,804*(1,23+1,29)*0,5*0,435

-0,44067

8	974042584R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x15 cm	m	3,00000	612,00	1 836,00
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Rýha pro ZTI : 3,0

3,00000

9	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,49490	85,70	128,11
---	--------------	---	----	---------	-------	--------

Pozn. 03, m. č. 04 : (2,1-1,8)*(0,95+2,256+0,2*2+1,377)

1,49490

10	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1,49490	108,60	162,35
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Pozn. 01 m.č. 04 -dopočet : (1,8-

1,5)*(,95+2,256+0,2*2+1,377)

1,49490

Díl: 781		Obklady keramické				38 378,82
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

11	781475111RV1	Montáž obkladu vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spár.hmoty)	m2	24,13920	1 487,20	35 899,82
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

04 : ((2,086+1,82+0,286)*2+0,7-0,7)*2,1

17,60640

0,7*2,1

1,47000

03 : 0,6*(1,455*2+5,223+0,305)

5,06280

12	597813740R	obklad keramický s = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	-22,16500	481,50	-10 672,45
----	------------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -20,15000*-1,1

22,16500

13	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-20,15000	747,80	-15 068,17
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Pozn. 51 :

Začátek provozního součtu

04 : $((2,086+1,82+0,286)*2+0,7-0,7)*1,8$	15,09120
03 : $0,6*(1,455*2+5,223+0,305)$	5,06280
Mezisoučet	20,15400
Konec provozního součtu	
-20,15	-20,15000

14	5976230511	Obklad keramický 10x10	m2	26,55312	997,10	26 476,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,13920*1,1		26,55312		
15	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	435,87570	4,00	1 743,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 850,77
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,37396	661,30	-247,30
17	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,37396	364,00	-136,12
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,37396	221,70	-82,91
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-10,84488	15,50	-168,10
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	-0,37396	279,40	-104,48
21	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	-0,37396	133,50	-49,92
22	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-0,37396	1 749,40	-654,21
23	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	-0,37396	1 090,30	-407,73

Položkový rozpočet

S:	Říčný2204	2. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
O:	SO01	BD Navrátilova 13/1422, byt č. 2
R:	2204_ZN005	Zdravotechnické instalace - cirkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 414,17
1	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	9,91000	306,60	3 038,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,91000		9,91000		
2	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	9,91000	100,80	998,93
		Dopojení cirkulace : 1,1*2+2,7+0,8+1,61+2,6		9,91000		
3	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,91000	30,80	305,23
		Dopojení cirkulace : 1,1*2+2,7+0,8+1,61+2,6		9,91000		
4	286151871R	trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 3,2; da = 25,0 mm; di = 18,0 mm; s = 3,50 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C	m	9,91000	101,80	1 008,84
		Dopojení cirkulace : 1,1*2+2,7+0,8+1,61+2,6		9,91000		
5	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	44,83290	1,40	62,77

Výkaz výměr - změnový list č.4 a č.7 – bytová jednotka č.15

Stavba: Říčný2201 3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15

Objednatel: Městská část Praha 1

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			389 637,81
PSV			69 295,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			513 932,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	513 932,86 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

513 932,86 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15		0,00		513 932,86	100
2201_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika		0,00		64 194,00	12
2201_ZN002	M. č. 3. 15. 01, 02 změna povrchu podlahy		0,00		21 990,78	4
2201_ZN003	M. č. 3. 15. 02 nový strop (ZL7)		0,00		293 671,76	57
2201_ZN004	M. č. 3.15.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.		0,00		47 304,28	9
2201_ZN005	M. č. 3. 15. 05/04 nová příčka (ZL7)		0,00		62 086,16	12
2201_ZN006	St. úpravy v bytě č.15 ostatní		0,00		24 685,89	5
Celkem za stavbu					513 932,86	74

Popis stavby: Říčný2201 - 3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15

Popis objektu: SO 01 - BD Navrátilova, byt č. 15

Popis rozpočtu: 2201_ZN001 - Sondy, koordinační činnost, statika

Popis rozpočtu: 2201_ZN002 - M. č. 3. 15. 01, 02 změna povrchu podlahy

Popis rozpočtu: 2201_ZN003 - M. č. 3. 15. 02 nový strop

Popis rozpočtu: 2201_ZN004 - M. č. 3.15.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.

Popis rozpočtu: 2201_ZN005 - M. č. 3. 15. 05/04 nová příčka

Popis rozpočtu: 2201_ZN006 - St. úpravy v bytě č.15 ostatní

Položkový rozpočet

S:	Říčný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 194,00
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	20,00000	459,70	9 194,00
		Sondy v bytě pracovníci : 2*4		8,00000		
		Trasování rozvodů profesí pracovníci : 3*4		12,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				45 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	005124010R	DIO - zábory, přesun materiálu (ocel, beton)	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00
R		Koordinace s nájemníkem b.j. pod realizovanou výměnou stropní konstrukce, zakrytí nábytku, zajištění pokoje proti vstupu z důvodu bezpečnosti	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
4	00411102011	Doměření stávajícího stavu chybějící pasport stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	00411102012	Statické posouzení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Posouzení nosné konstr.stropu m. č. 15.02 :				
		Posouzení příčky m. č. 15.06/15.05 :				
		Kompl : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Říčný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN002	M. č. 3. 15. 01, 02 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				21 990,78
1	775511000R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysů ve specifikaci do tmele (lepidla).	m2	-41,82000	596,90	-24 962,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -41,82000		-41,82000		
2	775511291R00	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, třídy I - výběr	m2	41,82000	1 686,30	70 521,07
		Skladba F 52 :				
		Začátek provozního součtu				
		01 : 5,495*(2,5+3,4)*0,5		16,21025		
		1,345*0,235		0,31608		
		02 : 5,37*(5,495-1,2)		23,06415		
		1,5*0,415		0,62250		
		0,96*0,43		0,41280		
		0,49*1,34		0,65660		
		1,325*0,235		0,31138		
		0,18*1,23		0,22140		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		41,82		41,82000		
3	775592003R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	-15,75000	55,50	-874,13
		z rozpočtu : -15,75		-15,75000		
4	775591900000	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, vč. přetmelení	m2	-41,82000	545,20	-22 800,26
		Skladba F53- záměna :				
		Začátek provozního součtu				
		01 : 5,495*(2,5+3,4)*0,5		16,21025		
		1,345*0,235		0,31608		
		02 : 5,37*(5,495-1,2)		23,06415		
		1,5*0,415		0,62250		
		0,96*0,43		0,41280		
		0,49*1,34		0,65660		
		1,325*0,235		0,31138		
		0,18*1,23		0,22140		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		-41,82		-41,82000		
5	775981101000	Přechod mezi vlysů a dlažbou - seříznuté vlysů a napojení korkovým tmelem	m	-2,84000	71,70	-203,63
6	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	193,80580	1,60	310,09

Položkový rozpočet

S:	Řičný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN003	M. č. 3. 15. 02 nový strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				216 936,13
1	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25	m3	2,21200	7 040,00	15 572,48
		Viz statika : (5,5*5,5+1,35*0,5*2)*(0,05+0,04*0,5)		2,21200		
2	411354256V01	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm Plech samostatně	m2	31,60000	239,28	7 561,25
		Viz statika : 5,5*5,5+1,35*0,5*2		31,60000		
3	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,28530	114 835,00	32 762,43
		Viz statika : 285,3*0,001		0,28530		
4	413232221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	726,00	8 712,00
		Viz statika ks : 6*2		12,00000		
5	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,66550	119 542,00	79 555,20
		Viz statika kg : 665,5*0,001		0,66550		
6	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	23,30400	1 274,00	29 689,30
		Svařování nosníků stropu bm : 6*(0,18*2+0,091*4)		4,34400		
		Svařování plechů bm : 6*(0,3+0,07+0,3+0,12)*2*2		18,96000		
7	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,05910	127 064,00	7 509,48
		Plech pro montážní spoj :				
		Svařování nosníků stropu ks :		0,05910		
		6*(0,3*0,07+0,3*0,12)*2*0,08*1,08				
8	15484311R	Dodávka materiál Profil trapézový VIKAM TR 40/160 x 0,75 mm Polak	m2	42,00000	847,00	35 574,00
		14ks 1,00x3,00m		42,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 922,50
9	941955003000	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	30,25000	890,00	26 922,50
		Zabezpečení v nižším podí pro stavbu nového stropu : 5,5*5,5		30,25000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 789,18
10	973031325R00	Výsekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	12,00000	1 946,00	23 352,00
		Viz statika ks : 6*2		12,00000		
11	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,99169	1 958,30	3 900,33
		06 : 2,765*5,29*0,1		1,46269		
		05 : 5,29*0,1		0,52900		
12	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,70603	83,30	142,11
		Podlaha F01 :				
		06 : 2,645*0,645		1,70603		
13	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-1,46269	413,80	-605,26
		Odpočet F02 :				
		06 : -2,765*5,29*0,1		-1,46269		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 099,37
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,19588	744,20	6 099,37
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 872,60
15	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	6,44400	121,50	782,95
		m. č. 3.15.02 : 5,37*1,2		6,44400		

Položkový rozpočet

S:	Říčný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN003	M. č. 3. 15. 02 nový strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	762822830R00	Demontáž stropnic z feziva o pl.do 450 cm2 m. č. 3.15.02 : 5,37*6	m	32,22000 32,22000	85,00	2 738,70
17	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm Odpočet výměra z rozpočtu : -77,9 Dopočet : 01 : 5,495*(2,5+3,4)*0,5 1,345*0,235 1,5*0,415 0,49*1,34 0,18*1,23 03, 04, 05 : 2,74*5,29 1,345*0,24	m2	-45,05578 -77,90000 16,21025 0,31608 0,62250 0,65660 0,22140 14,49460 0,32280	36,60	-1 649,04

Díl: 776	Podlahy povlakové					-169,75
18	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 06 odp. dlažba : -2,645*0,645	m2	-1,70603 -1,70603	99,50	-169,75

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					15 221,72
19	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,10641	661,30	2 054,27
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	3,10641	315,80	981,00
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,10641	221,70	688,69
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,08576	15,50	1 396,33
23	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	3,10641	279,30	867,62
24	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	3,10641	133,50	414,71
25	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,10641	1 748,80	5 432,49
26	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,10641	1 090,20	3 386,61

Položkový rozpočet

S:	Říčný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN004	M. č. 3.15.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 224,00
1	974042584R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x15 cm	m	2,00000	612,00	1 224,00
		Rýha pro ZTI : 2.0		2,00000		

Díl: 725		Zařizovací předměty				3 301,75
2	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 103,53	2 103,53
3	554844362AR	zástěna vanová křídlová; pravá; výplň bezp. sklo; dezén čiré sklot; l = 800,0 mm; v = 1 350 mm	kus	-1,00000	6 831,00	-6 831,00
4	725229102R00	Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	-1,00000	2 184,60	-2 184,60
5	725229106R00	Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné	soubor	-1,00000	993,80	-993,80
6	55421014.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 l	kus	-1,00000	6 753,70	-6 753,70
7	5542811222	Sprchová zástěna křídlová 90x200 cm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
8	6429381111	Vanička sprch. keram. obdélník 1100x800 mm bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
9	725-002-2	Zápachová uzávěra sprchová	kus	1,00000	1 451,00	1 451,00
10	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	34,38430	0,30	10,32

Díl: 781		Obklady keramické				41 950,46
11	781475111RV1	Montáž obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spár.hmot)	m2	30,73200	1 487,20	45 704,63

02 : $0,6 \cdot (5,37 + 1,2 \cdot 2)$ 4,66200
04 : $((2,15 + 0,93) \cdot 2 - 0,8) \cdot 2,0$ 10,72000
05 : $((1,7 + 2,765) \cdot 2 - 1,255) \cdot 2,0$ 15,35000

12	597813740R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	-33,80300	481,50	-16 276,14
----	------------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -30,73000*1,1 33,80300

13	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-30,73000	747,80	-22 979,89
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu
02 : $0,6 \cdot (5,37 + 1,2 \cdot 2)$ 4,66200
04 : $((2,15 + 0,93) \cdot 2 - 0,8) \cdot 2,0$ 10,72000
05 : $((1,7 + 2,765) \cdot 2 - 1,255) \cdot 2,0$ 15,35000
Mezisoučet 30,73200
Konec provozního součtu
-30,73 -30,73000

14	5976230511	Obklad keramický 10x10	m2	33,80520	997,10	33 707,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,73200*1,1		33,80520		

15	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	543,85010	3,30	1 794,71
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				828,07
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,16400	762,00	124,97
17	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,16400	364,00	59,70
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16400	221,70	36,36
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,75600	15,50	73,72
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,16400	279,30	45,81

Položkový rozpočet

S:	Říční2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN004	M. č. 3.15.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,16400	133,50	21,89
22	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,16400	1 749,00	286,84
23	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,16400	1 090,20	178,79

Položkový rozpočet

S:	Říčný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN005	M. č. 3. 15. 05/04 nová příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 140,71
1	317941123RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.14	t	-0,04160	47 565,60	-1 978,73
		Změna - nová příčka :				
		U č. 14 viz statika I : -2,6*16*0,001		-0,04160		
2	341042131R00	Stěna SDK tl.150 mm,dř.kce,1xopl,DFRIEH2 15 mm	m2	16,53750	2 850,00	47 131,88
		04/05 : 3,15*5,25		16,53750		
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	-1,17000	1 032,00	-1 207,44
		Změna - nová příčka :				
		U č. 14 viz statika I : -2,6*0,15*3		-1,17000		
4	342091011111	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				882,53
5	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	9,45000	158,10	1 494,05
		04/05 : 3,15*3,0		9,45000		
6	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	-2,60000	235,20	-611,52
		Změna - nová příčka :				
		Podchcení otv. statika A3 : -2,6		-2,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				393,23
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,52854	744,00	393,23
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 669,69
8	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,90535	762,00	2 213,88
9	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,90535	364,00	1 057,55
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,90535	221,70	644,12
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,25515	15,50	1 305,95
12	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,90535	279,30	811,46
13	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,90535	133,50	387,86
14	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,90535	1 749,00	5 081,46
15	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,90535	1 090,20	3 167,41

Položkový rozpočet

S:	Říčný2201	3. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 15
O:	SO 01	BD Navrátilova, byt č. 15
R:	2201_ZN006	St. úpravy v bytě č.15 ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 072,47
1	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm skladba N2, N3 : 03/06 - příčka pro niku kotle : 3,3*0,7	m2	2,31000	1 320,10	3 049,43
2	349231821000	Přizdívka parapetu z cihel z cihel tep. izol. děrovaných, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi 02 : 0,8*1,34	m2	1,07200	2 820,00	3 023,04
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 361,98
3	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi Omitka parapetu - m. č. 02 : 1,34*(0,8+0,3)	m2	1,47400	924,00	1 361,98
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 587,00
4	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm Pro kuch. linku : 6,0 Pro soc. zař. 05, 04 : 5,5	m	11,50000	1 144,00	13 156,00
5	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus Pro odvětr.kuch. linky : 1	kus	1,00000	150,00	150,00
6	429727830R	Mřížka kruhová nerez průměr 100 mm	kus	1,00000	281,00	281,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 828,20
7	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m. č. 3.15.06 pro odťah : 0,7	m	0,70000	2 525,00	1 767,50
8	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC Pro VZT : 1	kus	1,00000	60,70	60,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				532,91
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,71628	744,00	532,91
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				1 233,20
10	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 pro ZTI Přemístění vodoměru : 2	h	2,00000	616,60	1 233,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				70,13
11	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,01389	762,00	10,58
12	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,01389	364,00	5,06
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01389	221,70	3,08
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,40284	15,50	6,24
15	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,01389	279,30	3,88
16	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,01389	133,50	1,85
17	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,01389	1 749,00	24,29
18	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,01389	1 090,20	15,14

Výkaz výměr - změnový list č.5 a č.7 – bytová jednotka č.18

Stavba: Říčný2202 4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18

Objednatel: Městská část Praha 1

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			91 929,00
PSV			20 356,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			112 285,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	112 285,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

112 285,18 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	BD Navrátilova, byt č. 18		0,00		112 285,18	100
2202_ZN001	Sondy		0,00		13 677,60	12
2202_ZN002	M. č. 4. 18. 01 změna povrchu podlahy		0,00		-2 145,73	-2
2202_ZN003	M. č. 4.18.01 úpravy v podlaze a ve stěnách pro rozvody ZTI		0,00		20 356,18	18
2202_ZN004	M. č. 4.18.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.		0,00		44 651,36	40
2202_ZN005	St. úpravy v bytě č.18 ostatní (ZL7)		0,00		35 745,77	32
Celkem za stavbu					112 285,18	100

Popis stavby: Říčný2202 - 4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18

Popis objektu: SO01 - BD Navrátilova, byt č. 18

Popis rozpočtu: 2202_ZN001 - Sondy

Popis rozpočtu: 2202_ZN002 - M. č. 4. 18. 01 změna povrchu podlahy

Popis rozpočtu: 2202_ZN003 - M. č. 4.18.01 úpravy v podlaze a ve stěnách pro rozvody ZTI

Popis rozpočtu: 2202_ZN004 - M. č. 4.18.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.

Popis rozpočtu: 2202_ZN005 - St. úpravy v bytě č.18 ostatní

Položkový rozpočet

S:	Říčný2202	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18
O:	SO01	BD Navrátilova, byt č. 18
R:	2202_ZN001	Sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 677,60
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	8,00000	459,70	3 677,60
		Sondy v bytě pracovníci : 2*4		8,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2202	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18
O:	SO01	BD Navrátilova, byt č. 18
R:	2202_ZN002	M. č. 4. 18. 01 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 720,80
1	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,80800	m2	8,80800	649,50	5 720,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					8 025,22
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm pro skladbu f 51 : 2,4*3,67	m2	8,80800	352,00	3 100,42
3	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 S Ondy v bytě pracovníci : 2*4	h	8,00000	615,60	4 924,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					622,80
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,83676	744,30	622,80
Díl: 713	Izolace tepelné					1 224,62
5	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,80800	m2	8,80800	37,70	332,06
6	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,80800	m2	8,80800	40,10	353,20
7	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,80800*1,02	m2	8,98416	57,10	513,00
8	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	13,18170	2,00	26,36
Díl: 762	Konstrukce tesařské					-1 293,15
9	762526130RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm, řezivo 80 x 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,80800*-1	m2	-8,80800	111,80	-984,73
10	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	-48,18960	6,40	-308,41
Díl: 763	Dřevostavby					-13 105,58
11	60725038R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,80800*-1,08	m2	-9,51264	310,70	-2 955,58
12	60725039R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,80800*-1,08	m2	-9,51264	375,20	-3 569,14
13	763614232000	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., vč. plošného prolepení PU lepidlem Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,80800*-2	m2	-17,61600	313,40	-5 520,85
14	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-120,45570	8,80	-1 060,01
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					13 452,68
15	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) pro skladbu f 51 : (2,4+3,67)*2-1,47-2,84	m	7,83000	120,80	945,86
16	771575102RV4	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 10x10 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,80800	m2	8,80800	605,80	5 335,89
17	5976420444	Raco Color Two bílá 10/10cm, bílá matná dle výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,80800*1,2 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,83000*0,12	m2	11,50920	545,00	6 272,51
18	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	138,21850	6,50	898,42

Položkový rozpočet

S:	Říčný2202	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18
O:	SO01	BD Navrátilova, byt č. 18
R:	2202_ZN002	M. č. 4. 18. 01 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-16 793,11
19	775413123R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přípevněné vruty, dubové, 100/15 mm	m	-7,83000	125,80	-985,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,83000*-1		-7,83000		
20	775511291R00	Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů tloušťky 21 mm, širokých, dubových, třídy I - výběr	m2	-8,80800	1 686,10	-14 851,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -8,80800		-8,80800		
21	775592003R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	-8,80800	55,50	-488,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -8,80800		-8,80800		
22	775981101000	Přechod mezi vlysy a dlažbou - seříznuté vlysů a napojení korkovým tmelem	m	-2,84000	71,70	-203,63
23	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	-165,28650	1,60	-264,46

Položkový rozpočet

S:	Říčný2202	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18
O:	SO01	BD Navrátilova, byt č. 18
R:	2202_ZN003	M. č. 4.18.01 úpravy v podlaze a ve stěnách pro rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 723,62
1	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	5,40000	326,00	1 760,40
		Rýha pro ZTI : 5,4		5,40000		
2	974031169R00	Příplat.za dalších 10cm š.rýhy ve zdi hl. do 15 cm	m	5,40000	68,30	368,82
		Rýha pro ZTI : 5,4		5,40000		
3	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x30 cm	m	8,80000	863,00	7 594,40
		Rýha pro ZTI : 8,8		8,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,97
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00265	744,00	1,97
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 630,59
5	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,10540	762,00	1 604,31
6	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,10540	364,00	766,37
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,10540	221,70	466,77
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	61,05660	15,50	946,38
9	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	2,10540	279,30	588,04
10	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,10540	133,50	281,07
11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,10540	1 749,00	3 682,34
12	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,10540	1 090,20	2 295,31

Položkový rozpočet

S:	Řičný2202	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18
O:	SO01	BD Navrátilova, byt č. 18
R:	2202_ZN004	M. č. 4.18.05 - změna vana, nově sprchový kout, změna velikost obkl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 530,00
1	974042584R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x15 cm	m	2,50000	612,00	1 530,00
		Rýha pro ZTI : 2,5		2,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				744,00
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,00000	744,00	744,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				6 170,33
3	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 103,53	2 103,53
4	554844362AR	zástěna vanová křídlová; pravá; výplň bezp. sklo; dezén čiré sklo; l = 800,0 mm; v = 1 350 mm	kus	-1,00000	6 831,00	-6 831,00
5	725229102R00	Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	-1,00000	2 184,60	-2 184,60
6	725229106R00	Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné	soubor	-1,00000	993,80	-993,80
7	55421014.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 l	kus	-1,00000	6 753,70	-6 753,70
8	55428112.AA	Sprchová zástěna křídlová 55x185 cm SDKR 1/60	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
9	642938115R	Vanička sprch. keram. obdélník Connect 1200x800 mm bílá, protiskluz. v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	11 360,00	11 360,00
10	725-002-2	Zápachová uzávěra sprchová	kus	1,00000	1 451,00	1 451,00
11	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	62,98430	0,30	18,90
Díl: 781		Obklady keramické				22 859,95
12	781475111RV1	Montáž obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spár.hmota)	m2	17,18640	1 487,20	25 559,61
13	597813740R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	-18,90504	481,40	-9 100,89
14	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-17,18640	747,80	-12 851,99
15	5976230511	Obklad keramický 10x10	m2	18,90504	997,10	18 850,22
16	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	122,11970	3,30	403,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 035,09
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20500	762,00	156,21
18	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,20500	364,00	74,62
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20500	221,70	45,45
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,94500	15,50	92,15
21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,20500	279,30	57,26
22	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,20500	133,50	27,37
23	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,20500	1 749,00	358,55
24	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,20500	1 090,20	223,49
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				12 312,00
25	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	20,00000	615,60	12 312,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2202	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 18				
O:	SO01	BD Navrátilova, byt č. 18				
R:	2202_ZN005	St. úpravy v bytě č.18 ostatní				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 711,89
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	kus	2,00000	8 675,00	17 350,00
		Sloupek - podpora překladu vč. pat.plechu		2,00000		
2	13384320R	Tyč ocelová U 80, S235JR	t	0,05834	91 900,00	5 361,89
		vč. Formátování a svařování				
		Sloupek - podpora překladu : 2,4*2*8,64*1,08*0,001		0,04478		
		Sloupek - podpora překladu : 0,4*0,4*0,01*1,08*7,85		0,01356		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 856,25
3	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	4,12875	934,00	3 856,25
		Podhled N7 :				
		03 : 3,67*1,125		4,12875		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 203,26
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,96305	924,00	1 813,86
		Upravení nadpraží - klenby m. č. 01/02 : 0,345*(2,11*2+1,47)		1,96305		
5	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	1,10000	354,00	389,40
		Sloupek - podpora překladu : 2,0*(0,2*2+0,15)		1,10000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 435,00
6	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	3,50000	1 144,00	4 004,00
		Pro kuch. linku : 3,5		3,50000		
7	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	1,00000	150,00	150,00
		Pro odvětr.kuch. linky : 1		1,00000		
8	429727830R	Mřížka kruhová nerez průměr 100 mm	kus	1,00000	281,00	281,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 586,56
9	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	0,37500	411,50	154,31
		Upravení nadpraží - klenby m. č. 01/02 : 0,15*2,5		0,37500		
10	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,45000	2 525,00	1 136,25
		m. č. 4.18.03 pro odťah : 0,45		0,45000		
11	974031153R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,00000	148,00	296,00
		Rýha sloupek - podpora překladu : 2,0		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				213,11
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,25072	850,00	213,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				739,70
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,14548	762,00	110,86
17	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,14548	364,00	52,95
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,14548	256,50	37,32
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,21902	15,50	65,39
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,14548	279,30	40,63
21	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,14548	133,50	19,42
22	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,14548	1 749,40	254,50
23	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,14548	1 090,40	158,63

Výkaz výměr - změnový list č.6 a č.7 - bytová jednotka č.20

Stavba: Říčný2103 4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20

Objednatel: Městská část Praha 1

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 023,80
PSV			139 304,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 800,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			174 128,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	174 128,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

174 128,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20	174 128,00	0,00		174 128,00	100
2103_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika	21 032,80	0,00		21 032,80	12
2103_ZN002	M. č. 20. 05. změna dveří	-29 187,70	0,00		-29 187,70	-17
2103_ZN004	M. č. 4.20. 01. 06 změna povrchu podlahy (ZL7)	168 491,90	0,00		168 491,90	97
2103_ZN005	Změna rozvodu instalace ZTI	13 791,00	0,00		13 791,00	8
Celkem za stavbu					174 128,00	

Popis stavby: Říčný2103 - 4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20

Popis objektu: SO 01 - 4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20

Popis rozpočtu: 2103_ZN001 - Sondy, koordinační činnost, statika

Popis rozpočtu: 2103_ZN002 - M. č. 20. 05. změna dveří

Popis rozpočtu: 2103_ZN004 - M. č. 4.20. 01, 06 změna povrchu podlahy

Popis rozpočtu: 2103_ZN005 - Změna rozvodu instalace ZTI

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN001	Sondy, koordinační činnost, statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 032,80
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	24,00000	459,70	11 032,80
		Sondy v bytě pracovníci : 2*12		24,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
3	00411102011	Doměření stávajícího stavu chybějící pasport stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN002	M. č. 20. 05. změna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-1 183,80
4	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	-1,00000	1 183,80	-1 183,80

Bez osazení madla a zámku.

T5 : 1

-1,00000

Díl: 64		Výplně otvorů				-28 003,90
5	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	-1,00000	9 094,50	-9 094,50

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Srovnatelně ale velikost 700/2100

Pozn. T5

-1,00000

6	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 700/70÷190 mm	kus	-1,00000	6 141,80	-6 141,80
---	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, zárubeň pro dveře: :

T6 : 1

-1,00000

7	T5	dveře jednokřídlé, posuvné, překližka + HPL, hladké, barva NCS S4500-N, 700/2100, dveřní pouzdro do SDK	ks	-1,00000	3 634,20	-3 634,20
---	----	---	----	----------	----------	-----------

mosazná mušle

viditelná překližková hrana

8	T6	dveře jednokřídlé, levé, bezřícové, překližka + HPL, hladké, barva NCS S4500-N, 700/2100, závěs dveřní zadlabávací	ks	-1,00000	9 085,40	-9 085,40
---	----	--	----	----------	----------	-----------

mosazná, kotveno šrouby s drážkou

klika MP Elegant, WC klika, kotveno šrouby s drážkou

viditelná překližková hrana

9	998766202R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-30,00000	1,60	-48,00
---	--------------	---	---	-----------	------	--------

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 878,10
10	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	2,32300	1 425,00	3 310,28
		Začátek provozního součtu				
		01 : 23,23*0,1		2,32300		
11	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,64069	3 693,20	2 366,20
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		Skladba F51 : 4,81*1,665		0,64069		
		Začátek provozního součtu				
12	632411150RT1	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	8,00865	649,50	5 201,62
		s rozprostřením a uhlazením				
		Skladba F51 : 4,81*1,665		8,00865		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				13 393,60
13	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,71500	120,80	1 052,77
		Skladba F51 : 0,8+4,81+1,6+0,485+0,16+0,86				
				8,71500		
14	771575102RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	8,00865	605,90	4 852,44
		Skladba F51 : 4,81*1,665		8,00865		
15	5976420444	Raco Color Two bílá 10/10cm, bílá matná, dle výběru investora	m2	9,76817	545,10	5 324,63
		Odkaz na mn. položky pořadí : 8,00865*1,1		8,80952		
		Soklík : 8,715*1,1*0,1		0,95865		
16	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	332,88630	6,50	2 163,76
		50 m vodorovně				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 405,24
17	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000	563,00	563,00
		01: kominový otvor		1,00000		
18	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,59670	1 108,80	3 988,02
		Přisekání ostění a nadpraží u nově osaz. okna :				
		m. č. 4.20.06 : 0,285*(1,33+2,49*2)*2		3,59670		
19	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	3,59670	237,50	854,22
		Přisekání ostění a nadpraží u nově osaz. okna :				
		m. č. 4.20.06 : 0,285*(1,33+2,49*2)*2		3,59670		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 795,10
20	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	4,50383	1 958,20	8 819,39
		Skladba F01 dopočet bou. dlažby dle skutečnosti :				
		Začátek provozního součtu				
		01 : 1,665*2,705		4,50383		

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1,66500 0,69375
2,70500 0,95633

21	965082932RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2	m3	2,32300	436,50	1 013,99
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Začátek provozního součtu

01 : 23,23*0,1 2,32300

22	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	23,23000	41,40	961,72
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Začátek provozního součtu

01 : 23,23 23,23000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 734,84
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,33115	744,20	1 734,84
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					2 619,72
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------

24	762526130RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m2	23,23000	111,70	2 594,79
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Skladba F52 :

Začátek provozního součtu

01 : 23,23 23,23000

25	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,89580	6,40	24,93
----	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: 763	Dřevostavby					34 198,04
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

26	763614232000	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. plošného prolepení PU lepidlem	m2	46,46000	313,40	14 560,56
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Skladba F52 :

Začátek provozního součtu

01 : 23,23 46,46000

2,00000

27	60725038R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	25,55300	310,70	7 939,32
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Skladba F52 :

Začátek provozního součtu

01 : 23,23 25,55300

1,10000

28	60725039R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	25,55300	375,20	9 587,49
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky

25,55300

29	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	m2	51,10600	41,30	2 110,68
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					68 965,30
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

30	775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	23,23000	703,00	16 330,69
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Skladba F52 :

Začátek provozního součtu

01 : 23,23 23,23000

31	775413123R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 100/15 mm	m	18,11000	125,80	2 278,24
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

bez základního nátěru

Skladba F52 :

01 : (5,915+3,94)*2-0,8*2 18,11000

32	775511800V01	Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů pro zpětné použití	m2	23,23000	255,65	5 938,75
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	Řičný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Skladba F04:

01 : 23,23 23,23000

33	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	23,23000	55,50	1 289,27
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 01 : 23,23 23,23000

34	775511291R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm,šířkové, DB výběr	m2	25,55300	1 686,20	43 087,47
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Skladba F52 :

Začátek provozního součtu

01 : 23,23 25,55300

1,10000

35	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	25,55300	1,60	40,88
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	2 996,00
---------------	--------------------------------------	-----------------

36	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	-1,47348	1 320,10	-1 945,13
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.

Včetně dodávek materiálů.

skladba N2 :

05/04 : -1,715*2,865+2,15*(0,8) -3,19348

05/07 : 2,15*(0,8) 1,72000

37	347013113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny sprážené s minerální izolací tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm,	m2	3,15150	808,50	2 547,99
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

skladba N8 :

05 : (0,85+0,25)*2,865 3,15150

38	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	7,69250	311,10	2 393,14
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Omítka pod obklady na zdivu :

Pozn. 51 :

05 : (1,815+0,870)*2,865 7,69250

Omítka v místě bouraných obkladů na zdivu :

Díl: 713	Izolace tepelné	1 158,21
-----------------	------------------------	-----------------

39	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	8,00865	37,70	301,93
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

Skladba F51 :

Skladba F51 : 4,81*1,665 8,00865

40	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	8,80952	40,10	353,26
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,00865*1,1 8,80952

41	28376062R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 28,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,680 m2K/W	m2	8,80952	57,10	503,02
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN004	M. č. 1.3. 01, 02, 06 změna povrchu podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,00865*1,1		8,80952		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					16 347,75
42	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,85370	661,30	3 209,75
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,85370	221,70	1 076,07
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,07400	15,50	1 504,65
45	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,85370	1 748,80	8 488,15
46	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,85370	279,30	1 355,64
47	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	4,85370	147,00	713,49

Položkový rozpočet

S:	Říčný2103	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova 13/1422, byt č. 20
O:	SO 01	4. NP, Městský byt, BD Navrátilova č. 20
R:	2103_ZN005	Změna rozvodu instalace ZTI Zn. č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				13 791,00
48	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	30,00000	459,70	13 791,00