



KUJCP01B38LE

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/019/17-dod.č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: 4/2017/472-16

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
**se sídlem:** U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
**IČO:** 70890650  
**DIČ:** CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
**Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:**  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Jiří Letovský**, investiční technik oddělení realizace investic a přípravy projektů odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720363, [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a): \* **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**  
**se sídlem:** Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
**jednající:** **Jaroslav Vítovec**, jednatel společnosti  
**IČO:** 62508822  
**Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:**  
**Ing. Petr Bayer**, tel. č. 606 737 237

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **ZNAKON, a .s.**  
**se sídlem:** Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
**IČO:** 26018055  
**DIČ:** CZ26018055  
**Bankovní spojení:** UniCredit bank, č.ú: 430270000/2700  
**zápis v obchodním rejstříku:** u KS v Českých Budějovicích ,oddíl B, vložka 1048  
**Zastoupená:** Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva  
**Odpovědný geodet:** jméno Ing. František Lebeda , tel. č. 777 328 008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

„Zesílení konstrukce vozovky silnice III/10579a  
Chlumec – Olešník ve staničení 0,008 – 0,165“

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: jméno František Blatský, tel. č. 602/145267

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: jméno Ing. Jan Hesoun, tel. č. 602/774418

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: jméno Libor Chaluš, vedoucí přípravy tel. č. 602/458380

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla - stavby

**„Zesílení konstrukce vozovky silnice III/10579a  
Chlumeč – Olešník ve staničení 0,008 – 0,165“**

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

**Čl. II. Předmět**

Body 1. a 2. Znění bodů se mění a doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele a na základě doporučení odborného dohledu – zástupce geotechnické firmy, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zhotovitelem prokazatelně provedené vícepráce, které jsou uvedené ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

**Čl. IV. Cena za dílo**

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla takto:

Původní znění čl. IV. Bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	1.999.912,71 Kč
DPH 21 %	419.981,67 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2.419.894,38 Kč</b>

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

„Zesílení konstrukce vozovky silnice III/10579a  
Chlumeč – Olešník ve staničení 0,008 – 0,165“

celkem bez DPH	2.343.969,01 Kč
DPH 21 %	492.233,49 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2.836.202,50 Kč</b>

z toho:  
vícepráce dle ZL č. 1            344.056,30 Kč bez DPH  
   416.308,12 Kč včetně DPH

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 16. 5. 2017 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 533/2017/RK-16 ze dne 25.5.2017

V Českých Budějovicích dne **25-05-2017**

V Sousedovicích, dne **25-05-2017**


za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



**ZNAKON, a.s.**  
č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
IČ: 260 18 055            DIČ: CZ26018055  
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553  
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

  
Vladimír Kotrch,  
předseda představenstva

„Zesílení konstrukce vozovky silnice III/10579a  
Chlumeč – Olešník ve staničení 0,008 – 0,165“

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 472-16-004 - VÍCEPRÁCE - III/10579a Chlumec - Olešník 2. stavba

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 344 056,30

Cena - celkem:	344 056,30
DPH:	72 251,82
Cena s daní:	416 308,12

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00000

Náklad na měrnou jedn.: 344 056,30

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.5.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.5.2017

N, a.s.

Soušedovice

DIC: CZ28018055

Fač: +420 363 322 643

, odd. B, vložka 1048 33

## ZNAKON

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 472-16-004 - VÍCEPRÁCE - III/10579a Chlumec - Olešník 2. stavba

Objekt: SO01 - Žlabovka 132m

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
001	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	39,60000	298,00	11 800,80
003	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	39,60000	97,00	3 841,20
004	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	39,60000	28,00	1 108,80
005	181101102R01	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním RUČNĚ	m2	264,00000	36,00	9 504,00
006	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYŠEVEM	m2	132,00000	13,00	1 716,00
007	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	71,28000	130,00	9 266,40
1 - Zemní práce						
						37 237,20

## 4 - Vodovodné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
4 - Vodovodné konstrukce a práce						
002	162301102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	39,60000	45,00	1 782,00
008	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	M3	356,40000	17,00	6 058,80
						7 840,80

## 4 - Vodovodné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
5 - Komunikace						
009	564831111R00	Podklad ze štiřkorditi po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	132,00000	175,00	23 100,00
010	567131115R00	Podklad z prostého betonu (B30), tloušťky 10 cm	m2	132,00000	424,00	55 968,00
011	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	132,00000	495,00	65 340,00
013	M59227517	Betonový žlab odvodňovací	KUS	400,00000	84,00	33 600,00
						178 008,00

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
012	D10 10	Dopravné inženýrská opatření	kpl	1,00000	20 506,00	20 506,00
						20 506,00

Objekt: SO02 - Drenáž + Žlabovka 25m

Celkem za Objekt: SO01 - Žlabovka 132m

243 592,00

## ZNAKON

## POLOŽKY ROZPOČTU

## 01 - Žlabovka 25m

## 1 - Zemní práce

Por. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	122201101R00	Odkopávky nezapežené v hor. 3 do 100 m3	M3	7,50000	298,00	2 235,00
003	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	7,50000	97,00	727,50
004	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	7,50000	28,00	210,00
005	181101102R01	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním RUČNÉ	m2	50,00000	36,00	1 800,00
006	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	25,00000	13,00	325,00
007	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	13,50000	130,00	1 755,00
1 - Zemní práce						7 052,50

## 4 - Vodovodné konstrukce a práce

Por. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	162301102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	7,50000	45,00	337,50
008	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	M3	121,50000	17,00	2 065,50
4 - Vodovodné konstrukce a práce						2 403,00

## 5 - Komunikace

Por. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
009	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	25,00000	175,00	4 375,00
010	567131115R00	Podklad z prostého betonu (B30), tloušťky 10 cm	m2	25,00000	424,00	10 600,00
011	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	25,00000	495,00	12 375,00
012	M59227517	Betonový žlab odvodňovací	KUS	76,00000	84,00	6 384,00
5 - Komunikace						33 734,00

Celkem za 01 - Žlabovka 25m

43 189,50

## 02 - Drenáž


## 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Por. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	50,40000	347,00	17 488,80
0 - Všeobecné konstrukce a práce						17 488,80

## ZNAKON

## POLOŽKY ROZPOČTU

1 - Zemní práce		MJ	Počet	J. cena	Celkem
Poř. č.	Položka	Text			
001	12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ	M3	50,40000	340,00
002	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,40000	100,00
1 - Zemní práce					20 076,00
2 - Základy		MJ	Počet	J. cena	Celkem
Poř. č.	Položka	Text			
001	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	42,00000	45,00
002	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	60,00000	297,00
2 - Základy					19 710,00
Celkem za 02 - Drenáž					57 274,80
Celkem za Objekt: SO02 - Drenáž + Žlabovka 25m					100 464,30
Celkem za Stavba: 472-16-004 - VÍCEPRÁCE - III/10579a Chlu					344 056,30



**Stavba:** Zesílení konstrukce vozovky silnice III/10579a

č. smlouvy objednatele:

SDL/OREG/019/17

Chlumeč - Olešník ve staničení 0,008-0,165

**Úsek:** SO 121 Silnice III/10579a

č. smlouvy zhotovitele:

4/2017/472-16

**Investor ( objednatel ) stavby:**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:**Ing. Petr Bayer  
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s.r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice**Projektant:**PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, Praha**Zhotovitel:**ZNAKON, a.s.  
č.p. 44 Sousedovice**Předmět změny:**

Zpevnění příkopů a prodloužení drenáží

**Dotčené místo:**

SO 101 Silnice III/10579a

**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:**

viz.příloha

**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Z důvodu zjištěného výskytu spodních vod z okolního terénu a propustného podloží, umožňujícího přivedení spodních vod do konstrukce násypového tělesa komunikace, bylo odborným geotechnikem stanoveno následující:

...rozšíření příčných tras drenáží v tělese násypu komunikace

...zpevnění dna příkopu pro rychlé odvedení srážkových a povrchových vod a tak minimalizovat zasakování do podloží komunikace

Jedná se o práce a objekty přilehlé k rekonstruované části komunikace III/10579a a zároveň o příkop u silnice II/105, kde vzniká problém s přivedením vod do podloží rekonstruované části komunikace III/10579a (viz. zápis odborného geotechnika ve stavebním deníku- příloha)

Jedná se o zásadní a nutná opatření a doplnění prvků stavby pro zamezení vzniku poruch rekonstruované části komunikace III/10579a vlivu nepříznivých hydrogeologických poměrů podloží komunikace a okolního terénu území.

Objekt SO01 - Žlabovka 132 m

243 592,00 Kč

Objekt SO02 - Drenáž + Žlabovka 25 m

100 464,30 Kč

Celkem bez DPH

344 056,30 Kč

DPH 21%

72 251,82 Kč

Celkem včetně DPH

416 308,12 Kč

ZNAKON, a.s.  
č. p. 44 Sousedovice**Podpis navrhovatele:**

IČ: 26

Tel: 378 46 46

GR-163

370 04

České Budějovice, o

Datum: 23.5.2017

**Vyjádření:**

TDI: ING. PETR BAYER

datum:

19.1.2017

podpis:

Projektant: PAVEL KACÍDEK

datum:

23.5.2017

podpis:

Investor:

datum:

25-05-2017

podpis:

KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**Přílohy:** položkový rozpočet, zápis odborného geotechnika ve stavebním deníku- příloha

obor regionálního rozvoje, územního  
planování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 472-16-004 - VÍCEPRÁCE - III/10579a Chlumeč - Olešník 2. stavba

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 344 056,30

**Cena - celkem: 344 056,30**

**DPH: 72 251,82**

**Cena s daní: 416 308,12**

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00000

Náklad na měrnou jedn.: 344 056,30

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.5.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.5.2017

ZNAKON, a.s.

185  
449  
8 12



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 472-16-004 - VÍCEPRÁCE - III/10579a Chlumec - Olešník 2. stavba

Objekt: SO01 - Žlabovka 132m

### 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	39,60000	298,00	11 800,80
003	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	39,60000	97,00	3 841,20
004	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	39,60000	28,00	1 108,80
005	181101102R01	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním RUČNĚ	m2	264,00000	36,00	9 504,00
006	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	132,00000	13,00	1 716,00
007	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	71,28000	130,00	9 266,40
<b>1 - Zemní práce</b>						<b>37 237,20</b>

### 4 - Vodovodné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	162301102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	39,60000	45,00	1 782,00
008	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	M3	356,40000	17,00	6 058,80
<b>4 - Vodovodné konstrukce a práce</b>						<b>7 840,80</b>

### 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
009	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	132,00000	175,00	23 100,00
010	567131115R00	Podklad z prostého betonu (B30), tloušťky 10 cm	m2	132,00000	424,00	55 968,00
011	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	132,00000	495,00	65 340,00
013	M59227517	Betonový žlab odvodňovací	KUS	400,00000	84,00	33 600,00
<b>5 - Komunikace</b>						<b>178 008,00</b>

### 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	D10 10	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,00000	20 506,00	20 506,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>20 506,00</b>

Celkem za Objekt: SO01 - Žlabovka 132m

243 592,00

Objekt: SO02 - Drenáž + Žlabovka 25m



## POLOŽKY ROZPOČTU

### 01 - Žlabovka 25m

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	7,50000	298,00	2 235,00
003	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	7,50000	97,00	727,50
004	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	7,50000	28,00	210,00
005	181101102R01	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním RUČNĚ	m2	50,00000	36,00	1 800,00
006	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	25,00000	13,00	325,00
007	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	13,50000	130,00	1 755,00
<b>1 - Zemní práce</b>						<b>7 052,50</b>

### 4 - Vodorovné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	7,50000	45,00	337,50
008	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	M3	121,50000	17,00	2 065,50
<b>4 - Vodorovné konstrukce a práce</b>						<b>2 403,00</b>

### 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
009	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	25,00000	175,00	4 375,00
010	567131115R00	Podklad z prostého betonu (B30), tloušťky 10 cm	m2	25,00000	424,00	10 600,00
011	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	25,00000	495,00	12 375,00
012	M59227517	Betonový žlab odvodňovací	KUS	76,00000	84,00	6 384,00
<b>5 - Komunikace</b>						<b>33 734,00</b>

Celkem za 01 - Žlabovka 25m

43 189,50

### 02 - Drenáž

#### 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	50,40000	347,00	17 488,80
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>17 488,80</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

1 - Zemní práce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICA ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ	M3	50,40000	340,00	17 136,00
002	17411	ZÁSYP JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,40000	100,00	2 940,00
1 - Zemní práce						20 076,00
2 - Základy						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	42,00000	45,00	1 890,00
002	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	60,00000	297,00	17 820,00
2 - Základy						19 710,00

Celkem za 02 - Drenáž

57 274,80

Celkem za Objekt: SO02 - Drenáž + Žlabovka 25m

100 464,30

Celkem za Stavba: 472-16-004 - VÍCEPRÁCE - III/10579a Chitui

344 056,30

Datum	Denní záznamy stavby
10.5.2017	ZÁPIS GEOTECHNIKA SIL. CHLUDEC OLEŠNÍK
	Z PRŮHLÍDKY STAVENIŠTĚ V TULAVO:
	V KOT. 0,080 JE PROVÁZĚNA SÁLACE 8x1000' Z PŮVODU
	VÝKUTU NEBOJOSAMBA 1-1000' ZVOJNĚNĚHO PO JAZŤÍCH
	PŮTĚKOU ZOBRAZENÍ PŮTĚR DYT PŘÍKOP KOLEM STAVANÍČÍ
	KOMUNIKACE SÍŤER TŠULAD V TAVU, KTERÝ JE
	KETEŠKĚLÍ A MELEŽŮKÝ A BRZ. ODTOKU ⇒ SLOUŽÍ
	JAKO PŘEPUSŤNÍ / VSAKOVACÍ OBLAST, Z PŘÍKOPU PŮTĚ
	VODA PŘESKOUVAT PŘES KOMUNIKACI AŽ K STAVANÍČÍ.
	DOPORUČENÍ:
	1) PŘÍKOP KOLEM STAVANÍČÍ KOMUNIKACE SÍŤER TŠULAD II/105
	VYŠŤIT A ZAPLACHTIT, VĚŠT PŮSPADNĚ UTŘESKAT,
	2) VYŠŤIT PŘÍKOP PŮTĚK POD SILNICÍ SÍŤER CHLUDEC
	3) REALIZOVAT HLUBKOVOU PŘELÁZ PŮTĚK PŘÍKOPU
	KOMUNIKACE SÍŤER OLEŠNÍK V ÚSEKU 0+050-0+150
	PŘI OUKRÁŠLÍ PŘÍKOPNÍCH VOD PŘÍKOPNÍCH V HLUBKÁCH
	OBLASTECH, MEŽÍ JE PŮTĚK KOLEM SILNICI SÍŤER
	OLEŠNÍK
	4) HLUBKOVOU PŘELÁZ V KOT. CCA 0+150 PŘEVĚŠT
	PŘI PŮTĚK NA DRUHOU STRANU
	5) STAVANÍČÍ PŮTĚK KOLEM SILNICI SÍŤER OLEŠNÍK
	VPRÁVO REALIZOVAT JAKO PLÁZOVĚNÝ V CÍLEK PŘELÁZ.
	6) HLUBKOVOU PŘELÁZ REALIZOVAT VPRÁVO OD PŘÍKOPU
	V HLUBKĚ 0+1-0+3 POD PŮTĚK PŘÍKOPU
	7) PŘELÁZ V MZKOVNĚNĚ KRAJNÍK, REALIZOVAT
	V HLUBKĚ CCA 0+1-100 PŮTĚK PŘELÁZ (V MÍSTĚ VYŠŤENÍ
	DO PŘÍKOPU). TOTO PŘELÁZ PŘELÁZ PŘES
	MĚSTANĚ TĚLESO.
	ZÁ Geotec GS a.s.
	ING. BOŘKA [REDACTED]

ZDE ODTŘHNĚTE ↓