

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2409
Stavba: Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.01.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			174 099,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 36 560,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			210 660,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2409

Stavba: Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Místo: Datum: 25.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

174 099,63

01	pokladny	103 100,82
02	PO	40 783,17
03	VRN	30 215,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Objekt:

01 - pokladny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 100,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 100,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Objekt:

01 - pokladny

Místo:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 100,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,480		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,101		0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,101		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,919		0,00
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,101		0,00
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,101		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
7	K	762511272	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	17,480		0,00
8	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	90,546		0,00
D	775		Podlahy skládané				0,00
9	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	17,480		0,00
10	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	18,878		0,00
11	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	6,920		0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
12	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	17,480		0,00
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	17,480		0,00
14	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	17,480		0,00
15	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17,480		0,00
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,480		0,00
17	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,480		0,00
18	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	19,228		0,00
19	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,800		0,00
20	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	16,800		0,00
21	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	19,320		0,00
22	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	17,480		0,00
23	K	9 001	pronájem provizorních prostor pro zajištění provozu pokladny	den	14,000		0,00
24	K	9 002	zajištění naložení a odvozu buňky pro provoz pokladny	kpl	1,000		0,00
25	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	888,743		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Objekt:

02 - PO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 783,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 783,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Objekt:

02 - PO

Místo:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 783,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,520		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	0,074		0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,074		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,406		0,00
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,074		0,00
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,074		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
7	K	762511272	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	13,520		0,00
8	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	70,034		0,00
D	775		Podlahy skládané				0,00
9	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	13,520		0,00
10	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	14,872		0,00
11	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	5,396		0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
12	K	776 01	demontáž vymístění a zpětná montáž stávající kuchynské linky, vč připojení médií	kpl	1,000		0,00
13	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	13,520		0,00
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	13,520		0,00
15	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	13,520		0,00
16	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	13,520		0,00
17	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,520		0,00
18	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	13,520		0,00
19	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	14,872		0,00
20	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	15,600		0,00
21	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	17,940		0,00
22	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	13,520		0,00
23	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	311,384		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 215,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 215,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk - oprava podlahy na pracovišti PO a v dopravní kanceláři NB

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 215,64

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 438,840	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 438,840	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3341041

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bb99c73-5ba3-4dd4-94d1-bfae3f0a2eea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2023 14:31:00



5fbb9cf8-f6f7-4efa-93ec-34619335dcb2