

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.01.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
148	Výměna návěstidla S a oprava kabelu 3P1 k PŘS v žst. Praha Čakovice	112 928,47	0,00	23 714,98	136 643,45	95 476,91	17 451,56	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	94 172,49	0,00	19 776,22	113 948,71	81 867,38	12 305,11	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	845,80	0,00	177,62	1 023,42	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00
3	VRN	17 910,18	0,00	3 761,14	21 671,32	13 609,53	4 300,65	0,00	0,00	0,00
Celkem		112928,47	0,00	23714,98	136643,45	95476,91	17451,56	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S a oprava kabelu 3P1 k PŘS v žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, návěstidlo S a TÚ S - PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	12 305,11	12 305,11		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	12 305,11	12 305,11		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,800	1 821,60	0,00	10 565,28	10 565,28	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,800	299,97	0,00	1 739,83	1 739,83	0,000	0,000
OST Ostatní							7 623,17	74 244,21	81 867,38		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	1,000	884,07	0,00	884,07	884,07	0,000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 138,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000	0,000
5	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	1,000	494,01	494,01	0,00	494,01	0,000	0,000
6	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,000	0,000
7	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 019,60	4 039,20	0,00	4 039,20	0,000	0,000
8	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	4,000	95,93	383,72	0,00	383,72	0,000	0,000
9	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	8,000	41,28	330,24	0,00	330,24	0,000	0,000
10	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	8,000	22,47	0,00	179,76	179,76	0,000	0,000
11	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	4,000	26,43	0,00	105,72	105,72	0,000	0,000
12	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	4 603,50	0,00	9 207,00	9 207,00	0,000	0,000
13	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	5 504,40	0,00	5 504,40	5 504,40	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S a oprava kabelu 3P1 k PŘS v žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, návěstidlo S a TÚ S - PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	36,000	17,23	0,00	620,28	620,28	0,000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	36,000	18,12	0,00	652,32	652,32	0,000	0,000
16	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	12,000	60,89	0,00	730,68	730,68	0,000	0,000
17	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,000	0,000
18	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 613,50	0,00	3 613,50	3 613,50	0,000	0,000
19	R	7590713013	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 5 svítilnami	kus	1,000	10 593,00	0,00	10 593,00	10 593,00	0,000	0,000
20	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	12 573,00	0,00	12 573,00	12 573,00	0,000	0,000
21	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	12 870,00	0,00	12 870,00	12 870,00	0,000	0,000
22	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	611,82	0,00	611,82	611,82	0,000	0,000
23	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	470,25	0,00	470,25	470,25	0,000	0,000
24	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 316,70	0,00	1 316,70	1 316,70	0,000	0,000
25	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	183,15	0,00	183,15	183,15	0,000	0,000
26	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	141,57	0,00	141,57	141,57	0,000	0,000
27	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	320,76	0,00	320,76	320,76	0,000	0,000
28	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	460,35	0,00	460,35	460,35	0,000	0,000
29	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	36,000	66,53	0,00	2 395,08	2 395,08	0,000	0,000
30	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 504,30	0,00	6 504,30	6 504,30	0,000	0,000

Celkem

7 623,17

86 549,32

94 172,49

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S a oprava kabelu 3P1 k PŘS v žst. Praha Čakovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, návěstidlo S a TÚ S - PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							546,74	299,06	845,80		0,004
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							546,74	299,06	845,80		0,004
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,200	1 663,20	33,58	299,06	332,64	0,009	0,002
2	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 514,50	281,16	0,00	281,16	0,017	0,001
3	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	1 326,60	53,06	0,00	53,06	0,004	0,000
4	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	0,750	238,59	178,94	0,00	178,94	0,001	0,001
Celkem							546,74	299,06	845,80		0,004

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla S a oprava kabelu 3P1 k PŘS v žst. Praha Čakovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, návěstidlo S a TÚ S - PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	13 609,53	13 609,53		0,000
2	R	9901000400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	4,000	707,85	0,00	2 831,40	2 831,40	0,000	0,000
5	R	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	5,700	1 890,90	0,00	10 778,13	10 778,13	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	4 300,65	4 300,65		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	868,819	4,95	0,00	4 300,65	4 300,65	0,000	0,000
Celkem							0,00	17 910,18	17 910,18		0,000