

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0409-2022

Pěstební práce - 4, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, Jaro 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Roman Zoričák
Sídlo: 37, 38451 Želnava
IČO: 62542621
DIČ: CZ6503251326
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Roman Zoričák
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Roman Zoričák
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov čp. 40, obec Křišťanov, 383 01

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 178 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 27.1.2023

V Želnavě dne 18.1.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Roman Zoričák
Roman Zoričák

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1 500	m3	90	135 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu (bez pálení) Shazování klestu na hromady. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %. ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
011011	Úklid a pálení klestu	500	m3	95	47 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid a pálení klestu Shazování klestu na hromady a pálení klestu. Pálení bude prováděno dle Metodického pokynu VLS č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude páleníště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm) a ohrabáno směrem do středu ohniště. S výše zmíněným metodickým pokynem je možno se seznámit mj. na LS Arnoštov. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 % ; dřevina = jehličnatá+listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100;				
016011	První sadba - ruční - jamková	10	1000 ks	8 950	89 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = První sadba ruční jamková. Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací je 31. květen. K 20. dni od data zahájení prací bude hotovo min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 70 % ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 35x35; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; Spon (cm) = 100; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	2	1000 ks	11 000	22 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = První sadba ruční jamková. Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací je				

	31. květen. K 20. dni od data zahájení prací bude hotovo min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 70 % ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 35x35; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; Spon (cm) = 100; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
016081	První sadba - ruční - krytokořenná sadba	1	1000 ks	10 000	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = První sadba ruční jamková – obalovaná Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uloženy v přepravních a zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Zhotovitel ručí za nepoškození a navrácení přepravek. Garance 30 % . ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25; Spon (cm)=100;; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 35x35; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; Spon (cm) = 100; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné,včetně dodání materiálu	0,6	km	137 000	82 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.07.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Oplocenky z nového materiálu – drátěné Stavba závěsného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3 m, výška pletiva 2 m. Horní část pletiva bude přichycena k žerdi pomocí hřebíků min. po 1 m. Spodní část bude přichycena k zemi pomocí dřevěných kolíků o délce min. 30 cm, min. po 1 metru a dostatečně pevně. Délka kůlů 2,60 m, délka žerdi 3,20 m. Min. tloušťka dřev. materiálu 8 cm. Typ pletiva URSUS200-25-15. U každé oplocenky budou min. 2 přeazy, na každých dalších i započatých 150 m oplocení bude min. 1 přeaz. U přeazů bude vždy min. na jedné straně žebříku uděláno zábradlí (na obou stranách plotu). Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. červen. Závazný termín ukončení a předání prací je 31. červenec. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Další postup dle pokynů lesníka. Zajištění materiálu a dopravy materiálu na místo stavby na náklady zhotovitele. Zbytky materiálu na stavbu oplocenky zhotovitel bezprostředně po dokončení stavby odveze z lesa pryč. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 70 % ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; typ oplocení = závěsné oplocení z horní žerdi,Ursus 200/25/15; materiál (typ ind. Ochrany) = Ursus 200/25/15;				
055111	Údržba a opravy oplocenek	200	hod	250	50 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Oplocenky – opravy a údržba Oprava závěsného oplocení s horní žerdí dle pokynů lesníka. Pletivo a tyče dodá zadavatel, ostatní materiál zhotovitel. Počet pracovníků a				

	počet pracovních hodin bude dohodnutý předem a zaznamenaný v protokolu o předání a převzetí pracoviště. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 30 % ;; dřevina = jehličnatá+listnatá; typ oplocení = závěsné oplocení z horní žerdí,Ursus 200/25/15; materiál (typ ind. Ochrany) = Ursus 200/25/15;				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně	0,5	ha	10 900	5 450
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Ožínání – ručně celoplošně Ožínání kultur ručně celoplošně 1x, popř. 2x za vegetační sezónu. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost stromků dobrá. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn podle vzrůstu buřeně a aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. června. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Min. 50 % požadovaného objemu prací bude provedeno do 15.července, do konce srpna bude hotovo a řádně předáno 100 % požadovaného objemu prací. Postup dle pokynů lesníka. Garance 70 % ; Spon (cm)=100; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=dobrá;; dřevina = jehličnatá+listnatá; Spon (cm) = 100; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = dobrá;				
024011	Ožínání - ručně - v ploškách	25	1000 ks	1 550	38 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Ožínání – ručně v ploškách. Ožínání kultur ručně v ploškách 2x za vegetační sezónu, velikost plošky 100x100 cm. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost stromků dobrá. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn podle vzrůstu buřeně a aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. červen. Min. 50 % požadovaného objemu prací bude provedeno a řádně předáno do 15.července, do konce srpna bude hotovo a řádně předáno 100 % požadovaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Postup dle pokynů lesníka. Garance 70 % . ; Spon (cm)=100; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=dobrá;; velikost plošek (cm x cm) = do 100; Spon (cm) = 100; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = dobrá; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury,včetně dodání chemického prostředku	10	1000 ks	1 600	16 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Klikoroh borový – chemické ošetření kultury. Postřik sazenic zádoovým postřikovačem (jaro a podzim). Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester + Scolycid + voda) do porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Použitý přípravek Forester – dávka 1 l/ha. Směs Forestru a vody bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náležitosti lesníkovi. Likvidace prázdných obalů náležitosti zhotoviteli. Objednatel má právo odložit termín převzetí pracoviště až o 60 dní od nahlášení dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality a rozsahu provedených prací (účinnost aplikace chemických látek). Jarní postřik bude proveden nejpozději do 15. června. Podzimní postřik bude proveden dle potřeby, určí lesník. Ostatní postup prací dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 % ;; dřevina = jehličnatá; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 1; dávka přípravku (l/ha) = 1;				

035111	Ochrana lesa proti zvěři - ochrana kmenů repelenty, včetně dodání chemického prostředku	5	1000 ks	85 000	425 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Ochrana lesa proti zvěři – ochrana kmenů repelenty. Nástřik kmenů repelenty proti ohryzu a loupání zvěře pomocí zádových postřikovačů. Výška nástřiku 2 m. Chemická látka Recervin, dávka 1 kg na strom. Nákup, dopravu a likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel na své náklady. Likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel bezprostředně po ukončení práce v zadaném porostu. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. červenec. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Kmen bude dostatečně nastříkán po celém obvodu a do požadované výšky. Posouzení kvality a rozsahu provedené práce je jednoznačné na straně lesníka. Požadovaný objem prací bude proveden a řádně předán nejpozději do konce září. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 % ;; dřevina = jehličnatá; dávka (kg/tis. saz.) = 1 000; materiál (chem. přípravek) = Recervin;				
036114	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka, včetně dodání chemického prostředku	20	ks	300	6 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Otrávená trojnožka - SM. Stavba + postřik trojnožek + vyvěšení feromonu. Dřevo a feromony dodá objednatel. Chemické látky (Forester + voda + Scolycid) a ostatní materiál dodá zhotovitel. Dřevo pro výrobu trojnožek bude připraveno na OM. Přípravek bude dostatečně obarvený Scolycidem pro následnou kontrolu kvality práce, posouzení náležitosti lesníkov. Doprava materiálu do porostu na náklady zhotovitele. Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. Práce bude provedena do konce dubna. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 %. ;; dřevina = jehličnatá; materiál (chem. přípravek) = Forester,Scolycid; koncentrace (%) = 2;				
036114	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka- přestřikání včetně dodání chemického prostředku	40	ks	300	12 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Otrávená trojnožka SM - přestřikání. Přestřikání trojnožky (voda + Forester + Scolycid) a vyvěšení feromonového odparníku, 2x za kůrovcovou sezónu. Koncentrace Forestru v roztoku 1 %. Veškerý materiál kromě feromonu dodá zhotovitel. První přestřikání cca. do poloviny června, druhé cca. do konce července podle počasí a aktuálního vývoje kůrovcové aktivity. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 % . ;; dřevina = jehličnatá; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 2;				
016481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba	1	1000 ks	10 000	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Opakovaná sadba ruční jamková Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu				

	cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací je 30. září. K 20. dni od data zahájení prací bude provedeno min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelcích. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25; dřevina = jehličnatá+listnatá; velikost jamek (cm x cm) = 35x35; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; Spon (cm) = 100; předpokládaná výška sazenic (cm) = 26+;				
036116	Chemické ošetření lapáků SM - otrávené lapáky	30	ks	480	14 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ano, předpokládaný termín zahájení prací= 1. 4. 2023, předpokládaný termín dokončení prací= 31. 8. 2023. Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50, dřevina = jehličnatá, chemický přípravek=Forester, koncentrace (%)=1, Poznámka= Postřik lapáků SM, lokalita „P“. Postřik SM dřeva proti kůrovcům pomocí zádového postřikovače přímo v porostu. Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester, Scolycid, voda) do porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Likvidace obalů náleží zhotoviteli. Aplikovaná chemická látka bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Postřik na zemi ležících stromů v porostu zpracovaných. Postřik celého povrchu kmene. Jednotlivé lapáky otočit a nastříkat ze všech stran. Přejíždění mezi porosty je plně v režii zhotovitele, přecházení po porostu mezi jednotlivými lapáky do 500 m. Posouzení kvality provedené práce náleží jednoznačně lesníkovi. Časové plnění bude průběžné přes vegetační sezonu podle vývoje kůrovcové aktivity po domluvě s lesníkem. Ostatní postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50%.; dřevina = SM; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 1;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická "P"	100	m3	200	20 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ano, předpokládaný termín zahájení prací= 1. 4. 2023, předpokládaný termín dokončení prací= 31. 8. 2023. Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50, dřevina = jehličnatá, chemický přípravek=Forester, koncentrace (%)=1, Poznámka= Asanace kůrovcového dříví SM, lokalita „P“. Postřik SM dřeva proti kůrovcům pomocí zádového postřikovače přímo v porostu. Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester, Scolycid, voda) do porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Likvidace obalů náleží zhotoviteli. Aplikovaná chemická látka bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Postřik na zemi ležících stromů nebo polomů v porostu zpracovaných nebo zcela nezpracovaných (neodvjetvených). Postřik celého povrchu kmene, příp. větví do 7 cm tloušťky. U zpracovaných stromů kmen otočit a nastříkat ze všech stran. Přejíždění mezi porosty je plně v režii zhotovitele, přecházení po porostu mezi jednotlivými stromy do 500 m. Posouzení kvality provedené práce náleží jednoznačně lesníkovi. Časové plnění bude průběžné přes vegetační sezonu podle vývoje kůrovcové aktivity po domluvě s lesníkem. Ostatní postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50%.; dřevina = SM; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 1;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická "OM"	1 500	m3	130	195 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ano, předpokládaný termín zahájení prací= 1. 4. 2023, předpokládaný termín dokončení prací= 31. 8. 2023. Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50, dřevina = jehličnatá, chemický přípravek=Forester, koncentrace (%)=1, Poznámka= Asanace kůrovcového dříví SM, lokalita „OM“. Postřik SM dřeva proti kůrovcům pomocí zádobového postřikovače na lokalitě odvozní místo. Nákup a dopravu veškerého materiálu (Forester, Scolycid, voda) zajišťuje na své náklady zhotovitel. Likvidace obalů náleží zhotoviteli. Aplikovaná chemická látka bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Postřik celého povrchu kmene. Přejíždění mezi jednotlivými skládkami je plně v režii zhotovitele. Posouzení kvality provedené práce náleží jednoznačně lesníkovi. Časové plnění bude průběžné přes vegetační sezonu podle vývoje kůrovcové aktivity po domluvě s lesníkem. Ostatní postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50%.; dřevina = SM; materiál (chem. přípravek) = Forester, Scolycid; koncentrace (%) = 1;
-------------	--