

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závod u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 64

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30. 5. 2023	TÚ Všeštary - Hněvčeves	Oprava přejezdu P5389 v km 14,713 v TÚ Všeštary - Hněvčeves	8N (11.- 18.4.2023)	ne	měsíční		1 988 457,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 5. 2023	TÚ Hradeč Králové - Všeštary	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	8N (11.- 18.4.2023)	ne	měsíční		414 600,00
Od účinnosti objednávky - do 30. 5. 2023	TÚ Všeštary - Hněvčeves	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	8N (11.- 18.4.2023)	ne	měsíční		177 800,00
Celková cena							2 580 857,00

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023
 Objekt : Oprava přejezdu P5389 v km 14,713 v TÚ Věstary - Hněvčeves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
 Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:
 Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
 5 Komunikace 0,00

1	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	9,600		0,00
2	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	1,800		0,00
3	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	11,964		0,00
4	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,984		0,00
5	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	9,980		0,00
6	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	19,200		0,00
7	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	37,440		0,00
8	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	14,003		0,00
9	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	14,003		0,00
10	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00
11	5907015195	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u"	m	34,000		0,00
12	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1,777		0,00
13	5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	80,000		0,00
14	9901000400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
15	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,120		0,00
16	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,150		0,00
17	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	170,000		0,00
18	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	27,540		0,00
19	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	17,000		0,00
20	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	143,450		0,00
21	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	89,080		0,00
22	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	89,080		0,00
23	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
24	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
25	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	154,000		0,00
26	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	154,000		0,00
27	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	24,500		0,00
28	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	44,100		0,00
29	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	44,100		0,00
30	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	49,000		0,00
31	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	49,000		0,00
32	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	22,663		0,00
33	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	22,663		0,00
34	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	12,250		0,00
35	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	26,950		0,00
36	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,600		0,00

37	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	1,800	0,00
38	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	16,000	0,00
39	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	32,000	0,00
40	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,000	0,00
41	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	14,000	0,00
42	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	4,000	0,00
43	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1,000	0,00
44	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1,000	0,00
45	9902201200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	2,955	0,00
46	9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	325,028	0,00
47	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	52,800	0,00
48	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	38,400	0,00
49	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	38,400	0,00
50	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	15,840	0,00
51	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrubná vrstva	t	6,600	0,00
52	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	22,440	0,00
53	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00
54	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00
55	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
56	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00
57	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00
58	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
59	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
60	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
61	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
62	01300-2001	Projektové práce - zjednodušená projektová dokumentace	kpl.	1,000	0,00
63	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000	0,00
64		Materiál dodávaný OŘ			
65		Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	34,000	
66		PEDE Strail	m	1,800	
67		Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	4,000	
68		Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1,000	
69		Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1,000	
		Činnosti prováděné OŘ			
69		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

1 988 457,00

ROZPOČET

Zakázka:

údržba, opravy a odstranovanie závad u štítku 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt:

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Misto:

Objednatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Hradec Králové - Všešary							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svař	40,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svař	50,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svař	20,000		0,00
							0,00 Kč
TÚ Všešary - Hněččevce							
556	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svař	8,000		0,00
580	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svař	4,000		0,00
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svař	4,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svař	10,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svař	7,000		0,00
							0,00000
CELKEM							592 400,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3343468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2575e839-694f-4cdd-8a54-0b341b5302f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2023 13:55:00



b5448344-f432-4c7b-a022-01474bf8678f