

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 63

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2023	TÚ Všestary - Hněvčeves	Souvislá výměna kolejnic v TÚ Všestary - Hněvčeves km 10,412 - 14,060	8N (11.- 18.4.2023)	ne	měsíční		6 273 049,13
Celková cena							6 273 049,13

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023
 Objekt : Souvislá výměna kolejnic v TÚ Všešary - Hněvčevs km 10,412 - 14,060

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové
 Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:
 Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
 5 Komunikace 0,00

		km 10,412 - 10,837				
1	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	34,000		0,00
2	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00
3	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	840,000		0,00
4	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	45,681		0,00
5	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	157,000		0,00
6	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	157,000		0,00
7	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	1,570		0,00
8	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000		0,00
9	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
10	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 080,000		0,00
11	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 080,000		0,00
		km 10,857 - 11,210				
12	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	30,000		0,00
13	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00
14	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	706,000		0,00
15	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	38,430		0,00
16	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	208,000		0,00
17	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	208,000		0,00
18	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	2,080		0,00
19	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		0,00
20	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
21	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	946,000		0,00
22	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	946,000		0,00
		km 11,610 - 11,985				
23	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	32,000		0,00
24	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00
25	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	750,000		0,00
26	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	40,826		0,00
27	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	151,000		0,00
28	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	151,000		0,00
29	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	1,510		0,00
30	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000		0,00
31	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
32	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	990,000		0,00

33	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	990,000	0,00
34	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	13,000	0,00
35	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	40,000	0,00
36	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	40,000	0,00
37	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	40,000	0,00
38	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	25,000	0,00
39	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	45,000	0,00
40	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	45,000	0,00
41	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	25,000	0,00
42	5955101000	<i>Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	50,000	0,00
43	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	50,000	0,00
44	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	10,000	0,00
45	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000	0,00
46	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	22,250	0,00
47	<i>Kalkulace</i>	<i>Frézink</i>	t	4,450	0,00
48	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	4,450	0,00
49	<i>Kalkulace</i>	<i>Úhelník 110x110x10</i>	t	0,170	0,00
50	5963134000	<i>Náběhový klín dřevěný</i>	kus	2,000	0,00
51	5958125010	<i>Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	kus	36,000	0,00
52	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000	0,00
		km 12,795 - 13,380			
53	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	48,000	0,00
54	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000	0,00
55	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	1 170,000	0,00
56	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	1,000	0,00
57	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	1,000	0,00
58	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	63,723	0,00
59	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	237,000	0,00
60	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	237,000	0,00
61	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	2,370	0,00
62	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,000	0,00
63	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	0,00
64	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 410,000	0,00
65	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 410,000	0,00
		km 13,950 - 14,060			
66	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	10,000	0,00
67	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000	0,00
68	5907025410	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	220,000	0,00
69	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	11,996	0,00
70	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000	0,00
71	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	0,00
72	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	460,000	0,00
73	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	460,000	0,00
74	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,843	0,00

75	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	377,586	0,00
76	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	755,172	0,00
77	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	755,172	0,00
78	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000	0,00
79	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000	0,00
80	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	240,000	0,00
81	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	240,000	0,00
82	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000	0,00
83	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000	0,00
84	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,972	0,00
85	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	11,972	0,00
86	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	6,151	0,00
87	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	6,151	0,00
86	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
87	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00
88	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300	0,00
89	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
90	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
91	07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000	0,00
		Materiál dodávaný OŘ			
92		<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260</i>	m	3 720,000	
93		<i>Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P</i>	kus	41,000	
94		<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	4 800,000	
95		<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	2 400,000	
		Činnosti prováděné OŘ			
96		Likvidace dřevěných pražců a výdřevy	kpl.	1,000	
97		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
98		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	

Celkem

6 273 049,13

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3343409

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4337a4cb-e4e5-454e-aa77-f3b379b24c30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2023 13:51:02



45bfa54c-3f08-4195-b3c6-de6222d6f8aa