

Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21
Číslo objednávky: 72

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.7.2023	TÚ Kunčice n. L. - Hostinné	Oprava přejezdu P4529 v km 103,970 v TÚ Kunčice n. L. - Hostinné	18N (29.5. - 15.6.2023)	ne	měsíční		2 072 328,61
Od účinnosti objednávky - do 30.7.2023	TÚ Kunčice n. L. - Hostinné	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	18N (29.5. - 15.6.2023)	ne	měsíční		48 000,00
Celková cena							2 120 328,61

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022 - 2023
Objekt: Oprava přejezdu P4529 v km 103,970 v TÚ Kunčice n. L. - Hostinné

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

0,00

5 Komunikace pozemní

0,00

1	460181272	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně v omezeném prostoru včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	13,000			
2	460461282	Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	13,000			
3	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,017			
4	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	269,231			
5	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	119,040			
				17*1,12+1000*0,1	119,040		
6	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,017			
7	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	58,000			
				58,000			
8	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	36,000			
				36,000			
9	5958125010	<i>Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	kus	80,000			
				80,000			
10	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,017			
11	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	6,000			
12	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500			
13	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			
14	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
15	5910040320	upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	234,000			
				234,000			
16	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	234,000			
17	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	12,000			
18	5963101050	<i>Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm</i>	kus	12,000			
19	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	12,000			

21	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	22,000			
				22,000			
22	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	173,000			
				173,000			
23	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrubovací vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	173,000			
24	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	94,400			
				51,900			
				42,500			
Součet				94,400			
25	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrubná vrstva	t	21,625			
				21,625			
55	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m (0,20 m)	m2	85,000			
				17*5			
				85,000			
26	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	47,000			
				30,000			
				17,000			
Součet				47,000			
27	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	0,747			
				0,747			
28	5999005030	Třídění kolejnic	t	1,679			
				1,679			
29	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	44,000			CS ÚRS 2023 01
				44,000			
30	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	44,000			CS ÚRS 2023 01
<p>OST Ostatní</p>							
31	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
32	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	13,000			CS ÚRS 2023 01
33	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	13,000			CS ÚRS 2023 01
34	28610682	zátky koncové drenážního tyčového potrubí systému inženýrských linií HD-PE SN 4 DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
35	460821111	Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu	m3	2,200			CS ÚRS 2023 01
				2,200			
36	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	11,000			
37	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HMO673909991034)	m	11,000			
38	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000			
				1,000			
39	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	269,231			
				269,231			
40	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	116,025			
				116,025			

41	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	131,274			
----	------------	--	---	---------	--	--	--

64,702

34,272

32,300

Součet

131,274

42	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	2,426			
----	------------	--	---	-------	--	--	--

2,426

43	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			
----	------------	---	-----	-------	--	--	--

3,000

44	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			
----	------------	---	-----	-------	--	--	--

3,000

45	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	66,572			
----	------------	---	---	--------	--	--	--

34,272

32,300

Součet

66,572

46	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	64,702			
----	------------	--	---	--------	--	--	--

64,702

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

51	01200-2002	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	18 201,185			
52	04000-1001	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	18 201,185			
53	03000-1002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	18 201,185			
54	07000-1004.1	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	18 201,185			

OBJ Materiál dodaný objednatelem

47	5957104024	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 60 metrů - vč. přepravy na místo stavby	kus	1,000			
----	------------	---	-----	-------	--	--	--

VÝKONY OŘ

48	X01	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	kpl	0,000			
49	X02	Likvidace dřevěných pražců	kpl	0,000			
50	X03	Likvidace pryžových a PE podložek	kpl	0,000			

Celkem

2 072 328,61

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u ST PK 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Kunčice n. L. - Hostinné							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termilem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termilem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
							0,00000
CELKEM							48 000,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3344430

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 08c26436-6caf-4722-84db-4046ea2fb35d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.01.2023 07:49:01



20e61456-7fea-46b1-9088-3ba9f3690efa