

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 110
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 2.část				
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění prostupů v monolitických konstrukcích dle revize PD R22 a dle zjištění na stavbě. Jedná se o prostupy stropními konstrukcemi a zdmi pro rozvod profesí.				
Důvod změny: Pro doplnění prostupů.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zaznačení prostupů				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 62 408,- Kč bez DPH konečná cena: 62 408,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 62 408,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0		NE Vyplni GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 17. 01. 2023	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 1. Položky v předloženém změnovém listu musí odpovídat dodatečně prováděným prostupům dle výkresů. Metodicky jsou zpracovány správně. 2. GP upozorňuje, že ZL nezohledňuje odpočtové položky ze zadávacího rozpočtu. Z pohledu GP by mohly být položky ze zadávací PD použity pro tyto prostupy, pokud nebyly již využity v průběhu výstavby. To, zda původní položky byly již využité a zhotovitel má na položky ze ZL110 nárok, musí potvrdit TDI, aby nedošlo ke zdvojení úkonu.		Datum a podpis: 10. 01. 2023	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Položky pro jádrové vrtní jsou použity na doplněné prostupy v monolitických konstrukcích v průběhu realizace.		Datum a podpis: 12. 01. 2023	
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 20. 1. 23	



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 31. 01. 2023
Důvod zamítnutí (vyplní O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.110 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ V MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 2.ČÁST

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 03.01.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				62 407,84
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		75 513,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.110 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ V MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 2.ČÁST

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 03.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 407,84	75 513,49
D1_01	Budova G1 a G2	62 407,84	75 513,49
D1_01_1- R22+R31	Stavební - Revize R22 - prostupy v monolitických konstrukcích	62 407,84	75 513,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.110 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ V MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 2.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R22 - Stavební - Revize R22 - prostupy v monolitických konstrukcích

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 03.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v o.s., Mrštkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Bmo, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 407,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 513,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.110 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ V MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 2.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R22 - Stavební - Revize R22 - prostupy v monolitických konstrukcích

Místo: Praha

Datum: 03.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 407,84

HSV - Práce a dodávky HSV

62 407,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 407,84

96 - Bourání konstrukcí

60 748,16

99 - Přesuny hmot a suti

1 659,68

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.110 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ V MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH - 2.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R22 - Stavební - Revize R22 - prostupy v monolitických konstrukcích

Místo: Praha

Datum: 03.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., [REDACTED]

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 407,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 407,84	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 407,84	
D	96		Bourání konstrukcí				60 748,16	
479	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	14,250	2 269,00	32 333,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		Prostupy pro odpadní potrubí dialyzačních přístrojů - viz příloha					
	VV		2PP - Ø75 mm, 10 ks					
	VV		8*0,35+2*0,6		4			
	VV		1PP - Ø75 mm, 9 ks					
	VV		8*0,35+1*0,45		3,25			
	VV		1NP - Ø75 mm, 6 ks					
	VV		6*0,35		2,1			
	VV		Prostup pro splaškové potrubí 2NP - viz příloha					
	VV		2NP - Ø100 mm, 1 ks					
	VV		1*0,24		0,24			
	VV		Prostupy pro odvětrání výtahových šachet - viz příloha					
	VV		6NP - 200x200 mm, 4 ks vrtů					
	VV		4*0,24		0,96			
	VV		Prostupy pro profese - stěny - levé jádro					
	VV		2PP - Ø100 mm mm, 16 ks					
	VV		6*0,2+10*0,25		3,7			

Uchazeč:


IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

480	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	7,400	2 866,70	21 213,58	CS ÚRS 2018 01
	W		Prostupy pro odvětrání výtahových šachet - viz příloha					
	W		6NP - 300x300 mm, 2 ks = 8 ks vrtů					
			6°0,24		1,82			
	W		Prostupy pro profese - stěny - levé jádro					
	W		2PP - 300x150 mm, 1 ks = 2 ks vrtů					
			2°0,25		0,5			
	W		Prostupy pro profese - stěny - levé jádro					
	W		2PP - 150x150 mm, 2 ks					
			2°0,25		0,5			
	W		Prostupy pro profese - stěny - levé jádro					
	W		2PP - 450x150 mm, 2 ks = 6 ks vrtů					
			6°0,25		1,5			
	W		Prostup pro profesi UT 5NP					
	W		5NP - 250x150 mm, 1 ks = 2 ks vrtů					
			2°0,35		0,7			
	W		Prostup pro profesi UT 3NP					
	W		3NP - 250x150 mm, 1 ks = 2 ks vrtů					
			2°0,24		0,48			
	W		Prostup pro profesi ZTI - prostup pro závlahu na střeše					
	W		3NP - Ø125 mm, 1 ks = 1 ks					
			1°0,24		0,24			
	W		Prostupy pro profesi UT					
	W		2PP - 250x150 mm, 3 ks = 6 ks vrtů					
			6°0,26		1,56			
481	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,240	4 472,20	1 073,33	CS ÚRS 2018 01
	W		Prostup pro profesi SIL - viz příloha					
	W		2NP - Ø200 mm, 1 ks					
			1°0,24		0,24			
	K	HZS1292	Hodinová zučlovací sazba stavební dělník	hod	16,000	383,00	6 128,00	CS ÚRS 2022 02
	W		Dobourání otvorů pro hranaté prostupy					
			2 dělníci, 8 hodin					
	D	99	Přesuny hmot a suti				1 659,68	
492	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,576	1 800,00	1 036,80	CS ÚRS 2018 01
	W		Prostupy pro profese - stěny 2PP:					
			(6°3,14°0,05°0,05°0,2+10°3,14°0,05°0,05°0,25)		0,029			
	W		Prostupy pro profese - stěny 2PP:					
			(1°0,3°0,15°0,25+2°0,15°0,15°0,25+2°0,45°0,15°0,25)		0,056			
	W		Prostupy pro dialyzační potrubí:					
			(22°3,14°0,0375°0,0375°0,35+2°3,14°0,0375°0,0375°0,6+1°3,14°0,0375°0,0375°0,45)		0,041			
	W		Prostupy pro splaškové potrubí 2NP: (1°3,14°0,05°0,05°0,24)		0,002			
	W		Prostupy pro odvětrání výtahových šachet: (1°0,2°0,2°0,24)		0,010			
	W		Prostupy pro odvětrání výtahových šachet: (2°0,3°0,3°0,24)		0,043			
	W		Prostup pro profesi SIL 2NP: (1°3,14°0,1°0,1°0,24)		0,008			
	W		Prostup pro profesi UT 5NP: (1°0,25°0,15°0,35)		0,013			
	W		Prostup pro profesi UT 3NP: (1°0,15°0,15°0,24)		0,005			
	W		Prostup pro profesi ZTI - prostup pro závlahu na střeše:					
			(1°3,14°0,0625°0,0625°0,24)		0,003			
	W		Prostup pro profesi UT 2PP: (3°0,25°0,15°0,26)		0,029			
			součet		0,240			
			0,24*2,4		0,576			
493	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,576	66,10	38,07	CS ÚRS 2018 01
495	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,032	6,10	24,60	CS ÚRS 2018 01
	W		0,576*7 *Přepočtené koeficientem množství		4,032			
494	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,576	139,10	80,12	CS ÚRS 2018 01
32	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,576	254,00	146,30	CS ÚRS 2018 01
499	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,576	171,50	98,78	CS ÚRS 2018 01
500	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	4,608	51,00	235,01	CS ÚRS 2018 01
	W		0,576*8 *Přepočtené koeficientem množství		4,608			

VÝŘEZ TVARU STROPU NAD 2.PP
±DOPLNĚNÉ PROSTUPY PRO ODPADNÍ POTRUBÍ DIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ



POPIS REVIZE:


VE VÝKRESU TVARU STROPU NAD 2PP PROVEDENO:


- DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ PROFESÍ ŽB STROPĚM A STĚNAMI
- DOPLNĚNÍ A REVIZE PROSTUPŮ PROFESÍ ŽB STĚNAMI LEVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO JÁDRA.
TYTO PROSTUPY PROVĚST TĚSNĚ PŘED PROVÁDĚNÍM TRAS PROFESÍ!
- DOPLNĚNÍ 1 PROSTUPU MEZI OSAMI 9-10 A A-B
- DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ PRO ODPADNÍ POTRUBÍ DIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ


OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	27.4.2022	

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	20.9.2022	

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI		







POPIS REVIZE:


VE VÝKRESU TVARU STROPU NAD 2NP DOPLNĚNY:

- PROSTUPY PROFESÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
- POSUNY ISO NOSNÍKŮ V ROZÍCH OBJEKTU
- PROSTUPY ŽB STĚNOU V BLÍZKOSTI SCHODIŠTĚ V LEVÉ ČÁSTI PŮDORYSU
- DOPLNĚNY PROSTUPY PRO BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY V ŽB ATIKÁCH

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	4.5.2022	

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	22.7.2022	

VÝŘEZ TVARU STROPU NAD 2.NP
–DOPLNĚNÝ PROSTUP PRO PROFESI EL



POPIS REVIZE:

VE VÝKRESU TVARU STROPU NAD 2NP DOPLNĚNÝ:

- PROSTUPY PROFESÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
- POSUNY ISO NOSNÍKŮ V ROZÍCH OBJEKTU
- PROSTUPY ŽB STĚNOU V BLÍZKOSTI SCHODIŠTĚ V LEVÉ ČÁSTI PŮDORYSU
- DOPLNĚNÝ PROSTUPY PRO BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY V ŽB ATIKÁCH
- DOPLNĚN PROSTUP PROFESE EL

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	4.5.2022


OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	22.7.2022

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	14.11.2022

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	24.11.2022

VÝŘEZ TVARU STROPU NAD 6.NP

-DOPLNĚNÉ PROSTUPY VE STROPĚ VÝTAHOVÝCH ŠACHET (ODVĚTRÁNÍ VÝT. ŠACHET)



POPIS REVIZE:

VE VÝKRESU TVARU STROPU NAD 6NP DOPLNĚNY:


- PROSTUPY PROFESÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCÍ
- DOPLNĚNY PROSTUPY PRO BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY V ŽB ATIKÁCH
- DOPLNĚNY PROSTUPY VE STROPĚ VÝTAHOVÝCH ŠACHET (ODVĚTRÁNÍ VÝT. ŠACHET)

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	13.7.2022

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	25.7.2022

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	11.2022

VÝŘEZ TVARU STROPU NAD 5.NP
–DOPLNĚNÝ PROSTUP PRO PROFESI UT NA OSE
11–C



POPIS REVIZE:

VE VÝKRESU TVARU STROPU NAD 5NP DOPLNĚNÝ:


- PROSTUPY PROFESÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCI
- POSUNY ISO NOSNÍKŮ V ROZÍCH OBJEKTU
- DOPLNĚNÝ PROSTUPY PRO BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY V ŽB ATIKÁCH
- DOPLNĚN PROSTUP PRO SPLAŠKOVOU KANALIZACI


OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	3.7.2022

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	25.7.2022


OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	17.8.2022

NÁZEV A POPIS REVIZE





.VÝŘEZ TVARU STROPU NAD 2.PP
-DOPLNĚNÉ PROSTUPY PRO PROFESI UT



POPIS REVIZE:

- VE VÝKRESU TVARU STROPU NAD 2PP PROVEDENO:
- DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ PROFESÍ ŽB STROPEM A STĚNAMI
 - DOPLNĚNÍ A REVIZE PROSTUPŮ PROFESÍ ŽB STĚNAMI LEVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO JÁDRA.
TYTO PROSTUPY PROVĚST TĚSNĚ PŘED PROVÁDĚNÍM TRAS PROFESÍ!
 - DOPLNĚNÍ 1 PROSTUPU MEZI OSAMI 9-10 A A-B
 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ PRO ODPADNÍ POTRUBÍ DIALYZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	27.4.2022	

OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	30.9.2022	
OZN. REVIZE	NÁZEV A POPIS REVIZE	DATUM	
R22	AKTUALIZACE PROSTUPŮ STROPNÍMI KONSTRUKCEMI	28.11.2022	

