



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby
**„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická
rezonance“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

Spisová značka: B 2623 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 25527380


DIČ: CZ25527380

Zastoupený: Milanem Grmelou, předsedou správní rady

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Aleš Musil

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 30. 08. 2021 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Magnetická rezonance**“ č. 2021/03395/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci stávajících objektů v areálu nemocnice ve Šternberku, včetně komplexního zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy H. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny prostory pro umístění zdravotnického přístrojového vybavení pracujícím na principu magnetické rezonance a kavárna pro návštěvníky nemocnice včetně příslušenství (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 30. 11. 2021 Dodatek č. 1, dne 13. 04. 2022 Dodatek č. 2, dne 29. 07. 2022 Dodatek č. 3 a dne 8. 12. 2022 Dodatek č. 4., kterými došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně celkové ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 2 prodloužen termín realizace díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. I. odst. 6. a 7. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Komunikace - práce nad rámec výkazu výměr, ZL 48 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	97 077,65	
2) Oplechování stávající rozvodné skříně, ZL 75 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 426,21	
3) Doplnění plastových mřížek ve fasádě, ZL 77 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 075,30	
4) Úprava zábradlí lékárny, ZL 78 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	8 315,87	
5) Dilatace mezi novou a stávající asfaltovou komunikací, ZL 85 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 737,80	

6)	Demontáž a zpětná montáž reklam lékárny na fasádu, ZL 86 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	2 009,35	
7)	Změny vyvolané požadavky NIPI, ZL 89 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	14 387,98	
8)	Doplnění keramického obkladu kolem mycího pultu v kantýně, ZL 90 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	6 069,94	
9)	Elektro napojení myčky, varné desky a chlazení, ZL 94 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 854,52	
10)	Doplnění počtu nouzových svítidel dle PBR, ZL 95 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	39 187,75	
11)	Oprava schodů ředitelství, ZL 37 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	32 965,04	-36 652,92
12)	Komunikace – doplnění výkazu výměr, ZL 47 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	242 715,93	
13)	Obroušení původního teracového podkladu, ZL 57 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	31 619,20	-4 446,45
14)	Doplnění odvlhčovače o úpravnu vody, ZL 66 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	36 764,99	
15)	Sanace podloží v prostoru kanalizace, ZL 73 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	49 551,37	-1 953,33
16)	Oprava stávající komunikace před starou internou, ZL 74 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	70 855,90	
17)	Oprava omítek schodišťového ramene, ZL 76 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 903,07	
18)	Bezpečnostní sloupky v komunikaci, ZL 79 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 702,20	
19)	Drobné úpravy SDK konstrukcí, ZL 80 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	27 579,88	-5 635,94
20)	VZT - odpočet mobilního větrání v dílně, ZL 81 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-209 838,04
21)	Odpočet látkového závěsu, ZL 82 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-5 684,00
22)	Rozšíření vstupního čipového systému PZTS, ZL 84 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	23 328,00	
23)	Doplnění silnoproudé elektroinstalace, ZL 87 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	45 987,00	
24)	SDK podhledy - změna rozměrů kazet, ZL 88 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	256 452,40	-256 922,36
25)	Stavební úpravy dle požadavků dodavatele zdravotnické technologie, ZL 91 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	3 202,51	
26)	Méněpráce ze změnových listů, ZL 92 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)		-8 370,05
Vícepráce a méněpráce celkem		1 009 769,86	-529 503,09
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		480 266,77	

Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně **celkové ceny díla** uvedené v **článku III. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem bez DPH
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	34 966 946,68	34 966 946,68
Cena díla dle Dodatku č. 1	185 359,42	185 359,42
Cena díla dle Dodatku č. 2	1 145 671,64	1 145 671,64
Cena díla dle Dodatku č. 3	249 092,29	249 092,29
Cena díla dle Dodatku č. 4	210 755,05	210 755,05
Cena díla dle Dodatku č. 5	480 266,77	480 266,77
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	37 238 091,85	37 238 091,85

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků bez DPH slovy: třicet sedm milionů dvě stě třicet osm tisíc devadesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů.

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/72/30/2023 ze dne 16. 01. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Milan Grmela
předseda správní rady

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
---------	----------------	--

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny	ZL č.37 - oprava schodů ředitelství	Celkem
HSV		23 952,20
PSV		-27 640,08
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-3 687,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 687,88 CZK
Základní DPH	21 %	-774,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-4 462,33 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne _____	
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnové listy	0,00	-3 687,88	-774,45	-4 462,33	100
37a	ZL č.37 - oprava schodů ředitelství	0,00	32 965,04	6 922,66	39 887,70	-894
37b	ZL č.37 - oprava schodů ředitelství	0,00	-36 652,92	-7 697,11	-44 350,03	994
Celkem za stavbu		0,00	-3 687,88	-774,45	-4 462,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 410,00	-608
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 537,07	-42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5,13	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-36 652,92	994
783	Nátěry	PSV			9 012,84	-244
Cena celkem					-3 687,88	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	37a	ZL č.37 - oprava schodů ředitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						22 410,00	
1	631663111	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,00000	913,00	1 826,00	RTS I/2022
2	721-kpc12	HZS nezměřitelné práce	hod	62,00000	332,00	20 584,00	SoD část OSTATNÍ ZTI p.č.34
čistění 1schodu trvá 2,0hodiny : 29*2,0					58,00000		
čistění podesty 4hodiny : 4					4,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 537,07	
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, - dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s očištění schodů tlakovou vodou :	m2	18,29850	84,00	1 537,07	SoD část OSTATNÍ ZTI p.č.126
horní výstupní schod : (0,37+0,1+0,055+0,03)*1,05					0,58275		
ostatní stupně : (0,35+0,1+0,055+0,03)*1,05*(15+11)					14,60550		
šikmé stupně :					0,86625		
(0,1+0,055+0,03)*1,05*2+(0,42*1,05)/2+(0,49*1,05)/2					2,24400		
podesta : 1,1*2,04					2,24400		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5,13	
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštíků výšky do 12m	t	0,00673	762,00	5,13	SoD část OSTATNÍ ZTI p.č.185
Díl: 783 Nátěry						9 012,84	
5	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	1,95760	176,50	345,52	RTS II/22
nátěr soklu schodiště.. 10cm nad hranu chodiště :					1,95760		
(4,6*2+2,2+1,0+1,1*1)*0,1+((0,31*0,14)/2)*28							
6	784161401	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,95760	18,50	36,22	SoD část OSTATNÍ p.č.385
7	784011211	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	15,90000	13,40	213,06	RTS II/22
nátěr soklu schodiště.. 10cm nad hranu chodiště :					15,90000		
(2,2+1,1*1)+((0,31+0,14))*28							
8	783.001	Nátěr schodů - tekutý čistič - např. ULTRA STRIPPER - dvojnásobný	m2	36,59700	63,95	2 340,38	
očištění schodů tekutým čističem :							
horní výstupní schod : (0,37+0,1+0,055+0,03)*1,05*2					1,16550		
ostatní stupně : ((0,35+0,1+0,055+0,03)*1,05*(15+11))*2					29,21100		
šikmé stupně :					1,73250		
((0,1+0,055+0,03)*1,05*2+(0,42*1,05)/2+(0,49*1,05)/2)*2					4,48800		
podesta : 1,1*2,04*2					4,48800		
9	783.002	Impregnace schodů - nanotechnologický tranperentní přípravek k ochraně kamene- např. IDEFA GOLD	m2	36,59700	166,07	6 077,66	
ošetření schodů impregnačním přípravkem :							
horní výstupní schod : (0,37+0,1+0,055+0,03)*1,05*2					1,16550		
ostatní stupně : ((0,35+0,1+0,055+0,03)*1,05*(15+11))*2					29,21100		
šikmé stupně :					1,73250		
((0,1+0,055+0,03)*1,05*2+(0,42*1,05)/2+(0,49*1,05)/2)*2					4,48800		
podesta : 1,1*2,04*2					4,48800		
Celkem						32 965,04	

Ad 4)	materiál + doprava: (414,2+100)+10% montáž 48,49*36,597	celkem	565,62 1 774,59 2 340,21
Ad 5)	materiál + doprava: (1881*2+150)+10% montáž 48,49*36,597		4 303,20 1 774,59 6 077,79

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	37a	ZL č.37 - oprava schodů ředitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	37b	ZL č.37 - oprava schodů ředitelství

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-36 652,92	
1	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby P.09 - podlaha 2.NP stávající - keramická dlažba : schodiště s mezipodestou : : P.07 - schodiště interierové stávající - dlažba keramická : mezipodesta : : 2,20*1,0 : -2,20*1,0 schodišťové stupně : : 1,0*(0,31+0,14)*28 : -1,0*(0,31+0,14)*28	m2	-14,80000	48,70	-720,76	SoD část OSTATNÍ p.č.354
2	771275511	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, . kladených do tmele. C2TS1 ke skladbě P.07 : : 1,0*(12+16) : -28	m	-28,00000	324,50	-9 086,00	SoD část OSTATNÍ p.č.355
3	771275521	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, . kladených do tmele. C2TS1 Odkaz na mn. položky pořadí 355; 28,00000 : -28	m	-28,00000	250,00	-7 000,00	SoD část OSTATNÍ p.č.356
4	771475034	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do - flexibilního tmele ke skladbě P.07 : : (0,31+0,14)*(12+16) : -12,6	m	-12,60000	171,00	-2 154,60	SoD část OSTATNÍ p.č.358
5	771578011	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. : dlažba/sokl : : Odkaz na mn. položky pořadí 358; 12,60000 : -12,6	m	-12,60000	45,00	-567,00	SoD část OSTATNÍ p.č.360
6	597.02	Soklovka keramická 80-100/600 mm Odkaz na mn. položky pořadí 358; 12,60000*1,05 : - 12,6*1,05	bm	-13,23000	243,00	-3 214,89	SoD část OSTATNÍ p.č.362
7	597.03	Dlaždice schodové 300x300 mm vč. podstupnicových desek 1,0*(0,31+0,14)*(12+16)*1,10 : -13,86	m2	-13,86000	997,00	-13 818,42	SoD část OSTATNÍ p.č.363
8	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,15678	582,00	-91,25	SoD část OSTATNÍ p.č.364
Celkem						-36 652,92	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	47	ZL č.47 - Komunikace - doplnění výkazu výměr

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		242 715,93
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		242 715,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	242 715,93 CZK
Základní DPH	21 %	50 970,35 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	293 686,28 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	provizorní úprava komunikace z živičného recyklátu po frézování vč. odstranění provizorní úpravy	HSV			55 908,58	23
002	předláždění a doplnění stávajícího chodníku z betonové dlažby 200/165/60, přírodní	HSV			41 190,34	17
003	HTU podél okapového chodníku z kačírku	HSV			11 203,14	5
004	odstranění dlažby, betonu a obrub u trafostanice	HSV			17 488,59	7
005	kačírek	HSV			33 497,12	14
008	Místo obrubník ABO 2-15 obrubník přechodový	HSV			5 951,00	2
009	Zvýšení nivelety zpevněných ploch kolem kavárny	HSV			42 236,00	17
011	kopaná sonda u stávajícího poklopu	HSV			3 185,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 056,16	13
Cena celkem					242 715,93	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	47	ZL č.47 - Komunikace - doplnění výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 001 provizorní úprava komunikace z živčiého recyklátu po frézování vč. odstranění provizorní úprav						55 908,58	
1	113108415	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	84,50000	82,70	6 988,15	RTS 22/II
2	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	84,50000	13,20	1 115,40	SoD část KOMUNIKACE p.č.11
3	569621121	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm	m2	84,50000	111,00	9 379,50	RTS 22/II
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,88500	226,00	6 302,01	SoD část KOMUNIKACE p.č.422
odstranění recyklátu : 27,885				27,88500			
5	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	390,39000	10,00	3 903,90	SoD část KOMUNIKACE p.č.423
27,885*14				390,39000			
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	27,88500	318,00	8 867,43	SoD část KOMUNIKACE p.č.424
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	223,08000	28,00	6 246,24	SoD část KOMUNIKACE p.č.425
27,885*8				223,08000			
8	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	27,88500	470,00	13 105,95	SoD část KOMUNIKACE p.č.426
Díl: 002 předláždění a doplnění stávajícího chodníku z betonové dlažby 200/165/60, přírodní						41 190,34	
9	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	46,30000	59,70	2 764,11	RTS 22/II
dlažba nebude odvezena na skládku : 46,3				46,30000			
10	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	1,65000	506,00	834,90	RTS 22/II
11	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	40,30000	75,00	3 022,50	SoD část KOMUNIKACE p.č.58
12	113231110	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. A15, š.100 mm	m	1,50000	114,00	171,00	RTS 22/II
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	29,60000	13,20	390,72	SoD část KOMUNIKACE p.č.11
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,27700	226,00	2 548,60	SoD část KOMUNIKACE p.č.422
Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm : 0,396				0,39600			
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 10,881				10,88100			
15	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	157,17800	10,00	1 571,78	SoD část KOMUNIKACE p.č.423
11,227*14				157,17800			
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,27700	318,00	3 586,09	SoD část KOMUNIKACE p.č.424
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	89,81600	28,00	2 514,85	SoD část KOMUNIKACE p.č.425
11,227*8				89,81600			
18	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11,27700	470,00	5 300,19	SoD část KOMUNIKACE p.č.426
19	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,00000	185,00	2 035,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.75
22				22,00000			
záměněna viz díl 009 : -11				-11,00000			
20	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	20,00000	192,50	3 850,00	RTS 22/II
21	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15	kus	1,00000	541,00	541,00	RTS 22/II
22	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu - prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	41,30000	292,00	12 059,60	SoD část KOMUNIKACE p.č.72
Díl: 003 HTU podél okapového chodníku z kačírku						11 203,14	
23	180402111	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	78,00000	27,20	2 121,60	RTS 22/II
24	181006112	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	78,00000	10,00	780,00	RTS 22/II
25	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	78,00000	37,50	2 925,00	RTS 22/II
26	003.10	Nákup a dovoz zeminy	m3	11,70000	440,00	5 148,00	
27	00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,56000	146,50	228,54	RTS 22/II
Díl: 004 odstranění dlažby, betonu a obrub u trafostanice						17 488,59	
28	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	18,30000	59,70	1 092,51	RTS 22/II
29	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	1,20000	506,00	607,20	RTS 22/II
30	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,10000	75,00	1 582,50	SoD část KOMUNIKACE p.č.58
31	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	21,60000	13,20	285,12	SoD část KOMUNIKACE p.č.11
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,10250	226,00	2 283,17	SoD část KOMUNIKACE p.č.422

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	47	ZL č.47 - Komunikace - doplnění výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
		Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm : 0,288		0,28800			
		Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých : 5,697		5,69700			
		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu : 4,1175		4,11750			
33	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	141,43500	10,00	1 414,35	SoD část KOMUNIKACE p.č.423
		10,1025*14		141,43500			
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,10250	318,00	3 212,60	SoD část KOMUNIKACE p.č.424
35	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	80,82000	28,00	2 262,96	SoD část KOMUNIKACE p.č.425
		10,1025*8		80,82000			
36	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,10250	470,00	4 748,18	SoD část KOMUNIKACE p.č.426
Díl: 005		kačírek				33 497,12	
37	568111111	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	93,90840	22,00	2 065,98	SoD část OSTATNÍ p.č.17
		plocha pod rampou + u lékárny ředitelství : 2,1*26,0		54,60000			
		1,1*3,0		3,30000			
		2,1*4,45		9,34500			
		0,5*1,2		0,60000			
		plocha mezi vstupem(bočním do kantýny směrem k terase před kantýnou) : 4,0*2,1		8,40000			
		3,16*2,1		6,63600			
		3,16*2,0		6,32000			
		plocha v chodníku : 0,9*0,07		0,06300			
		0,63*0,16		0,10080			
		1,74*0,09		0,15660			
		0,6*0,18		0,10800			
		5,0*0,09		0,45000			
		7,0*0,08		0,56000			
		2,0*0,05		0,10000			
		0,38*0,05		0,01900			
		21,0*0,15		3,15000			
38	639571210	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	93,90840	288,50	27 092,57	SoD část OSTATNÍ p.č.70
		plocha pod rampou + u lékárny ředitelství : 2,1*26,0		54,60000			
		1,1*3,0		3,30000			
		2,1*4,45		9,34500			
		0,5*1,2		0,60000			
		plocha mezi vstupem(bočním do kantýny směrem k terase před kantýnou) : 4,0*2,1		8,40000			
		3,16*2,1		6,63600			
		3,16*2,0		6,32000			
		plocha v chodníku : 0,9*0,07		0,06300			
		0,63*0,16		0,10080			
		1,74*0,09		0,15660			
		0,6*0,18		0,10800			
		5,0*0,09		0,45000			
		7,0*0,08		0,56000			
		2,0*0,05		0,10000			
		0,38*0,05		0,01900			
		21,0*0,15		3,15000			
39	69366199	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná - oboustranně	m2	98,60382	44,00	4 338,57	SoD část OSTATNÍ p.č.21
		93,9084*1,05		98,60382			
Díl: 008		Místo obrubník ABO 2-15 obrubník přechodový				5 951,00	
40	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15	kus	11,00000	541,00	5 951,00	RTS 22/II
Díl: 009		Zvýšení nivelety zpevněných ploch kolem kavárny				42 236,00	

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	47	ZL č.47 - Komunikace - doplnění výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
41	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	94,00000	126,50	11 891,00	RTS 22/II
42	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	170,00000	178,50	30 345,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.62
Díl: 011		kopaná sonda u stávajícího poklopu				3 185,00	
43	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,50000	1 274,00	3 185,00	SoD část MAGNET ZTI p.č.1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 056,16	
44	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	160,28081	200,00	32 056,16	SoD část KOMUNIKACE p.č.185
Celkem						242 715,93	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	48	ZL č.48 - Komunikace - práce nad rámec výkazu výměr

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		97 077,65
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		97 077,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 077,65 CZK
Základní DPH	21 %	20 386,31 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	117 463,96 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
002	rampa - vstup do kavárny	HSV			21 531,25	22
006	ostatní náklady	HSV			7 200,00	7
007	doplnění obrubníku a nopové folie podél oplocení	HSV			13 807,35	14
010	výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů	HSV			17 944,22	18
012	přemístění uliční vpusti- nová přípojka k UV	HSV			28 462,76	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 132,07	8
Cena celkem					97 077,65	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	48	ZL č.48 - Komunikace - práce nad rámeček výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 002 rampa - vstup do kavárny						21 531,25	
1	564851111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	32,50000	178,50	5 801,25	SoD část KOMUNIKACE p.č.62
2	59245620RZP	dlažba betonová jednovrstvá tl. 60,0 mm	m2	34,12500	280,00	9 555,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.76
3	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	32,50000	190,00	6 175,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.69
Díl: 006 ostatní náklady						7 200,00	
4	6.001	zkouška zhuťnění - 2 zkoušky	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00	
Díl: 007 doplnění obrubníku a nopové folie podél oplocení						13 807,35	
5	711132311	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	15,00000	246,00	3 690,00	RTS 22/II
6	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	42,00000	86,50	3 633,00	SoD část OSTATNÍ p.č.74
7	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu - prostého	m	41,70000	155,50	6 484,35	SoD část OSTATNÍ p.č.71
Díl: 010 výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů						17 944,22	
8	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	0,37680	1 398,00	526,77	RTS 22/II
výšková úprava poklopu - snížení : bednění podbetonování prstenců : (2*3,14*0,3*0,1)*2						0,37680	
9	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00	RTS 22/II
V případě, že betonová opěrná stěna před montážním otvorem výškovou úpravu poklopu umožní. Cena obsahuje:- odstranění poklopu+ montáž stávajícího poklopu-dodávka a montáž vrovňovacích prstenců : 1						1,00000	
10	899103111	Osazení poklopu s rámečkem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00000	5 495,00	10 990,00	RTS 22/II
výšková úprava poklopu - snížení : 2						2,00000	
11	976085311	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	98,60	197,20	RTS 22/II
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,80000	1 274,00	1 019,20	SoD část MAGNET ZTI p.č.1
13	174101101R00x	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,80000	123,00	98,40	SoD část IO.02 p.č.18
14	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00000	569,00	1 138,00	SoD část IO.02 p.č.50
15	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,05652	2 970,00	167,86	SoD část IO.02 p.č.59
výšková úprava poklopu - snížení : podbetonování prstenců : (2*3,14*0,3*0,1)*2*0,15						0,05652	
16	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo - vápenocementovou	m3	0,18000	735,00	132,30	SoD část OSTATNÍ p.č.131
výšková úprava poklopu - snížení : ubourání zděné šachty : ((0,5+0,5)*2*0,3*0,15)*2						0,18000	
17	59224348.C	Prsteneček vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,00000	232,00	464,00	SoD část IO.02 p.č.81
výšková úprava poklopu - snížení : 2						2,00000	
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41400	226,00	93,56	SoD část KOMUNIKACE p.č.422
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,79600	10,00	57,96	SoD část KOMUNIKACE p.č.423
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,41400	318,00	131,65	SoD část KOMUNIKACE p.č.424
21	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,31200	28,00	92,74	SoD část KOMUNIKACE p.č.425
22	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41400	470,00	194,58	SoD část KOMUNIKACE p.č.426
Díl: 012 přemístění uliční vpusti- nová přípojka k UV						28 462,76	
23	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	8,20000	575,00	4 715,00	RTS 22/II
24	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,10000	41,60	170,56	RTS 22/II
25	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	8,20000	231,00	1 894,20	RTS 22/II
26	871111101	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	6,00000	67,00	402,00	SoD část IO.02 p.č.39
27	877355121	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00000	523,00	523,00	RTS 22/II
28	12.101	Navrácací odbočka ULTRA SOLID BP CONNEX DN/OD 160/90st	ks	1,00000	3 520,00	3 520,00	
29	174101101R00x	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	5,30000	123,00	651,90	SoD část MAGNET-ZTI p.č.9
30	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkodrti frakce 0 - 22 mm, hutnění	m3	2,20000	880,00	1 936,00	SoD část MAGNET-ZTI p.č.10
31	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,70000	880,00	616,00	SoD část MAGNET-ZTI p.č.13

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	48	ZL č.48 - Komunikace - práce nad rámec výkazu výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
32	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 hrdlové, pružný spoj. ve výkopu	kus	3,00000	552,00	1 656,00	SoD část IO.02 p.č.37
33	286144820	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 10 160x3000mm hladká PP, oranžová	kus	3,00000	1 433,00	4 299,00	RTS 22/II
34	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm, vč. dopravy	T	10,07000	330,00	3 323,10	SoD část MAGNET-ZTI p.č.12
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,20000	262,50	2 152,50	SoD část KOMUNIKACE p.č.10
36	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 - m z horniny 1 až 4	m3	41,00000	8,00	328,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.11
		8,2*5		41,00000			
37	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,20000	277,50	2 275,50	SoD část KOMUNIKACE p.č.15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 132,07	
38	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,66036	200,00	8 132,07	SoD část KOMUNIKACE p.č.185
Celkem						97 077,65	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
---------	----------------	--

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny	ZL č.57 - obroušení původního teracového podkladu	Celkem
HSV		0,00
PSV		27 172,75
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		27 172,75

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 172,75 CZK
Základní DPH	21 %	5 706,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	32 879,03 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnové listy	0,00	27 172,75	5 706,28	32 879,03	100
57a	ZL č.57 - obroušení původního teracového podkladu	0,00	31 619,20	6 640,03	38 259,23	116
57b	ZL č.57 - obroušení původního teracového podkladu	0,00	-4 446,45	-933,75	-5 380,20	-16
Celkem za stavbu		0,00	27 172,75	5 706,28	32 879,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			27 172,75	100
Cena celkem					27 172,75	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	57a	ZL č.57 - obroušení původního teracového podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 776		Podlahy povlakové				31 619,20	
1	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	98,81000	320,00	31 619,20	ÚRS II/22

obroušení původního teracového podkladu :

2.np m.č. 207+207+209+210+211+212+213 :

34,14+10,42+7,35+10,14+8,67+18,62+9,47

98,81000

Celkem	31 619,20
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	57b	ZL č.57 - obroušení původního teracového podkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 776		Podlahy povlakové				-4 446,45	
1	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu broušení podkladu před provedením samonivelační stěrky : 2.np m.č. 207+207+209+210+211+212+213 : - (34,14+10,42+7,35+10,14+8,67+18,62+9,47)	m2	-98,81000	45,00	-4 446,45	RTS 22/ I cena z dodatku č.3
Celkem						-4 446,45	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	66	ZL č.66 - doplnění odvlhčovače o úpravnu vody

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		34 352,36
MON		2 366,00
Vedlejší náklady		46,63
Ostatní náklady		0,00
Celkem		36 764,99

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 764,99 CZK
Základní DPH	21 %	7 720,65 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	44 485,64 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			29 680,00	81
721	Vnitřní kanalizace	PSV			463,29	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 650,78	10
725	Zařizovací předměty	PSV			558,29	2
M21	Elektroinstalace	MON			2 366,00	6
VN	Vedlejší náklady	VN			46,63	0
Cena celkem					36 764,99	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	66	ZL č.66 - doplnění odvlhčovače o úpravnu vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 720		Zdravotnická instalace				29 680,00	
1	720.101	AZD 150 automat. duplexní změkč. filtr	ks	1,00000	29 680,00	29 680,00	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				463,29	
2	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,00000	36,00	144,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.25
3	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32	m	1,00000	319,00	319,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.18
4	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00034	840,00	0,29	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.28
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 650,78	
5	722290215	Zkouška tlaku potrubí	m	2,50000	140,00	350,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.69
6	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	2,50000	39,00	97,50	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.70
7	722172332R00	Potrubí z PPR CT D 25/2,8 mm,	m	2,50000	488,00	1 220,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.91
8	722239105R00	Montáž vodovodních armatur	kus	4,00000	227,00	908,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.111
9	551100073.	Kohout kulový voda 3/4" páčka - KK20	kus	3,00000	232,00	696,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.81
10	722.01	Filtr Atlas DOSTAL 3/4	ks	1,00000	368,50	368,50	
11	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01389	776,00	10,78	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.76
Díl: 725		Zařizovací předměty				558,29	
12	725810402	Ventil rohový bez přípoj. trubičky Rohový ventil, 3/8"-1/2",	soubor	2,00000	279,00	558,00	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.160
13	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00034	867,00	0,29	SoD část ZTI OSTATNÍ p.č.102
Díl: M21		Elektroinstalace				2 366,00	
14	35812100	Kompletní otočný vypínač 400V/16A, IP54 pro ovládání clony, VZT, klimy, závlahy	kus	2,00000	805,00	1 610,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.50
15	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový do 63 A	kus	2,00000	378,00	756,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.49
Díl: VN		Vedlejší náklady				46,63	
16	03	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	ks	1,00000	22,00	22,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.159
17	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	1,00000	24,63	24,63	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.165
Celkem						36 764,99	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
---------	----------------	--

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny	ZL č.73 - sanace podloží v prostoru kanalizace	Celkem
HSV		47 598,04
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		47 598,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 598,04 CZK
Základní DPH	21 %	9 995,59 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	57 593,63 CZK
--------------------------	----------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnové listy	0,00	47 598,04	9 995,59	57 593,63	100
73a	ZL č.73 - sanace podloží v prostoru kanalizace	0,00	49 551,37	10 405,79	59 957,16	104
73b	ZL č.73 - sanace podloží v prostoru kanalizace	0,00	-1 953,33	-410,20	-2 363,53	-4
Celkem za stavbu		0,00	47 598,04	9 995,59	57 593,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 543,49	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 311,54	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 163,03	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 579,98	37
Cena celkem					47 598,04	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	73a	ZL č.73 - sanace podloží v prostoru kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 1 Zemní práce						12 496,82	
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp podloží po vybourání kleneb - 2ks : (((1.5*1.0)/2)*2*8.0)*2 volný prostor pod klenbou + cihelná klenba - 2ks : - (((3.14*0.8*0.8)/2)*1.0)*2	m3	21,99040	123,00	2 704,82	SoD část IO.02 p.č.18
				24,00000			
				-2,00960			
2	58337370	Štěrkopisek frakce 0-63 C zásyp podloží po vybourání kleneb - 2ks : (((1.5*1.0)/2)*2*8.0)*2*1.7	T	40,80000	240,00	9 792,00	SoD část IO.02 p.č.22
				40,80000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						11 311,54	
3	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů vybourání cihelného zdiva kleneb - 2ks : (((2*3.14*0.5)/2)*0.3*8.0)*2	m3	7,53600	1 501,00	11 311,54	RTS II/2022
				7,53600			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 163,03	
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	40,81515	200,00	8 163,03	SoD část KOMUNIKACE p.č.185
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 579,98	
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,56480	134,00	1 817,68	SoD část OSTATNÍ p.č.422
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	189,90720	10,00	1 899,07	SoD část OSTATNÍ p.č.423
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,56480	318,00	4 313,61	SoD část OSTATNÍ p.č.424
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	108,51840	28,00	3 038,52	SoD část OSTATNÍ p.č.425
9	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,56480	480,00	6 511,10	SoD část OSTATNÍ p.č.426
Celkem						49 551,37	

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	73b	ZL č.73 - sanace podloží v prostoru kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				-1 953,33	
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně volný prostor pod klenbou + cihelná kleneba - 2ks : - $((3,14 \cdot 0,8 \cdot 0,8) / 2) \cdot 1,0 \cdot 2$	m3	-2,00960	320,00	-643,07	SoD část IO.02 p.č.6
2	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 volný prostor pod klenbou + cihelná kleneba - 2ks : - $((3,14 \cdot 0,8 \cdot 0,8) / 2) \cdot 1,0 \cdot 2 \cdot 0,5$	m3	-1,00480	74,00	-74,36	SoD část IO.02 p.č.7
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-2,00960	195,00	-391,87	SoD část IO.02 p.č.15
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-2,00960	40,00	-80,38	SoD část IO.02 p.č.16
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	-2,00960	380,00	-763,65	SoD část IO.02 p.č.17
Celkem						-1 953,33	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	74	ZL č.74 - oprava stávající komunikace před starou internou	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380	DIČ: CZ25527380
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 855,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 855,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		70 855,90 CZK
Základní DPH	21 %		14 879,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			85 735,64 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 484,56	2
5	Komunikace	HSV			34 801,20	49
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 709,31	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 860,83	41
Cena celkem					70 855,90	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	74	ZL č.74 - oprava stávající komunikace před starou internou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce						1 484,56	
1	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 odtěžení nesoudržných vrstev : 28,0*0,44	m3	12,32000	120,50	1 484,56	SoD část KOMUNIKACE p.č.2
Díl: 5 Komunikace						34 801,20	
2	564112120R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm komunikace : 28,0	m2	28,00000	121,00	3 388,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.61
3	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po - zhutnění 70 mm komunikace : 28,0	m2	28,00000	454,50	12 726,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.63
4	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm komunikace : 28,0	m2	28,00000	308,50	8 638,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.64
5	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 komunikace : 28,0	m2	28,00000	7,40	207,20	SoD část KOMUNIKACE p.č.66
6	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy - přes 1000 m2 komunikace : 28,0	m2	28,00000	351,50	9 842,00	SoD část KOMUNIKACE p.č.67
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 709,31	
7	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	28,54656	200,00	5 709,31	SoD část KOMUNIKACE p.č.185
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						28 860,83	
8	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,94400	226,00	4 733,34	SoD část KOMUNIKACE p.č.422
9	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	293,21600	10,00	2 932,16	SoD část KOMUNIKACE p.č.423
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,94400	318,00	6 660,19	SoD část KOMUNIKACE p.č.424
11	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	167,55200	28,00	4 691,46	SoD část KOMUNIKACE p.č.425
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	20,94400	470,00	9 843,68	SoD část KOMUNIKACE p.č.426
Celkem						70 855,90	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	75	ZL č.75 - oplechování stávající rozvodné skříně	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380	
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 426,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 426,21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 426,21 CZK
Základní DPH	21 %		299,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 725,71 CZK
v	_____	dne	2.12.2022
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 426,21	100
Cena celkem					1 426,21	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	75	ZL č.75 - oplechování stávající rozvodné skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 426,21
1	764430250	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm	m	1,50000	873,00	1 309,50
		oplechování stávající rozvodné skříně elektro : 1,5		1,50000		
2	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00734	15 900,00	116,71
Celkem						1 426,21

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	76	ZL č.76 - oprava omítek schodišťového ramene	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380	DIČ: CZ25527380
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 462,17
PSV			440,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 903,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 903,07 CZK
Základní DPH	21 %		819,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 722,71 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 343,71	60
96	Bourání konstrukcí	HSV			623,22	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65,61	2
784	Malby	PSV			440,90	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			429,63	11
Cena celkem					3 903,07	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	76	ZL č.76 - oprava omítek schodišťového ramene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 343,71	
1	601016261	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 - mm, schodišťové rameno : 5,1*1,3	m2	6,63000	320,00	2 121,60	SoD část OSTATNÍ p.č.77
				6,63000			
2	611481211	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu schodišťové rameno - oprava trhlin z 10%:5,1*1,3*0,1	m2	0,66300	335,00	222,11	SoD část OSTATNÍ p.č.82
				0,66300			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				623,22	
3	978011191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva - stropů, v rozsahu do 100 % schodišťové rameno : 5,1*1,3	m2	6,63000	94,00	623,22	SoD část OSTATNÍ p.č.178
				6,63000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				65,61	
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštů výšky do 12m	t	0,08610	762,00	65,61	SoD část OSTATNÍ p.č.185
Díl: 784		Malby				440,90	
5	784161401	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	6,63000	18,50	122,66	SoD část OSTATNÍ p.č.385
6	784165512	Malby z malířských směsí otěrvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	6,63000	48,00	318,24	SoD část OSTATNÍ p.č.389
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				429,63	
7	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33150	134,00	44,42	SoD část OSTATNÍ p.č.422
8	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,64100	10,00	46,41	SoD část OSTATNÍ p.č.423
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33150	318,00	105,42	SoD část OSTATNÍ p.č.424
10	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,65200	28,00	74,26	SoD část OSTATNÍ p.č.425
11	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,33150	480,00	159,12	SoD část OSTATNÍ p.č.426
Celkem						3 903,07	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	77	ZL č.77 - doplnění plastových mřížek ve fasádě

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 075,30
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		1 075,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 075,30 CZK
Základní DPH	21 %	225,81 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 301,11 CZK
--------------------------	---------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 075,00	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,30	0
Cena celkem					1 075,30	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	77	ZL č.77 - doplnění plastových mřížek ve fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 075,00	
1	953946111	Osazení ventilačních mřížek	kus	5,00000	145,00	725,00	RTS II/22
2	42972893102	Mřížka čtyřhranná plastová 200 x 200 mm	kus	5,00000	70,00	350,00	RTS II/22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,30	
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštů výšky do 12m	t	0,00040	762,00	0,30	SoD část OSTATNÍ p.č.185

Celkem						1 075,30	
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	78	ZL č.78 - úprava zábradlí lékárny

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		5 349,90
PSV		2 965,97
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		8 315,87

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 315,87 CZK
Základní DPH	21 %	1 746,33 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	10 062,20 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 632,00	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 717,90	45
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 965,97	36
Cena celkem					8 315,87	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	78	ZL č.78 - úprava zábradlí lékárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 95						1 632,00	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	953981303	Chemické kotvy, cihly, hl. 140 mm, M12, malta POLY na každém zábradlí 2 trny : 6*2	kus	12,00000 12,00000	136,00	1 632,00	RTS II/22
Díl: 96						3 717,90	
Bourání konstrukcí							
2	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel demonť zábradlí před provedením zateplení dl. 2,7m - 6ks : 2,7*6	m	16,20000 16,20000	229,50	3 717,90	RTS II/22
Díl: 767						2 965,97	
Konstrukce zámečnické							
3	767221210	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg zpětná montáž zábradlí dl. 2,7m - 6ks : 2,7*6	m	16,20000 16,20000	183,00	2 964,60	RTS II/22
4	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00097	1 412,00	1,37	SoD část OSTATNÍ p.č.324
Celkem						8 315,87	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	79	ZL č.79 - bezpečnostní sloupky v komunikaci

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		3 702,20
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		3 702,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 702,20 CZK
Základní DPH	21 %	777,46 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	4 479,66 CZK
--------------------------	---------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 701,00	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,20	0
Cena celkem					3 702,20	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	79	ZL č.79 - bezpečnostní sloupky v komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 701,00	
1	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	5,00000	479,00	2 395,00	URS II/22
2	95.001	Bezpečnostní sloupky sada 5ks	kpl	1,00000	1 306,00	1 306,00	účtenka +10%
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,20	
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00600	200,00	1,20	SoD část KOMUNIKACE p.č.185
Celkem						3 702,20	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
---------	----------------	--

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny	ZL č.80 - drobné úpravy SDK konstrukcí	Celkem
HSV		7 279,70
PSV		14 664,24
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		21 943,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 943,94 CZK
Základní DPH	21 %	4 608,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	26 552,17 CZK
--------------------------	----------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnové listy	0,00	21 943,94	4 608,23	26 552,17	100
80a	ZL č.80 - drobné úpravy SDK konstrukcí	0,00	27 579,88	5 791,77	33 371,65	126
80b	ZL č.80 - drobné úpravy SDK konstrukcí	0,00	-5 635,94	-1 183,55	-6 819,49	-26
Celkem za stavbu		0,00	21 943,94	4 608,23	26 552,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Konstrukce sádkartonové	HSV			7 920,18	36
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 877,59	18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 634,39	-21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,24	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 536,06	71
784	Malby	PSV			-871,82	-4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			116,08	1
Cena celkem					21 943,94	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	80a	ZL č.80 - drobné úpravy SDK konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311 Konstrukce sádrokartonové						7 920,18
1	342266111	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace opláštění rozvodů m.č. 207 ZTI, ÚT, elektro : (0,570+0,810)*3,0 opláštění svodu m.č. 110 : (0,14+0,52+0,14)*4,9 opláštění elektro rozvodů v lékárně : (0,18+0,33)*3,3	m2	9,74300	719,00	7 005,22
2	34.101	Příplatek změna tl. příčky z 125mm na 190mm změna tloušťky příčky z 125 na 190mm z důvodu vedení rozvodů ZTI, ÚT, ELEKTRO : 102-103 : : 1,4*2,9	m2	4,06000	109,00	442,54
3	34.102	Příplatek změna tl. příčky z 100mm na 220mm změna tloušťky příčky z 100 na 220mm z důvodu zachování šířky schodiště na terasu : 207 : : 1,91*1,0	m2	1,91000	109,00	208,19
4	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna představená zpětná montáž desky předstěny v lékárně : 0,85*3,3	m2	2,80500	74,50	208,97
5	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK představená/šachtová stěna demontáž desky předstěny v lékárně : 0,85*3,3	m2	2,80500	19,70	55,26
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 877,59
6	416093121	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m.č. 107-čelo u okna - kolize podhledu a okna : 1,45	m2	1,45000	1 151,00	1 668,95
7	416093131	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m.č. 102-čelo u dveří - kolize podhledu a dveří : 2,24	m2	2,24000	986,00	2 208,64
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						129,97
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštů výškv do 12m	t	0,17057	762,00	129,97
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 536,06
9	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu montáž kazet v lékárně : 10,8	m2	10,80000	70,50	761,40
10	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu demontáž kazet v lékárně : 10,8	m2	10,80000	41,00	442,80
11	767.B	Dodávka AMF - ECOMN Orbit Board 1200/600 /13mm dodávka kazet v lékárně : 10,8	m2	10,80000	191,00	2 062,80
12	767.C	Podhled rastrový 600/600 mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch D+M, typ C - - podrobná specifikace dle D.1.11-12 nelze provést omítku-nesoudržný palachový podhled : m.č.216 : 13,11	m2	13,11000	929,00	12 179,19
13	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,06365	1 412,00	89,87
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						116,08
14	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,06648	450,00	29,92
15	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06648	134,00	8,91
16	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,93075	10,00	9,31
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06648	318,00	21,14
18	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,53186	28,00	14,89

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	80a	ZL č.80 - drobné úpravy SDK konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,06648	480,00	31,91

Celkem						27 579,88
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	80b	ZL č.80 - drobné úpravy SDK konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-4 634,39	
1	601016261	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 10 - mm, <i>nelze provést omítku-nesoudržitelný palachový pohled :</i> <i>m.č.216 : -13,11</i>	m2	-13,11000	320,00	-4 195,20	SoD část OSTATNÍ p.č.77
				-13,11000			
2	611481211	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu <i>nelze provést omítku-nesoudržitelný palachový pohled :</i> <i>m.č.216 : -13,11*0,1</i>	m2	-1,31100	335,00	-439,19	SoD část OSTATNÍ p.č.82
				-1,31100			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-129,73	
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštů výšky do 12m	t	-0,17025	762,00	-129,73	SoD část OSTATNÍ p.č.185
Díl: 784		Malby				-871,82	
4	784161401	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <i>nelze provést omítku-nesoudržitelný palachový pohled :</i> <i>m.č.216 : -13,11</i>	m2	-13,11000	18,50	-242,54	SoD část OSTATNÍ p.č.385
				-13,11000			
5	784165512	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné <i>nelze provést omítku-nesoudržitelný palachový pohled :</i> <i>m.č.216 : -13,11</i>	m2	-13,11000	48,00	-629,28	SoD část OSTATNÍ p.č.389
				-13,11000			
Celkem						-5 635,94	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	81	ZL č.81 - VZT - odpočet mobilního větrání v dílně	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380	DIČ: CZ25527380
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-191 814,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-18 024,04
Celkem			-209 838,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-209 838,04 CZK
Základní DPH	21 %		-44 065,99 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-253 904,03 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			-191 814,00	91
OST	Ostatní	ON			-18 024,04	9
Cena celkem					-209 838,04	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	81	ZL č.81 - VZT - odpočet mobilního větrání v dílně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 751		Vzduchotechnika				-191 814,00	
1	751 12 2471	Mtž ventilátoru, nevýb. na stoličce do DN100	kus	-1,00000	5 983,00	-5 983,00	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.106
2	751 51 4762	Mtž pdž do DN200	kus	-1,00000	281,00	-281,00	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.108
3	R751000002	Mtž mobilní filtrační jednotka	kus	-1,00000	18 760,00	-18 760,00	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.104
4	R751610080	Mobilní odsavač dýmů a prachu vzniklých při procesu svařování, Qv=900m3/h, P=1,1kW, U=400V, včetně - flexibilního ramene DN150 a gumové sací koncovky, 655*655*1180mm, 130kg	kus	-1,00000	125 118,00	-125 118,00	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.105
5	R751610081	Spirální ventilátor s motorem v EXE provedení, Qv=160m3/h, Pext=200Pa, U=230V, P=0,25kW včetně - stoličky, připojovacích manžet na potrubí	kus	-1,00000	39 798,00	-39 798,00	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.107
6	R751610082	Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem, sítím a nátěrem RAL xxxx, DN125mm	kus	-1,00000	1 874,00	-1 874,00	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.109
Díl: OST		Ostatní				-18 024,04	
7	751 69 1111	Zaregulování	ks	-1,65000	410,00	-676,50	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.190
8	949 10 11211R	Komplexní zkoušky	h	-6,16000	410,00	-2 525,60	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.191
9	949 10 11212R	Zaškolení	h	-1,42000	410,00	-582,20	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.192
10	998 75 1101	Přesun hmot vodorovný v objektech do 12m výšky	t	-0,59000	1 296,00	-764,64	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.187
11	998 75 1201	Přesun hmot vertikální v objektech do 12m výšky	%	-0,06000	58 154,00	-3 489,24	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.188
12	HZS 030R	Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže	kg	-29,60000	302,00	-8 939,20	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.193
13	949 10 1111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-17,74000	59,00	-1 046,66	SoD část OSTATNÍ VZT p.č.189
Celkem						-209 838,04	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	82	ZL č.82 - odpočet látkového závěsu

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	---------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-5 684,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-5 684,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 684,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 193,64 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-6 877,64 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
798	Mobiliáře a vybavení interiéru	PSV			-5 684,00	100
Cena celkem					-5 684,00	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	82	ZL č.82 - odpočet látkového závěsu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava	
Díl: 798		Mobiliáře a vybavení interiéru					-5 684,00	
1	n_12	Závěs	kus	-1,00000	5 684,00	-5 684,00	SoD část OSTATNÍ INTERIÉR p.č.10	

Celkem	-5 684,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	84	ZL č.84 - rozšíření vstupního čipového systému PZTS	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380	
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			23 328,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 328,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 328,00 CZK
Základní DPH	21 %		4 898,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			28 226,88 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22.01	M22.01: SK - Strukturovaná kabeláž	MON			782,00	3
M22.02	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	MON			22 546,00	97
Cena celkem					23 328,00	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	84	ZL č.84 - rozšíření vstupního čipového systému PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: M22.01		M22.01: SK - Strukturovaná kabeláž				782,00	
1	0051	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový	m	23,00000	21,00	483,00	SoD část MAGNET p.č.51 slaboproud
2	0052	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, bezhalogenový	m	23,00000	13,00	299,00	SoD část MAGNET p.č.52 slaboproud
Díl: M22.02		PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				22 546,00	
3	0100	Montáž - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré - podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm vč. uzamykatelného krytu	ks	1,00000	578,00	578,00	SoD část MAGNET p.č.98 slaboproud
4	22.02102	Instalace SW	kpl	1,00000	5 313,00	5 313,00	
5	0111	Dodávka - Programovací i ovládací klávesnice, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné modré - podsvícení, Rozměry - výška 150 mm, šířka 92 mm, hloubka 25 mm vč. uzamykatelného krytu	ks	1,00000	4 416,00	4 416,00	SoD část MAGNET p.č.99 slaboproud
6	22.02101	Program pro uživatele (správce) ústředny PZTS 3.X	kpl	1,00000	12 239,00	12 239,00	
		program je kompatibilní s operačním systémem Windows 7 a 10. Umožňuje správci systému mimo jiné zadávat nové karty či uživatele, vyhodnocovat historii událostí v objektu nřinadně provádět obsluhu : 1		1,00000			
Celkem						23 328,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	85	ZL č.85 - dilatace mezi novou a stávající asfaltovou komunikací	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380	
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 737,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 737,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 737,80 CZK
Základní DPH	21 %		1 204,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			6 942,74 CZK
v	dne	4.1.2023	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 736,72	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,08	0
Cena celkem					5 737,80	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	85	ZL č.85 - dilatace mezi novou a stávající asfaltovou komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 736,72
1	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu řezání spáry v asfaltu - napojení stávajícího asfaltu na stávající - technologický předpis : 49.2	m	49,20000	65,30	3 212,76
				49,20000		
2	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	49,20000	51,30	2 523,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,08
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00541	200,00	1,08
Celkem						5 737,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	86	ZLč.86 - demontáž a zpětná montáž reklam lékárny na fasádu

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		2 009,35
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		2 009,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 009,35 CZK
Základní DPH	21 %	421,96 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 431,31 CZK
--------------------------	---------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 328,00	66
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			662,00	33
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19,35	1
Cena celkem					2 009,35	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	86	ZLč.86 - demontáž a zpětná montáž reklam lékárny na fasádu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 328,00	
1	721-kpc12	HZS nezměřitelné práce montáž reklam 4ks na fasádu 2pracovníci : 4	hod	4,00000	332,00	1 328,00	SoD část OSTATNÍ ZTI p.č.34
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				662,00	
2	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m lešení k montáži 4ks uvažujeme na 1ks ...1m2 : 1,0*4	m2	4,00000	165,50	662,00	SoD část OSTATNÍ p.č.118
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19,35	
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláštů výšky do 12m	t	0,02540	762,00	19,35	SoD část OSTATNÍ p.č.185
Celkem						2 009,35	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	87	ZL č.87 - doplnění silnoproudé elektroinstalace

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		45 201,00
Vedlejší náklady		786,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		45 987,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 987,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 657,27 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	55 644,27 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Elektromontáže - příprava el. instalace pro kuch. linky	MON			14 574,00	32
M21.2	Elektromontáže - změna kabelu v MR	MON			2 736,00	6
M21.3	Elektromontáže - rozšíření rozvaděče RH1	MON			27 891,00	61
VN	Vedlejší náklady	VN			786,00	2
Cena celkem					45 987,00	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	87	ZL č.87 - doplnění silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: M21.1 Elektromontáže - příprava el. instalace pro kuch. linky						14 574,00	
1	21.101	Montáž trafo pro osvětlení	hod	6,00000	378,00	2 268,00	
					<u>příprava elektroinstalace pro osvětlení kuch. linky : 6</u>	<u>6,00000</u>	
2	21.102	Napojení na stávající vedení	hod	6,00000	378,00	2 268,00	
					<u>příprava elektroinstalace pro osvětlení kuch. linky : 6</u>	<u>6,00000</u>	
3	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových typů KUI 68/2-1902 KO97	kus	6,00000	85,00	510,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.5
					<u>příprava elektroinstalace pro osvětlení kuch. linky : 6</u>	<u>6,00000</u>	
4	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	52,00000	30,00	1 560,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.104
					<u>příprava elektroinstalace pro osvětlení kuch. linky : 52</u>	<u>52,00000</u>	
5	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, - bezšroubové připojení, vypínačů řízení 1-jednopolových	kus	6,00000	200,00	1 200,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.26
					<u>příprava elektroinstalace pro osvětlení kuch. linky : 6</u>	<u>6,00000</u>	
6	21.201	Dodávka trafo	kus	6,00000	650,00	3 900,00	
					<u>příprava elektroinstalace pro osvětlení kuch. linky : 6</u>	<u>6,00000</u>	
7	3413	kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž + krvt	kus	6,00000	200,00	1 200,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.27
8	34571511	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 - V, D69 x 30mm	kus	6,00000	70,00	420,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.6
9	3471	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 3 x 1,5	m	52,00000	24,00	1 248,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.106
Díl: M21.2 Elektromontáže - změna kabelu v MR						2 736,00	
10	21.301	Příplatek za změnu kabelu	m	171,00000	16,00	2 736,00	
					<u>změna typu kabelu..z Cu5x4 na Cu5x6(požadavek MR), požadavek přišel pozdě a položka byla již vyfakturovaná...proto je počítána příplatkem : 171</u>	<u>171,00000</u>	
Díl: M21.3 Elektromontáže - rozšíření rozvaděče RH1						27 891,00	
11	650074666	Montáž elektroměru třífázového	kus	6,00000	168,50	1 011,00	RTS II/2022
12	21.403	Úrava rozhraní v rozvaděči - rozšíření místa pro elektroměry, jejich napojení, vydrátování na vyprojektovanou část rozvaděče	ks	6,00000	630,00	3 780,00	
13	21.402	Dodávka elektroměru Eastron SDM630-MODBUS Multifunkční měřič	ks	6,00000	3 850,00	23 100,00	
Díl: VN Vedlejší náklady						786,00	
14	03	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	ks	1,00000	408,00	408,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.159
15	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	1,00000	378,00	378,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.165
Celkem						45 987,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
---------	----------------	--

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny	ZL č.88 - SDK pohledy - změna rozměrů kazet	Celkem
HSV		0,00
PSV		50 930,04
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		-51 400,00
Celkem		-469,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-469,96 CZK
Základní DPH	21 %	-98,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-568,65 CZK
--------------------------	--------------------

v _____	dne _____	
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnové listy	0,00	-469,96	-98,69	-568,65	100
88a	ZL č.88 - SDK pohledy - změna rozměrů kazet	0,00	256 452,40	53 855,00	310 307,40	####
88b	ZL č.88 - SDK pohledy - změna rozměrů kazet	0,00	-256 922,36	-53 953,70	-310 876,06	####
Celkem za stavbu		0,00	-469,96	-98,69	-568,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 930,04	#####
ON	Ostatní náklady	ON			-51 400,00	#####
Cena celkem					-469,96	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	88a	ZL č.88 - SDK podhledy - změna rozměrů kazet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				307 852,40	
1	767.A	Podhled rastrový 600/600mm, přiznaný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ A -- podrobná specifikace dle D.1.11-12 výměry z SoD : 98,81+21,26+145,32	m2	265,39000	1 160,00	307 852,40	SoD část OSTATNÍ p.č.300
Díl: ON		Ostatní náklady				-51 400,00	
2	ON1	Poskytnutá sleva	kpl	-1,00000	51 400,00	-51 400,00	
Celkem						256 452,40	

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	88b	ZL č.88 - SDK podhledy - změna rozměrů kazet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-256 922,36	
1	767.B	Podhled rastrový 1200/600 mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch - D+M, typ B -- <i>podrobná specifikace dle D.1.11-12</i>	m2	-98,81000	1 034,00	-102 169,54	SoD část OSTATNÍ p.č.301
2	767.C	Podhled rastrový 600/600 mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch D+M, typ C -- <i>podrobná specifikace dle D.1.11-12</i>	m2	-21,26000	929,00	-19 750,54	SoD část OSTATNÍ p.č.302
3	767.C	Podhled rastrový 600/600 mm, polozapuštěný rastr, akustický, vč. doplňků a SDK ploch D+M, typ C -- <i>podrobná specifikace dle D.1.11-12</i>	m2	-145,32000	929,00	-135 002,28	SoD část MAGNET p.č.302
				<i>SoD MAGNET : -145,32</i>		<i>-145,32000</i>	

Celkem	-256 922,36
---------------	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	89	ZL č.89 - změny vyvolané požadavky NIPI

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		2 008,35
PSV		12 379,63
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		14 387,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 387,98 CZK
Základní DPH	21 %	3 021,48 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	17 409,46 CZK
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 008,35	14
725	Zařizovací předměty	PSV			12 379,63	86
Cena celkem					14 387,98	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	89	ZL č.89 - změny vyvolané požadavky NIPI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 9						2 008,35	
Ostatní konstrukce, bourání							
1	650034652	Montáž štítku označovacího - lepený	kus	3,00000	13,30	39,90	RTS II/22
2	9.901	Samolepící hmatové štítky s popisem v Brailově písmu, černé písmo na bílé tabulce	kpl	1,00000	1 968,45	1 968,45	
WC imobilní 506,5kč/kus ..506,5*2=1013Kč :							
WC imobilní ženy 526,5kč/kus...526,5 :							
celkem 1539,5+250(požadovné)=1789,5*1,1=1968,45 : 1				1,00000			
Díl: 725						12 379,63	
Zařizovací předměty							
3	725869213	Montáž zápachových uzávěrek	kus	3,00000	277,00	831,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.167
změna umyvadel dle požadavku NIPI :							
m.č.106,112,120 : 3				3,00000			
4	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	180,00	540,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.152
5	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	3,00000	1 224,00	3 672,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.153
změna umyvadel dle požadavku NIPI :							
m.č.106,112,120 : 3				3,00000			
6	725820801R00	Demontáž baterie	soubor	3,00000	102,00	306,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.161
7	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00000	276,00	828,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.163
změna umyvadel dle požadavku NIPI :							
m.č.106,112,120 : 3				3,00000			
8	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	18,00	54,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.166
9	64213620-2	Umyvadlo keramické bílé	kus	3,00000	2 033,00	6 099,00	SoD část ZTI MAGNET p.č.179
změna umyvadel dle požadavku NIPI :							
m.č.106,112,120 : 3				3,00000			
10	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05724	867,00	49,63	SoD část ZTI MAGNET p.č.168
Celkem						14 387,98	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	90	ZL č.90 - doplnění keramického obkladu kolem mycího pultu v kantýně	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380	DIČ: CZ25527380
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 069,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 069,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 069,94 CZK
Základní DPH	21 %		1 274,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 344,63 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			6 069,94	100
Cena celkem					6 069,94	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	90	ZL č.90 - doplnění keramického obkladu kolem mycího pultu v kantýně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 781		Obklady keramické				6 069,94	
1	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>Obklad kolem nerezového mycího pultu m.č. 103 : (2,5+0,6)*1,5</i>	m2	4,65000	42,70	198,56	SoD část OSTATNÍ p.č.379
2	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do - flexibilního tmele	m2	4,65000	720,00	3 348,00	SoD část OSTATNÍ p.č.380
3	597.11	Obklad keramický 300x600 mm,vč. dodávky veškerých lišt dle výběru investora <i>4,65*1,05</i>	m2	4,88250	503,00	2 455,90	SoD část OSTATNÍ p.č.381
4	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,11595	582,00	67,48	SoD část OSTATNÍ p.č.382
Celkem						6 069,94	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	91	ZL č.91 - stavební úpravy dle požadavků dodavatele zdravotnické technologie	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380	
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			45,61
PSV			0,00
MON			3 156,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 202,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 202,51 CZK
Základní DPH	21 %		672,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 875,04 CZK
v	_____	dne	9.12.2022
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			45,40	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 156,90	99
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,21	0
Cena celkem					3 202,51	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	91	ZL č.91 - stavební úpravy dle požadavků dodavatele zdravotnické technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				45,40	
1	974054615	Vyvtání otvor pro krabici do pr.150mm,sádrokarton <i>otvor v příčce mezi m.č.122-123- tlačítko hélíum : 1</i>	kus	1,00000	45,40	45,40	RTS II/22
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 156,90	
2	222260549	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu <i>požadavek technologie MR : 2*(7,04+0,125)</i>	m	14,33000	165,50	2 371,62	RTS II/22
3	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	14,33000	54,80	785,28	RTS II/22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,21	
4	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00016	134,00	0,02	SoD část OSTATNÍ p.č.422
5	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00224	10,00	0,02	SoD část OSTATNÍ p.č.423
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00016	318,00	0,05	SoD část OSTATNÍ p.č.424
7	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,00128	28,00	0,04	SoD část OSTATNÍ p.č.425
8	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00016	480,00	0,08	SoD část OSTATNÍ p.č.426
Celkem						3 202,51	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	92	ZL č.92 - méněpráce ze změnových listů

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	------------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 012,25
PSV	0,00
MON	-6 357,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-8 370,05

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 370,05 CZK
Základní DPH	21 %	-1 757,71 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-10 127,76 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-1 346,88	16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-616,60	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-48,77	1
M21	Elektromontáže	MON			-2 249,00	27
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			-4 108,80	49
Cena celkem					-8 370,05	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	92	ZL č.92 -méněpráce ze změnových listů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 5 Komunikace						-1 346,88	
1	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-73,60000	18,30	-1 346,88	ZL č.1 p.č.15
		plocha 1 : -62,3		-62,30000			
		plocha 2 : -11,3		-11,30000			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-616,60	
2	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	ks	-1,00000	30,60	-30,60	ZL č.1 p.č.23
		plocha 2 :					
		demontáž dopravní značky : -1		-1,00000			
3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-2,00000	293,00	-586,00	ZL č.1 p.č.24
		zpětná montáž informačního systému - 2patky : -2		-2,00000			
Díl: 99 Stavební přesun hmot						-48,77	
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12m	t	-0,24384	200,00	-48,77	ZL č.1 p.č.25
Díl: M21 Elektromontáže						-2 249,00	
5	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	-1,00000	416,00	-416,00	ZL č.11 p.č.11
6	3101	Ecolite stropní LED svítidlo VICTOR s pohybovým senzorem + záložní zdroj	kus	-1,00000	1 806,00	-1 806,00	ZL č.11 p.č.12
7	3466	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-1,00000	27,00	-27,00	ZL č.11 p.č.13
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						-4 108,80	
8	210040571	Montáž spojů nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2	kus	-1,00000	364,00	-364,00	ZL č.1 p.č.26
		plocha 1 :					
		demontáž VO : -1		-1,00000			
9	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	-8,00000	11,90	-95,20	ZL č.1 p.č.29
		plocha 2 :					
		ochrana kabelů VO : -8		-8,00000			
10	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	-8,00000	49,50	-396,00	ZL č.1 p.č.30
		plocha 2 :					
		ochrana kabelů VO : -8		-8,00000			
11	210.105	Spojka kabelová - SHARK 516(0,6/1kW)	kus	-1,00000	900,00	-900,00	ZL č.1 p.č.31
12	59213001	Žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm	m	-8,00000	210,00	-1 680,00	ZL č.1 p.č.32
		plocha 2 :					
		ochrana kabelů VO : -8		-8,00000			
13	59213004	Deska krycí betonová 500x170/10x35mm	m	-8,00000	84,20	-673,60	ZL č.1 p.č.33
		plocha 2 :					
		ochrana kabelů VO : -8		-8,00000			
Celkem						-8 370,05	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	94	ZL č.94 - elektro napojení myčky, varné desky a chlazení

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
-------------	---	--

Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová
-------------	----------------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		103,50
PSV		260,32
MON		5 385,00
Vedlejší náklady		105,70
Ostatní náklady		0,00
Celkem		5 854,52

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 854,52 CZK
Základní DPH	21 %	1 229,45 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	7 083,97 CZK
--------------------------	---------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			103,50	2
781	Obklady keramické	PSV			260,32	4
M21.1	Elektromontáže - přívod pro technologii chlazení m.č.125	MON			4 425,00	76
M21.2	Elektroinstalace - napojení varné desky m.č.203	MON			300,00	5
M21.3	Elektroinstalace - napojení myčky m.č.101	MON			660,00	11
VN	Vedlejší náklady	VN			105,70	2
Cena celkem					5 854,52	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	94	ZL č.94 - elektro napojení myčky, varné desky a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 96		Bourání konstrukcí				103,50	
1	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 demontáž obkladu u napojení varné desky : 0,6*0,3*2	m2	0,36000	287,50	103,50	RTS II/2022
Díl: 781		Obklady keramické				260,32	
2	781475120	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do - flexibilního tmele zpětná montáž obkladu u napojení varné desky : 0,6*0,3*2	m2	0,36000	720,00	259,20	SoD část OSTATNÍ p.č.380
3	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,00193	582,00	1,12	SoD část OSTATNÍ p.č.382
Díl: M21.1		Elektromontáže - přívod pro technologii chlazení m.č.125				4 425,00	
4	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2 15 15	m	30,00000	30,00	900,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.104
5	3471	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 3 x 1,5	m	15,00000	24,00	360,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.106
6	3474	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 5 x 10	m	15,00000	211,00	3 165,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.109
Díl: M21.2		Elektroinstalace - napojení varné desky m.č.203				300,00	
7	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2 5	m	5,00000	30,00	150,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.104
8	3472	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 3 x 2,5	m	5,00000	30,00	150,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.107
Díl: M21.3		Elektroinstalace - napojení myčky m.č.101				660,00	RTS II/2022
9	210802308	Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry	m	5,00000	45,80	229,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.53
10	34555101a	Kompletní zásuvka 2násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20	kus	1,00000	231,00	231,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.51
11	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných - 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1,00000	200,00	200,00	
Díl: VN		Vedlejší náklady				105,70	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.159
12	03	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	ks	1,00000	49,00	49,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.165
13	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	0,15000	378,00	56,70	
Celkem						5 854,52	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	95	ZL č.95 - doplnění počtu nouzových svítidel dle PBŘ	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380	
Vypracoval:	Ing. Hana Dubravová		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			964,25
MON			37 505,50
Vedlejší náklady			718,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 187,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 187,75 CZK
Základní DPH	21 %		8 229,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			47 417,18 CZK
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			964,25	2
M21	Elektromontáže	MON			35 635,00	91
M46	Zemní a pomocné stavební práce	MON			1 870,50	5
VN	Vedlejší náklady	VN			718,00	2
Cena celkem					39 187,75	100

Položkový rozpočet

S:	PF20030	Nemocnice Šternberk - přestavba prádelny a dílny údržby
O:	03	Změnové listy
R:	95	ZL č.95 - doplnění počtu nouzových svítidel dle PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
Díl: 784 Malby						964,25	
1	784161401	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná výmalba - počítáme na m drážky m2 malby : 14,5	m2	14,50000	18,50	268,25	SoD část OSTATNÍ p.č.385
2	784165512	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bělost 93 %, dvojnásobné	m2	14,50000	48,00	696,00	SoD část OSTATNÍ p.č.389
Díl: M21 Elektromontáže						35 635,00	
3	21.122	Úprava a nastavení v rozvaděči CBS - práce speciálního technika, přepravování revizní zprávy	hodin	15,00000	650,00	9 750,00	
4	3475	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. - Praflasafe průřez Cu 3 x 1,5 (O)	m	87,00000	41,00	3 567,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.105
5	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a - přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových typ KLI 68/2-1902 KO97	kus	7,00000	85,00	595,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.5
6	741122614	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	87,00000	30,00	2 610,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.104
7	743111115	Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně	m	10,00000	70,00	700,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.3
8	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	7,00000	416,00	2 912,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.70
9	3457	Svítilno N2 - Nouzové, přisazené, LED, 2W, IP65 I CBS	kus	7,00000	1 966,00	13 762,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.80
10	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytkek	m	10,00000	106,00	1 060,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.4
11	34571511	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 - V, D69 x 30mm	kus	7,00000	70,00	490,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.8
12	3466	poplatek za recyklaci svítidla	kus	7,00000	27,00	189,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.89
Díl: M46 Zemní a pomocné stavební práce						1 870,50	
13	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a - šířky přes 5 do 7 cm	m	14,50000	59,00	855,50	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.151
14	460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	14,50000	70,00	1 015,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.153
Díl: VN Vedlejší náklady						718,00	
15	03	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	ks	1,00000	340,00	340,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.159
16	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	1,00000	378,00	378,00	SoD část ELEKTRO OSTATNÍ p.č.165
Celkem						39 187,75	