

„Praha Vršovice - BOZP OŘOD Střed - Oprava stanoviště vedoucího posunu“

Zadávací dokumentace

Soupis prací

1. Vstupní dveře

Stávající dřevěné dveře jsou na konci své životnosti a nesplňují požadavek na četnost provozu

Demontáž:

Stávající dřevěné dveře budou demontovány včetně dřevěných zárubní. Veškerý vzniklý odpad bude zlikvidován dle platné legislativy.

Instalace nových dveří:

Nové dveře budou hliníkové dvoukřídlé bezpečnostní třídy RC2 . Součástí dodávky dveří je osazení kováním koule / klika a zámkem včetně přípravy na instalaci elektronického zámku se čtečkou. Dále budou dveře opatřeny kartáčovou lištou pro bezproblémový chod na stávající dlážděné podlaze.

Koordinace s dodavatelem elektronického zámku a čtečky.

Při instalaci dveří bude otvor zednický začištěn.

2. Vzduchotechnika, klimatizace

Vnitřní jednotky:

Instalace vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek do vybraných kanceláří. Předpokládá se výkonové rozmezí 3,5kW až 5kW. Vnitřní jednotky budou osazeny čerpadlem kondenzátu. Veškeré vedení bude umístěno v plastových instalačních lištách. Vnitřní jednotky budou napájeny z vnější centrální jednotky.

Venkovní jednotka:

Předpokládá se osazení jedné centrální venkovní jednotky umístěné na střeše objektu. Vnější jednotka bude instalována na systémová podstavec určený pro rovné střechy.

Naplnění systému odpovídajícím chladivem.

Součástí předávky díla bude protokol o provedení tlakové zkoušky potrubí.

Elektroinstalace:

Vytvoření jištěného přívodu pro napájení vnější jednotky. Přívod bude dimenzován a dodán dle požadavků výrobce. Napájení vnitřních jednotek bude vyvedeno z jednotky vnější.

Vyhotovení revizní zprávy elektroinstalace

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem a doložena ve stavebním deníku!