

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230112
Stavba: Oprava havarijního stavu dvou kanceláří

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Elektromontáže stavby Slaný s.r.o

IČ: 25700936
DIČ: CZ25700936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 410 820,67 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 410 820,67 | 86 272,34 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 497 093,01 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230112

Stavba: Oprava havarijního stavu dvou kanceláří

Místo: Slaný

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže stavby Slaný s.r.o

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 410 820,67 | 497 093,01 |
| 230112 | Oprava havarijního stavu dvou kanceláří | 410 820,67 | 497 093,01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu dvou kanceláří

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektromontáže stavby slany s.r.o

IČ:

25700936

DIČ:

CZ25700936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 410 820,67 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 410 820,67 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 410 820,67 | 21,00% | 86 272,34 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 497 093,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu dvou kanceláří

Místo: Slaný

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže stavby slany s.r.o

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 410 820,67

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 410 820,67 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 71 052,63 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 9 163,98 |
| 997 - Přesun sutě | 4 899,21 |
| 998 - Přesun hmot | 1 490,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 249 294,49 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 9 000,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 4 750,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 51 120,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 123 300,00 |
| 775 - Podlahy skládané | 47 328,95 |
| 776 - Podlahy povlakové | 13 795,54 |
| 777 - Podlahy lité | 8 654,74 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 47 447,11 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 27 472,68 |

2) Ostatní náklady 0,00

| | |
|---------------------|------|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 410 820,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu dvou kanceláří

Místo: Slaný

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže stavby slany s.r.o

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

410 820,67

D HSV Práce a dodávky HSV 410 820,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 052,63

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 60,900 | 70,70 | 4 305,63 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 121,800 | 343,00 | 41 777,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| 3 | K | 632451R01 | Cementový potěr ze směsi C30 F7 s vláknem tl. 7 mm | m2 | 40,800 | 612,00 | 24 969,60 | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 163,98

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|----------------|
| 4 | K | 977343212 | Frézování drážek v podlahách z betonu do 50x50 mm | m | 20,000 | 147,00 | 2 940,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 5 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 121,800 | 51,10 | 6 223,98 | CS ÚRS 2022 02 |

D 997 Přesun sutě 4 899,21

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 2,676 | 612,00 | 1 637,71 | CS ÚRS 2022 02 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,676 | 324,00 | 867,02 | CS ÚRS 2022 02 |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 50,844 | 14,20 | 721,98 | CS ÚRS 2022 02 |
| 9 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | 2,676 | 625,00 | 1 672,50 | CS ÚRS 2022 02 |

D 998 Přesun hmot 1 490,57

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 10 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 4,308 | 346,00 | 1 490,57 | CS ÚRS 2022 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 249 294,49

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 000,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 11 | K | 733221R01 | Rozvody topení | kpl | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 | |
|----|---|-----------|----------------|-----|-------|----------|----------|--|

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 750,00

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 12 | K | 734222R01 | Termostatická hlavice | kus | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 | |
| 13 | K | 7342612R01 | Šroubení k otopnému tělesu | kus | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 | |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 120,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 14 | K | 735151R01 | Demontáž otopného tělesa vč. likvidace | kus | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 | |
| 15 | K | 735152R01 | Otopné těleso panelové VK 21 výška/délka 600/2000 mm | kus | 5,000 | 8 874,00 | 44 370,00 | |
| 16 | K | 998735101 | Přesun hmot a doprava pro otopná tělesa, armatury a potrubí v objektech v do 6 m | kpl | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 | CS ÚRS 2022 02 |

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 123 300,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 17 | K | 741110R01 | Elektroinstalace | kpl | 2,000 | 44 850,00 | 89 700,00 | |
| 18 | K | 741372R01 | Montáž a dodávka svítidlo LED interiérové | ks | 8,000 | 4 200,00 | 33 600,00 | |

D 775 Podlahy skládané 47 328,95

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 19 | K | 775413421 | Montáž podlahové lišty obvodové lepené tmelem na lišty včetně komponentů W | m | 34,800 | 91,00 | 3 166,80 | |
| 20 | M | 28411R01 | lišta soklová komorová 2,5m | m | 40,020 | 65,00 | 2 601,30 | |
| 21 | M | 69751R01 | komponenty W (kout 8x, zakončení P 2x, L 2x, spojka 4x, roh 4x) | kpl | 2,000 | 766,00 | 1 532,00 | |
| 22 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové | m | 3,600 | 95,00 | 342,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 23 | M | 55343120 | profil přechodový Al 30mm | m | 3,600 | 189,00 | 680,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| 24 | K | 775541161 | Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel | m2 | 40,800 | 259,00 | 10 567,20 | CS ÚRS 2022 02 |
| 25 | M | 28411R02 | dílce vinylové zaklapávací (YF Click) | m2 | 44,880 | 628,00 | 28 184,64 | |
| 26 | K | 998775101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | t | 0,207 | 1 230,00 | 254,61 | CS ÚRS 2022 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|--------------|-----|-----------|--|-----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | | | 13 795,54 |
| 27 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 40,800 | 65,00 | 2 652,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 28 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 40,800 | 61,00 | 2 488,80 | CS ÚRS 2022 02 | |
| D 777 | | | Podlahy lité | | | | | | 8 654,74 |
| 29 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 40,800 | 212,00 | 8 649,60 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 30 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 0,008 | 643,00 | 5,14 | CS ÚRS 2022 02 | |
| D 763 | | | Konstrukce suché výstavby | | | | | | 47 447,11 |
| 31 | K | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40,800 | 1 100,00 | 44 880,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 32 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 40,800 | 45,00 | 1 836,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 33 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,647 | 1 130,00 | 731,11 | CS ÚRS 2022 02 | |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | 27 472,68 |
| 34 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 121,800 | 7,00 | 852,60 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 35 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 121,800 | 41,00 | 4 993,80 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 36 | K | 784171001 | Zakrývání vnitřních ploch fólií v místnostech v do 3,80 m | m2 | 49,800 | 15,00 | 747,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 37 | M | 58124844 | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i> | <i>m2</i> | <i>57,270</i> | <i>4,00</i> | <i>229,08</i> | <i>CS ÚRS 2022 02</i> | |
| 38 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 162,600 | 45,00 | 7 317,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 39 | K | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oškrabávacích v místnostech do 3,80 m | m2 | 162,600 | 82,00 | 13 333,20 | CS ÚRS 2022 02 | |