

SMLOUVA O DÍLO

kterou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827
sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen [REDACTED], jednatelem
bankovní účet číslo: [REDACTED]
- dále jen zhotovitel -

I.

Vymezení pojmů, preambule

- 1.1. Vymezení pojmů:
- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.2. Zhotovitel bude souběžně s dílem dle této smlouvy provádět i stavební práce na díle nazvaném „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu je znám rozsah díla dle této smlouvy a rozsah díla dle smlouvy na stavbu „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“ a zavazuje se provádět pro objednatele dílo dle této smlouvy i dílo „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“ souběžně.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.;

- projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Revitalizace zámku v Litomyšli, část I, Projekční práce - Zámek Litomyšl - Božský zámek, Projekt pro provedení stavby a zadání stavby“ zpracovanou sdružením projektantů Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a Design By Hy, s.r.o. v červnu 2020 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1.;
 - zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
- 2.3. Dílo bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).
- 2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
- a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu,
 - d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
 - e) zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
 - f) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
 - g) provedení restaurátorských průzkumů a záměrů,
 - h) zajištění a provedení archeologického dohledu,
 - i) zajištění pravidel publicity dle aktuálně účinných Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP zveřejněných na <https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemce/dokumenty> (zejména dočasný billboard a stálá pamětní deska),
 - j) geodetické zaměření díla,
 - k) uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy, pořízení fotodokumentace,
 - l) součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí stavby, včetně obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.
- 2.5. Dílo musí být provedeno v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 2.6. Místem plnění je katastrální území Záhrad', areál Státního zámku Litomyšl, Jiráskova č.p. 93, Litomyšl.
- 2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí byla součástí Zadávací dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či nabytí právní moci.
- 2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.
- 2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

- 3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo **do 31.10.2023**.
- 3.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1.2.2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později (tj. od 1.2.2022 do umožnění zahájení provádění díla) a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět (s omezením uvedeným v bodě 3.10. této smlouvy).
- 3.5. Přílohou č. 3 této smlouvy je časový a finanční harmonogram, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v rámci zadávacího řízení.
- 3.6. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předloží zástupci objednatele pro věci technické aktualizovaný podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní měsíce. Objednatel se zavazuje sdělit své připomínky zhotoviteli do 10 dnů ode dne obdržení aktualizovaného harmonogramu. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od jejich obdržení připomínky objednatele do harmonogramu zapracovat a předložit finální verzi harmonogramu objednateli.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu či finální verze harmonogramu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.7. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 3.6.) o více než 10 dnů, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla jako celku. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla jako celku, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 3.8. této smlouvy.
- 3.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
- 3.9. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou provádět, převyší původní Celkovou cenu díla (bez DPH) (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě, jímž by došlo ke změně ceny díla) o více než 5 %. O případném prodloužení doby pro provedení díla bude uzavřen dodatek k této smlouvě, nedohodnou-li se strany v odůvodněném případě jinak.
- 3.10. Zhotovitel byl objednatelem informován, že konečný termín pro provedení díla nemůže být z důvodu konce dotačního projektu posunut za datum 30.11.2023.

IV. Cena díla

- 4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **199 127 297,49 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
- 4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
- b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V.

Změny rozsahu a ceny díla

- 5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
- 5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže se příslušná položka ani v Cenové nabídce, ani v ceníku RTS nevyskytuje, je zhotovitel povinen objednateli navrženou cenu příslušné položky zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.). Ocenění změn zhotovitel předloží objednateli, přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena ve formátu *.xls a *.xml.
- 5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

VI.

Fakturace, platební podmínky

- 6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly

práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol“).

- 6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol. V konečné faktuře budou jednorázově vyúčtovány položky označené v příloze č. 1 jako položka:
- pojištění dle smlouvy o dílo
 - bankovní záruka za záruční dobu dle smlouvy o dílo.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 6.8. Faktura musí dále obsahovat:
- název projektu „Zámek Litomyšl - Božský zámek“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551;
 - zástupcem zhotovitele pro věci technické, technickým dozorem stavebníka (TDI) a zástupcem objednatele pro věci technické podepsaný Zjišťovací protokol, včetně soupisu provedených prací ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml;
 - čerpací soubor předepsaný poskytovatelem dotace ve formátu *.xls, jehož tvar pro účely vyplňování pro fakturaci, předá zhotoviteli objednatel.
- 6.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí nebo náležitostí, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodloužení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodloužení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 6.12. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí dokumentace

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- 7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, a to v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě v editovatelném formátu (dle dohody stran).
- 7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VIII.

Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 8.3. Stavba, která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě. Nedisponuje-li zhotovitel elektronickým podpisem, resp. nedisponují-li osoby autorizované dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádějící zápisy do stavebního deníku kvalifikovaným elektronickým podpisem a současně kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem obsahujícím náležitosti dle ustanovení § 13 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povede se stavební deník v listinné podobě a zhotovitel je povinen převádět průběžně zápisy ve stavebním deníku do elektronické podoby v souladu s postupy dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost převedení stavebního deníku konverzí do elektronické podoby musí být splněna nejpozději do dne předání díla a pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělkami do odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické nebo technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění zápisu.
- 8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

IX.

Staveniště

- 9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude v období souběžné realizace díla

„Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD“ s prováděním díla dle této smlouvy v jedné lokalitě pro obě stavby, ale bude vždy odděleno pro každé dílo zvlášť.

- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce objednatele pro věci technické, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své náklady.
- 9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 9.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem dočasný billboard o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků IROP a s uvedením následujících údajů:
- označení stavby - název projektu
 - název stavebníka (objednatele)
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - název orgánu, který stavbu povolil a kdy
 - termín dokončení stavby
 - hlavní cíl projektu.
- Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů billboardu jsou závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP. Případné další požadavky na obsah a formu dočasného billboardu předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.
- Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasného billboardu s uvedenými náležitostmi, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.11. Zhotovitel je povinen udržovat dočasný billboard dle bodu 9.10. a informace na něm uvedené v souladu s pravidly publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Dočasný billboard musí být na staveništi umístěn po celou dobu provádění díla.
- V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení.

X.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 10.3. Zhotovitel je povinen svou činnost dle této smlouvy provádět tak, aby co nejméně omezoval návštěvnícky provoz státního zámku Litomyšl. Podrobnosti stanoví Projektová dokumentace.
- 10.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla každoročně umožnit konání festivalu Smetanova Litomyšl, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci.
- 10.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dle této smlouvy poskytovat součinnost a umožnit plnění:
- a) zhotoviteli provádějícímu pro objednatele dílo „Průběžná stavebně-historická dokumentace zámku Litomyšl“;
 - b) dodavatelům expozic do vnitřních prostor státního zámku Litomyšl.
- Zhotovitel se zavazuje, že nebude zhotovitele díla dle písm. a) tohoto bodu, ani dodavatele expozic dle písm. b) tohoto bodu omezovat při výkonu jejich činnosti. V případě sporu se zhotovitel obrátí na objednatele, který zajistí nápravu. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy s příslušným zhotovitelem a dodavateli uvedenými shora informovat zhotovitele, s kým uzavřel smlouvu na příslušné plnění.
- 10.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 10.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.
- 10.8. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 10.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.10. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní, nebude-li objednatel požadovat častější frekvenci kontrolních dnů.
- Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce objednatele pro věci technické,
 - zástupce zhotovitele pro věci technické,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 10.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.
- 10.13. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

- 10.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení.
- 10.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 10.17. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem stálou pamětní desku. Návrh stálé pamětní desky a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno zástupcem objednatele pro věci technické. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů stálé pamětní desky jsou závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP.
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

XI.

Kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů

- 11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
- 11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem

uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany objednatele.

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XII. Pojištění

- 12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 150 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 5 000 000,- Kč.
- 12.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 10 000 000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci.
- 12.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.
- 12.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 12.5. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XIII. Předání díla

- 13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo objednateli.
- 13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve objednatel zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce zhotovitele pro věci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.
- 13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
- stavební deník (v elektronické formě),
- bankovní záruku dle bodu 14.7. této smlouvy.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu, nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.

- 13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla; poskytnutí náhradní lhůty není prodloužením lhůty pro provedení díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 13.11. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XIV.

Zajištění plnění - bankovní záruky

- 14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.

- 14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy zhotovitel zamýšlí objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout a zhotovitel je povinen předat objednateli novou záruční listinu bez zbytečného odkladu.
- 14.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla
- 14.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, až do výše 3 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo po dobu provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 1 měsíc termín provedení díla (viz bod 3.3. této smlouvy).
- 14.6.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši škody způsobené zhotovitelem a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy.
- 14.6.3. Zhotovitel je povinen záruční listinu dle bodu 14.6.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě předat objednateli do 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s předáním této záruční listiny je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 14.6.4. Objednatel je povinen záruční listinu dle bodu 14.6. zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy od zhotovitele obdrží bankovní záruku dle bodu 14.7. této smlouvy.
- 14.7. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby
- 14.7.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 3 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 15.1. této smlouvy o dílo.
- 14.7.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
 - b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady a/nebo
 - c) odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 14.7.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 14.7.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 14.7.5. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině dle bodu 14.7.1. snížena na 1 500 000,- Kč.

14.8. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XV.

Záruka za jakost

- 15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
Záruční doba počne běžet dnem provedení díla (viz bod 13.2. této smlouvy).
- 15.2. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této smlouvy.
- 15.3. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie“) budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč denně.
U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 15.2. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 15.4. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel neučiní oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 15.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 15.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.
- 15.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 15.3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou neodstraněnou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 15.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XVI.

Ostatní ujednání

- 16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- 16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 16.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 16.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2033, nevyplyvá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 16.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 16.6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn.
- 16.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatel informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění dle smlouvy o dílo v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet;
 - c) aby zhotovitel v případě, že k plnění smlouvy o dílo využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XVII.

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

17.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
e-mail: [REDACTED]

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Gardenline s.r.o.
adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
e-mail: [REDACTED]

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 17.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 17.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je „hlavní stavbyvedoucí - hlavní inženýr projektu“: Ing. [REDAKCE], tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE] v případě jeho nepřítomnosti „zástupce hlavního stavbyvedoucího“: [REDAKCE], tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE].
Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Zástupce zhotovitele pro věci technické je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.
- 17.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický dozor stavebníka (TDI).
- 17.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

- 18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIX.

Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn.
- 19.3. Informace k ochraně osobních jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 19.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 19.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Cenová nabídka
 - příloha č. 2 - Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
 - příloha č. 3 - Harmonogram.

Na Sychrově, dne

V Litoměřicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

.....
I [redacted]
jednatel
Gardenline s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-013R02
Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Litomyšl Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263827
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:
Ing.arch.T.Šantavý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			199 127 297,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	199 127 297,49	41 816 732,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			240 944 029,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

052021-013R02

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin

Místo:

Státní zámek Litomyšl

Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

In [REDACTED]

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 127 297,49	240 944 029,96
100-1	Architektonicko-stavební řešení	35 741 433,55	43 247 134,60
100-2	Restaurátorské práce	22 701 237,97	27 468 497,94
100-3	Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA	8 919 050,00	10 792 050,50
100-4	Umělecko-řemeslné prvky - 1.NP, mezonet, 2.NP, portály	1 326 078,00	1 604 554,38
100-5	Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 1.část	2 362 500,00	2 858 625,00
100-6	Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 2.část	2 090 340,00	2 529 311,40
100-7	Stavebně konstrukční řešení	246 513,43	298 281,25
100-8	Požárně bezpečnostní řešení	22 885,45	27 691,39
100-9	Zdravotně technické instalace	2 204 895,98	2 667 924,14
100-10	Vzduchotechnika	3 500 118,00	4 235 142,78
100-11	Silnoproudé rozvody	11 747 989,20	14 215 066,93
100-12	Slaboproudé rozvody	4 183 020,00	5 061 454,20
100-13	Měření a regulace	882 678,00	1 068 040,38
100-14	Interiér vybraných řešeníých částí	6 419 300,00	7 767 353,00
100-15	Komorní divadlo	739 800,00	895 158,00
100-16	Osvětlovací a ozvučovací technika	848 522,40	1 026 712,10
100-17	Obnova střešních kcí a krytin - Architektonicko-stavební řešení	20 573 260,04	24 893 644,65
100-18	Komíny a zadní strany štítů a atik - původ sgrafit	15 503 066,37	18 758 710,31
100-19	Komíny a zadní strany štítů a atik - stavební úpravy	12 517 648,27	15 146 354,41
100-20	Obnova střešních kcí a krytin - Krov	32 927 405,21	39 842 160,30
100-21	Obnova střešních kcí a krytin - Ocelová konstrukce	853 935,32	1 033 261,74
100-22	VRN	12 815 620,30	15 506 900,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		35 741 433,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 741 433,55 0,00	21,00% 15,00%	7 505 701,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	43 247 134,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 741 433,55
1 - Zemní práce	136 830,65
2 - Základy a zvláštní zakládání	116 603,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	243 083,45
38 - Kompletní konstrukce	134 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	60 118,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	4 261 117,41
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 921 303,89
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	988,92
94 - Lešení a stavební výtahy	532 465,93
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	622 973,72
96 - Bourání konstrukcí	1 945 563,90
99 - Staveništní přesun hmot	827 449,55
HZS - Svislé a kompletní konstrukce	328 000,00
711 - Izolace proti vodě	418 671,66
762 - Konstrukce tesařské	4 391,68
766 - Konstrukce truhlářské	1 404,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 193 021,11
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	806 357,91
772 - Kamenné dlažby	3 624 397,09
775 - Podlahy vlysové a parketové	9 636 025,20
776 - Podlahy povlakové	137 446,62
783 - Nátěry	261 524,16
784 - Malby	6 267 866,64
EX/01.R - Exponáty stávající	600 000,00
M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	655 000,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 004 828,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 741 433,55

D	1		Zemní práce				136 830,65	
1	K	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	14,840	67,00	994,28	RTS 20/ I
	PP		Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek					
	P		Poznámka k položce:☐ s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84		14,840			
	VV		Součet		14,840			
2	K	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	6,000	2 450,00	14 700,00	RTS 20/ I
	PP		Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3					
	P		Poznámka k položce:☐ s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.					
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	13,674	2 310,00	31 586,94	RTS 20/ I
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4					
	P		Poznámka k položce:☐ s naložením výkopku na dopravní prostředek					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6*0,3		4,315			
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,3		1,425			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,3		1,605			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,3		1,314			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,3		1,410			
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV		vnitřní pasy š.300mm v = 300mm :					
	VV		0,3*0,3*(2,3*2+4,4*4+3,6*2+1,95+2,9*3)		3,605			
	VV		Součet		13,674			
4	K	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	19,673	1 472,00	28 958,66	RTS 20/ I
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4					
	P		Poznámka k položce:☐ bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :					
	VV		6		6,000			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		13,6731		13,673			
	VV		Součet		19,673			
5	K	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	6,000	422,00	2 532,00	RTS 20/ I
	PP		Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m					
	P		Poznámka k položce:☐ nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,673	269,00	5 292,04	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4:					
	VV		19,673		19,673			
	VV		Součet		19,673			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
7		K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	393,462	22,00	8 656,16	RTS 20/ I	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :						
		VV		19,67310*20		393,462				
		VV		Součet		393,462				
8		K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	19,673	258,00	5 075,63	RTS 20/ I	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</i>						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :						
		VV		19,673		19,673				
		VV		Součet		19,673				
9		K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	98,366	229,00	22 525,81	RTS 20/ I	
		PP		Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</i>						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :						
		VV		19,67310*5		98,366				
		VV		Součet		98,366				
10		K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	19,673	17,00	334,44	RTS 20/ I	
		PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :						
		VV		19,67310		19,673				
		VV		Součet		19,673				
11		K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	33,562	49,00	1 644,54	RTS 20/ I	
		PP		Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</i>						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :						
		VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :						
		VV		23,97*0,6		14,382				
		VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :						
		VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :						
		VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :						
		VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :						
		VV		0.05b wc ženy - 100% :						
		VV		4,75		4,750				
		VV		0.05c wc muži - 100% :						
		VV		5,35		5,350				
		VV		0.05d úklid - 100% :						
		VV		4,38		4,380				
		VV		0.05e wc ztp - 100% :						
		VV		4,7		4,700				
		VV		Součet		33,562				
12		K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	19,673	550,00	10 820,15	RTS 20/ I	
		PP		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :						
		VV		19,67310		19,673				
		VV		Součet		19,673				
13		K	113106122R01	Příplatek k položce rozebrání dlažeb z kamenných desek za šetrné vybourání, deponovat k jinému využití	m2	14,840	250,00	3 710,00	Indiv	
		PP		Příplatek k položce rozebrání dlažeb z kamenných desek za šetrné vybourání, deponovat k jinému využití						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		P1 cihelná dlažba z CPP :						
		VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :						
		VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :						
		VV		14,84		14,840				
		VV		Součet		14,840				
		D	2	Základy a zvláštní zakládání				116 603,53		
14		K	274271129R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	4,811	8 515,00	40 965,67	RTS 20/ I	
		PP		Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15						
		VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :						
		VV		vnitřní pasy š.300mm v = 300mm :						
		VV		0,3*0,3*(4,4*2+3,6*2+1,95+2,9*3)		2,399				
		VV		dtto 300/600mm :						
		VV		0,3*0,6*(4,4*2+2,3*2)		2,412				
		VV		Součet		4,811				
15		K	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	2,399	2 830,00	6 789,17	RTS 20/ I	
		PP		Beton základových pasů prostý třídy C 16/20						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.</i>						
		VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :						
		VV		vnitřní pasy š.300mm v = 300mm :						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,3*(4,4*2+3,6*2+1,95+2,9*3)		2,399			
	VV		Součet		2,399			
16	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	15,990	599,00	9 578,01	RTS 20/ I
	PP		Bednění stěn základových pasů zřízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</i>					
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV		vnitřní pasy š.300mm v = 300mm :					
	VV		0,3*2*(4,4*2+3,6*2+1,95+2,9*3)		15,990			
	VV		Součet		15,990			
17	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	15,990	132,00	2 110,68	RTS 20/ I
	PP		Bednění stěn základových pasů odstranění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</i> □ <i>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :					
	VV		15,99000		15,990			
	VV		Součet		15,990			
18	K	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou	m3	6,000	5 160,00	30 960,00	RTS 20/ I
	PP		Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmikoliv cihlami pálenými min. P20,</i>					
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
19	K	230120092R05	Chránička pro prostupy základovými pasy ocel. tr. pr. 150mm (pro UT,ELEKTRO,ZTI)	m	8,000	650,00	5 200,00	RTS 20/ I
	PP		Chránička pro prostupy základovými pasy ocel. tr. pr. 150mm (pro UT,ELEKTRO,ZTI)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha 8m.b. :					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	279232511R05	Příplatek k položce postupná podezdívka základového zdiva cihlami za použití cihel betonových	m3	6,000	3 500,00	21 000,00	Indiv
	PP		Příplatek k položce postupná podezdívka základového zdiva cihlami za použití cihel betonových					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				243 083,45	
21	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	816,374	221,00	180 418,65	RTS 20/ I
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 29 :					
	VV		131,54400*0,3		39,463			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 30 :					
	VV		271,68513*0,3		81,506			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 33 :					
	VV		563,80100*0,3		169,140			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 34 :					
	VV		2695,17227*0,15		404,276			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 35 :					
	VV		813,26200*0,15		121,989			
	VV		Součet		816,374			
22	K	342264R1	SDK zastropení + konstrukce	m2	56,968	1 100,00	62 664,80	RTS 20/ I
	PP		SDK zastropení + konstrukce					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Sádrokartonový podhled voděodolný ve skladbě:</i> □ <i>SDK zastropení + konstrukce</i> □ <i>instalační dutina</i> □ <i>nosná typová konstrukce podhledu</i> □ <i>Podhled SDK se svítidly</i> □					
	P		<i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy+ benátský štuk podhledu :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži+ benátský štuk podhledu :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci+ benátský štuk podhledu :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.34c wc + benátský štuk podhledu :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid + benátský štuk podhledu :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.04b wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.30c wc ztp + ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži + benátský štuk podhledu :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		Součet		56,968			

D	38	Kompletní konstrukce				134 000,00		
23	K	894221119R05	Kompletní provedení - montáž s dodávkou přečerpávací šachty dle D.A.1.1/16, vč. 2x zadlažďovací poklop 1300/650	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	RTS 20/ I

PP	Kompletní provedení - montáž s dodávkou přečerpávací šachty dle D.A.1.1/16, vč. 2x zadlažďovací poklop 1300/650 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐							
P	<i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>							

24	K	89423R2	Kompletní provedení - montáž s dodávkou instalačního kanálu - VZT viz. det. na v.č. D.A.1.1/2b	m	14,000	3 500,00	49 000,00	Indiv
PP	Kompletní provedení - montáž s dodávkou instalačního kanálu - VZT viz. det. na v.č. D.A.1.1/2b <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐							
P	<i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>							
VV			viz. půdorys 1NP část b) D.A.1.1/2b :					
VV			14		14,000			
VV			Součet		14,000			

D	4	Vodorovné konstrukce				60 118,00		
25	K	411120011RA0	Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm	m2	19,530	1 834,00	35 818,02	RTS 20/ I

PP	Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztracené započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.</i>							
VV			D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
VV			viz. větrané podlahy - výpis materiálu :					
VV			0,3*0,6*14		2,520			
VV			0,3*0,9*42		11,340			
VV			0,3*1,05*18		5,670			
VV			Součet		19,530			

26	K	411320132RA0	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výzruž 90 kg/m3	m2	4,000	2 335,00	9 340,00	RTS 20/ I
PP	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výzruž 90 kg/m3 <i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>beton stropů se zabudovaným bedněním, výztuž z betonářské oceli 11 375, ztracené bednění z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky vlny 50 mm včetně lože z malty, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.</i>							
VV			D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha 2x2m2 :					
VV			2*2		4,000			
VV			Součet		4,000			

27	K	411120011RA1	Příplatek k položce - strop montovaný z desek PZD za specifické požadavky dle PD	m2	19,530	766,00	14 959,98	RTS 20/ I
PP	Příplatek k položce - strop montovaný z desek PZD za specifické požadavky dle PD <i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>Desky PZD budou pro zatížení 5 kN/m2, s vyšším krytím výztuže , do venkovního prostoru.</i>							
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 25 :					
VV			19,53		19,530			
VV			Součet		19,530			

D	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 261 117,41		
28	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	467,136	49,00	22 889,66	RTS 20/ I

PP	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</i>							
VV			(1,4*1,67+0,8*1,7)		3,698			
VV			(1,4*1,67+1,4*1,66)		4,662			
VV			(1*2,1+1,02*1,93)		4,069			
VV			(1,02*1,93+0,97*2,03+0,9*1,94+1*1,6*2)		8,884			
VV			(0,9*1,94+0,95*2,02+1*1,6*2)		6,865			
VV			(0,95*2,02+0,98*1,98+1*2,1)		5,959			
VV			(0,9*1,5*6+1,01*2,08+1,1*2+0,9*2*2)		16,001			
VV			(0,98*1,98+1*1,6+1,2*2,1+0,8*2,1)		7,740			
VV			(1,2*2,1+0,8*2,1)		4,200			
VV			(1,07*2,1+0,93*2,1)		4,200			
VV			(0,9*2,1)		1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,96*1,81+1,25*1,75)		3,925			
	VV		(1,2*3,32+1*1,6*4)		10,384			
	VV		1,45*2,1		3,045			
	VV		0,67*2		1,340			
	VV		(1,2*2,1+1,2*1,75)		4,620			
	VV		(1,6*2,1*2+1,49*2,53*2)		14,259			
	VV		(1,19*3,8+0,98*2,03+1,1*1,75*2)		10,361			
	VV		(1,19*3,8+1,1*1,75*2+0,98*2,03+0,96*2,02)		12,301			
	VV		(1,19*3,8+1,03*2,07+0,96*2,02+1,1*1,75*2)		12,443			
	VV		(1,49*2,8+0,96*2,07+1,03*2,07+1,1*1,75*2+0,92*2,08+0,8*2*2)		17,255			
	VV		0,92*2,08		1,914			
	VV		(0,98*2,02+0,98*2,07+1,1*1,75*2+0,96*2,07)		9,845			
	VV		(0,92*2,04+1,1*1,75*2*2+0,98*2,07)		11,605			
	VV		(0,96*2,02*2+1,1*1,75*3+0,92*2,04+0,98*2,02+1,2*2,83)		16,906			
	VV		(1,435*2,85+1,2*2,83+1,42*2,8+1,19*3,8)		15,984			
	VV		(1,4*2,96+1,05*2,08+1,4*2,96)		10,472			
	VV		(1,1*1,75*2+1,05*2,08)		6,034			
	VV		(1,33*2,77+0,8*1,6*2+1,36*2,76+1,1*1,75*2+1,6*2,2+1,1*2,05*2+1,43*2,81+1,25*2,83)		29,434			
	VV		(1,1*1,75*6+1,22*2,25+1,183*2,55)		17,312			
	VV		(1,1*1,75*2+1*2,4+1,25*2,83+1*2,4)		12,188			
	VV		(1,1*1,75*7+1*2,4+2,15*3,38)		23,142			
	VV		(1,8*2,8+1,43*2,81+1,1*2,05*2+1,235*2,38*4)		25,326			
	VV		(1,1*1,75*4+1*2+1,37*2,86)		13,618			
	VV		(1*2+1,08*2,04+1,1*1,75*2)		8,053			
	VV		(1,08*2,04+1,07*2,04+1,1*1,75*4)		12,086			
	VV		(0,8*1,73)		1,384			
	VV		(0,8*1,73+0,8*2*4+1,1*1,75)		9,709			
	VV		(1,43*2,87+1,625*3,5*2+1,37*2,86)		19,397			
	VV		(1,1*1,75+1,625*3,7+1,1*1,75*2*2+1,07*2,04)		17,820			
	VV		0,9*2,1		1,890			
	VV		(0,9*1,98+1,1*1,75*6)		13,332			
	VV		(1,1*1,75*4+1,05*3,7+0,6*1,29+0,9*1,98)		14,141			
	VV		(1,5*3,48*2+1,49*2,35*2)		17,443			
	VV		Součet		467,136			
29	K	611422122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin hladké	m2	131,544	448,00	58 931,71	RTS 20/ I
	PP		Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin hladké					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - klenba :					
	VV		48,2*1,44		69,408			
	VV		0.05a hyg. zázemí - klenba :					
	VV		23,97*1,44		34,517			
	VV		0.05b wc ženy - klenba :					
	VV		4,75*1,44		6,840			
	VV		0.05c wc muži - klenba :					
	VV		5,35*1,44		7,704			
	VV		0.05d úklid - klenba :					
	VV		4,38*1,44		6,307			
	VV		0.05e wc ztp - klenba :					
	VV		4,7*1,44		6,768			
	VV		Součet		131,544			
30	K	611422133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové	m2	271,685	564,00	153 230,34	RTS 20/ I
	PP		Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - klenba 80% :					
	VV		11,46*1,44*0,8		13,202			
	VV		1.24b wc ženy - klenba 80% :					
	VV		7,75*1,44*0,8		8,928			
	VV		1.24c wc muži - klenba 80% :					
	VV		5,32*1,44*0,8		6,129			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - klenba 80% :					
	VV		2,94*1,44*0,8		3,387			
	VV		1.24e kuchyňka 80% :					
	VV		11,08*1,44*0,8		12,764			
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.25 variabilní sál 90% :					
	VV		51,05*1,44*0,9		66,161			
	VV		1.26 variabilní sál 90% :					
	VV		31,43*1,44*0,9		40,733			
	VV		1.27 chodba 80% :					
	VV		18,12*1,44*0,8		20,874			
	VV		1.32a technické zázemí sálu - klenba 80% :					
	VV		39,01*1,6*0,8		49,933			
	VV		1.32b schodiště - klenba 80% :					
	VV		5,08*1,6*0,8		6,502			
	VV		1.33a sklad, rozvaděč - klenba 80% :					
	VV		18,81*1,6*0,8		24,077			
	VV		1.33b sklad - klenba 80% :					
	VV		14,84*1,6*0,8		18,995			
	VV		Součet		271,685			
31	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1 964,426	376,00	738 624,18	RTS 20/ I
	PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.01 multimedialní expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony					
	VV		atd. :					
	VV		48,46*1,2		58,152			
	VV		3.02 multimedialní expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony					
	VV		atd. :					
	VV		37,85*1,2		45,420			
	VV		3.03 multimedialní expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony					
	VV		atd. :					
	VV		46,37*1,2		55,644			
	VV		3.04a hygienické zázemí - členitost povrchu, římsy, fabiony					
	VV		atd. :					
	VV		43,54*1,2		52,248			
	VV		3.05 výstavní prostor - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		3,62*1,2		4,344			
	VV		3.06 zázemí sálu - návštěvníci - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		55,01*1,2		66,012			
	VV		3.07 zázemí sálu - účinkující - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		59,14*1,2		70,968			
	VV		3.08 hudební sál - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		102,32*1,2		122,784			
	VV		3.09 chodba - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		24,03*1,2		28,836			
	VV		3.17 zázemí expozice - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		46,72*1,2		56,064			
	VV		3.18 zázemí podhled + členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		17,59*1,2		21,108			
	VV		3.19 expozice - kombinace s podhledem expozice :					
	VV		138,47*1,2		166,164			
	VV		3.20 expozice - kombinace s podhledem expozice :					
	VV		89,79*1,2		107,748			
	VV		3.21 expozice - kombinace s podhledem expozice :					
	VV		93,44*1,2		112,128			
	VV		3.22 expozice - kombinace s podhledem expozice :					
	VV		130,47*1,2		156,564			
	VV		3.23 uložení a prezentace kulis - kombinace s podhledem expozice :					
	VV		182,19*1,2		218,628			
	VV		3.24 městská galerie - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		115,34*1,2		138,408			
	VV		3.26 městská galerie - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		58,22*1,2		69,864			
	VV		3.27 městská galerie - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		67,45*1,2		80,940			
	VV		3.28 technické zázemí expozice :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba + benátský štuk podhledu :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži + benátský štuk podhledu :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		3.31 vstupní foyer - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		69,54*1,2		83,448			
	VV		3.32 galerie - členitost povrchu, římsy, fabiony atd. :					
	VV		158,57*1,2		190,284			
	VV		Součet		1 964,426			
32	K	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	128,940	332,00	42 808,08	RTS 20/ I
	PP		Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké					
	VV		D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - plocha stěn :					
	VV		(8,02*2+5,4*2)*(0,8+3)*1/2		50,996			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,4*1,67+0,8*1,7)		-3,698			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		1,56*(1,9+1,8*2)+1,56*(1+1,9*2)		16,068			
	VV		0.05a,b,c,d,e blok místností soc. zázemí 1PP - plocha stěn :					
	VV		(8,02*2+5,307*2)*(1,2+3,15)*1/2		57,972			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,4*1,67+1,4*1,66)		-4,662			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		2,19*(1,8+1,9*2)		12,264			
	VV		Součet		128,940			
33	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	563,800	453,00	255 401,40	RTS 20/ I
	PP		Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP - 100% :					
	VV		3.01 multimedialní expozice :					
	VV		(5,92+7,194+5,972+7,694)*5,04		134,971			
	VV		odpočet plochy otvorů :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -1*(1,19*3,8+0,98*2,03+1,1*1,75*2)		-10,361			
			VV přípočet ostění a nadpraží :					
			VV 0,7*(1,52+3,8*2)*1,1+0,775*(2,92+4,8*2)		16,725			
			VV 3.02 multimedialní expozice :					
			VV (4,7+6,764+4,94+7,171)*5,08		119,761			
			VV odpočet plochy otvorů :					
			VV -1*(1,19*3,8+1,1*1,75*2+0,98*2,03+0,96*2,02)		-12,301			
			VV přípočet ostění a nadpraží :					
			VV 0,7*(1,52+3,8*2)*1,1+0,895*(2,893+4,8*2)*1,1		19,322			
			VV 3.03 multimedialní expozice :					
			VV (6,26+6,17+6,32+6,697)*5,1		129,780			
			VV odpočet plochy otvorů :					
			VV -1*(1,19*3,8+1,03*2,07+0,96*2,02+1,1*1,75*2)		-12,443			
			VV přípočet ostění a nadpraží :					
			VV 0,7*(1,563+3,8*2)*1,1+0,65*(1,44+1,39+2,5*2*2)*1,1+0,822*(2		27,600			
			VV ,976+4,8*2)*1,1					
			VV 3.04a hygienické zázemí :					
			VV (7,53+7,23+7,6+7,313)*5,02		148,958			
			VV odpočet plochy otvorů :					
			VV -1*(1,49*2,8+0,96*2,07+1,03*2,07+1,1*1,75*2+0,92*2,08)		-14,055			
			VV přípočet ostění a nadpraží :					
			VV 0,3*(1,69+3,2*2)*1,1+1,134*(2,961+3,8*2)*1,1		15,843			
			VV Součet		563,800			
34	K	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	2 695,173	200,00	539 034,60	RTS 20/ I
	PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					
	P		Poznámka k položce:□ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.17 zázemí expozice :					
	VV		(7,58+5,56+7,49+5,73)*5,15		135,754			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,4*2,96+1,05*2,08+1,4*2,96)		-10,472			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,909*(3,13+4,8*2)*1,1		12,729			
	VV		3.18 zázemí :					
	VV		(7,58*2+2,04*6+1,2*2)*5,14		153,172			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,1*1,75*2+1,05*2,08)		-6,034			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,905*(3,39+4,8*2)*1,1		12,932			
	VV		3.19 expozice :					
	VV		(8,252*2+15,2*2+8,3)*5,05		278,780			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-					
	VV		1*(1,33*2,77+0,8*1,6*2+1,36*2,76+1,1*1,75*2+1,6*2,2+1,1*2,05*2+1,43*2,81+1,25*2,83)		-29,434			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		2,464*(2,592+4,85*2)*1,1+0,885*(3,15+4,85*2)*1,1		45,826			
	VV		3.20 expozice :					
	VV		(8,3+9,383+8,35+9,04)*4,96		173,962			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,1*1,75*6+1,22*2,25+1,183*2,55)		-17,312			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		1,061*(2,987+4,85*2+2,909+4,85*2)*1,1+2,517*(2,88+4,85*2)*1,1+0,72*(0,98*2+2,27*2*2)*1,1		73,097			
	VV		3.21 expozice :					
	VV		(6,539+13,243+6,58+12,998)*5		196,800			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,1*1,75*2+1*2,4+1,25*2,83+1*2,4)		-12,188			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		1,057*(2,883+4,85*2)*1,1+0,835*(1,611+3,1*2)*1,1*3+0,62*(1,6+2,77*2)*1,1		41,023			
	VV		3.22 expozice :					
	VV		(9,38+12,96+9,365+12,61)*5		221,575			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,1*1,75*7+1*2,4+2,15*3,38)		-23,142			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		1,051*(2,948+1,637+4,85*2*2)*1,1+1,066*(2,97+4,85*2)*1,1+0,967*(3+4,85*2)*1,1		56,095			
	VV		3.23 uložení a prezentace kulis :					
	VV		(16,82+10,31+16,68+10,199)*5,32		287,328			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,8*2,8+1,43*2,81+1,1*2,05*2+1,235*2,38*4)		-25,326			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		0,894*(2,09+3,01*2+2,659+4*2)*1,1+0,958*(2,96+4,85*2)*1,1+0,988*(3,24+4,85*2)*1,1		45,862			
	VV		3.24 městská galerie :					
	VV		(10,11+10,489+10,226+10,498)*4,95		204,549			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,1*1,75*4+1*2+1,37*2,86)		-13,618			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		1,2*(2,89+2,98+4,85*2*2)*1,1+0,203*(1,64+3,1*2)*1,1		35,107			
	VV		3.26 městská galerie :					
	VV		(8,868+6,21+8,946+6,2)*4,95		149,609			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1*2+1,08*2,04+1,1*1,75*2)		-8,053			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		1,1*(2,94+4,85*2)*1,1+1,1*(1,12+2,5*2)*1,1		22,700			
	VV		3.27 městská galerie :					
	VV		(8,89+6,58+8,91+6,64)*4,97		154,169			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,08*2,04+1,07*2,04+1,1*1,75*4)		-12,086			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,2*(2,89+4,85*2)*1,1+1,1*(2,93+4,85*2)*1,1+0,92*(1,47+3,1*2)*1,1+0,63*(1,429+3,1*2)*1,1		44,950			
			3.28 technické zázemí expozice :					
			(2*2+3,899*2)*5,01		59,108			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(0,8*1,73)		-1,384			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			0,35*(0,9+2,1)		1,050			
			3.31vstupní foyer :					
			(10,46+6,38+10,39+6,26)*5,01		167,785			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1,43*2,87+1,625*3,5*2+1,37*2,86)		-19,397			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			0,35*(1,4+3,1*2)+0,86*(1,937+1,752+4,85*2*2)*1,1		24,502			
			3.32 galerie :					
			(10,92+13,684+10,89+13,67)*4,96		243,853			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1,1*1,75+1,625*3,7+1,1*1,75*2*2+1,07*2,04)		-17,820			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			0,79*(1,61+1,983+4,85*2*2)*1,1+1,05*(2,891+2,939+4,85*2*2)*1,1		49,122			
			Součet		2 695,173			

35	K	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	813,264	384,00	312 293,38	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	-----------

PP			Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
			D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
			1.24a,b,c,d,e blok místností soc. zázemí 1NP :					
			(7,12*2+5,57*2)*(3,36+5,76)*1/2		115,733			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1*2,1+1,02*1,93)		-4,069			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			0,653*(1,53+2,25*2)+0,86*(1,49+2,25*2)		9,089			
			D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
			1.25 variabilní sál :					
			(5,84+7,025+6,305+7)*(2,95+5,75)*1/2		113,840			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1,02*1,93+0,97*2,03+0,9*1,94+1*1,6*2)		-8,884			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			1,055*(2,15+2,25*2)*1,1+1,375*(1,46+2,25*2)*1,1+1*(1,48+2,25*2)*1,1+1,13*(2,82+2,95*2)*1,1		34,149			
			1.26 variabilní sál :					
			(4,04+7,025+4,03+7,025)*5,87		129,844			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(0,9*1,94+0,95*2,02+1*1,6*2)		-6,865			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			1,05*(2,27+5,87*2)*1,1+0,43*(1,62+2,25*2)*1,1+1,13*(2,785+5,87*2)*1,1		37,131			
			1.27 chodba :					
			(2,25*2+7,025*2)*5,87		108,889			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(0,95*2,02+0,98*1,98+1*2,1)		-5,959			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			1,45*(1,399+2,25*2)*1,1+0,53*(0,98+2,2*2)*1,1		12,545			
			1.32a technické zázemí sálu :					
			(6,52*2+6,68*2)*3,49		92,136			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(0,98*1,98+1*1,6+1,2*2,1+0,8*2,1)		-7,740			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			0,59*(2,75+2,5*2)*1,1+0,32*(1,63+2,5*2)*1,1+1,845*(1,85+3)*1,1		17,207			
			1.32b schodiště :					
			(2,38*2+1,945*2)*3,49		30,189			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1,2*2,1+0,8*2,1)		-4,200			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			0,65*(0,5+2,5*2)*1,1		3,933			
			1.33a sklad, rozvaděč :					
			(6,395*2+3,195*2+4,25*2+0,61*2)*(2,17+3,31)*1/2		79,186			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1,07*2,1+0,93*2,1)		-4,200			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			1,615*(2,4+3,31*2)*1,1		16,024			
			1.33b sklad :					
			(3,02*2+3,78*2+2,03+1,5)*(2,17+3,31)*1/2		46,936			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(0,9*2,1)		-1,890			
			přípočet ostění a nadpraží :					
			1,28*(1,38+3,31*2)		10,240			
			Součet		813,264			

36	K	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	260,484	151,00	39 333,08	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	-----------

PP			Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ před započítím oprav□ Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.					
			D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
			0.04 vinotéka - plocha stěn :					
			(8,02*2+5,4*2)*(0,8+3)*1/2		50,996			
			odpočet plochy otvorů :					
			-1*(1,4*1,67+0,8*1,7)		-3,698			
			přípočet ostění a nadpraží :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,56*(1,9+1,8*2)+1,56*(1+1,9*2)		16,068			
	VV		0.05a,b,c,d,e blok místností soc. zázemí 1PP - plocha stěn :					
	VV		(8,02*2+5,307*2)*(1,2+3,15)*1/2		57,972			
	VV		odpočet plochy otvorů :					
	VV		-1*(1,4*1,67+1,4*1,66)		-4,662			
	VV		přípočet ostění a nadpraží :					
	VV		2,19*(1,8+1,9*2)		12,264			
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - klenba :					
	VV		48,2*1,44		69,408			
	VV		0.05a hyg. zázemí - klenba :					
	VV		23,97*1,44		34,517			
	VV		0.05b wc ženy - klenba :					
	VV		4,75*1,44		6,840			
	VV		0.05c wc muži - klenba :					
	VV		5,35*1,44		7,704			
	VV		0.05d úklid - klenba :					
	VV		4,38*1,44		6,307			
	VV		0.05e wc ztřp - klenba :					
	VV		4,7*1,44		6,768			
	VV		Součet		260,484			
37	K	611139450R	Příplatek za opravu trhlín omítky a zdíva způsobem popsaným v textové části PD	m2	260,484	400,00	104 193,60	Indiv
	PP		Příplatek za opravu trhlín omítky a zdíva způsobem popsaným v textové části PD <i>Poznámka k položce:</i> <i>Spáry budou proškrabány a vyčištěny do hloubky, vyklínované a vyplněné rozpínavou maltou.</i> <i>Postup opravy prasklin</i> <i>-proškrábnout prasklinu a odstranit uvolněnou omítku</i> <i>-spáru na celou výšku vyčistit stlačeným vzduchem</i> <i>-po 600 mm zarazit klíny z bukového homogenního dřeva (max. vlhkost 14 %), úhel klínu 12-15°</i> <i>-část klínů vystupujících odstranit</i> <i>-spáru na celou výšku vyplnit rozpínavou vápennou maltou (u větších trhlín použít na výplň úlomky cihel, kamenů, keramické tašky nebo břidlice)</i> <i>- obnovit vrstvv omítkv. úprava povrchu dle okolní omítkv</i>					
	P							
	VV		260,484		260,484			
	VV		Součet		260,484			
38	K	61244R	Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 30% (z 50% na 80% plochy)	m2	813,264	180,00	146 387,52	Indiv
	PP		Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 30% (z 50% na 80% plochy)					
	VV		813,264		813,264			
	VV		Součet		813,264			
39	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD	m2	6 568,830	250,00	1 642 207,50	Indiv
	PP		Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oprava vnitřních omítek a stropů (nespadající do restaurování)</i> <i>Stávající vápenné omítky v dobrém stavu budou pouze vyčištěné, zbavené</i> <i>prachu. Před zahájením oprav vnitřních omítek bude provedeno odstranění (odmytí)</i> <i>novodobých vrstev maleb. Nutno důkladně proklepat štukovou vrstvu a uvolněné</i> <i>výrazně nesoudržné dožilé části odstranit. Vybrousit novodobé maltové vysprávk</i> <i>po stávajících neměnných vedených sítích.</i> <i>Chybějící části se doplní štukovou omítkou a povrch se upraví dle okolí.</i> <i>Jedná se jednobarevné plochy s vápenným nátěrem. Trhliny budou proškrabány</i> <i>do hloubky a vyplněné vápennou rozpínavou maltou. Doplnění nových omítek bude</i> <i>v líci navazovat na historické. Povrch upravit tak, aby byl totožný s původní</i> <i>strukturou okolních omítek. Omítané plochy s částečně rozrušeným podkladem</i> <i>selektivně zpevnit napuštěním penetračním roztokem na principu tekutých</i> <i>křemičitanů. Rozsah odstraňování jednotlivých vrstev maleb bude konzultován</i> <i>a odsouhlasen se zástupci NPÚ. Při doplňování části stávajících omítek novými je</i> <i>nutné zachovat stejnou barevnost, jakou mají stávající, k zamezení prokreslení</i> <i>podkladů ve výmalbě. Jinak je nutné použít podkladní sjednocující nátěr pod malbu.</i> <i>V místnostech s původními vápennými kletovanými omítkami budou tyto</i> <i>zbaveny novodobé výmalby a pod dozorem restaurátora doplněny a vyspraveny</i> <i>(odborný odhad 15% povrchů). Lokální vysprávk</i> <i>do líce</i> <i>stávajících, při dodržení skladby vápenné směsi a struktury povrchu. Povrch se utáhne</i> <i>ocelovým hladítkem a 2x se napustí – 1x lněný olej a terpentýn 1:1, 1x vnsk</i>					
	P							
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 29 :					
	VV		131,544		131,544			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 30 :					
	VV		271,68512		271,685			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 31 :					
	VV		1964,426		1 964,426			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 32 :					
	VV		128,94045		128,940			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 33 :					
	VV		563,80099		563,801			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 35 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		813,26202		813,262			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 34 :					
	VV		2695,17229		2 695,172			
	VV		Součet		6 568,830			
40	K	622904117R07	Zpevnění narušených částí zdiva organokřemičitany	m2	260,484	790,00	205 782,36	Indiv
	PP		Zpevnění narušených částí zdiva organokřemičitany					
	VV		260,484		260,484			
	VV		Součet		260,484			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 921 303,89	
41	K	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	5,726	4 020,00	23 018,52	RTS 20/ I
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem</i> ☐ <i>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,05		0,238			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,05		0,268			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,05		0,219			
	VV		0.05e wc ztřp - 100% :					
	VV		4,7*0,05		0,235			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*0,05		0,573			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*0,05		2,553			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*0,05		1,572			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P7 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.07b úklid - 100% :					
	VV		1,36*0,05		0,068			
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		Součet		5,726			
42	K	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	14,092	3 635,00	51 224,42	RTS 20/ I
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem</i> ☐ <i>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*0,15		1,719			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*0,15		7,658			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*0,15		4,715			
	VV		Součet		14,092			
43	K	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	4,698	1 315,00	6 177,87	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		zatření povrchu P6 :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*0,05		0,573			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*0,05		2,553			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*0,05		1,572			
	VV		Součet		4,698			
44	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	4,698	400,00	1 879,20	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*0,05		0,573			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*0,05		2,553			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*0,05		1,572			
	VV		Součet		4,698			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
45		K	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,228	60 750,00	13 851,00	RTS 20/ I	
		PP		Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně distančních prvků</i>						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :						
		VV		maltové lože, trasová malta :						
		VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :						
		VV		1.24a chodba - 100% :						
		VV		11,46*2,11*1,15*1/1000		0,028				
		VV		1.25 variabilní sál - 100% :						
		VV		51,05*2,11*1,15*1/1000		0,124				
		VV		1.26 variabilní sál - 100% :						
		VV		31,43*2,11*1,15*1/1000		0,076				
		VV		Součet		0,228				
46		K	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	5,035	1 288,00	6 485,08	RTS 20/ I	
		PP		Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,</i>						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :						
		VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :						
		VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :						
		VV		23,97*0,6*0,15		2,157				
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :						
		VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :						
		VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :						
		VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :						
		VV		0.05b wc ženy - 100% :						
		VV		4,75*0,15		0,713				
		VV		0.05c wc muži - 100% :						
		VV		5,35*0,15		0,803				
		VV		0.05d úklid - 100% :						
		VV		4,38*0,15		0,657				
		VV		0.05e wc ztp - 100% :						
		VV		4,7*0,15		0,705				
		VV		Součet		5,035				
47		K	632244912R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená nastojato	m2	24,245	710,00	17 213,95	RTS 20/ I	
		PP		Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená nastojato						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením případného rigolu</i>						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		P1 cihelná dlažba z CPP :						
		VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :						
		VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :						
		VV		18,81*1/2		9,405				
		VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :						
		VV		14,84		14,840				
		VV		Součet		24,245				
48		K	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	1 415,245	254,00	359 472,23	RTS 20/ I	
		PP		Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s rozprostřením a uhlazením</i>						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		P9 dřevěné parkety včetně lemování min.š.100mm :						
		VV		vzor a velikost dle původních parketových podlah zámku nátěrový systém zátěžový :						
		VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :						
		VV		3.06 zázemí sálu - návštěvníci - 100% :						
		VV		55,01		55,010				
		VV		3.07 zázemí sálu - účinkující - 100% :						
		VV		59,14		59,140				
		VV		3.08 hudební sál - 100% :						
		VV		102,32		102,320				
		VV		P10a dřevěné vlisy 1200/120 na P+D (překližka 12 mm+ dýha 3mm) :						
		VV		vč. obvodový border š. 100-150 mm nátěrový systém zátěžový lepidlo :						
		VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :						
		VV		3.01 multimediální expozice - 100% :						
		VV		48,46		48,460				
		VV		3.02 multimediální expozice - 100% :						
		VV		37,85		37,850				
		VV		3.03 multimediální expozice - 100% :						
		VV		46,37		46,370				
		VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :						
		VV		43,54		43,540				
		VV		3.09 chodba - 100% :						
		VV		24,03		24,030				
		VV		3.17 zázemí expozice - 100% :						
		VV		46,72		46,720				
		VV		3.19 expozice - 100% :						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110		110,000			
	VV		3.20 expozice - 100% :					
	VV		50		50,000			
	VV		3.21 expozice - 100% :					
	VV		30		30,000			
	VV		3.22 expozice - 100% :					
	VV		80		80,000			
	VV		3.23 uložení a prezentace kulis - 100% :					
	VV		182,19		182,190			
	VV		3.24 městská galerie - 100% :					
	VV		115,34		115,340			
	VV		3.26 městská galerie - 100% :					
	VV		58,22		58,220			
	VV		3.27 městská galerie - 100% :					
	VV		67,45		67,450			
	VV		3.31vstupní foyer - 100% :					
	VV		69,54		69,540			
	VV		3.32 galerie - 100% :					
	VV		158,57		158,570			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P14 dielektrický koberec :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		1.38 hlavní elektrorozvaděč - 100% :					
	VV		21,09		21,090			
	VV		Součet		1 415,245			
49	K	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	184,328	718,00	132 347,50	RTS 20/ I
	PP		Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s rozprostřením a uhlazením</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži - 100% :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08		11,080			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04		8,040			
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		Součet		184,328			
50	K	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	1 599,573	100,00	159 957,30	RTS 20/ I
	PP		Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s rozprostřením a uhlazením</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 48 :					
	VV		1415,24500		1 415,245			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 49 :					
	VV		184,32800		184,328			
	VV		Součet		1 599,573			
51	K	451571111R01	Příplatek k loži pod dlažbu za tl.50mm a provedení s hydraulickým vápnem	m2	24,245	350,00	8 485,75	Indiv
	PP		Příplatek k loži pod dlažbu za tl.50mm a provedení s hydraulickým vápnem					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84		14,840			
	VV		Součet		24,245			
52	K	631571001R01	Násyp z kameniva 8 - 4, hutněný štěrk	m3	4,849	1 348,00	6 536,45	RTS 20/ I
	PP		Násyp z kameniva 8 - 4, hutněný štěrk					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2*0,2		1,881			
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84*0,2		2,968			
	VV		Součet		4,849			
53	K	632244911RX1	Příplatek k položce dlažby z cihel dl. 290 mm, do písku nastojato za dodávku cihel dle stáv. dlažby	m2	24,245	1 210,00	29 336,45	Indiv
	PP		Příplatek k položce dlažby z cihel dl. 290 mm, do písku nastojato za dodávku cihel dle stáv. dlažby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>dlažba - struktura a barevnost dle stávající</i> □ <i>rozměr dle stávající dlažby</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 47 :					
	VV		24,245		24,245			
	VV		Součet		24,245			
54	K	633101502R1	Zpevňující nátěr na vyrovnávací stěrce	m2	184,328	340,00	62 671,52	Indiv
	PP		Zpevňující nátěr na vyrovnávací stěrce					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 49:					
	VV		184,328		184,328			
	VV		Součet		184,328			
55	K	633102105R1	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah	m	85,111	1 150,00	97 877,65	Indiv
	PP		Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Přechody různých povrchů podlah budou osazeny přechodovými lišty.</i> □ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a</i>					
			Púdorys 1PP :					
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		Púdorys 1NP a) :					
	VV		1.33a :					
	VV		0,9		0,900			
	VV		1.33b :					
	VV		0,9		0,900			
	VV		1.37 a 1.38 :					
	VV		0,96		0,960			
	VV		1.40 :					
	VV		1,2		1,200			
	VV		1.42 :					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Púdorys 1NP b) :					
	VV		1.24a :					
	VV		1		1,000			
	VV		1.24b,c,d,e, :					
	VV		0,8*4+1		4,200			
	VV		1.27 :					
	VV		0,95*2+0,98		2,880			
	VV		1.32 :					
	VV		0,8+1,3		2,100			
	VV		Púdorys 2NP :					
	VV		2.07b :					
	VV		0,67		0,670			
	VV		2.35 :					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Púdorys 3NP a) :					
	VV		3.01, 3.02, 3.03 :					
	VV		1,19*3		3,570			
	VV		3.04a, 3.05 :					
	VV		1,42+0,96+0,92+1,03+0,8*2		5,930			
	VV		3.08 :					
	VV		2*0,96		1,920			
	VV		3.09 :					
	VV		1,19+1,2		2,390			
	VV		3.35 :					
	VV		0,9		0,900			
	VV		3.37 :					
	VV		1,05		1,050			
	VV		3.38 :					
	VV		1,5+1,49		2,990			
	VV		Púdorys 3NP b) :					
	VV		3.17 :					
	VV		1,05+1,4+1,36		3,810			
	VV		3.19 :					
	VV		9,244		9,244			
	VV		3.20 :					
	VV		8,324		8,324			
	VV		3.21 :					
	VV		1,039+5,683+6,751		13,473			
	VV		3.22 :					
	VV		9,67		9,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Půdorys 3NP c) :					
	VV		3.31 :					
	VV		1,43		1,430			
	VV		Součet		85,111			
56	K	P/02-3c	Kompletní provedení sanačních opatření proti dřevomorce (viz. technická zpráva)	m2	91,350	3 800,00	347 130,00	Indiv
	PP		Kompletní provedení sanačních opatření proti dřevomorce (viz. technická zpráva) <i>Poznámka k položce:</i> □ 0.04-0.05a sanační opatření proti dřevomorce (viz technická zpráva)□ 0.04-0.05a stávající vzduch. kanálek po obvodu zůstane zachován□ Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochrané emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard.□					
	P		Kompletní provedení dle požadavků viz. PD. Rozsah stanoven pro celou oblast, místnost definovanou půdorysnou podlahovou plochou. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu, sutí a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		0.04-0.05a sanační opatření proti dřevomorce (viz techická zpráva) :					
	VV		0.04 vinotéka :					
	VV		48,2		48,200			
	VV		0.05a,b,c,d hyg. zázemí :					
	VV		23,97+4,75+5,35+4,38+4,7		43,150			
	VV		Součet		91,350			
57	K	P/02a	P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30, výměna a doplnění poškozených kusů dle stávajících	m2	69,315	2 800,00	194 082,00	Indiv
	PP		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30, výměna a doplnění poškozených kusů dle stávajících <i>Poznámka k položce:</i> □ Nové kusy položit do maltového lože, trasová malta 20mm.□ Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B□ Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochrané emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard.□					
	P		Kompletní provedení dle tabulky skladeb. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		výměna a doplnění poškozených kusů dle stávajících :					
	VV		vyčistit, sjednotit, přespárovat (spárovací hmota šedá) :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		nové kusy položit do maltového lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2		9,640			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6		14,382			
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.27 chodba - 100% :					
	VV		18,12		18,120			
	VV		1.32a technické zázemí sálu - 30% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		39,01*0,3		11,703			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.05 výstavní prostor :					
	VV		3,62		3,620			
	VV		3.38 schodiště - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		59,25*0,2		11,850			
	VV		Součet		69,315			
58	K	P/02b	P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30, vyčistit, sjednotit, přespárovat (spárovací hmota šedá)	m2	192,170	2 100,00	403 557,00	Indiv
	PP		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30, vyčistit, sjednotit, přespárovat (spárovací hmota šedá) <i>Poznámka k položce:</i> □ Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B□ Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochrané emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard.□					
	P		Kompletní provedení dle tabulky skladeb. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu, sutí a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		vyčistit, sjednotit, přespárovat (spárovací hmota šedá) :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - 100% :					
	VV		48,2		48,200			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 100% r :					
	VV		23,97		23,970			
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.27 chodba - 100% :					
	VV		18,12		18,120			
	VV		1.32a technické zázemí sálu - 100% :					
	VV		39,01		39,010			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.05 výstavní prostor :					
	VV		3,62		3,620			
	VV		3.38 schodiště - 100% :					
	VV		59,25		59,250			
	VV		Součet		192,170			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K		931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm	m2	4,020	246,00	988,92	RTS 20/ I
	PP			Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).</i>					
	VV			D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV			po obvodu místnosti vložit mezi stěnu a podlahu pásek z polystyrenu tl.10mm :					
	VV			zdvojená podlaha :					
	VV			0,15*(8,1*2+5,3*2)		4,020			
	VV			Součet		4,020			

D	94			Lešení a stavební výtahy				532 465,93	
60	K		941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	56,968	115,00	6 551,32	RTS 20/ I

	PP			Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 22 :					
	VV			56,968		56,968			
	VV			Součet		56,968			

61	K		941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	2 696,998	195,00	525 914,61	RTS 20/ I
----	---	--	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------

	PP			Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m					
	VV			D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV			0.04 vinotéka :					
	VV			48,2		48,200			
	VV			0.05a hyg. zázemí :					
	VV			23,97		23,970			
	VV			0.05b wc ženy :					
	VV			4,75		4,750			
	VV			0.05c wc muži :					
	VV			5,35		5,350			
	VV			0.05d úklid :					
	VV			4,38		4,380			
	VV			0.05e wc ztp :					
	VV			4,7		4,700			
	VV			D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV			1.01 až 1.23b není předmětem PD :					
	VV			1.24a chodba :					
	VV			11,46		11,460			
	VV			1.24b wc ženy :					
	VV			7,75		7,750			
	VV			1.24c wc muži :					
	VV			5,32		5,320			
	VV			1.24d wc zaměstnanci :					
	VV			2,94		2,940			
	VV			1.24e kuchyňka :					
	VV			11,08		11,080			
	VV			1.25 variabilní sál :					
	VV			51,05		51,050			
	VV			1.26 variabilní sál :					
	VV			31,43		31,430			
	VV			1.27 chodba :					
	VV			18,12		18,120			
	VV			1.28 a 1.29 není předmětem PD :					
	VV			1.30 variabilní sál :					
	VV			208,17		208,170			
	VV			1.31 neobsazeno :					
	VV			1.32a technické zázemí sálu :					
	VV			39,01		39,010			
	VV			1.32b schodiště :					
	VV			5,08		5,080			
	VV			1.33a sklad, rozvaděč :					
	VV			18,81		18,810			
	VV			1.33b sklad :					
	VV			14,84		14,840			
	VV			1.34 až 1.37 není předmětem PD :					
	VV			1.38 hlavní elektrorozvaděč :					
	VV			21,09		21,090			
	VV			1.39 neobsazeno :					
	VV			1.40 nová pokladna :					
	VV			122,55		122,550			
	VV			1.41 není předmětem PD :					
	VV			1.42 schodiště :					
	VV			6,79		6,790			
	VV			1.43 a 1.44 není předmětem PD :					
	VV			D.A.1.1/3 Půdorys mezaninu u severovýchodní fasády :					
	VV			M04 zámecká expozice :					
	VV			57,83		57,830			
	VV			M05 zámecká expozice :					
	VV			36,43		36,430			
	VV			M06 zámecká expozice :					
	VV			76,15		76,150			
	VV			D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV			2.07b úklid :					
	VV			1,36		1,360			
	VV			2.34a chodba :					
	VV			8,04		8,040			
	VV			2.34b elektrorozvodna :					
	VV			3,15		3,150			
	VV			2.34c wc :					
	VV			3,24		3,240			
	VV			2.34d wc úklid :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,48		10,480			
	VV		2.40 schodiště :					
	VV		59,83		59,830			
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.01 multimedialní expozice :					
	VV		48,46		48,460			
	VV		3.02 multimedialní expozice :					
	VV		37,85		37,850			
	VV		3.03 multimedialní expozice :					
	VV		46,37		46,370			
	VV		3.04a hygienické zázemí :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.05 výstavní prostor :					
	VV		3,62		3,620			
	VV		3.06 zázemí sálu - návštěvníci :					
	VV		55,01		55,010			
	VV		3.07 zázemí sálu - účinkující :					
	VV		59,14		59,140			
	VV		3.08 hudební sál :					
	VV		102,32		102,320			
	VV		3.09 chodba :					
	VV		24,03		24,030			
	VV		3.10 až 3.16 není předmětem PD :					
	VV		3.17 zázemí expozice :					
	VV		46,72		46,720			
	VV		3.18 zázemí :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.19 expozice :					
	VV		138,47		138,470			
	VV		3.20 expozice :					
	VV		89,79		89,790			
	VV		3.21 expozice :					
	VV		93,44		93,440			
	VV		3.22 expozice :					
	VV		130,47		130,470			
	VV		3.23 uložení a prezentace kulis :					
	VV		182,19		182,190			
	VV		3.25 neobsazeno :					
	VV		3.24 městská galerie :					
	VV		115,34		115,340			
	VV		3.26 městská galerie :					
	VV		58,22		58,220			
	VV		3.27 městská galerie :					
	VV		67,45		67,450			
	VV		3.28 technické zázemí expozice :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.29 nepbsazeno :					
	VV		3.30a chodba :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		3.31vstupní foyer :					
	VV		69,54		69,540			
	VV		3.32 galerie :					
	VV		158,57		158,570			
	VV		3.33 a 3.34 neobsazeno :					
	VV		3.35 varhany :					
	VV		17,26		17,260			
	VV		3.36 balkon kaple :					
	VV		19,48		19,480			
	VV		3.37 balkon kaple :					
	VV		18,33		18,330			
	VV		3.38 schodiště :					
	VV		59,25		59,250			
	VV		3.39 schodiště není v PD :					
	VV		Součet		2 696,998			

D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					622 973,72	
62	K	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	2 696,998	142,00	382 973,72	RTS 20/ I
	PP		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m					
	VV		2696,998		2 696,998			
	VV		Součet		2 696,998			
63	K	95109187R1	Pomocné bourací, zednické a sekací práce pro rozvody ZTI, UT, EL, SLP a VZT	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	Indiv
	PP		Pomocné bourací, zednické a sekací práce pro rozvody ZTI, UT, EL, SLP a VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prostupy provádět dle výkresů specialistů, prostupy budou provedeny pomocí řezání a vrtáním. Při provádění jednotlivých tras nutno koordinovat s výkresy jednotlivých profesí a s požadavky prováděcích firem.</i> □ <i>Prostupy vyžadující osazení překladů budou opatření ocelovými profily (viz kapitola Překlady).</i> □ <i>Větší drážky budou vynechány při zdění, v původním zdivu drážky nutno řezat.</i> □ <i>Prostupy historickými konstrukcemi budou provedeny jádrovými vrty. Prostupy stěnami s požární odolností musí být utěsněny tmely nebo manžetami s požadovanou odolností dle požární zprávy.</i> □ <i>Vedení všech rozvodů instalací budou v maximální míře vedeny ve stávajících trasách (rozvody sítí budou vedeny převážně v podlahách a stoupací rozvody ve stávajících trasách). Před zahájením budou zkontrolovány stávající trasy, jejich průchodnost. Veškeré nové prostupy a trasy vrtákovat a nutno odsouhlasit.</i>					
64	K	953922112R05	Odvětrání podlahy PVC trubky pr.50mm, délky 300mm po vzd. 800mm	kus	40,000	500,00	20 000,00	Indiv
	PP		Odvětrání podlahy PVC trubky pr.50mm, délky 300mm po vzd. 800mm					
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
65	K	971991111R	Demontáž rozvodů ZTI,VZT,ÚT,E,ES vč zařiz. předmětů, koncových prvků, pomocných kcí s hrubým vyplněním rýh	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	Indiv
	PP		Demontáž rozvodů ZTI,VZT,ÚT,E,ES vč zařiz. předmětů, koncových prvků, pomocných kcí s hrubým vyplněním rýh					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
D		96	Bourání konstrukcí				1 945 563,90	
66	K	96101R1	Demontáž sestavy závěsných otočných rámu zavěšení kulis včetně souvisejícího vybavení a technologie	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Demontáž sestavy závěsných otočných rámu zavěšení kulis včetně souvisejícího vybavení a technologie					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Jedná se o demontáž sestavy závěsných otočných rámu zavěšení kulis včetně souvisejícího vybavení a technologie v místnosti č.1.30 - variabilní sál (případně zasahujících do dalších místností v prostoru zámku).</i> □ <i>Přibližná hmotnost demontovaných a bouraných prvků 400kg.</i> □ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy,popisy atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně přesunu hmot, likvidace, přesunu vybouraných hmot a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
67	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	64,746	126,00	8 158,00	RTS 20/ I
	PP		Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		(6,80+1,88*2+1,43)*5,40		64,746			
	VV		Součet		64,746			
68	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	294,878	169,00	49 834,38	RTS 20/ I
	PP		Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
	VV		1NP :					
	VV		(5,10+5,44+4,54+2,90+3,42*3)*6,23		175,935			
	VV		2NP :					
	VV		(1,65*2+5,34+1,984)*6,06		64,381			
	VV		3NP :					
	VV		(3,70*2+1,50)*5,40		48,060			
	VV		1,204*5,40		6,502			
	VV		Součet		294,878			
69	K	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	73,025	53,00	3 870,33	RTS 20/ I
	PP		Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2		9,640			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6		14,382			
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.27 chodba - 100% :					
	VV		18,12		18,120			
	VV		1.32a technické zázemí sálu - 30% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		39,01*0,3		11,703			
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		Součet		73,025			
70	K	965032131R00	Bourání podlah z cihel kaldených na stojato, plochy přes 1 m2	m2	9,405	81,00	761,81	RTS 20/ I
	PP		Bourání podlah z cihel kaldených na stojato, plochy přes 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,</i> <i>viz. tabulka skladeb :</i>					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		Součet		9,405			
71	K	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,859	2 975,00	41 230,53	RTS 20/ I
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2*0,1		0,941			
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84*0,1		1,484			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,1		0,475			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,1		0,438			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,1		0,470			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*0,1		1,146			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*0,1		5,105			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*0,1		3,143			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P7 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.07b úklid - 100% :					
	VV		1,36*0,09		0,122			
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		Součet		13,859			
72	K	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	35,265	2 425,00	85 517,63	RTS 20/ I
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2*0,15		1,411			
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84*0,15		2,226			
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2*(0,1+0,15)		2,410			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6*(0,1+0,15)		3,596			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,15		0,713			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,15		0,803			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,15		0,657			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,15		0,705			
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		zvýšená podlaha o 170mm s instalacemi vybourat :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6*0,17		4,862			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59*0,17		1,290			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62*0,17		0,785			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09*0,17		1,715			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*0,15		1,719			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*0,15		7,658			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*0,15		4,715			
	VV		Součet		35,265			
73	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,162	3 060,00	3 555,72	RTS 20/ I

	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84*0,02		0,297			
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2*0,02		0,193			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6*0,02		0,288			
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*0,02		0,095			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*0,02		0,107			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*0,02		0,088			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*0,02		0,094			
	VV		Součet		1,162			

74	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	1 827,573	314,00	573 857,92	RTS 20/ I
	PP		Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži - 100% :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08		11,080			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04		8,040			
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09		10,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P9 dřevěné parkety včetně lemování min.š.100mm :					
	VV		vzor a velikost dle původních parketových podlah zámku					
	VV		nátěrový systém zátěžový :					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.06 zázemí sálu - návštěvníci - 100% :					
	VV		55,01		55,010			
	VV		3.07 zázemí sálu - účinkující - 100% :					
	VV		59,14		59,140			
	VV		3.08 hudební sál - 100% :					
	VV		102,32		102,320			
	VV		P10a dřevěné vlysy 1200/120 na P+D (překližka 12 mm+ dýha 3mm) :					
	VV		vč. obvodový border š. 100-150 mm nátěrový systém					
	VV		zátěžový lepidlo :					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.01 multimediální expozice - 100% :					
	VV		48,46		48,460			
	VV		3.02 multimediální expozice - 100% :					
	VV		37,85		37,850			
	VV		3.03 multimediální expozice - 100% :					
	VV		46,37		46,370			
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.09 chodba - 100% :					
	VV		24,03		24,030			
	VV		3.17 zázemí expozice - 100% :					
	VV		46,72		46,720			
	VV		3.19 expozice - 100% :					
	VV		110		110,000			
	VV		3.20 expozice - 100% :					
	VV		50		50,000			
	VV		3.21 expozice - 100% :					
	VV		30		30,000			
	VV		3.22 expozice - 100% :					
	VV		80		80,000			
	VV		3.23 uložení a prezentace kulis - 100% :					
	VV		182,19		182,190			
	VV		3.24 městská galerie - 100% :					
	VV		115,34		115,340			
	VV		3.26 městská galerie - 100% :					
	VV		58,22		58,220			
	VV		3.27 městská galerie - 100% :					
	VV		67,45		67,450			
	VV		3.31vstupní foyer - 100% :					
	VV		69,54		69,540			
	VV		3.32 galerie - 100% :					
	VV		158,57		158,570			
	VV		P10b zvýšená podlaha +150mm :					
	VV		dřevěné fošny :					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.19 expozice - 100% :					
	VV		38		38,000			
	VV		3.20 expozice - 100% :					
	VV		50		50,000			
	VV		3.21 expozice - 100% :					
	VV		80		80,000			
	VV		3.22 expozice - 100% :					
	VV		60		60,000			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P14 dielektrický koberec :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		1.38 hlavní elektrorozvaděč - 100% :					
	VV		21,09		21,090			
	VV		Součet		1 827,573			
75	K	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	9 137,865	55,00	502 582,58	RTS 20/ I
	PP		Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 73 :					
	VV		1827,573*5		9 137,865			
	VV		Součet		9 137,865			
76	K	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	279,628	89,00	24 886,89	RTS 20/ I
	PP		Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži - 100% :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08		11,080			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
		VV	2.34a chodba - 100% :					
		VV	8,04		8,040			
		VV	2.34b elektrorozvodna - 100% :					
		VV	3,15		3,150			
		VV	2.34c wc - 100% :					
		VV	3,24		3,240			
		VV	2.34d wc úklid - 100% :					
		VV	10,48		10,480			
		VV	D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
		VV	3.04a hygienické zázemí - 100% :					
		VV	43,54		43,540			
		VV	3.04b wc ženy - 100% :					
		VV	5,658		5,658			
		VV	3.04c wc ženy - 100% :					
		VV	6,87		6,870			
		VV	3.18 zázemí - 100% :					
		VV	17,59		17,590			
		VV	3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
		VV	7,77		7,770			
		VV	3.30a chodba - 100% :					
		VV	28,6		28,600			
		VV	3.30b rozvodna - 100% :					
		VV	7,59		7,590			
		VV	3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
		VV	4,62		4,620			
		VV	3.30d wc muži - 100% :					
		VV	10,09		10,090			
		VV	viz. tabulka skladeb :					
		VV	P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
		VV	maltové lože, trasová malta :					
		VV	D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
		VV	1.24a chodba - 100% :					
		VV	11,46		11,460			
		VV	1.25 variabilní sál - 100% :					
		VV	51,05		51,050			
		VV	1.26 variabilní sál - 100% :					
		VV	31,43		31,430			
		VV	viz. tabulka skladeb :					
		VV	P7 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
		VV	D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
		VV	2.07b úklid - 100% :					
		VV	1,36		1,360			
		VV	maltové lože, trasová malta :					
		VV	Součet		279,628			
77	K	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,481	369,00	2 391,49	RTS 20/ I
		PP	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2					
		VV	viz. tabulka skladeb :					
		VV	P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
		VV	D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
		VV	0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
		VV	48,2*0,2*0,15		1,446			
		VV	0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
		VV	23,97*0,6*0,15		2,157			
		VV	viz. tabulka skladeb :					
		VV	P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
		VV	povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
		VV	dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
		VV	D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
		VV	0.05b wc ženy - 100% :					
		VV	4,75*0,15		0,713			
		VV	0.05c wc muži - 100% :					
		VV	5,35*0,15		0,803			
		VV	0.05d úklid - 100% :					
		VV	4,38*0,15		0,657			
		VV	0.05e wc ztp - 100% :					
		VV	4,7*0,15		0,705			
		VV	Součet		6,481			
78	K	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	20,000	267,00	5 340,00	RTS 20/ I
		PP	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
		VV	1np :					
		VV	8		8,000			
		VV	2np :					
		VV	5		5,000			
		VV	3np :					
		VV	6+1		7,000			
		VV	Součet		20,000			
79	K	968062747R00	Vybourání dřevěných ráků stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2	m2	97,001	80,00	7 760,08	RTS 20/ I
		PP	Vybourání dřevěných ráků stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
		VV	1np :					
		VV	(6,25+6,72+2,60)*6,23		97,001			
		VV	Součet		97,001			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
80	K		970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	15,000	4 215,00	63 225,00	RTS 20/ I	
		PP	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm							
81	K		970035200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 200 mm	m	15,000	4 215,00	63 225,00	RTS 20/ I	
		PP	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 200 mm							
82	K		978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	271,685	116,00	31 515,46	RTS 20/ I	
		PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 30 :							
		VV	271,68512				271,685			
		VV	Součet				271,685			
83	K		978012141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %	m2	1 964,426	50,00	98 221,30	RTS 20/ I	
		PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 31 :							
		VV	1964,426				1 964,426			
		VV	Součet				1 964,426			
84	K		978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	2 695,172	29,00	78 159,99	RTS 20/ I	
		PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 34 :							
		VV	2695,17229				2 695,172			
		VV	Součet				2 695,172			
85	K		978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	813,262	46,00	37 410,05	RTS 20/ I	
		PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 35 :							
		VV	813,26202				813,262			
		VV	Součet				813,262			
86	K		978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	563,801	92,00	51 869,69	RTS 20/ I	
		PP	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 33 :							
		VV	563,80099				563,801			
		VV	Součet				563,801			
87	K		978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	406,227	116,00	47 122,33	RTS 20/ I	
		PP	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2							
		P	Poznámka k položce:☐							
		VV	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		VV	"D.A.1.1_02 Púdorys 1.NP.pdf :							
		VV	((5,701+6,932+1,448+2,722+3,955)+4,469)*3,360				84,763			
		VV	7,068*2,500				17,670			
		VV	((0,893+0,902+1,957+0,902+0,893+3,115+0,609+1,192+0,460+2,216+1,107+0,942+2,467+0,993+0,447)+2,743+6,910)*2,500				71,870			
		VV	(3,119+2,476+0,213+2,469+3,281+6,876+3,297+2,554+2,476+1,621+2,722+0,385+1,841)*2,500				83,325			
		VV	"D.A.1.1_04 Púdorys 2.NP.pdf :							
		VV	(0,700+1,937+0,761+1,959)*2,180				11,678			
		VV	(6,107+3,840+6,165+3,868)*2,300				45,954			
		VV	"D.A.1.1_05 Púdorys 3.NP.pdf :							
		VV	((5,530+3,735+1,251+6,831+3,992+2,581)+(5,738+2,117+5,755+2,021))*2,300				90,967			
		VV	Součet				406,227			
88	K		9650421R1	Příplatek za šetrné odstranění původní skladby P1	m2	82,430	420,00	34 620,60	Indiv	
		PP	Příplatek za šetrné odstranění původní skladby P1							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 68 :							
		VV	73,025				73,025			
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 69 :							
		VV	9,405				9,405			
		VV	Součet				82,430			
89	K		965081713RT5	Příplatek k položce bourání dlažeb keramických za šetrné rozebrání pro opět. použití	m2	279,628	85,00	23 768,38	RTS 20/ I	
		PP	Příplatek k položce bourání dlažeb keramických za šetrné rozebrání pro opět. použití							
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 75 :							
		VV	279,628				279,628			
		VV	Součet				279,628			
90	K		971991110R	Demontáž dřevěného krabicového okna	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	Indiv	
		PP	Demontáž dřevěného krabicového okna							
		VV	1.PP :							
		VV	2				2,000			
		VV	Součet				2,000			
91	K		978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	406,227	109,00	44 278,74	Indiv	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		"D.A.1.1_02 Púdorys 1.NP.pdf :					
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		((5,701+6,932+1,448+2,722+3,955)+4,469)*3,360		84,763			
	VV		7,068*2,500		17,670			
	VV		((0,893+0,902+1,957+0,902+0,893+3,115+0,609+1,192+0,460+2,216+1,107+0,942+2,467+0,993+0,447)+2,743+6,910)*2,500		71,870			
	VV		(3,119+2,476+0,213+2,469+3,281+6,876+3,297+2,554+2,476+1,621+2,722+0,385+1,841)*2,500		83,325			
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		"D.A.1.1_04 Púdorys 2.NP.pdf :					
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		(0,700+1,937+0,761+1,959)*2,180		11,678			
	VV		(6,107+3,840+6,165+3,868)*2,300		45,954			
	VV		Začátek provozního součtu					
	VV		"D.A.1.1_05 Púdorys 3.NP.pdf :					
	VV		Konec provozního součtu					
	VV		((5,530+3,735+1,251+6,831+3,992+2,581)+(5,738+2,117+5,755+2,021))*2,300		90,967			
	VV		Součet		406,227			

D	99	Staveništní přesun hmot					827 449,55	
92	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	577,022	1 366,00	788 212,05	RTS 20/ I

	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výsky přes 25 do 36 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		577,02202		577,022			
	VV		Součet		577,022			

93	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	577,022	68,00	39 237,50	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------	-----------

	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		577,02202		577,022			
	VV		Součet		577,022			

D	HZS	Svislé a kompletní konstrukce					328 000,00	
94	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	180,000	600,00	108 000,00	RTS 20/ I

	PP		Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV		očištění, průzkumy, sondy, úklid, pomocné demontáže atd. ost. neměřitelné :					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			

95	K	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	180,000	550,00	99 000,00	RTS 20/ I
----	---	---------	-------------------	---	---------	--------	-----------	-----------

	PP		Hzs - Zedník tř.7					
	VV		očištění, průzkumy, sondy, úklid, pomocné demontáže atd. ost. neměřitelné :					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			

96	K	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	180,000	450,00	81 000,00	RTS 20/ I
----	---	---------	-----------------------	---	---------	--------	-----------	-----------

	PP		Hzs - Stavební dělník					
	VV		očištění, průzkumy, sondy, úklid, pomocné demontáže atd. ost. neměřitelné :					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			

97	K	628311999R	pomocný materiál pro připomoci	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	Indiv
----	---	------------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

	PP		pomocný materiál pro připomoci					
--	----	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

D	711	Izolace proti vodě					418 671,66	
---	-----	--------------------	--	--	--	--	------------	--

98	K	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	132,753	327,00	43 410,23	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	-----------

	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.</i>					
	VV		D.A.1.1/9 púdorys 1PP zdvojená podlaha :					
	VV		vnitřní pasy š.300mm v = 300mm :					
	VV		0,5*(4,4*2+3,6*2+1,95+2,9*3)		13,325			
	VV		dtto 300/600mm :					
	VV		0,5*(4,4*2+2,3*2)		6,700			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46*1,2		13,752			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05*1,2		61,260			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43*1,2		37,716			
	VV		Součet		132,753			

99	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	161,387	20,00	3 227,74	RTS 20/ I
----	---	--------------	---	----	---------	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84		14,840			
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - 20% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		48,2*0,2		9,640			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 60% rozebrání pro vedení instalací :					
	VV		23,97*0,6		14,382			
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46		11,460			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05		51,050			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43		31,430			
	VV		Součet		161,387			
100	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	250,501	58,00	14 529,06	RTS 20/ I
	PP		Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 101 :					
	VV		250,50090		250,501			
	VV		Součet		250,501			
101	K	715101812R00	Odstranění izolace v ploše přes 1 m2 stěrkovaných za studena dvouvrstvých	m2	158,598	263,00	41 711,27	RTS 20/ I
	PP		Odstranění izolace v ploše přes 1 m2 stěrkovaných za studena dvouvrstvých					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04		8,040			
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P7 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.07b úklid - 100% :					
	VV		1,36		1,360			
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		Součet		158,598			
102	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	250,504	561,00	140 532,74	Součtová
	PP		Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásy další vrstvou izolační stěrky.					
	P		viz. tabulka skladeb :					
	VV		a/vodorovné plochy :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži - 100% :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08		11,080			
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04		8,040			
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P7 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :					
	VV		2.07b úklid - 100% :					
	VV		1,36		1,360			
	VV		malťové lože, trasová malta :					
	VV		b/ svislé plochy - stěrku vytáhnout na stěny 200mm :					
	VV		D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy :					
	VV		(2,15*2+2,2*2)*0,2		1,740			
	VV		0.05c wc muži :					
	VV		(2,15*2+2,664*2)*0,2		1,926			
	VV		0.05d úklid :					
	VV		(1,85*2+2,29*2+0,05*2+0,25*2)*0,2		1,776			
	VV		0.05e wc ztp :					
	VV		(1,85*2+2,59*2+0,05*2)*0,2		1,796			
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy :					
	VV		(1,675+0,035+1,68+2,315+0,8+1,69+0,035+0,8+1,36+0,155+0,035+0,035+0,835)*0,2		2,290			
	VV		1.24c wc muži :					
	VV		(1,66+2,315+1,68+0,035+0,8+0,8+2,315)*0,2		1,921			
	VV		1.24d wc zaměstnanci :					
	VV		(2,65*2+1,16*4)*0,2		1,988			
	VV		1.24e kuchyňka :					
	VV		(4,115*2,65*2)*0,2		4,362			
	VV		D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba :					
	VV		(3,76*2+1,889+0,1+1,89)*0,2		2,280			
	VV		2.34b elektrorozvodna :					
	VV		(1,685*2+1,865*2)*0,2		1,420			
	VV		2.34c wc :					
	VV		(1,66*2+0,93*2+0,035*2+0,915*2)*0,2		1,416			
	VV		2.34d wc úklid :					
	VV		(3,545*2+2,32*2+(1,045*2+0,2*2)*1,1)*0,2		2,894			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04b wc ženy :					
	VV		(1,775*2+0,9*2+0,05*2+2,705*2)*0,2		2,172			
	VV		3.04c wc ženy :					
	VV		(1,775*2+0,9*2+0,05*2+2,705*2)*0,2		2,172			
	VV		3.18 zázemí :					
	VV		(7,58*2+2,04*2+(0,87*2)*1,1)*0,2		4,231			
	VV		3.28 technické zázemí expozice :					
	VV		(2*2+3,899*2+0,35*2)*0,2		2,500			
	VV		3.30a chodba :					
	VV		(5,4*2+1,27+1,32)*0,2		2,678			
	VV		3.30b rozvodna :					
	VV		(2,381*2+3,87*2)*0,2		2,500			
	VV		3.30c wc ztp + ženy :					
	VV		(2*2+2,25*2)*0,2		1,700			
	VV		3.30d wc muži :					
	VV		(1,2*2+3,485*2)*0,2		1,874			
	VV		Součet		250,504			
103	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	250,501	620,00	155 310,62	Indiv
	PP		Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>Hygienické zázemí, technická místnost a úklidová komora budou mít stěrkovou izolaci pod dlažbou s vytažením na stěny. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů (použití penetrace, systémových prvků – výztužné pásy rohů, prostupy apod.). Jedná se o disperzní pastovitou těsnicí hmotu bez obsahu rozpouštědel, která vytvrdne na elastickou, vodonepropustnou, ale paropropustnou plastovou folii, se schopností překlenout trhliny do min. 0,75 mm, rd ca 5 m při tl. 1 mm. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů. Hydroizolace bude vytažena na stěnv do výše min. 150 mm. ve sprše 1800 mm.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 101:					
	VV		250,5009		250,501			
	VV		Součet		250,501			
104	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	3 990,00	11 970,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>50 m vodorovně měřeno od těžiště púdorysné plochy skládky do těžiště púdorysné plochy objektu</i>					
105	K	998711293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 990,00	7 980,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>50 m vodorovně měřeno od těžiště púdorysné plochy skládky do těžiště púdorysné plochy objektu</i>					
	D	762	Konstrukce tesařské				4 391,68	
106	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	46,720	44,00	2 055,68	RTS 20/ I
	PP		Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P10 původní podlaha :					
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.17 zázemí expozice :					
	VV		46,72		46,720			
	VV		Součet		46,720			
107	K	762526811R05	Příplatek k položce demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky za původní materiál, dřevění biodesky tl.30mm	m2	46,720	50,00	2 336,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k položce demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky za původní materiál, dřevění biodesky tl.30mm					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 103 :					
	VV		46,72		46,720			
	VV		Součet		46,720			
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 404,00	
108	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	20,000	30,20	604,00	Indiv
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		1np :					
	VV		8		8,000			
	VV		2np :					
	VV		5		5,000			
	VV		3np :					
	VV		6+1		7,000			
	VV		Součet		20,000			
109	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes, 1800 do 2100 mm	kus	2,000	400,00	800,00	Indiv
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes, 1800 do 2100 mm					
	VV		1np :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767				Konstrukce zámečnické	1 193 021,11				
110	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	61,840	190,80	11 799,07	RTS 20/ I	
	PP		Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg						
	VV		D.A.1.1/9 půdorys 1PP zdvojená podlaha :						
	VV		válcovaný profil 65/65/8mm 8 m.b. : 7,73*8		61,840				
	VV		7,73*8		61,840				
	VV		Součet						
111	K	13331752R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm	t	0,093	47 256,00	4 394,81	RTS 20/ I	
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm						
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :						
	VV		61,84000*0,0015		0,093				
	VV		Součet		0,093				
112	K	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	92,760	43,20	4 007,23	RTS 20/ I	
	PP		příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg						
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 108 :						
	VV		0,09276*1000		92,760				
	VV		Součet		92,760				
113	K	767-CK-001	Kompletní provedení, montáže i dodávka centrální klíč viz. požadavky PD	soubor	1,000	816 000,00	816 000,00	Indiv	
	PP		Kompletní provedení, montáže i dodávka centrální klíč viz. požadavky PD Poznámka k položce:☐ CENTRÁLNÍ KLÍČ☐ V objektu Zámku Litomyšl je navržena instalace systému centrálního klíče. Předpokládá se systém tzv. generálního klíče s možností různých kombinací programování. Pro dveře se stávajícími vložkovými zámky budou tyto vyměněny za jeden generální vložkový bezpečností zámek. Systém bude navržen přesně dle požadavku uživatele objektu od struktury přístupových práv až po barevné rozlišení klíčů. Jediným klíčem lze odemknout všechny dveře a naopak lze různě kombinovat blokaci některých dveří. Budova bude rozdělena podle stupně chránění do několika základních skupin. Všechny klíče budou se stupněm bezpečnosti, kopírovatelné jen s ochrannou kartou výrobce.☐ I. kategorie☐ Generální klíče se záložními generálními klíči, které v případě ztráty prvních☐ generálních klíčů při prvním použití přestaví zámky tak, že je nelze prvními☐ generálními klíči otevřít. Tyto klíče budou chráněně uloženy pro případ☐ nepředvídaných okolností, havárií, požáru atd.☐ celkem (vč. rezervních) ~3 ks☐ II. kategorie☐ Patrové klíče pro úklid (neotevírají vybrané místnosti např. sklady, rozvodny)☐ celkem (vč. rezervních) ~8 ks☐ III. kategorie☐ Patrové klíče po provozech (k dispozici příslušným vedoucím pracovníkům)☐ celkem (vč. rezervních) ~20 ks☐ IV. kategorie☐ Jednotlivé dveřní klíče☐ celkem (vč. rezervních) ~180 ks☐ V. kategorie☐ U krabicových zámků sjednotit zamykací systém na co nejnižší počet☐ rozdílných klíčů.☐ celkem (vč. rezervních) ~70 ks☐ Navržený systém musí umožnit namontování zámků (příp. čipů)☐ do stávajících historických dveří bez nutnosti jakkoliv zasahovat do konstrukce☐ dveřních křídel.☐						
114	K	767-IS-001	Kompletní provedení, montáže i dodávka - Informační systém - viz. požadavky PD	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	Indiv	
	PP		Kompletní provedení, montáže i dodávka - Informační systém - viz. požadavky PD						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Navrhovaný informační systém má pomoci ve vnitřní orientaci v objektu.
V objektu budou rozmístěny směrové a příkazové symboly, včetně piktogramů
označujících technické vybavení. U vstupu do budovy bude umístěna informační
deska s označením.
a) Popisy či symboly umístěné na stěny
Destičky o velikosti 190/160mm, 300/160mm, 220/160mm (viz tabulka)
budou zhotoveny z mléčného plexiskla (PMMA) s propustností světla 70% a
vysokou odolností vůči UV záření tloušťky 5mm. Rámeček a popis budou
vyhotoveny jako řezaná grafika popř. natisknuty přímo na plexisklo. Upevnění
plexiskla pomocí distančních šroubů v nerezovém provedení do stěny vedle dveří.
celkový počet kusů:
1. pp 5
ks
1. np 10
ks
2. np 3
ks
3. np 14
ks
Celkem 32
ks
s rezervou 40 ks
b) Směrové příkazy a pokyny
Budou zhotoveny popisy úniků s rozmístěním dle části požárníbezpečnostní
řešení. Štítky budou doplňující k systému nouzového osvětlení.
Budou označeny hlavní směry ke schodišti a k východům.
Destičky o velikosti 190/160mm, 220/160mm (viz tabulka) budou
zhotoveny z mléčného plexiskla (PMMA) s propustností světla 70% a vysokou
odolností vůči UV záření tloušťky 5mm. Rámeček a popis budou

115	K	998767204	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	3,000	11 364,00	34 092,00	Indiv
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	-------

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

116	K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	11 364,00	22 728,00	RTS 20/ I
-----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-----------	-----------

PP Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

P *Poznámka k položce:*
50 m vodorovně

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 806 357,91

117	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	195,826	58,00	11 357,91	RTS 20/ I
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------	-----------

PP Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem

P *Poznámka k položce:*
vč. dodávky a montáže silikonu.

VV mokré provozy po obvodě :

VV D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :

VV 0.05a hyg. zázemí :

VV 3,686*2+5,307*2 17,986

VV 0.05b wc ženy :

VV 2,15*2+2,2*2 8,700

VV 0.05c wc muži :

VV 2,15*2+2,664*2 9,628

VV 0.05d úklid :

VV 1,85*2+2,29*2+0,05*2+0,25*2 8,880

VV 0.05e wc ztp :

VV 1,85*2+2,59*2+0,05*2 8,980

VV D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :

VV 1.24b wc ženy :

VV 1,675+0,035+1,68+2,315+0,8+1,69+0,035+0,8+1,36+0,155+0,035+0,035+0,835 11,450

VV 1.24c wc muži :

VV 1,66+2,315+1,68+0,035+0,8+0,8+2,315 9,605

VV 1.24d wc zaměstnanci :

VV 2,65*2+1,16*4 9,940

VV D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :

VV 2.34c wc :

VV 1,66*2+0,93*2+0,035*2+0,915*2 7,080

VV 2.34d wc úklid :

VV 3,545*2+2,32*2+(1,045*2+0,2*2)*1,1 14,469

VV D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :

VV 3.04a hygienické zázemí :

VV 7,53+7,23+7,6+7,313+4,6*2+3,75*2+(0,3*2+1,134*2)*1,1 49,528

VV 3.04b wc ženy :

VV 1,775*2+0,9*2+0,05*2+2,705*2 10,860

VV 3.04c wc ženy :

VV 2,075*2+1,8*2+0,05*2+1,5*2 10,850

VV 3.30c wc ztp + ženy :

VV 2*2+2,25*2 8,500

VV 3.30d wc muži :

VV 1,2*2+3,485*2 9,370

VV Součet 195,826

118	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele	m2	203,508	738,00	150 188,90	RTS 20/ I
-----	---	--------------	---	----	---------	--------	------------	-----------

PP Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.</i>					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Půdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži - 100% :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08		11,080			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04		8,040			
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		Součet		203,508			
119	K	771591205R01	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,včetně spárování váp. maltou, včetně dodávky maltového lože z trasové malty 20mm	m2	95,300	1 400,00	133 420,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,včetně spárování váp. maltou, včetně dodávky maltového lože z trasové malty 20mm					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P6 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24a chodba - 100% :					
	VV		11,46		11,460			
	VV		1.25 variabilní sál - 100% :					
	VV		51,05		51,050			
	VV		1.26 variabilní sál - 100% :					
	VV		31,43		31,430			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P7 ruční cihelná dlažba 200/200/30 + spárovací váp. malta :					
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.07b úklid - 100% :					
	VV		1,36		1,360			
	VV		maltové lože, trasová malta :					
	VV		Součet		95,300			
120	K	59631292R	dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; protiskluznost U3	kus	2 859,000	45,00	128 655,00	RTS 20/ I
	PP		dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 200 mm; l = 200 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; protiskluznost U3					
	VV		95,3*30		2 859,000			
	VV		Součet		2 859,000			
121	K	59694103R1	Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm slinutý povrch, chemicky ošetřit	m2	244,210	1 410,00	344 336,10	RTS 20/ I
	PP		Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm slinutý povrch, chemicky ošetřit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B.☐ Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochranné emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard.					
	P		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75*1,2				5,700	
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35*1,2				6,420	
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38*1,2				5,256	
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7*1,2				5,640	
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75*1,2				9,300	
	VV		1.24c wc muži - 100% :					
	VV		5,32*1,2				6,384	
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94*1,2				3,528	
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08*1,2				13,296	
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04*1,2				9,648	
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15*1,2				3,780	
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24*1,2				3,888	
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48*1,2				12,576	
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54*1,2				52,248	
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658*1,2				6,790	
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87*1,2				8,244	
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59*1,2				21,108	
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77*1,2				9,324	
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6*1,2				34,320	
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59*1,2				9,108	
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62*1,2				5,544	
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09*1,2				12,108	
	VV		Součet				244,210	
122	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	3,000	7 680,00	23 040,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
123	K	998771293R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	7 680,00	15 360,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D	772		Kamenné dlažby				3 624 397,09	
124	K	P/08a	P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) - výměna a doplnění	m2	117,591	12 990,00	1 527 507,09	Indiv
	PP		P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) - výměna a doplnění Poznámka k položce:☐ P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) 30mm☐ výměna a doplnění poškozených kusů dle stávajících☐ nové kusy položit do maltového lože, trasová malta☐ Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochranné emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard.☐ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. viz. tabulka skladeb :					
	P							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) : výměna a doplnění poškozených kusů dle stávajících : nové kusy položit do maltového lože, trasová malta : D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP : 1.30 variabilní sál 20% : 208,17*0,2 1.40 nová pokladna - 50% rozebrání pro vedení instalací : 122,55*0,5 1.42 schodiště - 40% rozebrání pro vedení instalací : 6,79*0,4 D.A.1.1/4 Půdorys 2NP : 2.40 schodiště- 20% rozebrání pro vedení instalací : 59,83*0,2 Součet		41,634 61,275 2,716 11,966 117,591			
125	K	P/08b	P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec), - vyčištění a sjednocení, přespárování vápennou maltou	m2	397,340	3 500,00	1 390 690,00	Indiv
			P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec), - vyčištění a sjednocení, přespárování vápennou maltou <i>Poznámka k položce:</i> stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) 30mm vyčistit, sjednotit, přespárovat váp. maltou Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochrané emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard. Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. viz. tabulka skladeb :					
	P		P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) : vyčistit, sjednotit, přespárovat váp. maltou : D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP : 1.30 variabilní sál 100% : 208,17 1.40 nová pokladna - 100% : 122,55 1.42 schodiště - 100% : 6,79 D.A.1.1/4 Půdorys 2NP : 2.40 schodiště- 100% : 59,83 Součet		208,170 122,550 6,790 59,830 397,340			
126	K	P/12,13	P12 původní kamenné stupně š/d/v 330/2000-2100/140-150	ks	92,000	5 800,00	533 600,00	Indiv
			P12 původní kamenné stupně š/d/v 330/2000-2100/140-150 <i>Poznámka k položce:</i> původní kamenné stupně š/d/v 330/2000-2100/140-1502x46 stupňů (P12+P13) materiál: pískovec vyčistit, vysprávký pouze větších závad umělým kamenem (uražené hrany, chybějící části stupňů) zachování autentického historického stavu - prošlapání, nerovnosti sjednotit povrch, navoskovat Všechny povrchy jsou uvažované včetně povrchové úpravy (vosky, ochrané emulze apod.), nutno zahrnout do rozpočtu! Veškeré uvedené výrobky jsou uvedené jako standard. Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání viz. tabulka skladeb :					
	P		P12 původní kamenné stupně š/d/v 330/2000-2100/140-150 : materiál: pískovec : vyčistit, vysprávký pouze větších závad umělým kamenem : (uražené hrany, chybějící části stupňů) : zachování autentického historického stavu - prošlapání, nerovno sjednotit povrch, navoskovat : m.č.240 : 46 viz. tabulka skladeb :		46,000			
			P13 původní kamenné stupně š/d/v 330/2000-2100/140-150 : materiál: opuka : vyčistit, vysprávký pouze větších závad umělým kamenem : (uražené hrany, chybějící části stupňů) : zachování autentického historického stavu - prošlapání, nerovnosti sjednotit povrch, navoskovat : m.č. 3.38 : 46 Součet		46,000 92,000			
127	K	998772203R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	%	3,000	34 520,00	103 560,00	RTS 20/ I
			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
128	K	998772293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	34 520,00	69 040,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D			775 Podlahy vlysové a parketové				9 636 025,20	
129	K	P/09	P9 dřevěné parkety, včetně lemování min.š.100mm	m2	216,470	6 200,00	1 342 114,00	Indiv
PP			P9 dřevěné parkety, včetně lemování min.š.100mm Poznámka k položce:☐ dřevěné parkety24 mm včetně soklové lišty☐ včetně lemování min.š.100mm☐ vzor a velikost dle původních parketových podlah zámku nátěrový systém zátěžový☐ lepidlo2 mm☐					
P			Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. viz. tabulka skladeb :					
VV			P9 dřevěné parkety včetně lemování min.š.100mm :					
VV			vzor a velikost dle původních parketových podlah zámku nátěrový systém zátěžový :					
VV			D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
VV			3.06 zázemí sálu - návštěvníci - 100% :					
VV			55,01					55,010
VV			3.07 zázemí sálu - účinkující - 100% :					
VV			59,14					59,140
VV			3.08 hudební sál - 100% :					
VV			102,32					102,320
VV			Součet					216,470
130	K	P/10a	P10a dřevěné vlysy 1200/120 na P+D	m2	1 168,280	5 990,00	6 997 997,20	Indiv
PP			P10a dřevěné vlysy 1200/120 na P+D Poznámka k položce:☐ dřevěné vlysy 1200/120 na P+D 15mm včetně soklové lišty☐ (překližka 12 mm+ dýha 3mm)☐ vč. obvodový border š. 100-150 mm nátěrový systém zátěžový lepidlo.☐					
P			Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. viz. tabulka skladeb :					
VV			P10 dřevěné vlysy 1200/120 na P+D (překližka 12 mm+ dýha 3mm) :					
VV			vč. obvodový border š. 100-150 mm nátěrový systém zátěžový lepidlo :					
VV			D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
VV			3.01 multimediální expozice - 100% :					
VV			48,46					48,460
VV			3.02 multimediální expozice - 100% :					
VV			37,85					37,850
VV			3.03 multimediální expozice - 100% :					
VV			46,37					46,370
VV			3.04a hygienické zázemí - 100% :					
VV			43,54					43,540
VV			3.09 chodba - 100% :					
VV			24,03					24,030
VV			3.17 zázemí expozice - 100% :					
VV			46,72					46,720
VV			3.19 expozice - 100% :					
VV			110					110,000
VV			3.20 expozice - 100% :					
VV			50					50,000
VV			3.21 expozice - 100% :					
VV			30					30,000
VV			3.22 expozice - 100% :					
VV			80					80,000
VV			3.23 uložení a prezentace kulis - 100% :					
VV			182,19					182,190
VV			3.24 městská galerie - 100% :					
VV			115,34					115,340
VV			3.26 městská galerie - 100% :					
VV			58,22					58,220
VV			3.27 městská galerie - 100% :					
VV			67,45					67,450
VV			3.31vstupní foyer - 100% :					
VV			69,54					69,540
VV			3.32 galerie - 100% :					
VV			158,57					158,570
VV			Součet					1 168,280
131	K	P/11	P11 stávající dřevěná fošnová podlaha	m2	37,810	15 200,00	574 712,00	Indiv
PP			P11 stávající dřevěná fošnová podlaha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ stávající dřevěná fošnová podlaha odborně restaurovat vč. povrchových úprav≈40 mm□ předpokládaná původní skladba podlahy:□ fošnová podlaha≈40 mm, obvodová lišta□ hrubá tesařská podlaha≈40 mm□ dřevěné polštáře□ násyp klenby + konstrukce klenby□ podlahu šetrně rozebrat, zkontrolovat stav konstrukce provést operativní mikologický průzkum a kontrola zhlaví trámů, provést sanační opatření proti dřevomorce (viz technická zpráva) po dokončení prací znovu odborně sestavit≈80 mm□ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek nářezných nm kompletní a úspěšné dokončení a nředání viz. tabulka skladeb : P11 stávající dřevěná fošnová podlaha odborně restaurovat vč. povrchových úprav : D.A.1.1/5a Púdorys 3NP : 3.36 balkon kaple - 100% : 19,48 3.37 balkon kaple - 100% : 18,33 Součet					
132	K	P/11b	P11b předpokládaná původní skladba podlahy - fošnová podlaha	m2	17,260	15 200,00	262 352,00	Indiv
PP			P11b předpokládaná původní skladba podlahy - fošnová podlaha <i>Poznámka k položce:</i> □ předpokládaná původní skladba podlahy:□ fošnová podlaha, obvodové lišty□ hrubá tesařská podlaha□ dřevěný rošt□ podlahové polštáře v násypu trámový strop□ záklop + omítka□ podlahu šetrně rozebrat, zkontrolovat stav konstrukce provést operativní mikologický průzkum a kontrola zhlaví trámů v případě nalezení infekce dřevomorkou provést sanační opatření proti dřevomorce (viz technická zpráva) po dokončení prací znovu odborně sestavit□ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek nářezných nm kompletní a úspěšné dokončení a nředání viz. tabulka skladeb : P11b předpokládaná původní skladba podlahy - fošnová podlaha : D.A.1.1/5a Púdorys 3NP : D.A.1.1/5a Púdorys 3NP : 3.35 varhany - 100% : 17,26 Součet					
133	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	91 770,00	275 310,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
134	K	998775293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	91 770,00	183 540,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
D		776	Podlahy povlakové				137 446,62	
135	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	255,509	14,00	3 577,13	RTS 20/ I
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady					
VV			viz. tabulka skladeb :					
VV			P10 původní podlahy :					
VV			D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
VV			3.17 zázemí expozice :					
VV			7,58+5,56+7,49+5,73+(0,909*2)*1,1		28,360			
VV			3.24 městská galerie :					
VV			10,11+10,489+10,226+10,498+(1,2*2*2)*1,1		46,603			
VV			3.26 městská galerie :					
VV			8,868+6,21+8,946+6,2+(1,1*2+1,2*2)*1,1		35,284			
VV			3.27 městská galerie :					
VV			8,89+6,58+8,91+6,64+(1,1*2*2+0,65*2)*1,1		37,290			
VV			3.28 technické zázemí expozice :					
VV			2*2+3,899*2+0,35*2		12,498			
VV			3.31vstupní foyer :					
VV			10,46+6,38+10,39+6,26+(0,43*2+0,35*2+0,86*2*2)*1,1		38,990			
VV			3.32 galerie :					
VV			10,92+13,684+10,89+13,67+(0,78*2*2+1,05*2*2)		56,484			
VV			Součet		255,509			
136	K	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	476,890	101,00	48 165,89	RTS 20/ I
PP			Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2					
VV			viz. tabulka skladeb :					
VV			P10 původní podlahy :					
VV			D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.24 městská galerie :					
	VV		115,34		115,340			
	VV		3.26 městská galerie :					
	VV		58,22		58,220			
	VV		3.27 městská galerie :					
	VV		67,45		67,450			
	VV		3.28 technické zázemí expozice :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.31vstupní foyer :					
	VV		69,54		69,540			
	VV		3.32 galerie :					
	VV		158,57		158,570			
	VV		Součet		476,890			
137	K	776570020RAI	Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky koberce	m2	30,495	311,00	9 483,95	RTS 20/ I
	PP		Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky koberce					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P14 dielektrický koberec :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		1.38 hlavní elektrorozvaděč - 100% :					
	VV		21,09		21,090			
	VV		Součet		30,495			
138	K	27250997.AR	podlahovina pryžová dezén podélný; pro elektrotechniku; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,50 mm; barva šedá; dielektrická pevnost 50,0 kV; tvrdost 70,0 °Sh	m2	38,119	1 829,00	69 719,65	RTS 20/ I
	PP		podlahovina pryžová dezén podélný; pro elektrotechniku; pro interiér; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,50 mm; barva šedá; dielektrická pevnost 50,0 kV; tvrdost 70,0 °Sh					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 136 :					
	VV		30,49500*1,25		38,119			
	VV		Součet		38,119			
139	K	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m	%	3,000	1 300,00	3 900,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vodorovně do 50 m</i>					
140	K	998776293R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	1 300,00	2 600,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vodorovně do 50 m</i>					
	D	783	Nátěry				261 524,16	
141	K	783683111RX1	Povrchová úprava HMK P.7 voskování	m2	817,263	320,00	261 524,16	Indiv
	PP		Povrchová úprava HMK P.7 voskování					
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P1 cihelná dlažba z CPP :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.33a sklad, rozvaděč (1/2) - 100% rozebrání :					
	VV		18,81*1/2		9,405			
	VV		1.33b sklad - 100% rozebrání :					
	VV		14,84		14,840			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P2 stávající cihelná dlažba čtvercová ~200/200/30 :					
	VV		vyčistit, sjednotit, přespárovat (spárovací hmota šedá) :					
	VV		D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
	VV		0.04 vinotéka - 100% :					
	VV		48,2		48,200			
	VV		0.05a hyg. zázemí - 100% r :					
	VV		23,97		23,970			
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.27 chodba - 100% :					
	VV		18,12		18,120			
	VV		1.32a technické zázemí sálu - 100% :					
	VV		39,01		39,010			
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.05 výstavní prostor :					
	VV		3,62		3,620			
	VV		3.38 schodiště - 100% :					
	VV		59,25		59,250			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P3 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm, slinutý povrch, chemicky ošetřit :					
	VV		D.A.1.1/1 Púdorys 1PP :					
	VV		0.05b wc ženy - 100% :					
	VV		4,75		4,750			
	VV		0.05c wc muži - 100% :					
	VV		5,35		5,350			
	VV		0.05d úklid - 100% :					
	VV		4,38		4,380			
	VV		0.05e wc ztp - 100% :					
	VV		4,7		4,700			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P4 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy - 100% :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži - 100% :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci - 100% :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		1.24e kuchyňka - 100% :					
	VV		11,08		11,080			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P5 broušená cihelná dlažba + spárovací malta flexibilní :					
	VV		povrchová úprava HMK P.7 voskování :					
	VV		dlažba 300/300/15 mm :					
	VV		D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :					
	VV		2.34a chodba - 100% :					
	VV		8,04		8,040			
	VV		2.34b elektrorozvodna - 100% :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.34c wc - 100% :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid - 100% :					
	VV		10,48		10,480			
	VV		D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :					
	VV		3.04a hygienické zázemí - 100% :					
	VV		43,54		43,540			
	VV		3.04b wc ženy - 100% :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy - 100% :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.18 zázemí - 100% :					
	VV		17,59		17,590			
	VV		3.28 technické zázemí expozice - 100% :					
	VV		7,77		7,770			
	VV		3.30a chodba - 100% :					
	VV		28,6		28,600			
	VV		3.30b rozvodna - 100% :					
	VV		7,59		7,590			
	VV		3.30c wc ztp + ženy - 100% :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži - 100% :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		viz. tabulka skladeb :					
	VV		P8 stávající kamenná dlažba ~ 600/600 druh kamene dle stávajícího (pískovec) :					
	VV		vyčistit, sjednotit, přespárovat váp. maltou :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :					
	VV		1.30 variabilní sál 100% :					
	VV		208,17		208,170			
	VV		1.40 nová pokladna - 100% :					
	VV		122,55		122,550			
	VV		1.42 schodiště - 100% :					
	VV		6,79		6,790			
	VV		D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :					
	VV		2.40 schodiště- 100% :					
	VV		59,83		59,830			
	VV		Součet		817,263			

D	784	Malby	6 267 866,64					
142	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	10 402,786	23,00	239 264,08	RTS 20/ I
	PP		Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m					
	VV		na opravovaných omítkách :					
	VV		stropů :					
	VV		2526,580		2 526,580			
	VV		stěn :					
	VV		8041,286		8 041,286			
	VV		odpočet nezpůsobilých výdajů :					
	VV		na opravovaných omítkách 1NP -1.24e :					
	VV		stropů :					
	VV		-11,080		-11,080			
	VV		stěn :					
	VV		-154,00		-154,000			
	VV		Součet		10 402,786			
143	K	784182111R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné	m2	10 843,156	94,00	1 019 256,66	RTS 20/ I
	PP		Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné					
	VV		na opravovaných omítkách :					
	VV		stropů :					
	VV		2526,580		2 526,580			
	VV		stěn :					
	VV		8041,286		8 041,286			
	VV		na sdk příčkách :					
	VV		159,270*2		318,540			
	VV		na sdk podhledech :					
	VV		121,830		121,830			
	VV		odpočet nezpůsobilých výdajů :					
	VV		na opravovaných omítkách 1NP -1.24e :					
	VV		stropů :					
	VV		-11,080		-11,080			
	VV		stěn :					
	VV		-154,00		-154,000			
	VV		Součet		10 843,156			
144	K	784182311R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2	10 843,156	97,00	1 051 786,13	RTS 20/ I
	PP		Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 142 :					
	VV		10843,156		10 843,156			
	VV		Součet		10 843,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	10 402,786	4,00	41 611,14	RTS 20/ I
	PP		Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 141 :					
	VV		10402,786		10 402,786			
	VV		Součet		10 402,786			
146	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované, tónovacími přípravky	m2	10 402,786	2,00	20 805,57	Indiv
	PP		Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované, tónovacími přípravky					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 141 :					
	VV		10402,786		10 402,786			
	VV		Součet		10 402,786			
147	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2	10 843,156	85,00	921 668,26	Indiv
	PP		Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky, po jejich odsouhlasení projektantem a orgány památkové péče, bude možné zahájit práce.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 142 :					
	VV		10843,156		10 843,156			
	VV		Součet		10 843,156			
148	K	784591411R	Benátský štuk voskování	m2	259,772	260,00	67 540,72	Indiv
	PP		Benátský štuk voskování					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
149	K	784661101R	Dekorační techniky-imitace benátského štku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 297,292	2 240,00	2 905 934,08	Indiv
	PP		Dekorační techniky-imitace benátského štku v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		a/ stěny :					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.24a :					
	VV		2,8*(5,57*2+1,62*2)		40,264			
	VV		1.24e :					
	VV		2,8*(4,115*2+2,65*2)		37,884			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.34 :					
	VV		2,8*(3,76*2+1,89)		26,348			
	VV		2.07b :					
	VV		2,8*(1,94*2+0,65*2)		14,504			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.04a kolem hygienického zázemí :					
	VV		2,8*(3,75*2+4,6*2)		46,760			
	VV		3.30 :					
	VV		2,8*(5,285*2+1,33*2)		37,044			
	VV		b/ podhledy :					
	VV		D.A.1.1/2a,b Půdorys 1NP :					
	VV		1.24b wc ženy+ benátský štuk podhledu :					
	VV		7,75		7,750			
	VV		1.24c wc muži+ benátský štuk podhledu :					
	VV		5,32		5,320			
	VV		1.24d wc zaměstnanci+ benátský štuk podhledu :					
	VV		2,94		2,940			
	VV		D.A.1.1/4 Půdorys 2NP :					
	VV		2.34c wc + benátský štuk podhledu :					
	VV		3,24		3,240			
	VV		2.34d wc úklid + benátský štuk podhledu :					
	VV		1048		1 048,000			
	VV		D.A.1.1/5a Půdorys 3NP :					
	VV		3.04b wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		5,658		5,658			
	VV		3.04c wc ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		6,87		6,870			
	VV		3.30c wc ztp + ženy + benátský štuk podhledu :					
	VV		4,62		4,620			
	VV		3.30d wc muži + benátský štuk podhledu :					
	VV		10,09		10,090			
	VV		Součet		1 297,292			
D	EX/01.R		Exponáty stávající				600 000,00	
150	K	11-KL-001	Stěhování klavírů	ks	40,000	15 000,00	600 000,00	Indiv
	PP		Stěhování klavírů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Stěhování 40 ks rozměrnějších, historicky cenných klavírních křídel (střední velikosti, předpokládaná velikost cca 2 x 2 m – 2 x 2,5 m (případně nutno přeměřit na místě – uvedené rozměry jsou odhad paní kastelánky);</i> ☐ <i>Místo odvozu: Zámek Litomyšl</i> ☐ <i>Místo dodání: předpokládá se depozit v Terezíně a Praze.</i> ☐ <i>Požadavek: stěhování historicky cenných klavírů musí provádět odborná firma, která má zkušenosti se stěhováním vzácných hudebních nástrojů či uměleckých děl větších rozměrů (v případě těchto klavírů se jedná již o muzejní exponáty).</i> ☐ <i>Klavíry musí být zabezpečeny proti poškození vhodným obalovým materiálem, převoz musí probíhat v upravených nákladních vozech (přívěsech) se stabilizovanou teplotou.</i> ☐ <i>Komplexní služba s veškerými manipulacemi, dopravou, pojištěním a veškerými souvisejícími potřebnými plněními a dodávkami, přesuny, ochranou atd.</i>					
	D	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				655 000,00	
151	K	331M101	Kompletní provedení montáž s dodávkou schodišťové plošiny	soubor	1,000	655 000,00	655 000,00	Indiv
	PP		Kompletní provedení montáž s dodávkou schodišťové plošiny <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Schodišťová plošina pro imobilní</i> ☐ <i>Plošina pro imobilní bude kotvena chemickými kotvami do vřetenové zdi.</i> ☐ <i>Užitná velikost sklopné plochy je 900/800.</i> ☐ <i>Jedná se o šikmou plošinu pro dvouramenné schodiště. Parametry: plně</i> ☐ <i>automatická i manuální, sklopná deska se sklopným madlem a sedačkou, plynulý</i> ☐ <i>rozjezd řízený měničem frekvencí, provedení SILENT. Pracovní napětí 3x400 V/50</i> ☐ <i>Hz, příkon 400 W. Pojezdová rychlost 0,06-0,15 m/s, nosnost do 300 kg. Ocelová</i> ☐ <i>nosná konstrukce, pohledový materiál nerezový matovaný plech.</i> ☐ <i>Před nájездem na sklopnou plošinu je volný prostor nejméně 1500/1500 mm.</i> ☐ <i>Ovládací panel bude nerezový, s čitelností hmatem.</i> ☐ <i>Veškeré parametry budou prověřeny a případně upraveny podle vybraného</i> ☐ <i>dodavatele plošinu</i>					
	P							
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 004 828,53	
152	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	429,919	169,00	72 656,31	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i> ☐ <i>Včetně:</i> ☐ <i>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</i> ☐ <i>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</i> ☐ <i>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</i>					
	P		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		429,91886		429,919			
	VV		Součet		429,919			
153	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	107,480	706,00	75 880,88	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		107,47972		107,480			
	VV		Součet		107,480			
154	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	107,480	337,00	36 220,76	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 152:					
	VV		107,47972		107,480			
	VV		Součet		107,480			
155	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	107,480	726,00	78 030,48	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 152 :					
	VV		107,47972		107,480			
	VV		Součet		107,480			
156	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	429,919	235,00	101 030,97	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek					
	VV		429,91886		429,919			
	VV		Součet		429,919			
157	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 467,647	16,00	199 482,35	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		429,91886*29		12 467,647			
	VV		Součet		12 467,647			
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	429,919	331,00	142 303,19	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 155 :					
	VV		429,91886		429,919			
	VV		Součet		429,919			
159	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 149,594	37,00	79 534,98	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		429,91886*5		2 149,594			
	VV		Součet		2 149,594			
160	K	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	429,919	500,00	214 959,50	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 155 :					
	VV		429,91886		429,919			
	VV		Součet		429,919			
161	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	429,919	11,00	4 729,11	RTS 20/ I
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 155 :					
	VV		429,91886		429,919			
	VV		Součet		429,919			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:
100-2 - Restaurátorské práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ:
DIČ: 75032333

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		22 701 237,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 701 237,97	21,00%	4 767 259,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 468 497,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-2 - Restaurátorské práce

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 701 237,97
94 - Lešení a stavební výtahy	377 312,20
99 - Staveništní přesun hmot	65 817,80
D1 - hlavní vstupní portál mezi 1. a 2. zámeckým nádvořím	651 000,00
D2 - mezanin	178 080,00
D3 - 1. NP	10 990 682,22
D4 - 2. NP	722 327,34
D5 - 3. NP	9 716 018,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-2 - Restaurátorské práce

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 701 237,97

D		94	Lešení a stavební výtahy						377 312,20
1	K	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300kg/m2)	m3	2 915,750	27,00	78 725,25	RTS 20/ I	
PP			Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300kg/m2)						
P			Poznámka k položce:☐ pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,						
VV			D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :						
VV			1.30 variabilní sál :						
VV			208,17*4,5	936,765					
VV			1.40 nová pokladna :						
VV			122,55*4,5	551,475					
VV			1.42 schodiště :						
VV			6,79*4,5	30,555					
VV			D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :						
VV			2.40 schodiště :						
VV			59,83*4,5	269,235					
VV			D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :						
VV			3.06 zázemí sálu - návštěvníci :						
VV			55,01*2,5	137,525					
VV			3.07 zázemí sálu - účinkující :						
VV			59,14*2,5	147,850					
VV			3.08 hudební sál :						
VV			102,32*3,5	358,120					
VV			3.09 chodba :						
VV			24,03*3,5	84,105					
VV			3.35 varhany :						
VV			17,26*3,5	60,410					
VV			3.36 balkon kaple :						
VV			19,48*3,5	68,180					
VV			3.37 balkon kaple :						
VV			18,33*3,5	64,155					
VV			3.38 schodiště :						
VV			59,25*3,5	207,375					
VV			Součet	2 915,750					
2	K	943944291R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	17 494,500	8,00	139 956,00	RTS 20/ I	
PP			Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)						
P			Poznámka k položce:☐ pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,						
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 1 :						
VV			2915,75000*6	17 494,500					
VV			Součet	17 494,500					
3	K	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	2 915,750	17,00	49 567,75	RTS 20/ I	
PP			Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)						
P			Poznámka k položce:☐ pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,						
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 1 :						
VV			2915,75000	2 915,750					
VV			Součet	2 915,750					
4	K	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	752,160	38,00	28 582,08	RTS 20/ I	
PP			Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m						
VV			D.A.1.1/2a,b Púdorys 1NP :						
VV			1.30 variabilní sál :						
VV			208,17	208,170					
VV			1.40 nová pokladna :						
VV			122,55	122,550					
VV			1.42 schodiště :						
VV			6,79	6,790					
VV			D.A.1.1/4 Púdorys 2NP :						
VV			2.40 schodiště :						
VV			59,83	59,830					
VV			D.A.1.1/5a Púdorys 3NP :						
VV			3.06 zázemí sálu - návštěvníci :						
VV			55,01	55,010					
VV			3.07 zázemí sálu - účinkující :						
VV			59,14	59,140					
VV			3.08 hudební sál :						
VV			102,32	102,320					
VV			3.09 chodba :						
VV			24,03	24,030					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.35 varhany :					
	VV		17,26		17,260			
	VV		3.36 balkon kaple :					
	VV		19,48		19,480			
	VV		3.37 balkon kaple :					
	VV		18,33		18,330			
	VV		3.38 schodiště :					
	VV		59,25		59,250			
	VV		Součet		752,160			

5	K	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky	m2	4 512,960	13,00	58 668,48	RTS 20/ I
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------

PP	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 4 :
VV	752,16000*6
VV	Součet
	4 512,960
	4 512,960

6	K	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	752,160	29,00	21 812,64	RTS 20/ I
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------	-----------

PP	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 4 :
VV	752,16000
VV	Součet
	752,160
	752,160

D99

Staveništní přesun hmot

65 817,80

7	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	45,898	1 366,00	62 696,67	RTS 20/ I
---	---	--------------	---	---	--------	----------	-----------	-----------

PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,
P	Poznámka k položce:□
	oborů 801, 803, 811 a 812
VV	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,4,5
VV	45,89768
VV	Součet
	45,898
	45,898

8	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	45,899	68,00	3 121,13	RTS 20/ I
---	---	--------------	--	---	--------	-------	----------	-----------

PP	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
VV	45,89868
VV	Součet
	45,899
	45,899

D D1

hlavní vstupní portál mezi 1. a 2. zámeckým nádvořím

651 000,00

9	K	Pol1	Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu, určení původní barevnosti současného členění, laboratorní zpracování tří odebraných vzorků z portálu	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	Indiv
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

PP	Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu, určení původní barevnosti současného členění, laboratorní zpracování tří odebraných vzorků z portálu
	Poznámka k položce:□
	Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□
P	Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

10	K	Pol2	Restaurování portálu na základě schváleného Záměru restaurování	kpl	1,000	581 000,00	581 000,00	Indiv
----	---	------	---	-----	-------	------------	------------	-------

PP	Restaurování portálu na základě schváleného Záměru restaurování
	Poznámka k položce:□
	Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□
P	Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

D D2

mezanin

178 080,00

11	K	M04-M06	Restaurování okenních mříží	Ks	8,000	22 260,00	178 080,00	Indiv
----	---	---------	-----------------------------	----	-------	-----------	------------	-------

PP	Restaurování okenních mříží
	Poznámka k položce:□
	Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□
P	Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

D D3

1. NP

10 990 682,22

12	K	1.30	Restaurování kletovaných omítek	m2	693,506	8 610,00	5 971 086,66	Indiv
----	---	------	---------------------------------	----	---------	----------	--------------	-------

PP	Restaurování kletovaných omítek
	Poznámka k položce:□
	Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□
P	Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.□
	Začátek provozního součtu□
	"D.A.1.1_02 Púdorys 1.NP.pdf : □
	Konec provozního součtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,362+1,727+2,637+1,675+0,968+0,363+1,128+0,269+2,070+1,662+2,531+1,630+1,871+2,142+1,680+2,435+1,774+1,369+0,280+0,728+0,190+2,214+1,446)*6,230		218,991			
	VV		((2,532+1,518+1,531+6,657+0,403+1,024+0,259+0,385+1,107+1,340+1,277+4,473+5,845+0,427+0,947+0,276+6,570)+(1,191+0,256+0,330+0,897+0,343+0,259))*6,23		248,247			
	VV		(0,982+0,298+0,340+0,944+0,341)*6,230		18,098			
	VV		208,17		208,170			
	VV		Součet		693,506			
13	K	1.40	Restaurování kletovaných omítek	m2	476,532	8 610,00	4 102 940,52	Indiv
	PP		Restaurování kletovaných omítek <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>"D.A.1.1_02 Púdorys 1.NP.pdf : </i> ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (12,035+1,621+2,467+0,460+1,149+0,425+1,240+0,475+2,215+0,613+1,269+0,363+1,256+0,704+2,385+1,720+1,876+1,109+2,722+1,107+3,487+1,276+2,722)*6,230		278,456			
	VV		(1,234+1,404+0,425+1,240+1,540+1,090+5,190)*6,230		75,526			
	VV		122,55		122,550			
	VV		Součet		476,532			
14	K	1.42	Restaurování kletovaných omítek	m2	106,464	8 610,00	916 655,04	Indiv
	PP		Restaurování kletovaných omítek <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>"D.A.1.1_02 Púdorys 1.NP.pdf : </i> ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (1,277+0,260+4,465+2,147+4,673+0,224+1,229+1,724)*6,230		99,674			
	VV		6,79		6,790			
	VV		Součet		106,464			
D	D4		2. NP				722 327,34	
15	K	2.40	Restaurování kletovaných omítek	m2	83,894	8 610,00	722 327,34	Indiv
	PP		Restaurování kletovaných omítek <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>"D.A.1.1_04 Púdorys 2.NP.pdf : </i> ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (1,193+0,309+11,923+0,340+0,874+1,542+1,080+1,105+1,044+1,312+1,090+0,379+11,923+0,297+0,785+4,513)*0,606		24,064			
	VV		59,83		59,830			
	VV		Součet		83,894			
D	D5		3. NP				9 716 018,41	
16	K	1.42, 2.40, 3.38	Restaurátorský průzkum omítek schodiště	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	Indiv
	PP		Restaurátorský průzkum omítek schodiště <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
17	K	3.04	Konzervace současného souvrství	m2	153,000	2 730,00	417 690,00	Indiv
	PP		Konzervace současného souvrství <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
18	K	3.06, 3.07	Odkryv a restaurování soklové části-cca 1m výška	m2	65,000	12 600,00	819 000,00	Indiv
	PP		Odkryv a restaurování soklové části-cca 1m výška <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
19	K	3.06, 3.07.1	Dokumentace a záznam klacisistní výmalby, následná konzervace	ks	1,000	63 000,00	63 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace a záznam klacisistní výmalby, následná konzervace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
20	K	3.06, 3.07.2	překryv štukovou vrstvou ostatních ploch, vápenný nátěr	m2	257,000	3 570,00	917 490,00	Indiv
	PP		překryv štukovou vrstvou ostatních ploch, vápenný nátěr					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
21	K	3.06,3.07	Vyhotovení závěrečné restaurátoské zprávy s fotodokumentací - 4x výtisk	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	Indiv
	PP		Vyhotovení závěrečné restaurátoské zprávy s fotodokumentací - 4x výtisk					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
22	K	3.09	Restaurování iluzivního soklu s nevhodnou rekonstrukcí	m2	22,000	12 600,00	277 200,00	Indiv
	PP		Restaurování iluzivního soklu s nevhodnou rekonstrukcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
23	K	3.36, 3.37	Restaurování iluzivní malby	m2	240,197	17 500,00	4 203 447,50	Indiv
	PP		Restaurování iluzivní malby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>"D.A. 1.1_05 Púdorys 3.NP.pdf : </i> ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (5,273+8,090+2,458+7,124+2,245+0,499+2,209+5,310+1,322+1,178+0,721+1,013)*5,400					
	VV		19,48+18,53		202,187			
	VV		Součet		38,010			
	VV				240,197			
24	K	3.36,3.37	Vyhotovení závěrečné restaurátoské zprávy s fotodokumentací - 4x výtisk	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	Indiv
	PP		Vyhotovení závěrečné restaurátoské zprávy s fotodokumentací - 4x výtisk					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	3.37	Revize kamenného nadsvětlíku arkády	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	Indiv
	PP		Revize kamenného nadsvětlíku arkády					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
26	K	3.38	Restaurování kletovaných omítek	m2	278,431	8 610,00	2 397 290,91	Indiv
	PP		Restaurování kletovaných omítek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>"D.A. 1.1_05 Púdorys 3.NP.pdf : </i> ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (0,681+11,904+0,323+1,123+1,483+1,042+1,205+1,162+1,531+1,140+0,200+12,303+0,378+0,686+1,288+0,900+1,288+0,496+1,456)*5,400					
	VV		59,25		219,181			
	VV		Součet		59,250			
	VV				278,431			
27	K	Pol3	Restaurátorský dozor stavebních prací	hod	450,000	910,00	409 500,00	Indiv
	PP		Restaurátorský dozor stavebních prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		platí i pro dozorové práce v ostatních podlažích :					
	VV		450					
	VV		Součet					
					450,000			
					450,000			
28	K	Pol4	Restaurátorský záměr	soubor	1,000	32 200,00	32 200,00	Indiv

	PP		Restaurátorský záměr					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-3 - Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 919 050,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 919 050,00 0,00	21,00% 15,00%	1 873 000,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 792 050,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-3 - Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 919 050,00
725 - Zařizovací předměty	375 800,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 320 100,00
766.01 - Truhlářské prvky - repase	617 400,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 207 800,00
767.01 - Zámečnické prvky - repase	86 100,00
782.01 - Kamenické prvky - repasované	311 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-3 - Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 919 050,00

D		725	Zařizovací předměty		375 800,00			
1	K	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	18,000	1 950,00	35 100,00	Indiv
PP			Zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm Poznámka k položce:☐ Zásobník papírových ručníků uzamykatelný☐ typový☐ montáž na omítku☐ obsah 600 kusů ručníků☐ materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži☐					
P			Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
2	K	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, 310/320/130mm	ks	20,000	2 200,00	44 000,00	Indiv
PP			Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný, 310/320/130mm Poznámka k položce:☐ Zásobník na toaletní papír Jumbo nástěnný☐ typový☐ montáž na omítku☐ velká role☐ materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži☐					
P			Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
3	K	ZAŘ/03	Dvouháček, 65/54/42mm	ks	34,000	920,00	31 280,00	Indiv
PP			Dvouháček, 65/54/42mm Poznámka k položce:☐ Dvouháček☐ typový☐ montáž na omítku☐ materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži☐					
P			Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			34		34,000			
VV			Součet		34,000			
4	K	ZAŘ/04	Závěsný odpadkový koš, 360/160/v.435	ks	12,000	820,00	9 840,00	Indiv
PP			Závěsný odpadkový koš, 360/160/v.435 Poznámka k položce:☐ Závěsný odpadkový koš☐ typový☐ veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. háčků na plastové pytle cca 26,5 l instalace na stěnu zajištění proti krádeži materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu☐					
P			Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			12		12,000			
VV			Součet		12,000			
5	K	ZAŘ/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 120/100/2900	ks	20,000	2 950,00	59 000,00	Indiv
PP			Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 120/100/2900					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný</i> ☐ <i>typový</i> ☐ <i>obsah náplně 1000ml</i> ☐ <i>montáž na omítku kontrola plnění</i> ☐ <i>materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_ zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> 1+1+1+1+1+1+2+5+1+1+1+1+1+1		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	ZAŘ/06	Štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	19,000	1 320,00	25 080,00	Indiv
	PP		Štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Štětka WC</i> ☐ <i>WC souprava nástěnná</i> ☐ <i>typová</i> ☐ <i>veřejné prostory - odolné poškození pevná instalace na stěnu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>provedení: nerez matovaná+ bílý plast</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_ zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> 1+1+1+2+1+3+3+7		19,000			
	VV		Součet		19,000			
7	K	ZAŘ/07	Zrcadlo, rozm.: 600/800mm	ks	18,000	4 200,00	75 600,00	Indiv
	PP		Zrcadlo, rozm.: 600/800mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zrcadlo</i> ☐ <i>atyp</i> ☐ <i>orámováno nerezovou lištou šíře 5mm</i> ☐ <i>zrcadlo zavěšené na stěnu podlepeno bezpečnostní fólií zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>v místnosti 2.34d - atyp rozměr 1100/1350 mm - 2ks</i> ☐ <i>nutno zaměřit !</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_ zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> 1+1+1+1+1+2+4+1+2+1+1+1+1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	ZAŘ/08	Hygienický koš malý	ks	8,000	900,00	7 200,00	Indiv
	PP		Hygienický koš malý <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hygienický koš malý</i> ☐ <i>závěsný 4,5l</i> ☐ <i>s víkem včetně výměnných sáčků</i> ☐ <i>materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_ zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
9	K	ZAŘ/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	10,000	650,00	6 500,00	Indiv
	PP		Zásobník na hygienické sáčky <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zásobník na hygienické sáčky</i> ☐ <i>montáž na omítku</i> ☐ <i>materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_ zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
10	K	ZAŘ/11	Odpadkový koš s víkem, 305/465mm	ks	5,000	3 200,00	16 000,00	Indiv
	PP		Odpadkový koš s víkem, 305/465mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Odpadkový koš s víkem</i> ☐ <i>typový</i> ☐ <i>nášlapný obsah 20L</i> ☐ <i>materiál: nerez plech matovaný</i> ☐ <i>plastová vložka pro uchycení igelitových pytlů odolný</i> <i>pedálový mechanismus,tichý chod</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_ zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
11	K	ZAŘ/12	Sprchový košík, 320/70/155mm	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sprchový košík, 320/70/155mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Sprchový košík typová</i> □ <i>montáž na stěnu</i> □ <i>odolné proti vandalismu provedení: nerez matovaná</i> □ <i>umístění do sprchového koutu</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
12	K	ZAŘ/13	Invalidní madlo k umyvadlu pevné, dl.600	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	Indiv
	PP		Invalidní madlo k umyvadlu pevné, dl.600 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Invalidní madlo k umyvadlu pevné</i> □ <i>typový výrobek</i> □ <i>vysoce odolné poškození zajištění proti krádeži provedení: nerez matovaná</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
13	K	ZAŘ/14	Sada invalidníchadel k WC míse	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	Indiv
	PP		Sada invalidníchadel k WC míse <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Sada invalidníchadel k WC míse</i> □ <i>vč.držáku na toaletní papír</i> □ <i>typový výrobek vysoce odolné poškození zajištění proti krádeži</i> □ <i>madlo výklopné vč.držáku na toaletní papír madlo pevné uzavřené provedení: nerez matovaná</i> □ <i>madlo pevné 1x - dl.700 madlo sklopné 1x - dl.700</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
14	K	ZAŘ/15	Zrcadlo pro invalidní WC standart, rozm.:410/760	ks	2,000	5 800,00	11 600,00	Indiv
	PP		Zrcadlo pro invalidní WC standart, rozm.:410/760 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Zrcadlo pro invalidní WC standart</i> □ <i>vyklopené - vysoce odolné poškození zajištění proti krádeži spec. uchycení zrcadla v nerezovém rámu tl.zrcadla 6mm</i> □ <i>provedení: nerez matovaná</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
15	K	ZAŘ/16?	Zrcadlo nástěnné v nerezovém rámu, rozm.: 850/2150 mm	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		Zrcadlo nástěnné v nerezovém rámu, rozm.: 850/2150 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Zrcadlo nástěnné v nerezovém rámu</i> □ <i>součást konstrukce stěny wc orámováno nerezovou lištou matnou</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky zař_zamek a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
16	K	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 580,00	10 740,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vodorovně do 50 m</i>					
17	K	998725293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 580,00	7 160,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vodorovně do 50 m</i>					
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 320 100,00	
18	K	DN01/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		DN01/P	<i>poznámka k položce:</i> □ Nové dveře vnitřní vč.zárubně □ Atypické □ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez □ klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) □ 01/P 1 kus- dveře do WC (imobilní)-opatřit vodorovným madlem,okopovým plechem ve spodní části dveří rozerou pro WC s možností otevření zvenku,provedení nerez mat provedení:zárubeň: masiv buk □ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk □ bez prahu □ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. □ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. □ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu □ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	Indiv
			Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000					
			Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000 <i>poznámka k položce:</i> □ Nové dveře vnitřní vč.zárubně □ Atypické □ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez □ klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) □ 01/P 1 kus- dveře do WC (imobilní)-opatřit vodorovným madlem,okopovým plechem ve spodní části dveří rozerou pro WC s možností otevření zvenku,provedení nerez mat provedení:zárubeň: masiv buk □ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk □ bez prahu □ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. □ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. □ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu □ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	Indiv
P		DN02/L	Nové dveře z části posuvné,z části otočné vč.zárubně a pouzdra, sv.700/2000 <i>poznámka k položce:</i> □ Nové dveře z části posuvné,z části otočné vč.zárubně a pouzdra □ Atypické □ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce) křídlo- hladké dřevěné,dělené v polovině kování: typový systém pro dveře z části posuvné a z části otočné vč. Koule rozeta WC pojistka □ provedení:zárubeň: masiv buk □ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-šedoběžová lazura,mat(před realizací bude vyzorkováno) bez prahu □ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. □ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. □ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu □ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky	ks	1,000	34 000,00	34 000,00	Indiv
			Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000					
			Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní ☐ vč.zárubně ☐ Atypické ☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez ☐ klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) ☐ provedení:zárubeň: masiv buk ☐ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno) bez prahu ☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). ☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. ☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. ☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu ☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
22	K	DN04/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní ☐ vč.zárubně ☐ Atypické ☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez ☐ klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) ☐ provedení:zárubeň: masiv buk ☐ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno) bez prahu ☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). ☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. ☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. ☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu ☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
	P							
23	K	DN04/P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní ☐ vč.zárubně ☐ Atypické ☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez ☐ klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) ☐ provedení:zárubeň: masiv buk ☐ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno) bez prahu ☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). ☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. ☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. ☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu ☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
	P							
24	K	DN05/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní☐ vč.zárubně☐ Atypické, tvarová kopie dveří stávajících U.T/1.2☐ zárubeň- masivní rámová,obložková s profilací(profilace dle dveří dochovaných) křídlo- rámové s kazetovou výplní, čtyři kazety☐ profilace nutno sejmout ze stávajících dveří U.T/1.2☐ kování: dveřní panty s bambulkovým zakončením,ocel pod krycí nátěr klika vč. títku mosaz zámek vložkový typy kování viz vzor dřevěný práh☐ provedení: měkké dřevo pod krycí n átěr☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
25	K	DN05/P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní☐ vč.zárubně☐ Atypické, tvarová kopie dveří stávajících U.T/1.2☐ zárubeň- masivní rámová,obložková s profilací(profilace dle dveří dochovaných) křídlo- rámové s kazetovou výplní, čtyři kazety☐ profilace nutno sejmout ze stávajících dveří U.T/1.2☐ kování: dveřní panty s bambulkovým zakončením,ocel pod krycí nátěr klika vč. títku mosaz zámek vložkový typy kování viz vzor dřevěný práh☐ provedení: měkké dřevo pod krycí n átěr☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
26	K	DN06/L	Nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem s požární odolností EW 30DP3-C, rozm.:2155/2864	ks	1,000	230 000,00	230 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem s požární odolností EW 30DP3-C, rozm.:2155/2864 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem☐ s požární odolností EW 30DP3-C☐ Atypické,☐ zárubeň- masivní rámová s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný,plný,kazetový☐ dveře dvoukřídlové - rámové s kazetovou výplní, dvě kazety na křídlo☐ profilace nutno sejmout ze stávajících dveří U.T/1.2☐ kování: dveřní panty s bambulkovým zakončením,ocel pod krycí nátěr klika vč. títku mosaz☐ zámek vložkový,samozavírač zadlabaný v křídle(skrytý) typy kování viz vzor☐ dřevěný práh provedení: měkké dřevo pod krycí n átěr☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
27	K	DN07/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	34 000,00	34 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní vč.zárubně☐ Atypické☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové otvírávé dovnitř kování: dveřní panty skryté nerez☐ klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor)☐ provedení:zárubeň: masiv buk☐ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-dle výmalby stěny (před realizací bude vyvzorkováno) dřevěný práh☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
31	K	DN09/P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000 <i>roznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní vč.zárubně☐ Atypické☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové otvírávé dovnitř kování: dveřní panty skryté nerez☐ klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor)☐ provedení:zárubeň: masiv buk☐ křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-dle výmalby stěny (před realizací bude vyvzorkováno) dřevěný práh☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
32	K	DN10/L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1030/2070	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1030/2070 <i>roznámka k položce:</i> ☐ Nové dveře vnitřní☐ vč.zárubně☐ Tvarová kopie dveří stávajících U.T/3.15☐ zárubeň masivní rámová s obložkou,obložka profilovaná dveře-jednořídlové,rámové se čtyřmi kazetami☐ profilace dle stávajících dveří včetně prahu☐ kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr krabicový zámek vč. kliky☐ vzory kování budou vybrány dle dveří U.T/3.20☐ provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín šedá viz dveře U.T/3.20☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
33	K	DN11/L	Nová komínová dvířka do stávajícího kamenného ostění, cca 730-800/1100-1120mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		Nová komínová dvířka do stávajícího kamenného ostění, cca 730-800/1100-1120mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Nová komínová dvířka</i>□ <i>do stávajícího kamenného ostění</i>□ <i>Kopie stávajících dvířek komínových U.T/2.2</i>□ <i>jednokřídlová,masivní rámová konstrukce se dvěmi kazetami s jednoduchou profilací kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr</i>□ <i>krabicový zámek s klikou</i>□ <i>vzory kování budou vybrány dle dveří U.T/2.2</i>□ <i>provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín bílá viz dveře U.T./2.2</i>□ <i>v místnosti 3.17 rozměr ~600/800 mm (1x)</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>□ <i>Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.</i>□ <i>Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu</i>□ <i>U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.</i>					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

34	K	DN11/P	Nová komínová dvířka do stávajícího kamenného ostění, cca 730-800/1100-1120mm	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	Indiv
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		<i>Nová komínová dvířka do stávajícího kamenného ostění, cca 730-800/1100-1120mm</i> <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Nová komínová dvířka</i>□ <i>do stávajícího kamenného ostění</i>□ <i>Kopie stávajících dvířek komínových U.T/2.2</i>□ <i>jednokřídlová,masivní rámová konstrukce se dvěmi kazetami s jednoduchou profilací kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr</i>□ <i>krabicový zámek s klikou</i>□ <i>vzory kování budou vybrány dle dveří U.T/2.2</i>□ <i>provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín bílá viz dveře U.T./2.2</i>□ <i>v místnosti 3.17 rozměr ~600/800 mm (1x)</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>□ <i>Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.</i>□ <i>Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu</i>□ <i>U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.</i>					
	P		<i>Nová komínová dvířka do stávajícího kamenného ostění, cca 730-800/1100-1120mm</i> <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Nová komínová dvířka</i>□ <i>do stávajícího kamenného ostění</i>□ <i>Kopie stávajících dvířek komínových U.T/2.2</i>□ <i>jednokřídlová,masivní rámová konstrukce se dvěmi kazetami s jednoduchou profilací kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr</i>□ <i>krabicový zámek s klikou</i>□ <i>vzory kování budou vybrány dle dveří U.T/2.2</i>□ <i>provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín bílá viz dveře U.T./2.2</i>□ <i>v místnosti 3.17 rozměr ~600/800 mm (1x)</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>□ <i>Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.</i>□ <i>Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu</i>□ <i>U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.</i>					

35	K	DN12P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.600/2000	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	Indiv
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		<i>Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.600/2000</i> <i>Roznamka k porozce:</i>□ <i>Nové dveře vnitřní</i>□ <i>vč.zárubně</i>□ <i>Atypické</i>□ <i>zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez</i>□ <i>klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) stěnová zarážka(viz vzor) provedení:zárubeň: masiv buk</i>□ <i>bez prahu</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>□ <i>Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.</i>□ <i>Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu</i>□ <i>U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.</i>					
	P		<i>Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.600/2000</i> <i>Roznamka k porozce:</i>□ <i>Nové dveře vnitřní</i>□ <i>vč.zárubně</i>□ <i>Atypické</i>□ <i>zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez</i>□ <i>klika vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) stěnová zarážka(viz vzor) provedení:zárubeň: masiv buk</i>□ <i>bez prahu</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>□ <i>Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.</i>□ <i>Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu</i>□ <i>U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.</i>					

36	K	DN13L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	2,000	36 000,00	72 000,00	Indiv
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		<i>Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000</i>					
--	----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Roznamka k poroaze:</i> Nové dveře vnitřní vč.zárubně Atypické zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) 1 kus dveří 14/L opatřit vodorovným madlem,okopovým plechem a rozetou pro WC s možností otevření z venku(WC pro imobilní v provedení nerez mat provedení:zárubeň: masiv buk křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno) bez prahu Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojuvacími prvky					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

37	K	DN13P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.800/2000 <i>Roznamka k poroaze:</i> Nové dveře vnitřní vč.zárubně Atypické zárubeň- masivní rámová do líce stěny(šíře dle st.konstrukce),pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté nerez klíka vč. rozety provedení nerez ,mat (viz vzor) rozeta pro vložkový klíč nerez mat (viz vzor) 1 kus dveří 14/L opatřit vodorovným madlem,okopovým plechem a rozetou pro WC s možností otevření z venku(WC pro imobilní v provedení nerez mat provedení:zárubeň: masiv buk křídlo:konstrukční plná deska dýhovaná,hrany s masivním náklížkem buk odstín-šedobéžová lazura,mat(před realizací bude vyvzorkováno) bez prahu Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojuvacími prvky					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

38	K	DN14L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1000/2000	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1000/2000 <i>Roznamka k poroaze:</i> Nové dveře vnitřní vč.zárubně Atypické tvarová kopie dveří stávajících U.T/3.15 zárubeň masivní rámová s obložkou,obložka profilovaná dveře-jednořídlové,rámové se čtyřmi kazetami profilace dle stávajících dveří včetně prahu kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr krabicový zámek vč. kliky vzory kování budou vybrány dle dveří U.T/3.20 provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín šedá viz dveře U.T/3.20 Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok. Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojuvacími prvky					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

39	K	DN15L	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1000/2400	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	Indiv
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1000/2400					
--	----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ Nové dveře vnitřní vč.zárubně☐ Atypické tvarová kopie dveří stávajících U.T/3.15 zárubeň masivní rámová s obložkou,obložka profilovaná dveře-jednořídlové,rámové se čtyřmi kazetami profilace dle stávajících dveří U.T/3.15 bez prahu☐ kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika/štítek plná mosaz bez povrchové úpravy☐ zámek vložkový☐ provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr☐ odstín RAL 1013☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

40	K	DN15P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1000/2400	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	Indiv
----	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.1000/2400 <i>Poznámka k položce:</i>☐ Nové dveře vnitřní vč.zárubně☐ Atypické tvarová kopie dveří stávajících U.T/3.15 zárubeň masivní rámová s obložkou,obložka profilovaná dveře-jednořídlové,rámové se čtyřmi kazetami profilace dle stávajících dveří U.T/3.15 bez prahu☐ kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika/štítek plná mosaz bez povrchové úpravy☐ zámek vložkový☐ provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr☐ odstín RAL 1013☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
	P		Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					

41	K	DN16P	Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.2150/3380	ks	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv
----	---	-------	---	----	-------	------------	------------	-------

	PP		Nové dveře vnitřní vč.zárubně, sv.2150/3380 <i>Poznámka k položce:</i>☐ Nové dveře vnitřní vč.zárubně☐ Atypické světlost dveří 2300 nutno zaměřit patu klenby zárubeň masivní rámová s obložkou,obložka profilovaná, s vodorovným poutcem nadsvětlík pevný,prosklený, sklo čiré, zalištované dveře-dvoukřídlové,rámové šest kazet na křídle profilace dle stávajících dveří U.T/3.15 bez prahu☐ kování: dveřní panty ocel pod krycí nátěr klika/štítek plná mosaz bez povrchové úpravy☐ zámek vložkový☐ provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
	P		Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					

42	K	DN17P	Nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem vč.zárubně, rozm.:2150/3380	ks	1,000	310 000,00	310 000,00	Indiv
----	---	-------	---	----	-------	------------	------------	-------

	PP		Nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem vč.zárubně, rozm.:2150/3380 <i>Poznámka k položce:</i>☐ Nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem vč.zárubně☐ Protipožární EW15DP3-C prosklené, ocelové-typový ocelový profil protipožární světlost dveří 2300 nutno zaměřit patu klenby zárubeň-ocelová protipožární s vodorovným poutcem,nadsvětlík pevný dělený třemi svislými příčlemi čtyř tabulkový☐ dveře- dvoukřídlové,rámové, prosklené,s jednou vodorovnou a svislou příčí v křídle,čtyři tabule skla s prahem☐ kování: dveřní panty klika s rozetou☐ samoavírač☐ provedení: ocel pod krycí nástrik, odstín sv.šedá (dle předloženého vzorníku)☐ sklo čiré protipožární☐					
	P		Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace suti, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43		K	DN18L	Nová prosklená stěna (za stávající okno) protipožární vnitřní s dvoukřídlovými dveřmi, rozm.:2659/4000mm	ks	1,000	350 000,00	350 000,00	Indiv
PP				Nová prosklená stěna (za stávající okno) protipožární vnitřní s dvoukřídlovými dveřmi, rozm.:2659/4000mm <i>Roznamka k poroaze:</i> □ Nová prosklená stěna (za stávající okno) protipožární vnitřní s dvoukřídlovými dveřmi□ EW 30DP3-C□ Světlost dveří 700/2400mm(nutno přeměřit) dvoukřídlové,otvíravé do místnosti typový ocelový profil protipožární dělení je nutné přeměřit dle stávajících oken nadsvětlík pevný dělení kování: dveřní panty klika s rozetou samozavírač provedení: ocel pod krycí nástřík, odstín sv.šedá (dle předloženého vzorníku)□ sklo čiré protipožární□ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.□ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.□ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu□ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
44		K	DN19L	Nové prosklené dveře (za stávající dveře)vč.zárubně protipožární vnitřní, rozm.:2090/3010mm	ks	1,000	335 000,00	335 000,00	Indiv
PP				Nové prosklené dveře (za stávající dveře)vč.zárubně protipožární vnitřní, rozm.:2090/3010mm <i>Roznamka k poroaze:</i> □ Nové prosklené dveře (za stávající dveře)vč.zárubně protipožární vnitřní□ EW 30DP3-C□ Dvoukřídlové,otvíravé do místnosti,zárubeň protipožární typový ocelový profil protipožární dveřní křídla s vodorovnou příčlí,dělení je nutné přeměřit dle stávajících dveří dvě tabule na křídle zasklení: sklo protipožární čiré kování: dveřní panty klika s rozetou samozavírač provedení: ocel pod krycí nástřík, odstín sv.šedá (dle předloženého vzorníku)□ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 03 Tabulky dveře nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.□ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.□ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu□ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
45		K	ON01	Ocelové okno atypické včetně rámu, rozm.: 987/700	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	Indiv
PP				Ocelové okno atypické včetně rámu, rozm.: 987/700 <i>Roznamka k poroaze:</i> □ Ocelové okno atypické□ včetně rámu□ Okenní rám dělený jednou svislou příčlí, tl. příčle 60mm dvě samostatná okenní křídla otvírává dovnitř jednoduché zasklení,sklo mléčné provedení: typový subtilní ocelový profil pod krycí ástřík, odstín tmavá šedá(viz vzorek) kování: okenní závěsy,okenní klika s uzávěrem□ provedení nerez matfoto stávajícího okna□ Upozornění: po demontáži stávající dřevěné konstrukce je nutné přesně zaměřit rozměry!□ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.□ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.□ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu□ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky					
46		K	ON02	Ocelové okno atypické včetně rámu, rozm.: 987/2000	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
PP				Ocelové okno atypické včetně rámu, rozm.: 987/2000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ Ocelové okno atypické včetně rámu☐ Okenní rám dělený jednou vodorovnou příčlí(2/3+1/3)☐ spodní dvě okenní křídla otvíravá dovnitř,dělená jednou vodorovnou příčlí horní křídlo vyklápěcí dovnitř,dělené jednou svislou příčlí středová klapačka jednoduché zasklení,sklo mléčné provedení: typový subtilní ocelový profil pod krycí ástřík, odstín tmavá šedá(viz vzorek)☐ kování: okenní závěsy,okenní klika s uzávěrem☐ vyklápění pomocí pákového mechanismu,páka max. 1500 nad ppodlahou provedení nerez mat☐ foto stávajícího okna☐ Upozornění: po demontáži stávající dřevěné konstrukce je nutné přesně zaměřit rozměry!☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

47	K	ON03a-h	Okno pevné ocelové, rozm.:cca 1150-1200mm, výška1020-1070mm	ks	8,000	15 000,00	120 000,00	Indiv
----	---	---------	---	----	-------	-----------	------------	-------

	PP		Okno pevné ocelové, rozm.:cca 1150-1200mm, výška1020-1070mm <i>Poznámka k položce:</i>☐ Okno pevné ocelové☐ Ocelový subtilní rám vsadit do stávajícího kamenného ostění, kotvit☐ zasklení jednoduché,zalištované☐ provedení:☐ ocel pod nástřík odstín kovářská čern☐ detail ocelového profilu☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
	P		Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					

48	K	ON04a-h	Okenice dřevěná včetně rámu,interiérová, rozm.:cca 1150-1200mm, výška1020-1070mm	ks	8,000	42 000,00	336 000,00	Indiv
----	---	---------	--	----	-------	-----------	------------	-------

	PP		Okenice dřevěná včetně rámu,interiérová, rozm.:cca 1150-1200mm, výška1020-1070mm <i>Poznámka k položce:</i>☐ Okenice dřevěná☐ včetně rámu,interiérová☐ Dvoukřídlová se středovým otvorem v každém křídle rám vsazen do stávající drážky v kamenném ostění křídla okenice- masivní prkna spojená vodorovnými svlaky šíře prken min. 175mm☐ středový obdélný otvor 150/200, kruhová dřevěná úchytkna na každém křídle kování: kované pásové závěsy 4 kusy kované zástrče vč.protiklusu 4 kusy☐ provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr☐ odstín hnědá(při realizaci bude vyvzorkováno) kování: kovářská čern☐ před výrobou budou dodány vzorky zpracování a vzory kování k odsouhlasení všemi stranami☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
	P		Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					

49	K	ON05	Okno pevné, rozm.: 360/660mm	ks	2,000	12 000,00	24 000,00	Indiv
----	---	------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		Okno pevné, rozm.: 360/660mm <i>Poznámka k položce:</i>☐ Okno pevné☐ Dřevěný rám vsadit do stávajícího kamenného ostění☐ (před realizací nutno přesně zaměřit) zasklení jednoduché,sklo čiré tl.4mm☐ z vnitřní strany zalištovat☐ provedení: měkké dřevo pod krycí nátěr odstín hnědá (při realizaci bude vyvzorkováno)☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					
	P		Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 05 Tabulky okna nove veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevními a spojovacími prvky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	TN01	Schody s podestou	ks	1,000	95 000,00	95 000,00	Indiv
	PP		Schody s podestou <i>Poznámka k položce:</i> □ Schody s podestou□ dřevěné schody s podestou, včetně konstrukce a zábradlí□ podesta - pkmy tl.30mm, a vlisy tl. 20mm, rozměry dle podlahy v místnosti□ konstrukce z trámků 80/130 - 80/165mm, sloupky 100/100mm zábradlí - stojky a madlo z trámků 60/40mm, kotvení pomocí L úhelníků do konstrukce schodiště celkové rozměry: 3050/2500mm, výška 500mm, schodišťové stupně 3x300/167 mm□ materiál smrkové dřevo□ veškeré dřevěné prvky ošetřit bezbarvou impregnací□ povrchová úprava - moření dle vzorku, zátěžový protiskluzný polyuretanový lak před započítím výroby je nutno přeměřit skutečné provedení stavebních konstrukcí□ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky truhlarske nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
51	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	31 620,00	94 860,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
52	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	31 620,00	63 240,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
	D	766.01	Truhlářské prvky - repase				617 400,00	
53	K	DR01	Masivní dřevěné dveře, rozm.:800/1700mm	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
	PP		Masivní dřevěné dveře, rozm.:800/1700mm <i>Poznámka k položce:</i> □ Masivní dřevěné dveře□ stávající□ Jednokřídlové.otvíravé, v kamenném ostění masivní prkna spojená svlaky□ měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně klika se štítkem, mosaz,zámek dozický dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit□ postup revize:□ prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit□ prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit□ Postup repase□ 1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří□ 2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry□ 5/ výměna velmi poškozených částí□ 6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty□ 7/ přebroušení□ 8/ dřevo opatřit impregnací□ 12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)□ Postup repasí kování□ 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení□ 2/ odstranit staré nátěry□ 1/ prověřit funkčnost, následně opravit□ 3/ opatřit protikorozním nátěrem□ 4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken□ 5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštit□ U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.□ Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.□ Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.□ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dvěre repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávkv, přesunů hmot.					
54	K	DR02	Masivní dřevěné dveře, rozm.:1400/1670mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
	PP		Masivní dřevěné dveře, rozm.:1400/1670mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Masivní dřevěné dveře</i>□ <i>stávající</i>□ <i>Dvoukřídlové.otvíravé v kamenném ostění masivní prkna spojená svlaky</i>□ <i>měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně klika se štítkem, mosaz,zámek dozický dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit</i>□ <i>postup revize:</i>□ <i>prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit</i>□ <i>prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit</i>□ <i>Postup repase</i>□ <i>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří</i>□ <i>2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry</i>□ <i>5/ výměna velmi poškozených částí</i>□ <i>6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty</i>□ <i>7/ přebroušení</i>□ <i>8/ dřevo opatřit impregnací</i>□ <i>12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)</i>□ <i>Postup repasí kování</i>□ <i>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</i>□ <i>2/ odstranit staré nátěry</i>□ <i>1/ prověřit funkčnost, následně opravit</i>□ <i>3/ opatřit protikorozním nátěrem</i>□ <i>4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken</i>□ <i>5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít</i>□ <i>U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</i>□ <i>Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady,ktelé způsobí změnu zvoleného postupu.</i>□ <i>Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot,</i>					
55	K	DR03	Masivní dřevěné dveře, rozm.:1400/1660mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
PP			Masivní dřevěné dveře, rozm.:1400/1660mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Masivní dřevěné dveře</i>□ <i>stávající</i>□ <i>Dvoukřídlové.otvíravé v kamenném ostění masivní prkna spojená svlaky</i>□ <i>měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně uzávěr na visací zámek</i>□ <i>dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit</i>□ <i>postup revize: prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit</i>□ <i>prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit</i>□ <i>Postup repase</i>□ <i>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří</i>□ <i>2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry</i>□ <i>5/ výměna velmi poškozených částí</i>□ <i>6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty</i>□ <i>7/ přebroušení</i>□ <i>8/ dřevo opatřit impregnací</i>□ <i>12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)</i>□ <i>Postup repasí kování</i>□ <i>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</i>□ <i>2/ odstranit staré nátěry</i>□ <i>1/ prověřit funkčnost, následně opravit</i>□ <i>3/ opatřit protikorozním nátěrem</i>□ <i>4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken</i>□ <i>5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít</i>□ <i>U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</i>□ <i>Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady,ktelé způsobí změnu zvoleného postupu.</i>□ <i>Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot,</i>					
P								
56	K	DR04	Masivní dřevěné dveře, rozm.:1020/1930mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
PP			Masivní dřevěné dveře, rozm.:1020/1930mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Masivní dřevěné dveře
stávající
Jednokřídlové.otvíravé v kamenném ostění
masivní rámová konstrukce,kazetová výplň,čtyři kazety měkké
dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr
pásové závěsy kované do kamenné zárubně klika se
štítkem,kovaná,zámek vložkový dveře v dobrémn stavu, pouze
prověřit
postup revize:
prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit
prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit
Postup repase
1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří
2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry
5/ výměna velmi poškozených částí
6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat
stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída
I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty
7/ přebroušení
8/ dřevo opatřit impregnací
12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)
Postup repasí kování
1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné
osazení
2/ odstranit staré nátěry
1/ prověřit funkčnost, následně opravit
3/ opatřit protikorozním nátěrem
4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken
5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi
dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštit
U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde
se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.
Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí
změnu zvoleného postupu.
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny
řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve
správním řízení.
Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře
repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i
výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

57	K	DR05	Masivní dřevěné dveře, rozm.:1020/1930mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
----	---	------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

PP

Masivní dřevěné dveře, rozm.:1020/1930mm
Poznámka k položce:
Masivní dřevěné dveře
stávající
Dvoukřídlové.otvíravé v kamenném ostění
masivní rámová konstrukce,kazetová výplň,dvě kazety na křídle
měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr
pásové závěsy kované do kamenné zárubně klika se
štítkem,kovaná,zámek vložkový dveře v dobrémn stavu, pouze
prověřit
postup revize:
prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit
prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit
Postup repase
1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří
2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry
5/ výměna velmi poškozených částí
6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat
stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída
I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty
7/ přebroušení
8/ dřevo opatřit impregnací
12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)
Postup repasí kování
1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné
osazení
2/ odstranit staré nátěry
1/ prověřit funkčnost, následně opravit
3/ opatřit protikorozním nátěrem
4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken
5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi
dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštit
U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde
se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.
Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí
změnu zvoleného postupu.
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny
řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve
správním řízení.
Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře
repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i
výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

P

58	K	DR06	Masivní dřevěné dveře, rozm.:1000/2100mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
----	---	------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

PP

Masivní dřevěné dveře, rozm.:1000/2100mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Masivní dřevěné dveře</i> <i>stávající</i> <i>Jednokřídlové.otvíravé v kamenném ostění</i> <i>masivní rámová konstrukce,kazetová výplň,čtyři kazety měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně</i> <i>klika se štítkem,kovaná,zámek vložkový dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit</i> <i>postup revize:</i> <i>prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit</i> <i>prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit</i> <i>Postup repase</i> <i>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří</i> <i>2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry</i> <i>5/ výměna velmi poškozených částí</i> <i>6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty</i> <i>7/ přebroušení</i> <i>8/ dřevo opatřit impregnací</i> <i>12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)</i> <i>Postup repasí kování</i> <i>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</i> <i>2/ odstranit staré nátěry</i> <i>1/ prověřit funkčnost, následně opravit</i> <i>3/ opatřit protikorozním nátěrem</i> <i>4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken</i> <i>5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít</i> <i>U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</i> <i>Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.</i> <i>Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>					
59	K	DR07	Masivní dřevěné dveře, rozm.:1010/2080mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
PP			Masivní dřevěné dveře, rozm.:1010/2080mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Masivní dřevěné dveře</i> <i>stávající</i> <i>Jednokřídlové.otvíravé v kamenném ostění</i> <i>masivní rámová konstrukce,kazetová výplň,čtyři kazety měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně klika se štítkem,kovaná,zámek vložkový</i> <i>dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit</i> <i>postup revize:</i> <i>prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit</i> <i>prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit</i> <i>Postup repase</i> <i>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří</i> <i>2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry</i> <i>5/ výměna velmi poškozených částí</i> <i>6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty</i> <i>7/ přebroušení</i> <i>8/ dřevo opatřit impregnací</i> <i>12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)</i> <i>Postup repasí kování</i> <i>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</i> <i>2/ odstranit staré nátěry</i> <i>1/ prověřit funkčnost, následně opravit</i> <i>3/ opatřit protikorozním nátěrem</i> <i>4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken</i> <i>5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít</i> <i>U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</i> <i>Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.</i> <i>Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot,</i>					
60	K	DR08	Komínová dvířka, rozm.:800/1100mm	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
PP			Komínová dvířka, rozm.:800/1100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Komínová dvířka</i>□ <i>stávající</i>□ <i>Jednokřídlová.otvíravá v kamenném ostění masivní rámová konstrukce,kazetová výplň,jedna kazeta měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně štítek kovaný,zámek vložkový</i>□ <i>dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit</i>□ <i>postup revize: prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit</i>□ <i>prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit</i>□ <i>Postup repase</i>□ <i>1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří</i>□ <i>2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry</i>□ <i>5/ výměna velmi poškozených částí</i>□ <i>6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty</i>□ <i>7/ přebroušení</i>□ <i>8/ dřevo opatřit impregnací</i>□ <i>12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)</i>□ <i>Postup repasí kování</i>□ <i>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</i>□ <i>2/ odstranit staré nátěry</i>□ <i>1/ prověřit funkčnost, následně opravit</i>□ <i>3/ opatřit protikorozním nátěrem</i>□ <i>4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken</i>□ <i>5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít</i>□ <i>U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</i>□ <i>Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady,ktelé způsobí změnu zvoleného postupu.</i>□ <i>Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot,</i>					
61	K	DR09	Tapetové dveře vč.zárubně, rozm.:670/2000mm	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv

PP Tapetové dveře vč.zárubně, rozm.:670/2000mm

Poznámka k položce:□
Tapetové dveře vč.zárubně□
stávající□
Zárubeň dřevěná rámová skrytá dveře jednokřídlové otvíravé ven nosný dřevěný rám,z vnější strany hladká plocha,laťovka□
konstrukce pod krycím nátěrem,odstín bílá na vnější ploše malba s dekorembude řešeno ve spolupráci s restaurátorem součástí je dřevěný práh□
celková repase□
spolupráce s restaurátorem□
Postup repase□
1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří□
2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry□
5/ výměna velmi poškozených částí□
6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty□
7/ přebroušení□
8/ dřevo opatřit impregnací□
12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)□
Postup repasí kování□
1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení□
2/ odstranit staré nátěry□
1/ prověřit funkčnost, následně opravit□
3/ opatřit protikorozním nátěrem□
4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken□
5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít□
U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.□
Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady,ktelé způsobí změnu zvoleného postupu.□
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. □
Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů,

P

62	K	DR10	Komínová dvířka, rozm.:710/1050mm	ks	2,000	20 000,00	40 000,00	Indiv
----	---	------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

PP Komínová dvířka, rozm.:710/1050mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Komínová dvířka
stávající
Jednokřídlová.otvírává v kamenném ostění masivní rámová konstrukce,hladká deska
měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně kovaná petlice pro visací zámek
celková repase
Postup repase
1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří
2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry
5/ výměna velmi poškozených částí
6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty
7/ přebroušení
8/ dřevo opatřit impregnací
12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)
Postup repasí kování
1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení
2/ odstranit staré nátěry
1/ prověřit funkčnost, následně opravit
3/ opatřit protikorozním nátěrem
4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken
5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít
U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.
Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.
Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek

63	K	DR11	Masivní dřevěné dveře, rozm.:960/1810mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
----	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

Masivní dřevěné dveře, rozm.:960/1810mm
Poznámka k položce:
Masivní dřevěné dveře
stávající
Jednokřídlové.otvíravé v kamenném ostění masivní rám,dvě kazety na výšku měkké dřevo,mořeno,polomatný vrchní nátěr pásové závěsy kované do kamenné zárubně klíka se štítkem,kovaná,zámek vložkový chybí jeden štítek dveře v dobrémn stavu, pouze prověřit
postup revize:
prověřit stav povrchové úpravy křídla,popřípadě opravit
prověřit stav a funkci kování vč.povrchové úpravy,popřípadě opravit
Postup repase
1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří
2/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry
5/ výměna velmi poškozených částí
6/ v případě výměny a doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I.,středový hranol bez suků a vad,vysoké hustoty
7/ přebroušení
8/ dřevo opatřit impregnací
12/ nový krycí nátěr (určený do exteriéru)
Postup repasí kování
1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení
2/ odstranit staré nátěry
1/ prověřit funkčnost, následně opravit
3/ opatřit protikorozním nátěrem
4/ nový vrchní krycí nátěr odstín dle oken
5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů 6/ mosaz přeleštít
U všech dotčených dveří dojde před realizací k detailní prohlídce,kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.
Po demontáži je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.
Tyto skutečnosti budou komisionelně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.
Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 02 Tabulky dveře repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů,

64	K	OR01	Okno stávající vč.rámu, rozm: 800/500mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
----	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

Okno stávající vč.rámu, rozm: 800/500mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Okno stávající☐ vč.rámu☐ Masivní dřevěný rám☐ okno dvokřídlové otvíravé dovnitř☐ sklo mléčné do sklenářského tmelu uzávěr na obrtlíky☐ celková repase vč.kování☐ prověřit stav zasklení,v případě poškození vyměnit za totožný typ☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 04 Tabulky okna repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevnými a spojovacími prvky					
65	K	OR02	Okno stávající vč.rámu, rozm:1230/2380mm	ks	4,000	55 000,00	220 000,00	Indiv
PP			Okno stávající vč.rámu, rozm:1230/2380mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Okno stávající☐ vč.rámu☐ Masivní dřevěný rám s jednou vodorovnou a svislou příčíl dělený na čtyři pole☐ čtyři křídla otvíravá dovnitř,dřevěná,sdružeé rámy☐ dvoji zasklení, vnější sklo dělené na 12 polí upevněné do olova vnitřní zasklení v jednom kuse kování: okenní rozvora☐ okenní oliva ocel okenní panty ocel☐ provedení :kování-povrch cinován,olejový lak dřevo-masiv dub,pryskyřičný lak☐ celková repase vč.kování☐ doplnit křídla obvodovým těsněním☐ Kompletní provedení dle tabulky Tabulky prvku 04 Tabulky okna repase veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunů hmot, přesunu a likvidace sutí, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.☐ Pro jednotlivé prvky musí být zpracována a odsouhlasena dílenská dok.☐ Rozměry prvků nutno přeměřit na místě po dokončení generální rekonstrukce objektu☐ U prvků je vždy uvažováno s finální povrchovou úpravou, kotevnými a spojovacími prvky					
66	K	TR01	Schodišťové madlo na stěně	bm	64,000	2 000,00	128 000,00	Indiv
PP			Schodišťové madlo na stěně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Schodišťové madlo na stěně☐ schodiště východní křídlo☐ masivní dřevěné madlo s profilací☐ ocelové úchyty kotvené do stěny, kontrola kotvení (6ks/ na 1straně ramene)☐ provedení: měkká dřevina mořeno dle vzorku☐ odstín hnědá☐ ocelové úchyty pod krycím nátěrem odstín šedočerná☐ 1x základní antikorozní nátěr na kovové konstrukce 2x vrchní nátěr s příměsí grafitu☐ délky - 1.40 1.np až 2.np 4 x 8,0bm - 32bm délky - 2.40 2.np až 3.np 4 x 8,0bm - 32bm☐ celková délka - 1.np -3.np 64 bm☐					
P			<i>Poznámka:</i> ☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění☐ (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 Tabulky truhlarske repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
67	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	5 880,00	17 640,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
68	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	5 880,00	11 760,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D			767	Konstrukce zámečnické				4 207 800,00
69	K	ZN01a	Stěny - nosná typová konstrukce sádrokarton oboustranné opláštění nerez plechem	m2	58,000	5 500,00	319 000,00	Indiv
PP			Stěny - nosná typová konstrukce sádrokarton oboustranné opláštění nerez plechem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hygienické zázemí - příčky WC</i> ☐ <i>a) Stěny - nosná typová konstrukce sádrokarton</i> ☐ <i>stěny wc - panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna</i> <i>oboustranné opláštění nerez plech se vzorem tl.35mm</i> ☐ <i>u zděné stěny panely jednostranné, u klenby spodní rovná část</i> <i>provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO”</i> <i>rozměry stěny : výška 2,2m, délka ~26 bm</i> ☐ <i>celkem ~ 58m2</i> ☐ <i>včetně soklu plech tl.2mm, vzor KARO, 100+160mm, - 48 bm</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a</i> <i>veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová</i> <i>část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu,</i> <i>likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace</i> <i>skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících</i> <i>plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a</i> <i>předání</i>					
70	K	ZN01b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	7,500	18 000,00	135 000,00	Indiv
	PP		Nerezové příčky kabiny, včetně dveří <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hygienické zázemí - příčky WC</i> ☐ <i>b) Nerezové příčky kabiny, včetně dveří</i> ☐ <i>nosný a kotevní systém hliníkové profily, výška 2,0m, stojky 150mm</i> <i>panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna</i> <i>oboustranné opláštění-nerez plech se vzorem tl. panelu 35mm</i> ☐ <i>dveře sv.700 mm s nerezovými samozavíracími panty prostorové</i> <i>příčky kotvené do podlahy, nerezové stojky 150mm</i> ☐ <i>kování: dveřní panty nerez</i> ☐ <i>WC zajištění s možností otevření z venku</i> <i>příslušenství:koule/koule, háček na šaty, dveřní doraz provedení:</i> <i>nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO”</i> ☐ <i>vzor uzávěru</i>					
	P		<i>dveří</i> ☐ <i>rozměry kabiny: výška 2,0m</i> ☐ <i>0.05b - dl.2,15m, vč. 1x dveře</i> ☐ <i>0.05c - dl.1,6m, vč. 1x dveře</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a</i> <i>veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová</i> <i>část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu,</i> <i>likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace</i> <i>skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících</i> <i>plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a</i> <i>předání</i>					
71	K	ZN01c	Prosklenná část dělicí příčky , mezi chodbou a wc ("nadsvětlík")	m2	3,200	14 500,00	46 400,00	Indiv
	PP		Prosklenná část dělicí příčky , mezi chodbou a wc ("nadsvětlík") <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hygienické zázemí - příčky WC</i> ☐ <i>c) Prosklenná část dělicí příčky , mezi chodbou a wc ("nadsvětlík")</i> <i>od 2,2m do stropu /klenby</i> ☐ <i>včetně uchycení - kovový rám spodní , u stropu/klenby bodové</i> <i>úchyty bezpečnostní sklo, čiré</i> ☐ <i>1c do chodby - nadsvětlík do oblouku 3,9x0,8m, celkem 3,2 m2</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a</i> <i>veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová</i> <i>část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu,</i> <i>likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace</i> <i>skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících</i> <i>plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a</i> <i>předání</i>					
	P							
72	K	ZN01d	Nadsvětlík	m2	1,900	10 000,00	19 000,00	Indiv
	PP		Nadsvětlík <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hygienické zázemí - příčky WC</i> ☐ <i>Nadsvětlík</i> ☐ <i>d) Mezi místnostmi - nadsvětlík - 2,35x0,8</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a</i> <i>veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová</i> <i>část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu,</i> <i>likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace</i> <i>skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících</i> <i>plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a</i> <i>předání</i>					
	P							
73	K	ZN02	Hygienické zázemí - příčky WC - příčka ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	52,000	7 200,00	374 400,00	Indiv
	PP		Hygienické zázemí - příčky WC - příčka ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hygienické zázemí - příčky WC</i> ☐ <i>a) příčka ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce</i> <i>opláštění, oboustrané -nerez plech se vzorem, včetně dveří u stěny</i> <i>opláštění jednostranné, u klenby spodní rovná část provedení: nerez</i> <i>matovaná,</i> ☐ <i>plech dekorativní kostka „KARO”</i> ☐ <i>rozměry stěny : výška 2,2m, délka ~23,5 bm</i> ☐ <i>celkem ~ 52m2</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a</i> <i>veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová</i> <i>část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu,</i> <i>likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace</i> <i>skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících</i> <i>plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a</i> <i>předání</i>					
	P							
74	K	ZN02b,c	Prosklenná část dělicí příčky , mezi chodbou a wc ("nadsvětlík")	m2	5,000	15 000,00	75 000,00	Indiv
	PP		Prosklenná část dělicí příčky , mezi chodbou a wc ("nadsvětlík")					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prosklená část dělící příčky , mezi chodbou a wc ("nadsvětlík") od 2,2m do stropu /klenby</i> ☐ <i>včetně uchycení - kovový rám spodní , u stropu/klenby bodové úchyty bezpečnostní sklo, čiré</i> ☐ <i>2b do chodby - 2x nadsvětlík do oblouku 3,9x0,8m, celkem 3,2 m2</i> ☐ <i>2c mezi místnostmi 2x nadsvětlík - 2,15x0,8m, celkem 3,6 m2</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> b : VV 3,2 VV c : VV 1,8 VV Součet					
75	K	ZN03	Větrací mřížka, 100/100 mm	ks	10,000	1 200,00	12 000,00	Indiv
	PP		Větrací mřížka, 100/100 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Větrací mřížka</i> ☐ <i>napojení stávajících průduchů skrze stěnu SDK</i> ☐ <i>větrací mřížka (zdvojená podlaha) včetně rámu, kotevních prvků</i> ☐ <i>a napojovacího potrubí 100/100mm, dl 200mm rozměr 100x100 mm</i> ☐ <i>materiál - nerezový plech</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
76	K	ZN04	Větrací mříž se sklopnými žaluziemi, 750/1300 mm	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
	PP		Větrací mříž se sklopnými žaluziemi, 750/1300 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Větrací mříž se sklopnými žaluziemi (žaluziová klapka)</i> ☐ <i>včetně rámu, kotevních prvků ovládání na ruční na lanko</i> ☐ <i>na vnitřní straně bude rám osazen drátěným pletivem velikosti ok 15mm spodní část(400mm) plná, pevná - průchod potrubí 2x O100mm</i> ☐ <i>všechny součásti budou provedeny z ocelového plechu, profilů a drátů svařovaných a poté žárově pozinkovaných</i> ☐ <i>povrch upraven: 2x černý vrchní krycí nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
77	K	ZN05	Zadlažďovací poklop, 650/1300 mm	ks	3,000	14 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		Zadlažďovací poklop, 650/1300 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadlažďovací poklop</i> ☐ <i>dvoudílný</i> ☐ <i>vodotěsný zadlažďovací poklop v úrovni podlahy</i> ☐ <i>vč. osazovacího rámu s betonovou výplní (povrch dle typu podlahy)</i> <i>vč. kotevních prvků, úchyťových ok v jednotlivých dílech viditelné hrany nerez</i> ☐ <i>typové stupadla - ocelové poplastované 3ks</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
78	K	ZN06	Krycí dvířka (hydranty), 700/700	ks	4,000	8 000,00	32 000,00	Indiv
	PP		Krycí dvířka (hydranty), 700/700 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Krycí dvířka (hydranty)</i> ☐ <i>dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15 mm</i> ☐ <i>opláštěné deskou tl. 12 mmz voděodolné překližky povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky zamykání: zámek s čtyřhranem</i> ☐ <i>dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití</i> ☐ <i>popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.)</i> ☐ <i>krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní.</i> ☐					
	P		<i>rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými technolog.skříněmi</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
79	K	ZN07a	Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	70,000	5 200,00	364 000,00	Indiv
	PP		Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Hygienické zázemí - příčky WC□ a) Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce□ vnitřní, stěny wc - panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění nerez plech se vzorem tl.35mm□ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ (viz ZN/1)□ rozměry - panely s nerez opláštěním : výška 2,35m, délka ~21 bm, celkem ~ 50m2□ sokl plech tl.2mm, vzor KARO, 100+160mm, - 26 bm□ vnější stěny (do chodby, do vedl. místnosti) - sádrokartonová deska tvrzená tl.15mm provedení: chodba - benátský štuk□ vedl. místnosti - bílý omyvatelný nátěr□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
80	K	ZN07b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	15,000	18 000,00	270 000,00	Indiv
	PP		Nerezové příčky kabiny, včetně dveří <i>Poznámka k položce:</i> □ Hygienické zázemí - příčky WC□ b) Nerezové příčky kabiny, včetně dveří□ nosný a kotevní systém hliníkové profily, výška 2,0m, včetně nerez stojek 150mm panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění-nerez plech se vzorem, tl. panelu 35mm dveře sv.700 mm s nerezovými samozavíracími panty prostorové příčky kotvené do podlahy, nerezové stojky□ kování: dveřní panty nerez, WC zajištění s možností otevření z venku příslušenství:koule/koule, háček na šaty, dveřní doraz provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ rozměry kabiny: výška 2,0m□ 1.24b - dl.6,0bm,vč. 2x dveře otočné, 1x dveře posuvné (12m2)□ 1.24c - dl.1,5m, vč. 1x dveře posuvné (3m2)□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
81	K	ZN08	Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové	m2	45,000	5 200,00	234 000,00	Indiv
	PP		Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové <i>Poznámka k položce:</i> □ Hygienické zázemí - příčky WC□ a) Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce vnitřní, stěny - panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna□ oboustranné opláštění nerez plech se vzorem tl.35mm□ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ (viz ZN/1)□ rozměry - panely s nerez opláštěním : výška 2,35m, délka ~3,8 bm, celkem ~ 9m2□ sokl plech tl.2mm, vzor KARO, 100+160mm, - 4 bm□ vnější stěny (do chodby, do vedl. místnosti) - sádrokartonová deska tvrzená□ provedení: chodba - benátský štuk□ vedl. místnosti - bílý omyvatelný nátěr□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		9		9,000			
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		45,000			
82	K	ZN09	Předstěna - nerezová deska, 3100/1500	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	Indiv
	PP		Předstěna - nerezová deska, 3100/1500 <i>Poznámka k položce:</i> □ Předstěna - nerezová deska□ nosný a kotevní systém hliníkové profily,(z konstrukce sádrokartonu) výška 1,5m panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění-nerez plech se vzorem tl. panelu 35mm□ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“□ rozměry: dl 3,1m x v 1,5m□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
83	K	ZN10	Mříž, 1050/750	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
	PP		Mříž, 1050/750					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Mříž☐ nová mříž do stávajícího kamenného ostění☐ mříž z kovaných provlékaných profilů čtvercového průřezu tvarová kopie UKO/M4 rozměry 1050/750mm☐ povrchová úprava:☐ 2x základní nátěr antikorozní☐ 3x olejový nátěr - odstín dle průzkumu a konzultace zavoskování☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnícke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
84	K	ZN11a	Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	64,000	5 200,00	332 800,00	Indiv
	PP		Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Hygienické zázemí - příčky WC☐ a) stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce☐ vnitřní, stěny wc - panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění nerez plech se vzorem tl.35mm☐ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ (viz ZN/1)☐ rozměry - panely s nerez opláštěním : výška 2,35m, délka ~16,5 bm, celkem ~ 40m2☐ sokl plech tl.2mm, vzor KARO, 100+160mm, - 18 bm☐ vnější stěny (do chodby, do vedl. místností) - sádrokartonová deska tvrzená tl.15mm provedení: chodba - benátský štuk☐ vedl. místností - bílý omyvatelný nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnícke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
85	K	ZN11b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	9,000	18 000,00	162 000,00	Indiv
	PP		Nerezové příčky kabiny, včetně dveří <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Hygienické zázemí - příčky WC☐ b) nerezové příčky kabiny, včetně dveří☐ nosný a kotevní systém hliníkové profily, výška 2,0m, včetně nerez stojek 150mm panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění-nerez plech se vzorem, tl. panelu 35mm dveře sv.700 mm s nerezovými samozavíracími panty prostorové příčky kotvené do podlahy, nerezové stojky☐ kování: dveřní panty nerez, WC zajištění s možností otevření z venku příslušenství:koule/koule, háček na šaty, dveřní doraz provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ rozměry kabiny: výška 2,0m☐ 2.34c - dl.1,7bm,vč. 1x dveře otočné (3,4m2)☐ 2.34b - dl.2,65bm,vč. 1x dveře otočné (5,3m2)☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnícke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
86	K	ZN12a	Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	82,000	5 200,00	426 400,00	Indiv
	PP		Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Hygienické zázemí - příčky WC☐ a) Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce☐ vnitřní, stěny wc - panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění nerez plech se vzorem tl.35mm☐ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ (viz ZN/1)☐ rozměry - panely s nerez opláštěním : výška 2,35m, délka ~20 bm, celkem ~ 48m2☐ sokl plech tl.2mm, vzor KARO, 100+160mm, - 18 bm☐ vnější stěny (do chodby, do vedl. místností) - sádrokartonová deska tvrzená tl.15mm provedení: chodba - benátský štuk☐ vedl. místností - bílý omyvatelný nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnícke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		48		48,000			
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		82,000			
87	K	ZN12b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	9,000	18 000,00	162 000,00	Indiv
	PP		Nerezové příčky kabiny, včetně dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Hygienické zázemí - příčky WC□ b) Nerezové příčky kabiny, včetně dveří□ nosný a kotevní systém hliníkové profily, výška 2,0m, včetně nerez stojek 150mm panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění-nerez plech se vzorem, tl. panelu 35mm□ dveře sv.700 mm s nerezovými samozavíracími panty, prostorové příčky kotvené do podlahy□ kování: dveřní panty nerez, WC zajištění s možností otevření z venku příslušenství:koule/koule, háček na šaty, dveřní doraz provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“□ rozměry kabiny: výška 2,0m□ 3.30d - dl.4,2bm,vč. 2x dveře otočné (8,4m2)□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
88	K	ZN13a	Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce	m2	94,000	5 200,00	488 800,00	Indiv
	PP		Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce <i>Poznámka k položce:</i> □ Hygienické zázemí - příčky WC□ a) Stěny ze sádrokartonu, včetně nosné typové konstrukce□ vnitřní, stěny wc - panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění nerez plech se vzorem tl.35mm□ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“ (viz ZN/1)□ rozměry - panely s nerez opláštěním : výška 2,30m, délka ~22 bm, celkem ~ 52m2□ sokl plech tl.2mm, vzor KARO, 100+160mm, - 22 bm□ vnější stěny (do chodby, do vedl. místností) - sádrokartonová deska tvrzená tl.15mm provedení: chodba - benátský štuk□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		52		52,000			
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		94,000			
89	K	ZN13b	Nerezové příčky kabiny, včetně dveří	m2	8,000	18 000,00	144 000,00	Indiv
	PP		Nerezové příčky kabiny, včetně dveří <i>Poznámka k položce:</i> □ Hygienické zázemí - příčky WC□ b) Nerezové příčky kabiny, včetně dveří□ nosný a kotevní systém hliníkové profily, výška 2,0m, včetně nerez stojek 150mm panely sendvičová konstrukce, výplň polyuretanová pěna oboustranné opláštění-nerez plech se vzorem, tl. panelu 35mm□ dveře sv.700 mm s nerezovými samozavíracími panty, prostorové příčky kotvené do podlahy□ kování: dveřní panty nerez, WC zajištění s možností otevření z venku příslušenství:koule/koule, háček na šaty, dveřní doraz provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“□ rozměry kabiny: výška 2,0m□ 3.04b - dl.4,0bm,vč. 1x dveře otočné (4,0m2)□ 3.04c - dl.4,0bm,vč. 1x dveře otočné (4,0m2)□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
90	K	ZN14	Revizní dvířka do podhledu, 600/600 mm	ks	9,000	10 000,00	90 000,00	Indiv
	PP		Revizní dvířka do podhledu, 600/600 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ Revizní dvířka do podhledu□ SDK revizní dvířka do podhledu□ včetně osazovacího rámu, součást podhledu□ povrch - benátský štuk□ 1.24b, c - 2ks, 1.24d - 1ks,□ 2.34c, d - 2 ks□ 3.30c, d - 2 ks, 3.04b,c - 2 ks□ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
91	K	ZN15	Revizní dvířka do stěny, 300/400 mm	ks	13,000	5 000,00	65 000,00	Indiv
	PP		Revizní dvířka do stěny, 300/400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Revizní dvířka do stěny</i> ☐ <i>SDK revizní dvířka do stěny, včetně osazovacího rámu povrch - nerezový plech (ostka „KARO“)</i> ☐ <i>0.05bd - 2 ks</i> ☐ <i>1.24b, c - 3ks, 1.24d - 1ks,</i> ☐ <i>2.34c, d - 3 ks</i> ☐ <i>3.30c, d - 2 ks, 3.04b,c - 2 ks</i> ☐ <i>poloha a rozměr nutno upřesnit na místě</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
92	K	ZN16	Chránička provedení vodovodu	bm	8,000	800,00	6 400,00	Indiv
	PP		Chránička provedení vodovodu <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Chránička provedení vodovodu</i> ☐ <i>vedení vodovodu do místnosti 3.28 ocelová trubka do O 100 mm, 2x 4 bm</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
93	K	ZN17	Čistící zona, 1800 x 2000 mm	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	Indiv
	PP		Čistící zona, 1800 x 2000 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Čistící zona</i> ☐ <i>textilní rohož včetně rámu rozměr 1800 x 2000 mm</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
94	K	ZN18	Krycí dvířka, 600/900 mm	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	Indiv
	PP		Krycí dvířka, 600/900 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Krycí dvířka</i> ☐ <i>kovová krycí dvířka, dvoukřídlová, včetně rámu</i> ☐ <i>rozšíření stávající niky (stávající elektro, nové ventily suchovodu) osazovací rám zapuštěný do líce omítky zámek na čtyřhran</i> ☐ <i>povrchová úprava: žárově zinkovat</i> ☐ <i>povrch - grafitová barva (tmavě šedá)</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
95	K	ZN19	Konstrukce pro zavěšení bojleru	ks	7,000	8 500,00	59 500,00	Indiv
	PP		Konstrukce pro zavěšení bojleru <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Konstrukce pro zavěšení bojleru</i> ☐ <i>a) systémové prvky nosné konstrukce do sádrokartonové instalační příčky</i> ☐ <i>zásobník teplé vody: hmotnost 50kg</i> ☐ <i>b) ocelová konstrukce, kotvení do zděné stěny z nosníků U L</i> ☐ <i>zásobník teplé vody: hmotnost 50kg - 2x, 80kg - 1x</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		a - 50kg :					
	VV		4		4,000			
	VV		b - 50kg :					
	VV		2		2,000			
	VV		b - 80kg :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
96	K	ZN20	L ocelové úhelníky	bm	30,000	300,00	9 000,00	Indiv
	PP		L ocelové úhelníky <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>L ocelové úhelníky</i> ☐ <i>překlady pro niky</i> ☐ <i>L 45/45/5 mm - celkem 30bm</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
97	K	ZN21	Krycí dvířka (komínová), 350/350 mm	ks	2,000	12 000,00	24 000,00	Indiv
	PP		Krycí dvířka (komínová), 350/350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Krycí dvířka (komínová)</i> ☐ <i>(míst 3.06, 3.07)</i> ☐ <i>rám křídla dvířek - ručně kované železné pláty 40/2mm snýtované s výplní z ručně opracovaných plechů osazovací rám z L 30/30/3 mm</i> ☐ <i>včetně kotevních prvků zavírání na kličku</i> ☐ <i>nátěr: žárově zinkovat</i> ☐ <i>povrch - grafitová barva (tmavě šedá)</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky zamecnicke Nove a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

98	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	40 080,00	120 240,00	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	------------	-----------

	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

99	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	40 080,00	80 160,00	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-----------	-----------

	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

	D	767.01	Zámečnické prvky - repase				86 100,00	
--	---	--------	---------------------------	--	--	--	-----------	--

100	K	ZR01	Stávající komínová dvířka, rozm.: 650/1200 mm	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	Indiv
-----	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		Stávající komínová dvířka, rozm.: 650/1200 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Stávající komínová dvířka</i> ☐ <i>ocelový plát na rámu po obvodu včetně osazovacího rámu</i> ☐ <i>křížové závěsy s háky kotvenými do stěny vnitřní zástrč, klička chybí</i> <i>provedení: ocel pod krycím nátěrem</i> ☐ <i>návrh: odstranit nepůvodní krycí nátěr</i> ☐ <i> prověřit stav oceli vč. kování, opravit, opatřit antikorozním nátěrem povrchová úprava: černý grafitový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky zamecnicke repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	P							

101	K	ZR02	Větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm	ks	18,000	3 000,00	54 000,00	Indiv
-----	---	------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	-------

	PP		Větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Větrací mřížka</i> ☐ <i>kovová větrací mřížka (u podlahy)</i> ☐ <i>včetně rámu rozměr: 100/100mm</i> ☐ <i>materiál: ocel pod krycím nátěrem</i> ☐ <i>návrh: celková oprava</i> ☐ <i> prověřit stav oceli vč.rámu, očistit opatřit antikorozním nátěrem povrchová úprava: šedočerný grafitový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky zamecnicke repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	P							

102	K	ZR03	Žebrované plechy, 0,6 x 2,0 m	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	Indiv
-----	---	------	-------------------------------	----	-------	----------	----------	-------

	PP		Žebrované plechy, 0,6 x 2,0 m					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Žebrované plechy</i> ☐ <i>krytí instalačního kanálu</i> ☐ <i>včetně osazovacího rámu, a kotevních prvků celkové rozměry: 0,6 x 2,0 m</i> ☐ <i>návrh: celková oprava</i> ☐ <i> prověřit stav oceli vč.rámu, očistit opatřit antikorozním nátěrem povrchová úprava: šedočerný grafitový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky zamecnicke repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	P							

103	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	820,00	2 460,00	RTS 20/ I
-----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----------

	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

104	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	820,00	1 640,00	RTS 20/ I
-----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----------

	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

	D	782.01	Kamenické prvky - repasované				311 850,00	
--	---	--------	------------------------------	--	--	--	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	KAR01	Kamenné ostění okna - torzo, 1200/800mm	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	Indiv
	PP		Kamenné ostění okna - torzo, 1200/800mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kamenné ostění okna - torzo</i> ☐ <i>rozměr: světlost 1200/800mm celková oprava ostění - očištění</i> ☐ <i>materiál: pískovec</i> ☐ <i>povrchová úprava vápenný nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 02 Tabulky kamenické repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
106	K	KAR02	Kamenná vana a umyvadlo, 2000/900mm	ks	1,000	120 000,00	120 000,00	Indiv
	PP		Kamenná vana a umyvadlo, 2000/900mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kamenná vana a umyvadlo</i> ☐ <i>rozměr: světlost 2000/900mm, v 800mm</i> ☐ <i>celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 5% selektivní zpevnění organokřemičitany</i> ☐ <i>materiál: pískovec</i> ☐ <i>povrchová úprava - hydrofobizovat silikonovým nátěrem</i> ☐ <i>rozměr: světlost 900/900mm</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 02 Tabulky kamenické repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
107	K	KAR03	Kamenný portál, 1270/1570+1180 mm	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	Indiv
	PP		Kamenný portál, 1270/1570+1180 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kamenný portál</i> ☐ <i>pouze dílčí oprava, celý portál není součástí projektu rozměr: 1270/1570+1180 mm</i> ☐ <i>očištění, oprava narušené části, selektivní zpevnění organokřemičitany celkem 0,4m3</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 02 Tabulky kamenické repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
108	K	KAR04	Kamenný práh	ks	6,000	15 000,00	90 000,00	Indiv
	PP		Kamenný práh <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kamenný práh</i> ☐ <i>celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 5% selektivní zpevnění organokřemičitany</i> ☐ <i>sešlapání ponechat</i> ☐ <i>materiál: pískovec</i> ☐ <i>povrchová úprava - hydrofobizovat silikonovým nátěrem doplnit dřevěným prahem, viz tabulky prvků, dveří</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 02 Tabulky kamenické repase a veškerých dalších informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, úklidu, likvidace obalů a odpadů, dilenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
109	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	2 970,00	8 910,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
110	K	998782293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	2 970,00	5 940,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:

100-4 - Umělecko-řemeslné prvky - 1.NP, mezonet, 2.NP, portály

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Národní památkový ústav

Gardenline s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

20.12.2021

75032333

27263827

CZ27263827

Cena bez DPH		1 326 078,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 326 078,00	21,00%	278 476,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 604 554,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-4 - Umělecko-řemeslné prvky - 1.NP, mezonet, 2.NP, portály

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 326 078,00
766 - Konstrukce truhlářské	342 720,00
767 - Konstrukce zámečnické	256 410,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	726 948,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-4 - Umělecko-řemeslné prvky - 1.NP, mezonet, 2.NP, portály

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 326 078,00

D		766	Konstrukce truhlářské			342 720,00		
1	K	UT/1.1	DVEŘE, Š 1070 mm V 2100 mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1070 mm V 2100 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE číslo: UT/1.1</i> <i>POČET KUSŮ: 1</i> <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, s dvěma čtvercovými výplněmi nad sebou; v kamenném portálu, kamenný práh.</i> <i>umístění: 1. NP, do 1.33a (schodiště do mezaninu) rozměry: Š 1070 mm V 2100 mm</i> <i>materiál: Dřevo povrchová úprava: Bez nátěru (snesený) / hnědý olejový nátěr</i> <i>detaily: 2x vnější závěsy esovitého tvaru, krabicový zámek s klikou s oválným plochým koncem / mosazná klička + závora.</i> <i>poznámka: Přenesené z depozitu po roce 2016</i> <i>stav: Poškozené – především okolo zámku, jedna strana bez nátěru, kování napadeno korozí, nevhodná klička, závora a kulatá krytka vložkového zámku.</i> <i>návrh: Odborně opravit včetně kování – krabicový zámek osadit z interiéru, mosaznou klikku nahradit kovanou klikou se štítkem (viz vzor č. 1), závoru a kulatou krytku odstranit, nový hnědý lazurní olejový nátěr, viz technologické postupy.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
P								
2	K	UT/1.2	DVEŘE, Š 950 mm V 2020 mm	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 950 mm V 2020 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>POČET KUSŮ: 1</i> <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s 2x dvěma hladkými výplněmi, v dřevěném rámu vloženém do kamenného portálu UK/1.2, kamenný práh.</i> <i>umístění: 1. NP, z 1.27 do 1.26 rozměry: Š 950 mm V 2020 mm</i> <i>materiál: Dřevo povrchová úprava: Krycí nátěr – bílá/hnědá</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s obými konci, prohnuté kliky a ozdobně vykrajované štítky.</i> <i>poznámka: Starší sondy pro zjištění barevnosti (světle šedá).</i> <i>stav: Poškozené, nevhodný nátěr, kliky a štítky napadeny korozí, poškozený nátěr.</i> <i>návrh: Odborně opravit včetně dřevěného rámu a kování, nový krycí nátěr (světle šedá dle sond), viz technologické postupy.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
P								
3	K	UT/1.3	DVEŘE, Š 900 mm V 1940mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 900 mm V 1940mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE číslo: UT/1.3</i> <i>POČET KUSŮ: 1</i> <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s 2x dvěma různě vysokými profilovanými výplněmi, v dřevěných profilovaných obložkách, dřevěný práh.</i> <i>umístění: 1. NP, z 1.26 do 1.25 rozměry: Š 900 mm V 1940mm</i> <i>materiál: Dřevo povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x jednoduchá mosazná klika se štítkem (typ Elegant).</i> <i>poznámka: Starší sondy pro zjištění barevnosti (světle šedá).</i> <i>stav: Místy poškozené, především nátěry</i> <i>návrh: Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování, nový krycí nátěr (světle šedá dle sond), viz technologické postupy.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
P								
4	K	UT/1.4	DVEŘE, Š 980 mm V 1980 mm	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 980 mm V 1980 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: UT/1.4☐ POČET KUSŮ: 1☐ popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, s 2x dvěma jednoduše profilovanými výplněmi; v kamenném portálu, kamenný práh.☐ umístění: 1. NP, z 1.27 do 1.32a ☐rozměry: Š 980 mm V 1980 mm☐ materiál: Dřevo – dub ☐povrchová úprava: Lazurní nátěr☐ detaily: 2x vnější závěsy, prohnuté kliky a ozdobně vykrajované štítky.☐ stav: Drobné poškozené, především nátěry, kovové prvky napadené korozí, u štítků chybí šroubky.☐ návrh: Odborně opravit včetně kování, obnovit lazurní olejový nátěr, viz technologické postupy.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
5	K	UT/2.1	DVEŘE, Š 1200 mm V 1980 mm	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1200 mm V 1980 mm					
			Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: UT/2.1☐ POČET KUSŮ: 1☐ popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové se čtyřmi jednoduchými výplněmi, z 2.34a prkenné obložky, dřevěný práh.☐ umístění: 2. NP, z 2.35 do 2.34a ☐rozměry: Š 1200 mm V 1980 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Krycí nátěr – slonová kost☐ detaily: Zapuštěné závěsy s obými konci (nasazený na spodní část s profilovanými konci), novodobý ozdobný klíčový štítek + cylindrická vložka.☐ poznámka: Náhrada za starší dveře (viz spodní závěsy),☐ stav: Poškozené včetně nátěru, neodborné osazení zámku, nevhodné kování.☐ návrh: Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování, vyměnit stávající klíčový štítek a zámek za jednoduchý kruhový nebo oválný litinový štítek a krabicový zámek, nový krycí nátěr – lomená bílá, viz technologické postupy.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
6	K	UT/2.2	DVÍRKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU, Š 540 mm V 1000 mm	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	Indiv
	PP		DVÍRKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU, Š 540 mm V 1000 mm					
			Poznámka k položce:☐ Prvek: DVÍRKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU ☐číslo: UT/2.2☐ POČET KUSŮ: 1☐ popis: Dvířka příkládacího otvoru dřevěná rámová s dvěma jednoduše profilovanými výplněmi nad sebou, zevnitř oplechovaná, v jednoduchém kamenném ostění.☐ umístění: 2. NP, 2.34b ☐rozměry: Š 540 mm V 1000 mm☐ materiál: Dřevo, ocel ☐povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý☐ detaily: Zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, esovitá klika / zavírací zařízení s talířkovou klikou.☐ stav: Poškozené, zkrakelovaný nátěr, kovové prvky napadené korozí.☐ návrh: Odborně opravit včetně kování, vnitřní oplechování ošetřit proti korozi, nový krycí nátěr – lomená bílá (sejmout pouze stávající zkrakelované nátěry, historické vrstvy ponechat), viz technologické postupy.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
7	K	UT/2.3	OKNO, Š 1200 mm V 2200 mm	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	Indiv
	PP		OKNO, Š 1200 mm V 2200 mm					
			Poznámka k položce:☐ Prvek: OKNO☐ POČET KUSŮ: 1☐ popis: Okno dřevěné jednoduché čtyřkřídlové s vodorovným poutcem - interiérové, křídla členěná vodorovně do dvou tabulek.☐ umístění: 2. NP, z 2.35 do 2.34a ☐rozměry: Š 1200 mm V 2200 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý☐ detaily: Vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítkem, ploché obrtlíky.☐ poznámka: Z 2.35 provizorně zaslepené☐ stav: Poškozené, rozbité tabulky☐ návrh: Odborně opravit včetně kování, odstranit zaslepení, vyměnit pouze rozbité tabulky, ostatní zachovat, nový krycí nátěr – lomená bílá, viz technologické postupy.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
8	K	UT/2.4.1-2	OKNO, Š 1490 mm V 2530 mm	ks	2,000	54 000,00	108 000,00	Indiv
	PP		OKNO, Š 1490 mm V 2530 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			Poznámka k položce:☐ Prvek: OKNO ☐číslo: UT/2.4.1-2☐ POČET KUSŮ: 2☐ popis: Okno dřevěné obdélné jednoduché, rám členěn křížem do čtyř křídel, spodní křídla členěna vodorovnou příčíí na dvě poloviny, křídla členěná olověnými profily na 4x4 tabulky - z exteriéru vodorovné nosníčky, v kamenném ostění.☐ umístění: ☐2 . NP,☐ podesta mezi 1. NP a 2. NP ☐rozměry: Š 1490 mm V 2530 mm☐ materiál: Dřevo - dub, olovo, sklo ☐povrchová úprava: Hnědý nátěr☐ details: Vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací držátka se štítkem – vše s ozdobnými konci, obrtlíky.☐ poznámka: V sondách byla nalezena pod stávající hnědou barvou lomená bílá.☐ stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí, některé tabulky prasklé nebo vyměněné za plastové, na sedmi tabulkách folie s UV filtrem.☐ návrh: Restaurovat včetně kování - provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR po zpracování restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP. Zachovat historické sklo, nevhodné skleněné výplně nahradit kopiemi historického skla.☐ Dožité dřevěné části (nalezeny především v dolní části okna) nahradit tvarovými a materiálovými kopiemi. S ohledem na celkovou koncepci vnějšího pláště zachovat hnědou barevnost - viz předběžný restaurátorský záměr.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek						
	9	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 264,00	9 792,00	RTS 20/ I
		PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
		P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
	10	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 264,00	6 528,00	RTS 20/ I
		PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
	D		767	Konstrukce zámečnické				256 410,00	
	11	K	UKO/1.1	MŘÍŽ, Délka 980 mm	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
		PP		MŘÍŽ, Délka 980 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: MŘÍŽ ☐číslo: UKO/1.1☐ POČET KUSŮ: 1☐ popis: Mříž z nasekávaného kovaného pásového profilu, zazděná v nadsvětlíku nad portálem UK/1.1.☐ umístění: 1. NP, z 1.27 do 1.32a ☐rozměry: Délka 980 mm☐ materiál: Ocel☐ ☐povrchová úprava: Černý nátěr☐ poznámka: Dle sond suříkový podklad + jedna vrstva černé☐ stav: Napadená korozí, prachové depozity.☐ návrh: Odborně ošetřit proti korozi, nový nátěr (černá dle sondy), viz technologický postup.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
	P		potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
12	K	UKO/1.2	MŘÍŽ, Š 1150 mm V 770 mm	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv	
	PP		MŘÍŽ, Š 1150 mm V 770 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: MŘÍŽ ☐číslo: UKO/1.2☐ POČET KUSŮ: 1☐ popis: Kovaná ocelová mříž z kolmo provlékaných profilů kruhového průřezu s vloženým kruhem, osazená v nadsvětlíku portálu UK/1.4.☐ umístění: Východní arkáda ☐rozměry: Š 1150 mm V 770 mm☐ materiál: Ocel ☐povrchová úprava: Černý nátěr☐ stav: Poškozený nátěr, místy napadená korozí, drobná zprohýbání.☐ návrh: Restaurovat – viz předběžný restaurátorský záměr,☐ provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR po zpracování restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek						
	P		potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
13	K	UKO/M.1- 7	MŘÍŽE, Š 1010 mm V 760 mm	ks	7,000	31 200,00	218 400,00	Indiv	
	PP		MŘÍŽE, Š 1010 mm V 760 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			~~Poznámka k položce:~~□ ~~Prvek: MŘÍŽE číslo: UKO/M.1- 7~~□ ~~POČET KUSŮ: 7~~□ ~~popis: Mříže z kovaných provlékaných z profilů s čtvercovým průřezem, osazené v pískovcovém okenním ostění (UKO/M.1 v rámu z plochého profilu).~~□ ~~umístění: Mezanin - UKO/M.1 v M04,~~□ ~~UKO/M.2-3 v M05, UKO/M.4-5 v M06~~ □ ~~rozměry: Š 1010 mm V 760 mm~~□ ~~materiál: Ocel~~ □ ~~povrchová úprava: Krycí nátěr – černý~~□ ~~poznámka: Dle sond miniový podklad na UKO/M.1 a UKO/M.7, jinde jen stopy černé barvy.~~□ ~~stav: Poškozené, silně napadené korozí, místy zprohýbané, u UKO/M.2 chybí kusy profilu. u UKO/M.2-3 svislé profily v dolní části silně zeslabené).~~□ ~~návrh: Restaurovat, provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR po zpracování restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP. Viz předběžný restaurátorský záměr Litomyšl – zámek, mříže UKO/M.1-7 Chybějící mříž v místnosti M04 nebude nahrazena kopií UKO/M.1, bude provedena bez rámu jako zbývající.~~□ ~~Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).~~□ ~~Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání~~					
14	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	2 442,00	7 326,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		~~Poznámka k položce:~~□ ~~50 m vodorovně~~					
15	K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	2 442,00	4 884,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		~~Poznámka k položce:~~□ ~~50 m vodorovně~~					
D		782	Konstrukce z přírodního kamene				726 948,00	
16	K	UK/1.1	PORTÁL, Š 980 mm V 1980 mm	ks	1,000	25 680,00	25 680,00	Indiv
	PP		PORTÁL, Š 980 mm V 1980 mm					
	P		~~roznámka k položce:~~□ ~~Prvek: PORTÁL číslo: UK/1.1~~□ ~~POČET KUSŮ: 1~~□ ~~popis: Kamenný portál s oběžnou profilací, která se směrem do 1.27 nad soklem stojek pravoúhle zalamuje – sokl je hladký, kamenný práh (je níž než podlaha 1.27).~~□ ~~umístění: 1. NP, z 1.27 do 1.32a~~ □ ~~rozměry: Š 980 mm V 1980 mm~~□ ~~materiál: Kámen~~□ ~~povrchová úprava: Bez nátěru~~□ ~~details: Osazen novodobými dveřmi UT/1.4~~□ ~~poznámka: Pozdně gotický~~□ ~~stav: Mírně poškozený (umístěn v exteriéru).~~□ ~~návrh: Provést restaurátorský zásah (konzervace) – viz předběžný restaurátorský záměr,~~□ ~~provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.~~□ ~~Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).~~□ ~~Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání~~					
17	K	UK/1.2	PORTÁL, Š 950 mm V 2020 mm	ks	1,000	43 848,00	43 848,00	Indiv
	PP		PORTÁL, Š 950 mm V 2020 mm					
	P		~~roznámka k položce:~~□ ~~Prvek: PORTÁL~~□ ~~POČET KUSŮ: 1~~□ ~~popis: Kamenný portál s lištou na vnější straně a profilovanou římsou nad překladem, kamenný práh (před ním kamenný stupeň), směrem z místnosti 1.26 zakryt prkenným obkladem.~~□ ~~umístění: 1. NP, z 1.27 do 1.26~~ □ ~~rozměry: Š 950 mm V 2020 mm~~□ ~~materiál: Pískovec~~□ ~~povrchová úprava: Bez nátěru~~□ ~~details: Osazen novodobými dveřmi s vloženým rámem UT/1.2.~~□ ~~poznámka: Renesanční, druhotně použitý.~~□ ~~stav: Mírně poškozený (umístěn v exteriéru).~~□ ~~návrh: Provést restaurátorský zásah (konzervace) – viz předběžný restaurátorský záměr,~~□ ~~provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.~~□ ~~Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).~~□ ~~Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání~~					
18	K	UK/1.3	PORTÁL, HLAVNÍ, Š 2550 mm, V 4200 mm	ks	1,000	540 000,00	540 000,00	Indiv
	PP		PORTÁL, HLAVNÍ, Š 2550 mm, V 4200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek:</i> PORTÁL, HLAVNÍ☐ <i>POČET KUSŮ:</i> 1☐ <i>popis:</i> Hlavní vstupní portál s půlkruhovým ukončením otvoru a tabulovým nástavcem, stojky zdobeny diamantovou bosází, po stranách odrazné kameny, středová část nástavce je lemována pilastry a vyplněna erby rodů Pernštejnů a Manriquez de Lara, po stranách a ze shora je nástavec uzavřen volutovými prvky.☐ <i>umístění:</i> Jižní fasáda☐ <i>materiál:</i> Kámen (jemnozrný pískovec)☐ <i>rozměry:</i> Š 900 mm V 1940mm☐ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr - bílý☐ <i>details:</i> Osazen dřevěnými dvoukřídlovými bohatě dekorovanými vraty.☐ <i>poznámka:</i> Dle restaurátorského průzkumu byl portál ve více fázích povrchově upravován a překryt barevnými vrstvami☐ <i>stav:</i> Poškozený - zejména ve spodní části, kde dochází místy k rozpadu kamene, a na sochařsky pojatých dekorech, kde degraduje sochařský povrch, praskliny, odlomy, uvolněné vysprávký, stopy zasolení, torzální zbytky historické polychromie.☐ <i>návrh:</i> ☐Restaurátorský zásah ve smyslu zajištění a konzervace kamenného povrchu - provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR po zpracování restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.☐ <i>V rámci zásahu bude povrch upraven nátěrem dle detailního restaurátorského průzkumu (včetně archivního), který bude proveden po postavení lešení (viz restaurátorský průzkum hlavního portálu zpracovaný ak. mal. Tomášem Rařlem v 04. 05. 2020).☐ Před započítím oprav nutno provést důkladný doplňující restaurátorský průzkum materiálu a povrchových úprav, archivní průzkum, SHP a celkové zdokumentování pro archivaci a následné vyhodnocení. Na základě vyhodnocení bude zvážena otázka presentace v rámci restaurátorského záměru.☐ Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění).☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály, dodatku technické zprávy D.A Obnova vybraných vnitřních prostor objektu - díl.13.Kamenické prvky a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i</i>					
19	K	UK/1.4	PORTÁL, Š 1150 mm V 3800 mm	ks	1,000	82 800,00	82 800,00	Indiv
	PP		PORTÁL, Š 1150 mm V 3800 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek:</i> PORTÁL☐ <i>POČET KUSŮ:</i> 1☐ <i>popis:</i> Kamenný obdélný portál s čtvercovou diamantovou bosází pro jednokřídlové dveře s nadsvětlíkem☐ <i>(osazeným dřevěným oknem ocelovou provlékanou mříží, viz UKO/1.2), kamenný práh.☐ umístění:</i> Východní arkáda ☐ <i>rozměry:</i> Š 1150 mm V 3800 mm☐ <i>materiál:</i> Kámen (pískovec) ☐ <i>povrchová úprava:</i> Bez nátěru☐ <i>details:</i> Osazen jednokřídlovými oplechovanými dveřmi a dřevěným dvoukřídlovým oknem (nadsvětlíkem)☐ <i>poznámka:</i> Dle restaurátorského průzkumu byl portál ve více fázích povrchově upravován a překryt barevnými vrstvami☐ <i>stav:</i> Poškozený, drobné otluky a praskliny☐ <i>návrh:</i> Restaurovat - provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR po zpracování restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.☐ <i>Portál bude restaurátorsky ošetřen ve smyslu konzervace a případného doplnění mechanických poškození (viz restaurátorský průzkum zpracovaný ak. mal. Tomášem Rařlem v 04. 05. 2020).☐ Je možné uvažovat o obnově historické barevnosti – zelená.☐ Kompletní provedení dle tabulky 3.1 Tabulky UŘ prvky_1.NP, mezonet, 2.NP, portály a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
20	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	6 924,00	20 772,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
21	K	998782293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m	%	2,000	6 924,00	13 848,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-5 - Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 1.část

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.12.2021
Zadavatel:	IČ: 75032333
Národní památkový ústav	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 27263827
Gardenline s.r.o.	DIČ: CZ27263827
Projektant:	IČ:
Ing.arch.T.Šantavý	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		2 362 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 362 500,00	21,00%	496 125,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 858 625,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-5 - Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 1.část

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 362 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 362 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-5 - Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 1.část

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 362 500,00

D		766	Konstrukce truhlářské		2 362 500,00			
1	K	UT/3.01	DVEŘE, Š 900 mm,V 2100 mm	ks	1,000	69 600,00	69 600,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 900 mm,V 2100 mm Poznámka k položce: Prvek: DVEŘE číslo: UT/3.1 POČET KUSŮ: 1 popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové dvojité – vnější křídlo chybí, jedna z horních výplní druhotně nahrazena skleněnou tabulkou, v kamenné zárubni, dřevěný práh. umístění: 3. NP, z arkády do 3.35 rozměry: Š 900 mm,V 2100 mm materiál: Dřevo povrchová úprava: Šedý nátěr details: Zapuštěné závěsy na hácích, esovitá olivová klika + kruhová podložka / esovitá olivová klika + zavírací zařízení překryté plechem (chybí „zašupka“). poznámka: Povrchová úprava do interiéru je součástí povrchové úpravy celého prostoru. stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí, chybí vnější křídlo, nevhodná výměna výplně. P návrh: Dveře odborně opravit včetně kování a prahu ve spolupráci s restaurátorem interiéru, nahradit skleněnou výplň dřevěnou, doplnit („tapetové“) vnější křídlo a opatřit ho nátěrem přizpůsobeným barvě omítky na arkádě. Vložkový zámek zakryt krytkou. Povrchová úprava do interiéru bude řešena v souladu s povrchovou úpravou celého prostoru (šedá s iluzivními rámy – pokud budou nalezeny, viz předběžný restaurátorský záměr místnost 3.35) restaurátorem s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP. Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
2	K	UT/3.02	DVEŘE, Š 1050 mm, V 2990+750 mm	ks	1,000	115 200,00	115 200,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1050 mm, V 2990+750 mm Poznámka k položce: Prvek: DVEŘE POČET KUSŮ: 1 popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 3 x 3 obdélných tabulek, do exteriéru dva vodorovné nosníčky, v kamenném portálu, kamenný práh. umístění: 3. NP, z arkády do 3.37 materiál: Dřevo rozměry: Š 1050 mm, V 2990+750 mm povrch. úprava: Krycí nátěr – hnědá/bílá details: Dveře – zapuštěné závěsy zavěšené na hácích, esovitá olivová klika se štítkem / krabicový zámek s esovitou olivovou klikou + novodobý zámek, zapuštěné zástrče. Nadsvětlík – vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítky - vše s ozdobnými konci, obrtlík. poznámka: Dle sond je do exteriéru pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr. Povrchová úprava do interiéru by měla být součástí povrchové úpravy celého prostoru. stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí. návrh: Dveře odborně opravit včetně kování, směrem do arkády světle hnědý fládr, směrem do interiéru bude povrchová úprava řešena v souladu s povrchovou úpravou celého prostoru (šedá, viz předběžný restaurátorský záměr místnost 3.37) restaurátorem s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno záv stanovisko orgánu SPP. Nadsvětlík restaurovat včetně výplní a kování (pochází ze starší etapy), provede restaurátor s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP. Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
P								
3	K	UT/3.03	DVEŘE, Š 1500 mm V 3480 mm	ks	1,000	126 000,00	126 000,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1500 mm V 3480 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.3]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, z exteriéru výplně rámované profilovanou lištou a profilovaná klapačka; v kamenném portálu, kamenný práh.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z arkády do 3.38 [rozměry: Š 1500 mm V 3480 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr - hnědý]□ <i>details:</i> Venkovní kované ozdobně vykrajované závěsy, vzpěrná zarážka.□ <i>poznámka:</i> Dle sond je pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr.□ <i>stav:</i> Poškozené, chybí klapačka a část kování (klika, štítek, zámek) a jedna vzpěrná zarážka (zůstalo pouze oko).□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně kování, nový nátěr dle sond - světle hnědý fládr (viz technologické postupy), doplnit kliku + štítek do arkád viz vzor č. 2. / do schodiště krabicový zámek, doplnit klapačku a vzpěrnou zarážku.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
4	K	UT/3.04	DVEŘE, Š 1490mm V 3480 mm	ks	1,000	126 000,00	126 000,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1490mm V 3480 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.4]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, z exteriéru výplně rámované profilovanou lištou, klapačka chybí; v kamenném portálu, kamenný práh.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z arkády do 3.38 [rozměry: Š 1490mm V 3480 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr - hnědý]□ <i>details:</i> Venkovní kované ozdobně vykrajované závěsy, novodobá zámková vložka, štítek a přitahovací očko, vzpěrná zarážka.□ <i>poznámka:</i> Dle sond je pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr.□ <i>stav:</i> Poškozené, chybí klapačky, část lišt a kování (klika, štítek, zámek) a jedna vzpěrná zarážka (zůstalo pouze oko).□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně kování, nový nátěr dle sond - světle hnědý fládr (viz technologické postupy), doplnit kliku + štítek do arkád viz vzor č. 2. / do schodiště krabicový zámek, doplnit klapačky, lišty a vzpěrnou zarážku. Vložkový zámek zakryt krytkou.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
5	K	UT/3.05	DVEŘE, Š 1190mm V 2970+750 mm	ks	1,000	141 600,00	141 600,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1190mm V 2970+750 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.5]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 3x3 obdélných tabulek, v kamenném portálu, dřevěný práh.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z arkády do 3.01 [rozměry: Š 1190mm V 2970+750 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr – hnědá / bílá]□ <i>details:</i> Dveře – zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, esovitá olivová klika se štítkem / krabicový zámek s esovitou olivovou klikou, zapuštěné zástrče. Nadsvětlík - vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítky - vše s ozdobnými konci, obrtlík.□ <i>poznámka:</i> Dle sond je z arkády pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr a z interiéru světle šedý nátěr.□ <i>stav:</i> Poškozené, rozestouplé výplně, kovové prvky napadené korozí.□ <i>návrh:</i> Dveře i nadsvětlík odborně opravit včetně kování (krabicový zámek pocínovat) a prahu; nové nátěry dle sond - do arkády světle hnědý fládr / do interiéru šedá (viz technologické postupy). Vložkový zámek zakryt krytkou.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
6	K	UT/3.06	DVEŘE, Š 1190mm V 2970+750 mm	ks	1,000	141 600,00	141 600,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1190mm V 2970+750 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> □ Prvek: DVEŘE □číslo: UT/3.6□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 3x3 obdélných tabulek, v kamenném portálu s vloženým dřevěným rámem, dřevěný práh.□ umístění: 3. NP, z arkády do 3.02 □rozměry: Š 1190mm V 2970+750 mm□ materiál: Dřevo □povrchová úprava: Krycí nátěr – hnědá / bílá□ details: Dveře – zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, esovitá olivová klika se štítkem / krabicový zámek s esovitou olivovou klikou, zapuštěné zástrče.□ Nadsvětlík - vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítky - vše s ozdobnými konci, obrtlík.□ poznámka: Dle sond je z arkády pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr a z interiéru světle šedý nátěr.□ stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí.□ návrh: □Dveře i nadsvětlík odborně opravit včetně kování (krabicový zámek pocínovat) a prahu; nové nátěry dle sond - do arkád světle hnědý fládr / do interiéru šedá (viz technologické postupy).□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání								
7	K	UT/3.07	DVEŘE, Š 1190mm V 2970+750 mm	ks	1,000	141 600,00	141 600,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 1190mm V 2970+750 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ Prvek: DVEŘE □číslo: UT/3.7□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 3 x 3 obdélných tabulek, v kamenném portálu s vloženým dřevěným rámem, dřevěný práh.□ umístění: 3. NP, z arkády do 3.03 □rozměry: Š 1190mm V 2970+750 mm□ materiál: Dřevo □povrchová úprava: Krycí nátěr – hnědá / bílá□ details: Dveře – zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, esovitá olivová klika s torzem štítku / krabicový zámek s esovitou olivovou klikou, zapuštěné zástrče.□ Nadsvětlík - vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítky - vše s ozdobnými konci, obrtlík.□ poznámka: Dle sond je z arkády pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr a z interiéru světle šedý nátěr.□ stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí.□ návrh: Dveře i nadsvětlík odborně opravit včetně kování (štítek doplnit dle vzoru č. 2, krabicový zámek pocínovat), rámu a prahu;□ nové nátěry dle sond - do arkády světle hnědý fládr / do interiéru šedá (viz technologické postupy). Vložkový zámek zakryt krytkou.□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání								
8	K	UT/3.08	DVEŘE, Š 1190 mm V 2930+760 mm	ks	1,000	141 600,00	141 600,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 1190 mm V 2930+760 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ Prvek: DVEŘE□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 2x3 obdélných tabulek, v kamenném portálu s vloženým dřevěným rámem, dřevěný práh.□ umístění: 3. NP, z arkády do 3.09 □rozměry: Š 1190 mm V 2930+760 mm□ materiál: Dřevo □povrchová úprava: Krycí nátěr – hnědá / bílá□ details: Dveře – zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, 2 x klika s klasicistním štítkem, vložkový zámek, zapuštěné zástrče.□ Nadsvětlík - vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítky - vše s ozdobnými konci, obrtlík. Vzpěrná zarážka.□ poznámka: Dle sond je z arkády pod stávajícím hnědým nátěrem světle hnědý fládr a z interiéru světle šedý nátěr.□ stav: □Poškozené, kovové prvky napadené korozí.□ návrh: Dveře i nadsvětlík odborně opravit včetně kování, rámu a prahu; nové nátěry dle sond - do arkády světle hnědý fládr / do interiéru šedá (viz technologické postupy). Vložkový zámek zakryt krytkou.□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání								
9	K	UT/3.09	DVEŘE, Š 1625mm V 2930+770 mm	ks	1,000	156 000,00	156 000,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 1625mm V 2930+770 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.9]□ <i>POČET KUSŮ: 1 70. – 80. léta 20. stol.</i>□ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 2 x 3 tabulek, vodorovný nosníček; v kamenném portálu, kamenný práh.</i>□ <i>umístění: 3. NP, z arkády do 3.32</i> [rozměry: Š 1625mm V 2930+770 mm]□ <i>materiál: Dřevo, dub</i> [povrchová úprava: Lazurní nátěr]□ <i>details: Dveře - zapuštěné závěsy na háčích, mosazná esovitá klika se štítkem + štítek zámku / krabicový zámek s esovitou klikou + štítek zámku, zapuštěné zástrče; nadsvětlík – vnější rohovníkové závěsy, obrtlík; z interiéru cínováno.</i>□ <i>poznámka: Repliky historických dveří, včetně kování.</i>□ <i>stav: Mírně poškozené, drobné praskliny, z exteriéru dožitý nátěr.</i>□ <i>návrh: Dveře i nadsvětlík odborně opravit včetně kování (obnovit cínování); nový lazurní olejový nátěr – viz technologické postupy</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

10	K	UT/3.10	DVEŘE, Š 1625 mm V 2730+770 mm	ks	1,000	156 000,00	156 000,00	Indiv
----	---	---------	--------------------------------	----	-------	------------	------------	-------

	PP		DVEŘE, Š 1625 mm V 2730+770 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.10]□ <i>POČET KUSŮ: 1 70. – 80. léta 20. stol.</i>□ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky; dvoukřídlový nadsvětlík v dřevěném rámu se středním sloupkem, křídla členěná olověnými pásky do 2x3 tabulek, vodorovný nosníček; v kamenném portálu, kamenný práh.</i>□ <i>umístění: 3. NP, z arkády do 3.31</i> [rozměry: Š 1625 mm V 2730+770 mm]□ <i>materiál: Dřevo, dub</i> [povrchová úprava: Lazurní nátěr]□ <i>details: Dveře - zapuštěné závěsy na háčích, mosazná esovitá klika se štítkem + štítek zámku / krabicový zámek s esovitou klikou + štítek zámku, zapuštěné zástrče; nadsvětlík – vnější rohovníkové závěsy, obrtlík; z interiéru cínováno.</i>□ <i>poznámka: Repliky historických dveří, včetně kování.</i>□ <i>stav: Mírně poškozené, drobné praskliny, z exteriéru dožitý nátěr.</i>□ <i>návrh: Dveře i nadsvětlík odborně opravit včetně kování (obnovit cínování); nový lazurní olejový nátěr – viz technologické postupy.</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

11	K	UT/3.11	DVEŘE, Š 900 mm V 1980 mm	ks	1,000	66 000,00	66 000,00	Indiv
----	---	---------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		DVEŘE, Š 900 mm V 1980 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.11]□ <i>POČET KUSŮ: 1</i>□ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, v jednoduchém kamenném ostění, kamenný práh.</i>□ <i>umístění: 3. NP, z 3.36 do 3.37</i> [rozměry: Š 900 mm V 1980 mm]□ <i>materiál: Dřevo</i> [povrchová úprava: Šedý nátěr]□ <i>details: Zapuštěné závěsy na háčích, esovitá olivová klika + kruhová podložka / esovitá olivová klika + zavírací zařízení překryté plechem.</i>□ <i>poznámka: Povrchová úprava je součástí povrchové úpravy celého prostoru – prvky.</i>□ <i>stav: Poškozené, praskliny, rozklížené, kovové prvky napadené korozí.</i>□ <i>návrh: Dveře odborně opravit včetně kování ve spolupráci s restaurátorem interiéru.</i>□ <i>Povrchová úprava dveří bude řešena v souladu s povrchovou úpravou celého prostoru (šedá s iluzivními rámy – pokud budou nalezeny, viz předběžný restaurátorský záměr místnost 3.36, 3.37) restaurátorem s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
--	----	--	--	--	--	--	--	--

12	K	UT/3.12	DVÍRKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU, Š 600 mm V 1290 mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

	PP		DVÍRKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU, Š 600 mm V 1290 mm					
--	----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVIŘKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU</i> číslo: UT/3.12 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Dviřka příkládacího otvoru dřevěná rámová, zevnitř oplechovaná?, v jednoduchém kamenném ostění.</i> □ <i>umístění: 3. NP, 3.37</i> rozměry: Š 600 mm V 1290 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Šedý nátěr + část iluzivní výmalby □ <i>detaily: Vnější kované pásové závěsy (detaily částečně nepřístupné).</i> □ <i>poznámka: Povrchová úprava dveří i kování je součástí povrchové úpravy celého prostoru.</i> □ <i>stav: Mírně poškozené, kovové prvky napadeny korozí.</i> □ <i>návrh: Dviřka odborně opravit včetně kování a vnitřního oplechování ve spolupráci s restaurátorem interiéru.</i> □ <i>Povrchová úprava do interiéru bude řešena v souladu s povrchovou úpravou celého prostoru (šedá s iluzivní malbou, viz předběžný restaurátorský záměr místnost 3.37) restaurátorem s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
			OKNO, Š 780 mm, V 1100 mm	ks	4,000	79 200,00	316 800,00	Indiv
PP		UT/3.13.1-4	OKNO, Š 780 mm, V 1100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: OKNO</i> □ <i>POČET KUSŮ:</i> 4X 1+1 □ <i>popis: Okno sdružené dřevěné dvoukřídlové - interiérové, horní křídlo členěné do dvou tabulek pevné, dolní křídlo členěné křížem do čtyř tabulek nahoru výsuvné.</i> □ <i>UT/3.13.1 a UT/3.13.2 osazeny v líci místnosti 3.37, UT/3.13.3 a UT/3.13.4 v líci stěny kaple (rám do 3.36 prázdný)</i> □ <i>umístění: 3. NP, 3.37, 3.38</i> rozměry: Š 780 mm, V 1100 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Šedý nátěr □ <i>detaily: Vnější rohovníkové závěsy a rohovníky s ozdobnými konci, zarážka.</i> □ <i>poznámka: Povrchová úprava je součástí povrchové úpravy celého prostoru.</i> □ <i>stav: Poškozené</i> □ <i>návrh: Okna odborně opravit včetně kování ve spolupráci s restaurátorem interiéru, zachovat historické zasklení – viz technologické postupy.</i> □ <i>Povrchová úprava bude řešena v souladu s povrchovou úpravou celého prostoru (šedá s iluzivní malbou, viz předběžný restaurátorský záměr) restaurátorem s příslušnou licenci MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
P			OBLOŽKY, Š 980 mm V 2030 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: OBLOŽKY</i> číslo: UT/3.14 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Obložky dřevěné pro jednokřídlové dveře, z obou stran profilace.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.01 do 3.02</i> rozměry: Š 980 mm V 2030 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý □ <i>detaily: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci – spodní část, kované oko.</i> □ <i>poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i> □ <i>stav: Místy poškozené a rozklížené.</i> □ <i>návrh: Obložky odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit křídlo (rámové se čtyřmi jednoduchými výplněmi, vzor viz dveře UT/3.15) včetně kování (klíka se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20, závěsy dle dochovaných spodních částí), nový práh.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
PP		UT/3.14	OBLOŽKY, Š 980 mm V 2030 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> číslo: UT/3.15 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x dvě jednoduše profilované výplně, do 3.02 profilované obložky, do 3.03 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.01 do 3.03</i> rozměry: Š 960 mm V 2020 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý □ <i>detaily: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíka + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.</i> □ <i>poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.</i> □ <i>návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klíka se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
P			DVEŘE, Š 960 mm V 2020 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> číslo: UT/3.16 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x dvě jednoduše profilované výplně, do 3.02 profilované obložky, do 3.03 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.01 do 3.03</i> rozměry: Š 960 mm V 2020 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý □ <i>detaily: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíka + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.</i> □ <i>poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.</i> □ <i>návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klíka se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
PP		UT/3.15	DVEŘE, Š 960 mm V 2020 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> číslo: UT/3.16 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x dvě jednoduše profilované výplně, do 3.02 profilované obložky, do 3.03 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.01 do 3.03</i> rozměry: Š 960 mm V 2020 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý □ <i>detaily: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíka + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.</i> □ <i>poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.</i> □ <i>návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klíka se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
P			DVEŘE, Š 960 mm V 2070 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> číslo: UT/3.16 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x dvě jednoduše profilované výplně, do 3.02 profilované obložky, do 3.03 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.01 do 3.03</i> rozměry: Š 960 mm V 2020 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý □ <i>detaily: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíka + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.</i> □ <i>poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.</i> □ <i>návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klíka se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
PP		UT/3.16	DVEŘE, Š 960 mm V 2070 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> číslo: UT/3.16 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x dvě jednoduše profilované výplně, do 3.02 profilované obložky, do 3.03 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.01 do 3.03</i> rozměry: Š 960 mm V 2020 mm □ <i>materiál: Dřevo</i> povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý □ <i>detaily: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíka + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.</i> □ <i>poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.</i> □ <i>návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klíka se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.16]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x dvě jednoduše profilované výplně, do 3.04 profilované obložky, do 3.06 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.04 do 3.06 [rozměry: Š 960 mm V 2070 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý]□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.□ <i>poznámka:</i>□ <i>Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.</i>□ <i>stav:</i> Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.□ <i>návrh:</i> Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klika se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh. Vložkový zámek zakrýt krytkou.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
17	K	UT/3.17	DVEŘE, Š 980 mm V 2070 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 980 mm V 2070 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.17]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x 2 jednoduše profilované výplně,□ <i>do 3.07 profilované obložky, do 3.06 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru, dřevěný práh.</i>□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.07 do 3.06 [rozměry: Š 980 mm V 2070 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý]□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku.□ <i>poznámka:</i> Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ <i>stav:</i> Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.□ <i>návrh:</i> Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klika se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
18	K	UT/3.18	DVEŘE, Š 920 mm V 2040 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 920 mm V 2040 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.18]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x 2 jednoduše profilované výplně, do 3.08 profilované obložky, do 3.07 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru, kamenný práh.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.08 do 3.07 [rozměry: Š 920 mm V 2040 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý]□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika + štítek chybí, stopy po krabicovém zámku, na obložkách oko.□ <i>poznámka:</i> Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ <i>stav:</i> Místy poškozené, především okolo zámku, chybí kování.□ <i>návrh:</i> Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); doplnit kování (klika se štítkem + krabicový zámek, vzor kování dveří UT/3.20), nový práh.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
19	K	UT/3.19	DVEŘE, Š 980 mm V 2020 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 980 mm V 2020 mm <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> [číslo: UT/3.19]□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x 2 jednoduše profilované výplně, do 3.08 profilované obložky, do 3.06 prkenná výplň segmentově ukončeného otvoru, kamenný práh.□ <i>Dveře neodpovídají velikosti dveřnímu otvoru – nutno vyměnit.</i>□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.08 do 3.06 [rozměry: Š 980 mm V 2020 mm]□ <i>materiál:</i> Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý]□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci na obložkách 2x / s kuličkami na kuželových koncích na dveřích 3x, kliky + štítky chybí, na obložkách oko□ <i>poznámka:</i> Dle sond na obložkách pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ <i>stav:</i> Poškozené, nevhodná velikost křídla – nutno vyměnit.□ <i>návrh:</i> Obložky odborně opravit, osadit křídlem vhodných rozměrů vzor dveře UT/3.20 včetně kliky + štítku a krabicového zámku, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy).□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i>□ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
20	K	UT/3.20	DVEŘE, Š 960 mm V 2020 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 960 mm V 2020 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:□ Prvek: DVEŘE [číslo: UT/3.20]□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x 2 jednoduše profilované výplně, do 3.08 profilované obložky, do 3.13 prkenná výplň segmentově uzavřeného otvoru, kamenný práh.□ umístění: 3. NP, z 3.08 do 3.13 [rozměry: Š 960 mm V 2020 mm]□ materiál: Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý]□ details: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, štítek s prohnutou klikou s kruhovým koncem / krabicový zámek s klikou s oválným koncem.□ poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ stav: Poškozené□ návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); nový práh.□ Upravit pro splnění EW15DP3-C.□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část, dodatku technické zprávy díl.6 Výplně otvorů (srpen 2020) a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
21	K	UT/3.21	DVEŘE, Š 960 mm V 2020 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 960 mm V 2020 mm Poznámka k položce:□ Prvek: DVEŘE [číslo: UT/3.21]□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2x 2 jednoduše profilované výplně, do 3.08 profilované obložky, do 3.14 prkenná výplň otvoru, bez prahu.□ umístění: 3. NP, z 3.08 do 3.12 [rozměry: Š 960 mm V 2020 mm]□ materiál: Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr - bílá]□ details: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika s oválným koncem, klíčový štítek / krabicový zámek s klikou s oválným koncem, novodobý zámek.□ poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ stav: Poškozené□ návrh: Dveře včetně kování a obložek odborně opravit, nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy); nový práh.□ Upravit pro splnění EW15DP3-C.□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
22	K	UT/3.22	DVEŘE, Š 1200 mm V 2830 mm	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1200 mm V 2830 mm Poznámka k položce:□ Prvek: DVEŘE [číslo: UT/3.22]□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky, směrem do 3.09 profilované obložky, dřevěný práh.□ umístění: 3. NP, z 3.09 do 3.08 [rozměry: Š 1200 mm V 2830 mm]□ materiál: Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr – bílá]□ details: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, esovitá klika se štítkem, mosazný krabicový zámek s esovitou klikou, zapuštěné zástrče.□ poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ stav: Místy poškozené.□ návrh: Odborně opravit včetně obložek, prahu a kování, nový nátěr dle sond - světle šedá (viz technologické postupy).□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
23	K	UT/3.23	DVEŘE, Š 1420 mm V 2840 mm	ks	1,000	57 600,00	57 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1420 mm V 2840 mm Poznámka k položce:□ Prvek: DVEŘE [číslo: UT/3.23]□ POČET KUSŮ: 1□ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně rámované profilovanou lištou, profilované klapačky, rámový obklad dveřního prostupu, obložky směrem do 3.08 profilované, dřevěný práh.□ umístění: 3. NP, z 3.09 do 3.04 [rozměry: Š 1420 mm V 2840 mm]□ materiál: Dřevo [povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý]□ details: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, oválná klika se štítkem, krabicový zámek s oválnou klikou, zapuštěné zástrče.□ poznámka: Dle sond pod stávajícím bílým nátěrem světle šedý nátěr.□ stav: Mírně poškozené□ návrh: Dveře včetně kování, obložek a prahu odborně opravit (krabicový zámek pocínovat), nový krycí nátěr dle sond – světle šedá (viz technologické postupy). Vložkový zámek zakryt krytkou.□ Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
24	K	UT/3.24	DVEŘE, Š 920 mm V 2080 mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 920 mm V 2080 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: UT/3.24</i> ☐ <i>POČET KUSŮ: 1</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, 2 x dvě výplně – směrem do 3.05 s projmutými rohy.</i> ☐ <i>umístění: 3. NP, z 3.04 do 3.05</i> ☐ <i>rozměry: Š 920 mm V 2080 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> ☐ <i>details: Točnice, krabicový zámek.</i> ☐ <i>poznámka: Snad druhotně použité</i> ☐ <i>stav: Místy mírně poškozené</i> ☐ <i>návrh: Odborně opravit včetně kování, (doplnit štítek + klíč), nový nátěr světle šedá (viz technologické postupy).</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.2 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 1. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
25	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	22 500,00	67 500,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
26	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	22 500,00	45 000,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-6 - Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 2.část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 090 340,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 090 340,00	21,00%	438 971,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 529 311,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-6 - Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 2.část

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 090 340,00
735 - Otopná tělesa	856 800,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 233 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin

Objekt: 100-6 - Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 2.část

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Národní památkový ústav Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021 Projektant: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 090 340,00

D		735	Otopná tělesa	856 800,00				
1	K	UM/3.1	KACHLOVÁ KAMNA, V 2000 mm	ks	1,000	228 000,00	228 000,00	Indiv

PP

KACHLOVÁ KAMNA, V 2000 mm
Poznámka k položce:
Prvek: KACHLOVÁ KAMNA číslo: UM/3.1
POČET KUSŮ: 1
popis: Vysoká pokojová kachlová kamna s kruhovým půdorysem, na ocelovém podstavci s nožičkami, bohatě plasticky zdobená.
umístění: 3. NP, 3.36 rozměry: V 2000 mm
materiál: Keramika
povrchová úprava: Glazura, bílá
stav: Poškozená, místy praskliny a vypadané spáry, kovové prvky napadené korozí.
návrh: Restaurovat - viz předběžný restaurátorský záměr,
provede restaurátor s příslušnou licencí MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.
Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

P

2	K	UM/3.2	KACHLOVÁ KAMNA	ks	1,000	588 000,00	588 000,00	Indiv
---	---	--------	----------------	----	-------	------------	------------	-------

PP

KACHLOVÁ KAMNA
Poznámka k položce:
Prvek: KACHLOVÁ KAMNA číslo: UM/3.2
POČET KUSŮ: 1
popis: Ocelový podstavec s nožičkami pro pokojová kachlová kamna s kruhovým půdorysem + rozebraná kachlová kamna.
umístění: 3. NP, 3.17
materiál: Keramika
povrchová úprava: Glazura, bílá
stav: Jednotlivé prvky kamen poškozené, kovový podstavec napaden korozí.
návrh: Restaurovat - viz předběžný restaurátorský záměr,
provede restaurátor s příslušnou licencí MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP.
Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

P

3	K	998735204R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m	%	3,000	8 160,00	24 480,00	RTS 20/ I
---	---	--------------	---	---	-------	----------	-----------	-----------

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m

4	K	998735293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m	%	2,000	8 160,00	16 320,00	RTS 20/ I
---	---	--------------	---	---	-------	----------	-----------	-----------

PP

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m

D

766

Konstrukce truhlářské

1 233 540,00

5	K	UT/3.25	DVÍŘKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU, Š 720 mm V 1300 mm	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
---	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

PP

DVÍŘKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU, Š 720 mm V 1300 mm
Poznámka k položce:
Prvek: DVÍŘKA PŘÍKLÁDACÍHO OTVORU číslo: UT/3.25
POČET KUSŮ: 1
popis: Dvířka příkládacího otvoru dřevěná rámová, zevnitř oplechovaná, v jednoduchém kamenném ostění.
umístění: 3. NP, 3.09 rozměry: Š 720 mm V 1300 mm
materiál: Dřevo (uvnitř plech) povrchová úprava: Výmalba, dle místnosti
details: Vnější závěsy + háky, kovaná ozdobná petlice + oko.
poznámka: Dvířka včetně ostění se pohledově neuplatňují, jejich povrchová úprava (i kamenného ostění) je součástí povrchové úpravy celého prostoru.
stav: Místy poškozené, kovové prvky napadené korozí.
návrh: Příkládací otvor vyčistit, dvířka odborně opravit včetně kování a vnitřního oplechování, viz technologické postupy, obnovit nátěr v souladu s výmalbou soklu místnosti 3.09 – viz předběžný restaurátorský záměr dřevěné prvky v místnosti 3.09.
Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

P

6	K	UT/3.26.1-2	OKNO, Š 1490 mm V 2530 mm	ks	2,000	76 800,00	153 600,00	Indiv
---	---	-------------	---------------------------	----	-------	-----------	------------	-------

PP

OKNO, Š 1490 mm V 2530 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> UT/3.26.1-2 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 2 □ <i>popis:</i> Okno dřevěné obdélné jednoduché, rám členěn křížem do čtyř křídel, křídla členěná olověnými profily na 4 x čtyři tabulky - z exteriéru tři vodorovné nosníčky, na křížení rámu z exteriéru obloun, v kamenném ostění. □ <i>umístění:</i> 3.NP, schodiště 3.38 <i>rozměry:</i> Š 1490 mm V 2530 mm □ <i>materiál:</i> Dřevo - dub <i>povrchová úprava:</i> Hnědý nátěr □ <i>details:</i> Vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací držátka se štítkem – vše s ozdobnými konci, obrtlíky. □ <i>poznámka:</i> V sondách byla nalezena pod stávající hnědou barvou lomená bílá. □ <i>stav:</i> Dřevěné části poškozené – zejména ve spodní části, kovové nosníčky napadené korozí, skleněné výplně v dobrém stavu – po opravě s výměnou olověných profilů, 2 tabulky prasklé. □ <i>návrh:</i> Dřevěné rámy restaurovat včetně kování - provede restaurátor s příslušnou licencí MKČR na základě restaurátorského záměru, ke kterému bude vydáno závazné stanovisko orgánu SPP. □ <i>Dožité dřevěné části (nalezeny především v dolní části oken) nahradit tvarovými a materiálovými kopiemi, u skleněných výplní pouze výměna prasklých tabulek (2 ks). □</i> <i>S ohledem na celkovou koncepci vnějšího pláště zachovat hnědou barevnost. □</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
7	K	UT/3.27	DVEŘE, Š 1050 mm V 2080 mm	ks	2,000	43 200,00	86 400,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 1050 mm V 2080 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> DVEŘE <i>číslo:</i> UT/3.27 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1+1 □ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové dvojité, do 3.17 hladké (tapetové), ostatní s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, do 3.18 profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu. □ <i>umístění:</i> 3. NP, mezi 3.17 a 3.18 <i>rozměry:</i> Š 1050 mm V 2080 mm □ <i>materiál:</i> Dřevo <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – tónovaný lehce do zelena □ <i>details:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíč bez štítku; □ <i>zapuštěné točené závěsy, krabicový zámek s klikou s plochým oválným koncem / esovitá klika se štítkem □</i> <i>poznámka:</i> Stávající barevnost tónovaná do zelena byla údajně realizovaná podle starších nálezů □ <i>stav:</i> Drobná poškození □ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek, obkladu a kování, obnovit nátěr, viz technologické postupy. □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
8	K	UT/3.28	DVEŘE, Š 950 mm V 1780 mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 950 mm V 1780 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> DVEŘE <i>číslo:</i> UT/3.28 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s dvěma jednoduše profilovanými výplněmi nad sebou. □ <i>umístění:</i> 3. NP, 3.18 <i>rozměry:</i> Š 950 mm V 1780 mm □ <i>materiál:</i> Dřevo <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr / bez nátěru □ <i>details:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klíčový štítek / krabicový zámek □ <i>poznámka:</i> V novodobé přičce □ <i>stav:</i> Mírně poškozené, chybí klíč □ <i>návrh:</i> Přemístit v rámci místnosti, doplnit zárubeň a dřevěný práh, odborně opravit včetně kování, obnovit nátěr (zadní stranu nechat bez nátěru), viz technologické postupy. □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
P DVEŘE, Š 1400 (1360) mm V 2960 (2760) mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> DVEŘE <i>číslo:</i> UT/3.29 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1+1 □ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové dvojité s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, křídla do 3.19 vysazena a nahrazena sádkartonovou deskou, profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu. □ <i>umístění:</i> 3. NP, mezi 3.17 a 3.19 <i>rozměry:</i> Š 1400 (1360) mm V 2960 (2760) mm □ <i>materiál:</i> Dřevo <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá □ <i>details:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, esovitá klika se štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s esovitou klikou, zapuštěné zástrče. □ <i>poznámka:</i> Dle sond □ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí dvě křídla. □ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek, obkladu a kování, obnovit nátěr, doplnit křídla včetně kování dle dochovaných viz technologické postupy. □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
9	K	UT/3.29	DVEŘE, Š 1400 (1360) mm V 2960 (2760) mm	ks	2,000	110 400,00	220 800,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 1400 (1360) mm V 2960 (2760) mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> DVEŘE <i>číslo:</i> UT/3.29 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1+1 □ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové dvojité s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, křídla do 3.19 vysazena a nahrazena sádkartonovou deskou, profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu. □ <i>umístění:</i> 3. NP, mezi 3.17 a 3.19 <i>rozměry:</i> Š 1400 (1360) mm V 2960 (2760) mm □ <i>materiál:</i> Dřevo <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá □ <i>details:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, esovitá klika se štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s esovitou klikou, zapuštěné zástrče. □ <i>poznámka:</i> Dle sond □ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí dvě křídla. □ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek, obkladu a kování, obnovit nátěr, doplnit křídla včetně kování dle dochovaných viz technologické postupy. □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
P DVEŘE, Š 1330 (1220) mm V 2770 (2250) mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> DVEŘE <i>číslo:</i> UT/3.30 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, křídla do 3.19 vysazena a nahrazena sádkartonovou deskou, profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu. □ <i>umístění:</i> 3. NP, mezi 3.17 a 3.19 <i>rozměry:</i> Š 1330 (1220) mm V 2770 (2250) mm □ <i>materiál:</i> Dřevo <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá □ <i>details:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, esovitá klika se štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s esovitou klikou, zapuštěné zástrče. □ <i>poznámka:</i> Dle sond □ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí dvě křídla. □ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek, obkladu a kování, obnovit nátěr, doplnit křídla včetně kování dle dochovaných viz technologické postupy. □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								
10	K	UT/3.30	DVEŘE, Š 1330 (1220) mm V 2770 (2250) mm	ks	1,000	102 000,00	102 000,00	Indiv
PP DVEŘE, Š 1330 (1220) mm V 2770 (2250) mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek:</i> DVEŘE <i>číslo:</i> UT/3.30 □ <i>POČET KUSŮ:</i> 1 □ <i>popis:</i> Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, křídla do 3.19 vysazena a nahrazena sádkartonovou deskou, profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu. □ <i>umístění:</i> 3. NP, mezi 3.17 a 3.19 <i>rozměry:</i> Š 1330 (1220) mm V 2770 (2250) mm □ <i>materiál:</i> Dřevo <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá □ <i>details:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, esovitá klika se štítkem + klíčový štítek / krabicový zámek s esovitou klikou, zapuštěné zástrče. □ <i>poznámka:</i> Dle sond □ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí dvě křídla. □ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek, obkladu a kování, obnovit nátěr, doplnit křídla včetně kování dle dochovaných viz technologické postupy. □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). □</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT/3.30□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> □Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové dvojité s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, křídla do 3.19 vysazena, profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu.□ <i>umístění:</i> 3. NP, mezi 3.19 a 3.20 □ <i>rozměry:</i> Š 1330 (1220) mm□ V 2770 (2250) mm□ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci (spodní část / u horní části chybí profilované nástavce), otisk krabicového zámku / provizorní dřevěné držadlo, zapuštěné zástrče.□ <i>poznámka:</i> □ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí dvě křídla.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek, obkladu a kování (doplnit krabicový zámek dle UT/3.29), obnovit nátěr, doplnit křídla včetně kování, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
			DVEŘE, Š 1250 mm V 2830 mm					
PP		UT/3.31	DVEŘE, Š 1250 mm V 2830 mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT/3.31□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, do 3.19 profilované obložky.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.19 do 3.21 □ <i>rozměry:</i> Š 1250 mm V 2830 mm□ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, provizorní dřevěné držadlo, zapuštěné zástrče.□ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí část kování.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek a kování, doplnit esovitou kliku se štítkem a krabicový zámek□ (vzor UT/3.29), obnovit nátěr, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	1,000	66 000,00	66 000,00	Indiv
			DVEŘE, Š 1250 mm V 2830 mm					
P			<i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT/3.32□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, do 3.19 profilované obložky.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.19 do 3.23 □ <i>rozměry:</i> Š 1430 mm V 2810 mm□ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, provizorní dřevěná držadla, zapuštěné zástrče.□ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí část kování.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek a kování, doplnit esovitou kliku se štítkem a krabicový zámek□ (vzor UT/3.29), obnovit nátěr, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	1,000	69 600,00	69 600,00	Indiv
			DVEŘE, Š 1430 mm V 2810 mm					
PP		UT3./32	DVEŘE, Š 1430 mm V 2810 mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT3./32□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové s výplněmi rámovanými profilovanou lištou, do 3.19 profilované obložky.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.19 do 3.23 □ <i>rozměry:</i> Š 1430 mm V 2810 mm□ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, provizorní dřevěná držadla, zapuštěné zástrče.□ <i>stav:</i> Místy poškozené, chybí část kování.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek a kování, doplnit esovitou kliku se štítkem a krabicový zámek□ (vzor UT/3.29), obnovit nátěr, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	1,000	69 600,00	69 600,00	Indiv
			DVEŘE, Š 1430 mm V 2810 mm					
P			<i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: OKNO</i> □číslo: UT/3.33□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1+ 1□ <i>popis:</i> Okno vnitřní dřevěné obdélné členěné křížem do čtyř křídel – sdružené, křídla členěné olověnými profily do 3x 4 tabulek, jeden nosníček.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.19 do 3.23 □ <i>rozměry:</i> Š 1010 mm V 1510 mm□ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítkem – vše s ozdobnými konci, ploché obrtlíky.□ <i>stav:</i> Místy poškozené.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně kování, obnovit nátěr, skla nahradit ručními, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	2,000	74 400,00	148 800,00	Indiv
			OKNO, Š 1010 mm V 1510 mm					
PP		UT/3.33	OKNO, Š 1010 mm V 1510 mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: OKNO</i> □číslo: UT/3.33□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1+ 1□ <i>popis:</i> Okno vnitřní dřevěné obdélné členěné křížem do čtyř křídel – sdružené, křídla členěné olověnými profily do 3x 4 tabulek, jeden nosníček.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.19 do 3.23 □ <i>rozměry:</i> Š 1010 mm V 1510 mm□ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Vnější rohovníkové závěsy, rohovníky, přitahovací kroužky se štítkem – vše s ozdobnými konci, ploché obrtlíky.□ <i>stav:</i> Místy poškozené.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně kování, obnovit nátěr, skla nahradit ručními, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	2,000	74 400,00	148 800,00	Indiv
			OKNO, Š 1010 mm V 1510 mm					
P			<i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT/3.34□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, do 3.31 s výplněmi rámovanými profilovanou lištou a profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.31 do 3.30 □ <i>rozměry:</i> Š 1430 mm □ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika rohličkového tvaru se štítkem / krabicový zámek s rohličkovou klikou, zapuštěné zástrče, cylindrická vložka.□ <i>stav:</i> Místy poškozené.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek a kování, obnovit nátěr, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	1,000	49 200,00	49 200,00	Indiv
			DVEŘE, Š 1430 mm V 2870 mm					
PP		UT/3.34	DVEŘE, Š 1430 mm V 2870 mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT/3.34□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, do 3.31 s výplněmi rámovanými profilovanou lištou a profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.31 do 3.30 □ <i>rozměry:</i> Š 1430 mm □ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika rohličkového tvaru se štítkem / krabicový zámek s rohličkovou klikou, zapuštěné zástrče, cylindrická vložka.□ <i>stav:</i> Místy poškozené.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek a kování, obnovit nátěr, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	1,000	49 200,00	49 200,00	Indiv
			DVEŘE, Š 1430 mm V 2870 mm					
P			<i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: UT/3.34□ <i>POČET KUSŮ:</i> 1□ <i>popis:</i> Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, do 3.31 s výplněmi rámovanými profilovanou lištou a profilované obložky, rámový obklad dveřního prostupu.□ <i>umístění:</i> 3. NP, z 3.31 do 3.30 □ <i>rozměry:</i> Š 1430 mm □ <i>materiál:</i> Dřevo □ <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr – lomená bílá□ <i>detaily:</i> Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, klika rohličkového tvaru se štítkem / krabicový zámek s rohličkovou klikou, zapuštěné zástrče, cylindrická vložka.□ <i>stav:</i> Místy poškozené.□ <i>návrh:</i> Odborně opravit včetně obložek a kování, obnovit nátěr, viz technologické postupy.□ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>	ks	1,000	49 200,00	49 200,00	Indiv
			DVEŘE, Š 1430 mm V 2870 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	UT/35	DVEŘE, Š 1370 mm V 2860 mm	ks	1,000	50 400,00	50 400,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1370 mm V 2860 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>číslo: UT/35</i> □ <i>POČET KUSŮ: 1</i> □ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, výplně s prohýbanými okraji, do 3.31 profilované obložky, bez prahu.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.31 do 3.24</i> <i>rozměry: Š 1370 mm V 2860 mm</i> □ <i>materiál: Dřevo</i> <i>povrchová úprava: Krycí nátěr - bílá</i> □ <i>details: Zapuštěné závěsy s profilovanými konci, štítek s esovitou klikou + klíčový štítek s cylindrickou vložkou / dvoudílný oválný krabicový zámek s 2x esovitou klikou, zapuštěné zástrče.</i> □ <i>stav: Poškozené</i> □ <i>návrh: Odborně opravit včetně obložek a kování, nový nátěr viz technologické postupy.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
16	K	UT/36	OBLOŽKY, Š 1080 mm V 2040 mm	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		OBLOŽKY, Š 1080 mm V 2040 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: OBLOŽKY</i> <i>číslo: UT/36</i> □ <i>POČET KUSŮ: 1</i> □ <i>popis: Obdélné obložky pro jednokřídlové dveře, do 3.26 profilované.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.26 do 3.27</i> <i>rozměry: Š 1080 mm V 2040 mm</i> □ <i>materiál: Dřevo</i> <i>povrchová úprava: Krycí nátěr - bílá</i> □ <i>stav: Místy poškozené</i> □ <i>návrh: Odborně opravit, nový nátěr, viz technologické postupy.</i> □ <i>Doplnit křídlo včetně kování (pokud nebude dohledáno původní - rámové se čtyřmi jednoduchými výplněmi, vzor viz dveře UT/3.15).</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
17	K	UT/3.37	OBLOŽKY, Š 1070 mm V 2040 mm	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		OBLOŽKY, Š 1070 mm V 2040 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: OBLOŽKY</i> <i>číslo: UT/3.37</i> □ <i>POČET KUSŮ: 1</i> □ <i>popis: Obdélné obložky pro jednokřídlové dveře, do 3.32 profilované.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.32 do 3.27</i> <i>rozměry: Š 1070 mm V 2040 mm</i> □ <i>materiál: Dřevo</i> <i>povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> □ <i>stav: Místy poškozené</i> □ <i>návrh: Odborně opravit, nový nátěr, viz technologické postupy.</i> □ <i>Doplnit křídlo včetně kování (pokud nebude dohledáno původní - rámové se čtyřmi jednoduchými výplněmi, vzor viz dveře UT/3.15).</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
18	K	UT/3.38	DVEŘE, Š 840 mm V 1730 mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 840 mm V 1730 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>číslo: UT/3.38</i> □ <i>POČET KUSŮ: 1</i> □ <i>popis: Dveře jednokřídlové rámové „tapetové“.</i> □ <i>umístění: 3. NP, z 3.30 do 3.28</i> <i>rozměry: Š 840 mm V 1730 mm</i> □ <i>materiál: Dřevo</i> <i>povrchová úprava: Krycí nátěr - bílá</i> □ <i>details: Štítek s esovitou klikou, novodobá petlice s visacím zámkem.</i> □ <i>stav: Poškozené</i> □ <i>návrh: Odborně opravit včetně kování, odstranit petlici, nový nátěr – v barvě stěny, viz technologické postupy.</i> □ <i>Vzhledem k nedostatečné výšce dveří označit spodní stranu dveřního otvoru jako snížený průchod.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 3.3 Tabulky UŘ prvky_3. NP, 2. část a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
19	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	11 748,00	35 244,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					
20	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m	%	2,000	11 748,00	23 496,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-7 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
I

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		246 513,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	246 513,43	21,00%	51 767,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	298 281,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-7 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 513,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 952,08
4 - Vodorovné konstrukce	210 397,31
61 - Úpravy povrchů vnitřní	3 005,33
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 527,30
96 - Bourání konstrukcí	4 738,12
99 - Staveništní přesun hmot	11 244,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	6 649,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-7 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 513,43

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					8 952,08	
1	K	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm	t	0,158	53 210,00	8 407,18	RTS 20/ I
PP		Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :						
VV		překlady nad vstup VZT 700/500mm dl.1,27,						
VV		2x6xIPE120,dl.1,1 :						
VV		10,4*1,1*6*2*1,15*1/1000						
VV		Součet						
2	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,528	1 032,00	544,90	RTS 20/ I
PP		Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		jakýmikoliv cihlami,						
VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :						
VV		překlady nad vstup VZT 700/500mm dl.1,27,						
VV		2x6xIPE120,dl.1,1 :						
VV		0,12*2*1,1*2						
VV		Součet						
D 4		Vodorovné konstrukce					210 397,31	
3	K	413941125RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střeších profil IPE, 300 mm	t	3,317	53 430,00	177 227,31	RTS 20/ I
PP		Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střeších profil IPE, 300 mm						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		I , IE, U , UE nebo L						
VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :						
VV		nosníky pro instalaci posuvných rámců IPN 300, dl.10,3m, 5ks :						
VV		56*10,3*5*1,15*1/1000						
VV		Součet						
4	K	413941R1	Příplatek k prkům IPN za osazení do zdiva pomocí chemických kotev - viz. statika	t	3,317	10 000,00	33 170,00	Indiv
PP		Příplatek k prkům IPN za osazení do zdiva pomocí chemických kotev - viz. statika						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :						
VV		3,31660						
VV		Součet						
D 61		Úpravy povrchů vnitřní					3 005,33	
5	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	4,318	696,00	3 005,33	RTS 20/ I
PP		Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce						
VV		podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :						
VV		vstup VZT 700/500mm dl.1,27, 2ks :						
VV		(0,7+0,5*2)*1,27*2						
VV		Součet						
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce					1 527,30	
6	K	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm	m2	1,778	859,00	1 527,30	RTS 20/ I
PP		Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm						
VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :						
VV		vstup VZT 700/500mm dl.1,27, 2ks :						
VV		0,7*1,27*2						
VV		Součet						
D 96		Bourání konstrukcí					4 738,12	
7	K	967021112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	6,096	226,00	1 377,70	RTS 20/ I
PP		Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,						
VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :						
VV		vstup VZT 700/500mm dl.1,27, 2ks :						
VV		(0,7*2+0,5*2)*1,27*2						
VV		Součet						
8	K	971028591R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 1 m2, tloušťky přes 900 mm	m3	0,889	3 780,00	3 360,42	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výbourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 1 m2, tloušťky přes 900 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
	VV		Půdorys 3NP D.A.1.1/5b :					
	VV		prostup VZT 700/500mm dl.1,27, 2ks :					
	VV		0,7*0,5*1,27*2		0,889			
	VV		Součet		0,889			
D	99		Staveništní přesun hmot				11 244,00	
9	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 36 m	t	7,841	1 366,00	10 710,81	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,5,6,8					
	VV		7,84125		7,841			
	VV		Součet		7,841			
10	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,841	68,00	533,19	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		7,84125		7,841			
	VV		Součet		7,841			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 649,29	
11	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	2,235	169,00	377,72	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i> ☐					
			<i>Včetně:</i> ☐					
	P		<i>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</i> ☐					
			<i>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 7,8					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			
12	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,235	706,00	1 577,91	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			
13	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,235	337,00	753,20	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			
14	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,235	235,00	525,23	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			
15	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,821	16,00	1 037,14	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		2,2352*29		64,821			
	VV		Součet		64,821			
16	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,235	331,00	739,79	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			
17	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,411	37,00	496,21	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		2,2352*6		13,411			
	VV		Součet		13,411			
18	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	2,235	500,00	1 117,50	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			
19	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,235	11,00	24,59	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		2,2352		2,235			
	VV		Součet		2,235			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-8 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		22 885,45	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 885,45	21,00%	4 805,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 691,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-8 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 885,45
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	22 504,00
99 - Staveništní přesun hmot	381,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-8 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 885,45

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			22 504,00		
1	K	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	8,000	81,00	648,00	RTS 20/ I
PP			Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje					
2	K	953941393R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks	kus	8,000	81,00	648,00	RTS 20/ I
PP			Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks					
3	K	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	8,000	205,00	1 640,00	RTS 20/ I
PP			Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj					
4	K	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	4,000	703,00	2 812,00	RTS 20/ I
PP			přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s					
5	K	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	4,000	1 689,00	6 756,00	RTS 20/ I
PP			přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s					
6	K	Pol2	Orientační a bezpečnostní tabulky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
PP			Orientační a bezpečnostní tabulky					

D		99	Staveništní přesun hmot			381,45		
7	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t	0,266	1 366,00	363,36	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m					
P			Poznámka k položce:☐					
			oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,4					
VV			0,26576			0,266		
VV			Součet			0,266		
8	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,266	68,00	18,09	RTS 20/ I
PP			Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
P			Poznámka k položce:☐					
			oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			0,26576			0,266		
VV			Součet			0,266		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-9 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 204 895,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 204 895,98 0,00	21,00% 15,00%	463 028,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 667 924,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-9 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 204 895,98
1 - Zemní práce	560 991,28
96 - Bourání konstrukcí	31 428,41
99 - Staveništní přesun hmot	121 603,20
721 - Vnitřní kanalizace	349 914,10
722 - Vnitřní vodovod	303 812,19
725 - Zařizovací předměty	837 146,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-9 - Zdravotně technické instalace

Místo:Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 204 895,98

D		1	Zemní práce			560 991,28		
1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	125,720	1 321,00	166 076,12	RTS 20/ I
PP			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3					
P			Poznámka k položce:☐ s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
2	K	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	125,720	1 472,00	185 059,84	RTS 20/ I
PP			Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4					
P			Poznámka k položce:☐ bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,					
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,880	269,00	13 417,72	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
P			Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
4	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	125,720	258,00	32 435,76	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m					
P			Poznámka k položce:☐ bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
5	K	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	125,720	229,00	28 789,88	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem					
P			Poznámka k položce:☐ bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
6	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	49,880	274,00	13 667,12	RTS 20/ I
PP			Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4					
7	K	174101102R00	Žásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	75,840	501,00	37 995,84	RTS 20/ I
PP			Žásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním					
P			Poznámka k položce:☐ z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	49,880	1 125,00	56 115,00	RTS 20/ I
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm					
P			Poznámka k položce:☐ sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	49,880	550,00	27 434,00	RTS 20/ I
PP			Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					

D		96	Bourání konstrukcí			31 428,41		
10	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,427	250,00	606,75	RTS 20/ I
PP			Nakládání nebo překládání vybourané suti					
11	K	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	70,000	164,00	11 480,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100					
P			Poznámka k položce:☐ odpadního nebo dešťového,					
12	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,000	234,00	2 340,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž klozetů splachovacích					
13	K	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,000	160,00	320,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem					
14	K	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,000	152,00	2 128,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur					
15	K	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,000	275,00	275,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur					
16	K	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,000	152,00	152,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,000	184,00	552,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez výtokových armatur,</i>					
18	K	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	40,000	46,00	1 840,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
19	K	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,000	86,00	344,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"					
20	K	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	14,000	88,00	1 232,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru					
21	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	220,000	29,00	6 380,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32					
22	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,427	331,00	803,34	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
23	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	2,427	337,00	817,90	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně naložení na dopravní prostředek a složení,</i>					
24	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	33,971	27,00	917,22	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně naložení na dopravní prostředek a složení,</i>					
25	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí	t	2,427	500,00	1 213,50	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí					
26	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,427	11,00	26,70	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
D	99		Staveništní přesun hmot				121 603,20	
27	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t	84,800	1 366,00	115 836,80	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 8,21					
	VV		84,8004		84,800			
	VV		Součet		84,800			
28	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	84,800	68,00	5 766,40	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		84,8004		84,800			
	VV		Součet		84,800			
D	721		Vnitřní kanalizace				349 914,10	
29	K	891211111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm					
30	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	39,000	251,00	9 789,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					
31	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	21,000	279,00	5 859,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					
32	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	29,000	875,00	25 375,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					
33	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	37,000	638,00	23 606,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					
34	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	18,000	695,00	12 510,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					
35	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	30,000	707,00	21 210,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	52,000	837,00	43 524,00	RTS 20/ I
	PP			Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
37	K		721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	17,000	80,00	1 360,00	RTS 20/ I
	PP			Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci					
	P			Poznámka k položce:☐ vyvedení a upevnění odpadních výpustek,					
38	K		721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,000	88,00	968,00	RTS 20/ I
	PP			Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci					
	P			Poznámka k položce:☐ vyvedení a upevnění odpadních výpustek,					
39	K		721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	19,000	131,00	2 489,00	RTS 20/ I
	PP			Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci					
	P			Poznámka k položce:☐ vyvedení a upevnění odpadních výpustek,					
40	K		721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	825,00	825,00	RTS 20/ I
	PP			Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu					
41	K		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	244,000	25,00	6 100,00	RTS 20/ I
	PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125					
42	K		722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	18,000	927,00	16 686,00	RTS 20/ I
	PP			Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
43	K		722237666R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 498,00	2 996,00	RTS 20/ I
	PP			Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu					
44	K		725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	6,000	525,00	3 150,00	RTS 20/ I
	PP			Nálevka se sifonem PP DN 32					
	P			Poznámka k položce:☐ rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm					
45	K		7210001	Přečerpávání odpadní vody zdvojené pod podlahou, 500l, 400V - 2x 1,5kW, řezací zařízení spínací skříň 400V, signalizace poruchy, dle PD - dod.+mont.	soubor	1,000	160 000,00	160 000,00	Indiv
	PP			Přečerpávání odpadní vody zdvojené pod podlahou, 500l, 400V - 2x 1,5kW, řezací zařízení spínací skříň 400V, signalizace poruchy, dle PD - dod.+mont.					
46	K		721273200RT5	Příplatek k položce souprava ventilační střešní za barevné přizpůsobení ke střešní krytině	kus	3,000	650,00	1 950,00	Indiv
	PP			Příplatek k položce souprava ventilační střešní za barevné přizpůsobení ke střešní krytině					
47	K		42228258R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina	kus	2,000	4 760,00	9 520,00	RTS 20/ I
	PP			šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina					
48	K		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,459	734,00	336,91	RTS 20/ I
	PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m					
	P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
	VV			Hmotností z položek s pořadovými čísly:					
	VV			30,31,32,33,34,35,36,42,43,44,45,46,47					
	VV			0,45924		0,459			
	VV			Součet		0,459			
49	K		998721193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m	t	0,459	654,00	300,19	RTS 20/ I
	PP			Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m					
	VV			0,45924		0,459			
	VV			Součet		0,459			
D			722	Vnitřní vodovod				303 812,19	
50	K		722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	6,000	859,00	5 154,00	RTS 20/ I
	PP			Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu					
51	K		722130235R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	42,000	1 082,00	45 444,00	RTS 20/ I
	PP			Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu					
52	K		722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	15,000	548,00	8 220,00	RTS 20/ I
	PP			Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53		K	722171215R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	22,000	833,00	18 326,00	RTS 20/ I
		PP	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí						
		P	Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek						
54		K	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	118,000	225,00	26 550,00	RTS 20/ I
		PP	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí						
		P	Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
55		K	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	47,000	261,00	12 267,00	RTS 20/ I
		PP	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí						
		P	Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
56		K	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	58,000	344,00	19 952,00	RTS 20/ I
		PP	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí						
		P	Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
57		K	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	25,000	232,00	5 800,00	RTS 20/ I
		PP	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí						
		P	Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
58		K	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	15,000	271,00	4 065,00	RTS 20/ I
		PP	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí						
		P	Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
59		K	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	118,000	82,00	9 676,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm						
60		K	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	47,000	84,00	3 948,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm						
61		K	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	58,000	94,00	5 452,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm						
62		K	722181212RW4	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 48 mm	m	42,000	114,00	4 788,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 48 mm						
63		K	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	25,000	103,00	2 575,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm						
64		K	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	15,000	109,00	1 635,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm						
65		K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	73,000	229,00	16 717,00	RTS 20/ I
		PP	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15						
66		K	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	59,000	231,00	13 629,00	RTS 20/ I
		PP	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu						
67		K	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	7,000	466,00	3 262,00	RTS 20/ I
		PP	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu						
68		K	722223181R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	284,00	1 988,00	RTS 20/ I
		PP	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu						
69		K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	379,00	2 274,00	RTS 20/ I
		PP	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu						
70		K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	545,00	4 905,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu					
71	K	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	6,000	8 990,00	53 940,00	RTS 20/ I
PP			Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30					
72	K	722265324R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 25, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 3,5 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,000	3 205,00	3 205,00	RTS 20/ I
PP			Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, suchoběžný, DN 25, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 3,5 m3/hod, PN 16, délka 260 mm					
73	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	346,000	15,00	5 190,00	RTS 20/ I
PP			Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32					
74	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	346,000	33,00	11 418,00	RTS 20/ I
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
75	K	734255125R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	631,00	4 417,00	RTS 20/ I
PP			Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
76	K	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	250,00	500,00	RTS 20/ I
PP			Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
77	K	7220001	Elektromagnetický ventil	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	Indiv
PP			Elektromagnetický ventil					
78	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,218	670,00	816,06	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m					
P			Poznámka k položce:☐					
			vodorovně do 50 m					
VV			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:					
			50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,74,75					
VV			1,21831	1,218				
VV			Součet	1,218				
79	K	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	t	1,218	574,00	699,13	RTS 20/ I
PP			Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m					
VV			1,21831	1,218				
VV			Součet	1,218				
D	725		Zařizovací předměty			837 146,80		
80	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	13,000	797,00	10 361,00	RTS 20/ I
PP			Klozetové mísy montáž závěsné					
81	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,000	1 596,00	7 980,00	RTS 20/ I
PP			Montáž pisoárového záchodku bez nádrže					
82	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	14,000	859,00	12 026,00	RTS 20/ I
PP			Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva					
83	K	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,000	1 899,00	1 899,00	RTS 20/ I
PP			Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček					
84	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,000	1 538,00	1 538,00	RTS 20/ I
PP			Montáž sprchového koutu					
85	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	5,000	845,00	4 225,00	RTS 20/ I
PP			Montáž dřezu jednoduchého					
86	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	6,000	949,00	5 694,00	RTS 20/ I
PP			Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur					
87	K	725534111R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	7,000	3 100,00	21 700,00	RTS 20/ I
PP			Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu					
88	K	725534112R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	3,000	3 605,00	10 815,00	RTS 20/ I
PP			Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu					
89	K	725536241R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	7,000	10 505,00	73 535,00	RTS 20/ I
PP			Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu					
90	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	43,000	261,00	11 223,00	RTS 20/ I
PP			Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu					
91	K	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	6,000	353,00	2 118,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné					
92	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	19,000	232,00	4 408,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové					
93	K	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,000	408,00	408,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterie sprchové nastavitelná výška					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94		K	725860184RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	3 820,00	11 460,00	RTS 20/ I
PP				Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu					
95		K	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	419,00	2 095,00	RTS 20/ I
PP				Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu					
96		K	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	630,00	1 260,00	RTS 20/ I
PP				Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu					
97		K	725860252R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty bidetová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	12,000	917,00	11 004,00	RTS 20/ I
PP				Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty bidetová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu					
98		K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	2,000	187,00	374,00	RTS 20/ I
PP				Montáž dvířek kovových i plastových					
99		K	726211311R00	Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	7,000	5 070,00	35 490,00	RTS 20/ I
PP				Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu					
100		K	726211321R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně	soubor	11,000	9 810,00	107 910,00	RTS 20/ I
PP				Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu					
101		K	726211341R00	Pisoár montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	5,000	9 230,00	46 150,00	RTS 20/ I
PP				Pisoár montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávky materiálu					
102		K	726211367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	6,000	6 705,00	40 230,00	RTS 20/ I
PP				Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu					
103		K	28349050R	dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm	kus	1,000	72,00	72,00	RTS 20/ I
PP				dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm					
104		K	28349057Ra	Dvířka vanová z ABS D 400 x 400 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	Indiv
PP				Dvířka vanová z ABS D 400 x 400 mm					
105		K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	11,000	2 220,00	24 420,00	RTS 20/ I
PP				tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá					
106		K	55144103Ra	Baterie sprchová termostatická dle PD	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	Indiv
PP				Baterie sprchová termostatická dle PD					
107		K	55144112Ra	Baterie umyvadlová stojánková páková dle PD	kus	12,000	3 200,00	38 400,00	Indiv
PP				Baterie umyvadlová stojánková páková dle PD					
108		K	55144112Rb	Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou dle PD	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	Indiv
PP				Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou dle PD					
109		K	55145038Ra	Baterie dřezová směšovací nástěn.dle PD	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	Indiv
PP				Baterie dřezová směšovací nástěn.dle PD					
110		K	55145040Ra	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou dle PD	kus	6,000	6 200,00	37 200,00	Indiv
PP				Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou dle PD					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K		55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,000	412,00	412,00	RTS 20/ I
PP				kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom					
112	K		551673931Ra	Sedátko klozetové dle PD	kus	11,000	2 450,00	26 950,00	Indiv
PP				Sedátko klozetové dle PD					
113	K		55167408R	sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	RTS 20/ I
PP				sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové					
114	K		55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	5,000	1 847,00	9 235,00	RTS 20/ I
PP				dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný					
115	K		55484450.ARa	Dveře sprchové zalamovací 75 cm dle PD	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	Indiv
PP				Dveře sprchové zalamovací 75 cm dle PD					
116	K		64213608R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	RTS 20/ I
PP				umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby					
117	K		64215363Ra	Umyvadlo zápust. 56x45 cm 1 otvor pro baterii, dle PD bílé, shora zápustné	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	Indiv
PP				Umyvadlo zápust. 56x45 cm 1 otvor pro baterii, dle PD bílé, shora zápustné					
118	K		64217429Ra	Umyvadlo 60x46,5x9,5 cm s otv. bat. bílé, broušená spodní část, dle PD	kus	4,000	4 100,00	16 400,00	Indiv
PP				Umyvadlo 60x46,5x9,5 cm s otv. bat. bílé, broušená spodní část, dle PD					
119	K		64221384Ra	Umývátko rohové s otvorem pro bat. 40x40 cm dle PD bílé	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	Indiv
PP				Umývátko rohové s otvorem pro bat. 40x40 cm dle PD bílé					
120	K		64238838R	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní, bez splachovacího kruhu; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus	2,000	7 250,00	14 500,00	RTS 20/ I
PP				mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní, bez splachovacího kruhu; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá					
121	K		64238932R	mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	11,000	6 270,00	68 970,00	RTS 20/ I
PP				mísa klozetová diturvit závěsná, bez splachovacího kruhu; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá					
122	K		64251268R	pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť; antivandalový	kus	5,000	11 240,00	56 200,00	RTS 20/ I
PP				pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť; antivandalový					
123	K		64271105Ra	Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá dle PD	kus	6,000	6 900,00	41 400,00	Indiv
PP				Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá dle PD					
124	K		642938113Ra	Vanička sprch. keram. obdélník 900x750 mm dle PD bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	Indiv
PP				Vanička sprch. keram. obdélník 900x750 mm dle PD bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm					
125	K		998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	1,678	759,00	1 273,60	RTS 20/ I
PP				Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m					
P				<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
VV				<i>vodorovně do 50 m</i>					
VV				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:					
VV				80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,					
VV				102,103,104,105,106,107,108,109,					
VV				111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122					
VV				1,67798		1,678			
VV				Součet		1,678			
126	K		998725193R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	t	1,678	841,00	1 411,20	RTS 20/ I
PP				Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m					
VV				1,67798		1,678			
VV				Součet		1,678			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:
100-10 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 500 118,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 500 118,00 0,00	21,00% 15,00%	735 024,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 235 142,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-10 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 500 118,00
_1 - Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení	332 862,00
_2 - Zař.č.4 Větrání kuchyňky, skladů a technických místností	104 964,00
_3 - Zař.č.5 Klimatizace depozitáře kulis	2 925 960,00
_4 - Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál	136 332,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-10 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 500 118,00

D		1	Zař.č.3 Větrání sociálních zařízení			332 862,00		
1	K	3.1	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.160 mm	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.160 mm					
2	K	3.1.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm V=320m3/h, p=300Pa, P=96 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	1,000	5 052,00	5 052,00	Indiv
PP			Radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm V=320m3/h, p=300Pa, P=96 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony					
3	K	3.2	Montáž klapky samotížné žaluziové	ks	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Montáž klapky samotížné žaluziové					
4	K	3.2.1	Klapka samotížná žaluziová nástěnná prům.160 mm, materiál plast	ks.	1,000	1 176,00	1 176,00	Indiv
PP			Klapka samotížná žaluziová nástěnná prům.160 mm, materiál plast					
5	K	3.3	Montáž vyústky	ks	4,000	300,00	1 200,00	Indiv
PP			Montáž vyústky					
6	K	3.3.1	Vyústka 325x75 mm jednořadá s reg.1 na kruhové potrubí	ks.	4,000	660,00	2 640,00	Indiv
PP			Vyústka 325x75 mm jednořadá s reg.1 na kruhové potrubí					
7	K	3.4	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.160 mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.160 mm					
8	K	3.4.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm V=480m3/h, p=195Pa, P=96 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	1,000	6 600,00	6 600,00	Indiv
PP			Radiální ventilátor do potrubí prům.160 mm V=480m3/h, p=195Pa, P=96 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony					
9	K	3.5	Montáž zpětné klapky motýlkové	ks.	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Montáž zpětné klapky motýlkové					
10	K	3.5.1	Zpětná klapka motýlková prům. 160 mm mm, materiál pozink.plech	ks.	1,000	399,60	399,60	Indiv
PP			Zpětná klapka motýlková prům. 160 mm mm, materiál pozink.plech					
11	K	3.6	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	2,000	120,00	240,00	Indiv
PP			Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
12	K	3.6.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 160 mm	bm.	2,000	336,00	672,00	Indiv
PP			Ohebné hluktlumící potrubí prům. 160 mm					
13	K	3.7	Montáž talířového ventilu	ks.	6,000	300,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž talířového ventilu					
14	K	3.7.1	Talířový ventil prům.100 mm s regulací	ks.	6,000	576,00	3 456,00	Indiv
PP			Talířový ventil prům.100 mm s regulací					
15	K	3.8	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	12,000	120,00	1 440,00	Indiv
PP			Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
16	K	3.8.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	12,000	216,00	2 592,00	Indiv
PP			Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm					
17	K	3.9	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.150 mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.150 mm					
18	K	3.9.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.150 mm V=240m3/h, p=360Pa, P=95 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	1,000	5 040,00	5 040,00	Indiv
PP			Radiální ventilátor do potrubí prům.150 mm V=240m3/h, p=360Pa, P=95 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony					
19	K	3.10	Montáž zpětné klapky motýlkové	ks.	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Montáž zpětné klapky motýlkové					
20	K	3.10.1	Zpětná klapka motýlková prům. 150 mm mm, materiál pozink.plech	ks.	1,000	396,00	396,00	Indiv
PP			Zpětná klapka motýlková prům. 150 mm mm, materiál pozink.plech					
21	K	3.11	Montáž talířového ventilu	ks.	3,000	300,00	900,00	Indiv
PP			Montáž talířového ventilu					
22	K	3.11.1	Talířový ventil prům.100 mm s regulací	ks.	3,000	540,00	1 620,00	Indiv
PP			Talířový ventil prům.100 mm s regulací					
23	K	3.12	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	6,000	180,00	1 080,00	Indiv
PP			Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
24	K	3.12.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	6,000	216,00	1 296,00	Indiv
PP			Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm					
25	K	3.13	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.150 mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.150 mm					
26	K	3.13.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.150 mm V=240m3/h, p=360Pa, P=95 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	1,000	5 040,00	5 040,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Radiální ventilátor do potrubí prům.150 mm V=240m3/h, p=360Pa, P=95 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony					
27	K	3.14	Montáž zpětné klapky motýlkové	ks.	1,000	300,00	300,00	Indiv
	PP		Montáž zpětné klapky motýlkové					
28	K	3.14.1	Zpětná klapka motýlková prům. 150 mm mm, materiál pozink.plech	ks.	1,000	399,60	399,60	Indiv
	PP		Zpětná klapka motýlková prům. 150 mm mm, materiál pozink.plech					
29	K	3.15	Montáž talířového ventilu	ks.	3,000	300,00	900,00	Indiv
	PP		Montáž talířového ventilu					
30	K	3.15.1	Talířový ventil prům.100 mm s regulací	ks.	3,000	576,00	1 728,00	Indiv
	PP		Talířový ventil prům.100 mm s regulací					
31	K	3.16	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	10,000	180,00	1 800,00	Indiv
	PP		Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
32	K	3.16.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	bm.	10,000	216,00	2 160,00	Indiv
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm					
33	K	3.17	Montáž ventilátoru	ks.	3,000	1 800,00	5 400,00	Indiv
	PP		Montáž ventilátoru					
34	K	3.17.1	Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm se zpětnou klapkou. V=100 m3/h, p=75Pa, P=26W/230 V	ks.	3,000	7 800,00	23 400,00	Indiv
	PP		Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm se zpětnou klapkou. V=100 m3/h, p=75Pa, P=26W/230 V					
35	K	3.18	Montáž výfukové stříšky	ks.	2,000	300,00	600,00	Indiv
	PP		Montáž výfukové stříšky					
36	K	3.18.1	Výfuková stříška prům.125 mm,pozink.plech	ks.	2,000	1 020,00	2 040,00	Indiv
	PP		Výfuková stříška prům.125 mm,pozink.plech					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka:</i> ☐ <i>Povrchová úprava prvku v v souladu s dodatkem technické zprávy D.A Obnova vybraných vnitřních prostor objektu - odst. 12. Zámečnické prvky.</i> ☐ <i>Vývody VZT jsou vyvedeny do nepohledových stran střechy, nebo do komínových těles, aby nebyly uplatněné v pohledech na zámek. Ukončení VZT potrubí bude natřeno při vývodu nad střechu v odstínu střešní krytiny, při zaústění do komínového tělesa bude vývod kryt krytem z keramických tašek uzavírající sopouch.</i>					
37	K	3.19	Montáž výfukové stříšky	ks.	2,000	360,00	720,00	Indiv
	PP		Montáž výfukové stříšky					
38	K	3.19.1	Výfuková stříška prům.150 mm,pozink.plech	ks.	2,000	1 464,00	2 928,00	Indiv
	PP		Výfuková stříška prům.150 mm,pozink.plech					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka:</i> ☐ <i>Povrchová úprava prvku v v souladu s dodatkem technické zprávy D.A Obnova vybraných vnitřních prostor objektu - odst. 12. Zámečnické prvky.</i> ☐ <i>Vývody VZT jsou vyvedeny do nepohledových stran střechy, nebo do komínových těles, aby nebyly uplatněné v pohledech na zámek. Ukončení VZT potrubí bude natřeno při vývodu nad střechu v odstínu střešní krytiny, při zaústění do komínového tělesa bude vývod kryt krytem z keramických tašek uzavírající sopouch.</i>					
39	K	3.20	Montáž výfukové stříšky	ks.	1,000	360,00	360,00	Indiv
	PP		Montáž výfukové stříšky					
40	K	3.20.1	Výfuková stříška prům.200 mm,pozink.plech	ks.	1,000	1 740,00	1 740,00	Indiv
	PP		Výfuková stříška prům.200 mm,pozink.plech					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka:</i> ☐ <i>Povrchová úprava prvku v v souladu s dodatkem technické zprávy D.A Obnova vybraných vnitřních prostor objektu - odst. 12. Zámečnické prvky.</i> ☐ <i>Vývody VZT jsou vyvedeny do nepohledových stran střechy, nebo do komínových těles, aby nebyly uplatněné v pohledech na zámek. Ukončení VZT potrubí bude natřeno při vývodu nad střechu v odstínu střešní krytiny, při zaústění do komínového tělesa bude vývod kryt krytem z keramických tašek uzavírající sopouch.</i>					
41	K	Pol__0041	Montáž komínové vložky	bm.	12,000	360,00	4 320,00	Indiv
	PP		Montáž komínové vložky					
42	K	Pol__0042	komínová vložka prům.125 mm, pozink.plech	bm.	12,000	900,00	10 800,00	Indiv
	PP		komínová vložka prům.125 mm, pozink.plech					
43	K	Pol__0043	Montáž komínové vložky	bm.	47,000	360,00	16 920,00	Indiv
	PP		Montáž komínové vložky					
44	K	Pol__0044	komínová vložka prům.150 mm, pozink.plech	bm.	47,000	1 188,00	55 836,00	Indiv
	PP		komínová vložka prům.150 mm, pozink.plech					
45	K	Pol__0043	Montáž komínové vložky	bm.	11,000	360,00	3 960,00	Indiv
	PP		Montáž komínové vložky					
46	K	Pol__0044.1	komínová vložka prům.200 mm, pozink.plech	bm.	11,000	1 428,00	15 708,00	Indiv
	PP		komínová vložka prům.200 mm, pozink.plech					
47	K	Pol__0045	Montáž spiropotrubí do prům.200 mm	bm.	2,000	240,00	480,00	Indiv
	PP		Montáž spiropotrubí do prům.200 mm					
48	K	Pol__0046	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.200 mm, 30 % tvar.	bm.	2,000	1 350,00	2 700,00	Indiv
	PP		Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.200 mm, 30 % tvar.					
49	K	Pol__0047	Montáž spiropotrubí do prům.160 mm	bm.	39,000	240,00	9 360,00	Indiv
	PP		Montáž spiropotrubí do prům.160 mm					
50	K	Pol__0048	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30 % tvar.	bm.	39,000	828,00	32 292,00	Indiv
	PP		Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30 % tvar.					
51	K	Pol__0049	Montáž spiropotrubí do prům.150 mm	bm.	21,000	240,00	5 040,00	Indiv
	PP		Montáž spiropotrubí do prům.150 mm					
52	K	Pol__0050	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.150 mm, 30 % tvar.	bm.	21,000	582,00	12 222,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.150 mm, 30 % tvar.					
53	K	Pol__0051	Montáž spiropotrubí do prům.125 mm	bm.	7,000	240,00	1 680,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.125 mm					
54	K	Pol__0052	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30 % tvar.	bm.	7,000	552,00	3 864,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30 % tvar.					
55	K	Pol__0053	Montáž spiropotrubí do prům.100 mm	bm.	15,000	180,00	2 700,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.100 mm					
56	K	Pol__0054	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 30 % tvar.	bm.	15,000	384,00	5 760,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 30 % tvar.					
57	K	Pol__0055	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	26,000	360,00	9 360,00	Indiv
PP			Montáž čtyřhranného potrubí					
58	K	Pol__0056	Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 500 mm, 30% tvarovek	bm.	26,000	664,80	17 284,80	Indiv
PP			Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 500 mm, 30% tvarovek					
59	K	Pol__0057	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	15,000	360,00	5 400,00	Indiv
PP			Montáž čtyřhranného potrubí					
60	K	Pol__0058	Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 1000 mm, 30% tvarovek	bm.	15,000	1 488,00	22 320,00	Indiv
PP			Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 1000 mm, 30% tvarovek					

D2

Zař.č.4 Větrání kuchyňky, skladů a technických místností

104 964,00

61	K	4.1	Montáž ventilátoru	ks.	4,000	1 800,00	7 200,00	Indiv
PP			Montáž ventilátoru					
62	K	4.1.1	Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm se zpětnou klapkou. V=100 m3/h, p=75Pa, P=26W/230 V	ks.	4,000	6 600,00	26 400,00	Indiv
PP			Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm se zpětnou klapkou. V=100 m3/h, p=75Pa, P=26W/230 V					
63	K	4.2	Montáž komínové vložky	bm.	41,000	360,00	14 760,00	Indiv
PP			Montáž komínové vložky					
64	K	4.2.1	komínová vložka prům.125 mm, pozink.plech	bm.	41,000	900,00	36 900,00	Indiv
PP			komínová vložka prům.125 mm, pozink.plech					
65	K	4.3	Montáž výfukové stříšky	ks.	2,000	300,00	600,00	Indiv
PP			Montáž výfukové stříšky					
66	K	4.3.1	Výfuková stříška prům.125 mm,pozink.plech	ks.	2,000	1 020,00	2 040,00	Indiv
PP			Výfuková stříška prům.125 mm,pozink.plech <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Poznámka:</i> ☐ <i>Povrchová úprava prvku v v souladu s dodatkem technické zprávy D.A Obnova vybraných vnitřních prostor objektu - odst. 12. Zámečnické prvky.</i> ☐ <i>Vývody VZT jsou vyvedeny do nepohledových stran střechy, nebo do komínových těles, aby nebyly uplatněné v pohledech na zámek. Ukončení VZT potrubí bude natřeno při vývodu nad střechu v odstínu střešní krytiny, při zaústění do komínového tělesa bude vývod kryt krytem z keramických tašek uzavírající sopouch.</i>					
P								
67	K	Pol__0065	Montáž spiropotrubí do prům.125 mm	bm.	13,000	240,00	3 120,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.125 mm					
68	K	Pol__0066	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30 % tvar.	bm.	13,000	552,00	7 176,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30 % tvar.					
69	K	Pol__0067	Montáž spiropotrubí do prům.100 mm	bm.	12,000	180,00	2 160,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.100 mm					
70	K	Pol__0068	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 30 % tvar.	bm.	12,000	384,00	4 608,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 30 % tvar.					

D3

Zař.č.5 Klimatizace depozitáře kulís

2 925 960,00

71	K	5.1a	Montáž klimatizační jednotky	ks	1,000	66 000,00	66 000,00	Indiv
PP			Montáž klimatizační jednotky					
72	K	Pol__0070	1a Sestavná větrací jednotka ve tvaru ležatého „U“-Sestava, přívod:-Pružná vložka-Díl klapkový-Díl filtrační tř. EU4-díl elektrického ohřivače t11 = 13oC,t12 =	kpl.	1,000	336 000,00	336 000,00	Indiv
PP			1a Sestavná větrací jednotka ve tvaru ležatého „U“-Sestava, přívod:-Pružná vložka-Díl klapkový-Díl filtrační tř. EU4-díl elektrického ohřivače t11 = 13oC,t12 = <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>20oC, P = cca 18 kW/400V</i> ☐ <i>-Díl ventilátorový V = 6200 m3/h, pext = 300 Pa, P = 2,2 kW/400V s frekv. měničem</i> ☐ <i>-Díl klapkový pro ovl.Sm, boční otvor</i> ☐ <i>-Díl klapkový pro ovl.Sm, boční otvor</i> ☐ <i>-Klapka regulační mezi komory, ovl.ruční</i> <i>–Díl volný, boční otvor</i> ☐ <i>-Díl přímého chladiče t11 = 28oC, rel.vlhkost 37%, t12 = 13oC, Qchl=35,9 kW</i> ☐ <i>Vypařovací teplota max.6oC</i> ☐ <i>-Díl parního zvlhčovače vzduchu 16 kg/hod</i> ☐ <i>-Díl filtrační tř. F7</i> ☐ <i>-Díl klapkový</i> ☐ <i>-pružná vložka</i> <i>Vč. rozvaděče pro komunikaci s regulací M+R vč. rozhraní a software .</i>					
P								
73	K	5.1b	Montáž klimatizační jednotky	ks	1,000	144 000,00	144 000,00	Indiv
PP			Montáž klimatizační jednotky					
74	K	5.1b.1	Vnější invertorová jednotka tep.čerpadla Qchl = 40 kWp = 11,3 kW/400 V, vypařovací teplota max 6oC, Vč. rozvaděče pro komunikaci s regulací M+R vč. rozhraní a software.	ks.	1,000	588 000,00	588 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnější invertorová jednotka tep.čerpadla Qchl = 40 kW P = 11,3 kW/400 V, vypařovací teplota max 6oC, Vč. rozvaděče pro komunikaci s regulací M+R vč. rozhraní a software.					
75	K	5.1c	Montáž parního zvlhčovače	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
	PP		Montáž parního zvlhčovače					
76	K	5.1c.1	Parní zvlhčovač vzduchu odporový o výkonu 16 kg/hods ovládáním výkonu 0-10 V vč. distribuční, trubice a hadice a kondenzátní hadiceP = 14 kW400V	kpl.	1,000	222 000,00	222 000,00	Indiv
	PP		Parní zvlhčovač vzduchu odporový o výkonu 16 kg/hods ovládáním výkonu 0-10 V vč. distribuční, trubice a hadice a kondenzátní hadiceP = 14 kW400V					
	P		Poznámka k položce:☐ Vč. rozvaděče pro komunikaci s regulací M+R vč. rozhraní a software					
77	K	5.1d	Montáž sorpčního odvlhčovače	ks	1,000	120 000,00	120 000,00	Indiv
	PP		Montáž sorpčního odvlhčovače					
78	K	5.1d.1	Sorpční odvlhčovač vzduchuOdvlhčovací výkon 13 kg/h při 20oC a 60% r.v.Odvlhčovací výkon 13 kg/h, při 28oC a 37 % r.v.	kpl.	1,000	504 000,00	504 000,00	Indiv
	PP		Sorpční odvlhčovač vzduchuOdvlhčovací výkon 13 kg/h při 20oC a 60% r.v.Odvlhčovací výkon 13 kg/h, při 28oC a 37 % r.v.					
	P		Poznámka k položce:☐ Množství odvlhčovaného vzduchu V = 2500 m3/h,p = 400 Pa Množství procesního vzduchu V = 800 m3/h,p = 400 Pa☐ P = 20,3 kW400 V☐ Vč. rozvaděče pro komunikaci s regulací M+R vč. rozhraní☐ a software .					
79	K	5.2	Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.200 mm	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	Indiv
	PP		Montáž radiálního ventilátoru do potrubí prům.200 mm					
80	K	5.2.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.200 mm V=620m3/h, p=290Pa, P=147 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony	ks.	2,000	6 000,00	12 000,00	Indiv
	PP		Radiální ventilátor do potrubí prům.200 mm V=620m3/h, p=290Pa, P=147 W/230V. Vč. 2 ks rychloupínací, těsné spony					
81	K	5.3	Montáž klapky regulační	ks.	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
	PP		Montáž klapky regulační					
82	K	5.3.1	Klapka regulační 821x440 mm, ruční ovládání	ks.	1,000	7 080,00	7 080,00	Indiv
	PP		Klapka regulační 821x440 mm, ruční ovládání					
83	K	5.4	Montáž uzavírací klapky	ks.	1,000	2 400,00	2 400,00	Indiv
	PP		Montáž uzavírací klapky					
84	K	5.4.1	Klapka uzavírací prům.200 mm ovládaná servopohonem	ks.	2,000	10 680,00	21 360,00	Indiv
	PP		Klapka uzavírací prům.200 mm ovládaná servopohonem					
85	K	5.5	Montáž hluktlumícího potrubí	bm.	20,000	120,00	2 400,00	Indiv
	PP		Montáž hluktlumícího potrubí					
86	K	5.5.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům.200 mm	bm.	20,000	384,00	7 680,00	Indiv
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí prům.200 mm					
87	K	5.6	Montáž hluktlumícího potrubí	bm.	10,000	240,00	2 400,00	Indiv
	PP		Montáž hluktlumícího potrubí					
88	K	5.6.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům.400 mm	bm.	10,000	864,00	8 640,00	Indiv
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí prům.400 mm					
89	K	5.7	Montáž protidešťové žaluzie	ks.	2,000	1 800,00	3 600,00	Indiv
	PP		Montáž protidešťové žaluzie					
90	K	5.7.1	Protidešťová žaluzie 900x750 mm, materiál pozink.plech	ks.	2,000	7 440,00	14 880,00	Indiv
	PP		Protidešťová žaluzie 900x750 mm, materiál pozink.plech					
91	K	5.8	Montáž požární klapky	ks.	2,000	4 800,00	9 600,00	Indiv
	PP		Montáž požární klapky					
92	K	5.8.1	Požární klapka 630x400 mm ovládaná servopohonem 230 V s vratnou pružinou. Požární odolnost 90 min.	ks.	2,000	19 200,00	38 400,00	Indiv
	PP		Požární klapka 630x400 mm ovládaná servopohonem 230 V s vratnou pružinou. Požární odolnost 90 min.					
93	K	5.9	Montáž vložky tlumící kulisové	ks.	6,000	1 800,00	10 800,00	Indiv
	PP		Montáž vložky tlumící kulisové					
94	K	5.9.1	Vložka tlumící kulisová 100x630 délky 500 mm. Plášť z perforovaného pozink.plechu, výplň z hluk, pohlcujícího materiálu.	ks.	6,000	4 200,00	25 200,00	Indiv
	PP		Vložka tlumící kulisová 100x630 délky 500 mm. Plášť z perforovaného pozink.plechu, výplň z hluk, pohlcujícího materiálu.					
95	K	5.10	Montáž vložky tlumící kulisové	ks.	6,000	1 800,00	10 800,00	Indiv
	PP		Montáž vložky tlumící kulisové					
96	K	5.10.1	Vložka tlumící kulisová 100x630 délky 500 mm. Plášť z perforovaného pozink.plechu, výplň z hluk, pohlcujícího materiálu.	ks.	6,000	3 840,00	23 040,00	Indiv
	PP		Vložka tlumící kulisová 100x630 délky 500 mm. Plášť z perforovaného pozink.plechu, výplň z hluk, pohlcujícího materiálu.					
97	K	5.11	Montáž intumexové mřížky	ks.	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
	PP		Montáž intumexové mřížky					
98	K	5.11.1	Intumexová protipožární mřížka 400x200 mm	ks.	1,000	5 400,00	5 400,00	Indiv
	PP		Intumexová protipožární mřížka 400x200 mm					
99	K	5.12	Montáž vířivé vyústky	ks.	10,000	18 600,00	186 000,00	Indiv
	PP		Montáž vířivé vyústky					
100	K	5.12.1	Vířivá vyústka vel.600 s 24 lamelami a s plenum boxem s regulací pro přívod 620 m3/h vzduchu., Připojení prům.250 mm	ks.	10,000	10 224,00	102 240,00	Indiv
	PP		Vířivá vyústka vel.600 s 24 lamelami a s plenum boxem s regulací pro přívod 620 m3/h vzduchu., Připojení prům.250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	5.13	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	bm.	20,000	360,00	7 200,00	Indiv
	PP		Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
102	K	5.13.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 250 mm	bm.	20,000	4 200,00	84 000,00	Indiv
	PP		Ohebné hluktlumící potrubí prům. 250 mm					
103	K	5.14	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	ks.	10,000	360,00	3 600,00	Indiv
	PP		Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
104	K	5.14.1	Obdélníková vyústka 525x225 mm jednořadá s reg.1	ks.	10,000	1 068,00	10 680,00	Indiv
	PP		Obdélníková vyústka 525x225 mm jednořadá s reg.1					
105	K	Pol__0103	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	2,000	720,00	1 440,00	Indiv
	PP		Montáž čtyřhranného potrubí					
106	K	Pol__0104	Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek	bm.	2,000	9 840,00	19 680,00	Indiv
	PP		Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek					
107	K	Pol__0105	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	9,000	720,00	6 480,00	Indiv
	PP		Montáž čtyřhranného potrubí					
108	K	Pol__0106	Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 3000 mm, 50% tvarovek	bm.	9,000	5 040,00	45 360,00	Indiv
	PP		Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 3000 mm, 50% tvarovek					
109	K	Pol__0107	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	50,000	720,00	36 000,00	Indiv
	PP		Montáž čtyřhranného potrubí					
110	K	Pol__0108	Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 2500 mm, 30% tvarovek	bm.	50,000	3 000,00	150 000,00	Indiv
	PP		Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 2500 mm, 30% tvarovek					
111	K	Pol__0109	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	3,000	720,00	2 160,00	Indiv
	PP		Montáž čtyřhranného potrubí					
112	K	Pol__0110	Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 2000 mm, 50% tvarovek	bm.	3,000	3 480,00	10 440,00	Indiv
	PP		Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu do obvodu 2000 mm, 50% tvarovek					
113	K	Pol__0111	Montáž spiropotrubí do prům.200 mm	bm.	20,000	240,00	4 800,00	Indiv
	PP		Montáž spiropotrubí do prům.200 mm					
114	K	Pol__0112	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.200 mm, 30 % tvar.	bm.	20,000	1 350,00	27 000,00	Indiv
	PP		Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.200 mm, 30 % tvar.					
D	4		Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál				136 332,00	
115	K	Pol__0114	Montáž	kg.	12,000	144,00	1 728,00	Indiv
	PP		Montáž					
116	K	Pol__0113	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	12,000	420,00	5 040,00	Indiv
	PP		Spojovací materiál pozinkovaný					
117	K	Pol__0114	Montáž	kg.	4,000	144,00	576,00	Indiv
	PP		Montáž					
118	K	Pol__0115	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	4,000	420,00	1 680,00	Indiv
	PP		Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky					
119	K	Pol__0116	Montáž	bm..	4,000	144,00	576,00	Indiv
	PP		Montáž					
120	K	Pol__0117	Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná	bm.	4,000	180,00	720,00	Indiv
	PP		Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná					
121	K	Pol__0118	Montáž	bm.	40,000	12,00	480,00	Indiv
	PP		Montáž					
122	K	Pol__0119	Těsnění na potrubí samolepící	bm	40,000	24,00	960,00	Indiv
	PP		Těsnění na potrubí samolepící					
123	K	Pol__0120	Montáž	bal.	4,000	240,00	960,00	Indiv
	PP		Montáž					
124	K	Pol__0121	Těsnící páska na spiropotrubí	bal.	1,000	1 080,00	1 080,00	Indiv
	PP		Těsnící páska na spiropotrubí					
125	K	Pol__0122	Montáž	bm	24,000	240,00	5 760,00	Indiv
	PP		Montáž					
126	K	Pol__0123	Potrubí chladiwa měděné izolované-plyn	bm	24,000	504,00	12 096,00	Indiv
	PP		Potrubí chladiwa měděné izolované-plyn					
127	K	Pol__0124	Montáž	bm	24,000	240,00	5 760,00	Indiv
	PP		Montáž					
128	K	Pol__0125	Potrubí chladiwa měděné izolované-kapalina	bm	24,000	504,00	12 096,00	Indiv
	PP		Potrubí chladiwa měděné izolované-kapalina					
129	K	Pol__0126	Montáž	kg.	5,000	780,00	3 900,00	Indiv
	PP		Montáž					
130	K	Pol__0127	Ekologické chladiwo	kg.	5,000	3 000,00	15 000,00	Indiv
	PP		Ekologické chladiwo					
131	K	Pol__0128	Zednické připomoci	hod.	32,000	540,00	17 280,00	Indiv
	PP		Zednické připomoci					
132	K	Pol__0129	Doprava	km	280,000	78,00	21 840,00	Indiv
	PP		Doprava					
133	K	Pol__0130	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení	hod.	20,000	1 440,00	28 800,00	Indiv
	PP		Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:
100-11 - Silnoproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
I [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 747 989,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 747 989,20 0,00	21,00% 15,00%	2 467 077,73 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 215 066,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-11 - Silnoprroudé rozvody

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 747 989,20
M21_1 - Elektroinstalace	3 209 329,20
M21_2 - Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:	6 582 180,00
M21_3 - Dodávka přímotopných konvektorů:	230 040,00
M21_4 - Dodávka rozvaděčů a svorkových skříní:	1 220 040,00
M21_5 - Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:	410 400,00
M99 - Ostatní práce "M"	96 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-11 - Silnoproudé rozvody

Místo:Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						11 747 989,20		
D M21_1 Elektroinstalace						3 209 329,20		
1	K	Pol__0001	Trubka ohebná O 25 - 1225	m	3 400,000	78,00	265 200,00	Indiv
PP			Trubka ohebná O 25 - 1225					
2	K	Pol__0002	Trubka pevná O 25-1525	m	450,000	66,00	29 700,00	Indiv
PP			Trubka pevná O 25-1525					
3	K	Pol__0003	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	360,000	168,00	60 480,00	Indiv
PP			Krabice přístrojová KP 67/2					
4	K	Pol__0004	Krabice odbočná KU 68-1903	ks	85,000	168,00	14 280,00	Indiv
PP			Krabice odbočná KU 68-1903					
5	K	Pol__0005	" " KO 97/5	ks	35,000	264,00	9 240,00	Indiv
PP			" " KO 97/5					
6	K	Pol__0006	" " 8102, IP54	ks	60,000	288,00	17 280,00	Indiv
PP			" " 8102, IP54					
7	K	Pol__0007	Kabel.žlab MARS 50x62x0,70	m	175,000	360,00	63 000,00	Indiv
PP			Kabel.žlab MARS 50x62x0,70					
8	K	Pol__0008	" " 50x125x0,70	m	160,000	540,00	86 400,00	Indiv
PP			" " 50x125x0,70					
9	K	Pol__0009	" " 100x125x0,80	m	10,000	660,00	6 600,00	Indiv
PP			" " 100x125x0,80					
10	K	Pol__0010	" " 100x250x0,80	m	130,000	780,00	101 400,00	Indiv
PP			" " 100x250x0,80					
11	K	Pol__0011	Vodič izolovaný CY6-zž	m	350,000	84,00	29 400,00	Indiv
PP			Vodič izolovaný CY6-zž					
12	K	Pol__0012	" CY10-zž	m	80,000	96,00	7 680,00	Indiv
PP			" CY10-zž					
13	K	Pol__0013	" CY35-zž	m	120,000	174,00	20 880,00	Indiv
PP			" CY35-zž					
14	K	Pol__0014	" CYA70-zž	m	30,000	252,00	7 560,00	Indiv
PP			" CYA70-zž					
15	K	Pol__0015	Kabel silnopr. CYKY 2A x1,5	m	540,000	78,00	42 120,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 2A x1,5					
16	K	Pol__0016	" CYKY 3Ax1,5	m	70,000	84,00	5 880,00	Indiv
PP			" CYKY 3Ax1,5					
17	K	Pol__0017	" CYKY 3Dx1,5	m	1 060,000	84,00	89 040,00	Indiv
PP			" CYKY 3Dx1,5					
18	K	Pol__0018	" CYKY 3Cx1,5	m	4 580,000	84,00	384 720,00	Indiv
PP			" CYKY 3Cx1,5					
19	K	Pol__0019	" CYKY 3Cx2,5	m	8 970,000	90,00	807 300,00	Indiv
PP			" CYKY 3Cx2,5					
20	K	Pol__0020	" CYKY 3Cx4	m	60,000	102,00	6 120,00	Indiv
PP			" CYKY 3Cx4					
21	K	Pol__0021	" CYKY 5Cx1,5	m	960,000	90,00	86 400,00	Indiv
PP			" CYKY 5Cx1,5					
22	K	Pol__0022	" CYKY 5Cx2,5	m	1 400,000	102,00	142 800,00	Indiv
PP			" CYKY 5Cx2,5					
23	K	Pol__0023	" CYKY 5Cx10	m	120,000	216,00	25 920,00	Indiv
PP			" CYKY 5Cx10					
24	K	Pol__0024	" CYKY 5Cx35	m	120,000	564,00	67 680,00	Indiv
PP			" CYKY 5Cx35					
25	K	Pol__0025	" CYKY 4x70	m	30,000	780,00	23 400,00	Indiv
PP			" CYKY 4x70					
26	K	Pol__0026	" CYKY 3x95+70	m	15,000	900,00	13 500,00	Indiv
PP			" CYKY 3x95+70					
27	K	Pol__0027	Montáž kabelů Ayky 3x95x70 (3x120x70)	m	75,000	66,00	4 950,00	Indiv
PP			Montáž kabelů Ayky 3x95x70 (3x120x70)					
28	K	Pol__0028	Kabel ovládací Jyty 2x1	m	1 680,000	104,40	175 392,00	Indiv
PP			Kabel ovládací Jyty 2x1					
29	K	Pol__0029	Kabel slaboproudý UTP 4x2x0,5	m	2 180,000	86,40	188 352,00	Indiv
PP			Kabel slaboproudý UTP 4x2x0,5					
30	K	Pol__0030	ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	1 592,000	24,00	38 208,00	Indiv
PP			ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2					
31	K	Pol__0031	" " do 6 mm2	ks	60,000	36,00	2 160,00	Indiv
PP			" " do 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol__0032	" " do 10 mm2	ks	24,000	48,00	1 152,00	Indiv
PP			" " do 10 mm2					
33	K	Pol__0033	" " do 35 mm2	ks	24,000	96,00	2 304,00	Indiv
PP			" " do 35 mm2					
34	K	Pol__0034	" " do 70 mm2	ks	30,000	120,00	3 600,00	Indiv
PP			" " do 70 mm2					
35	K	Pol__0035	" " do 95 mm2	ks	15,000	144,00	2 160,00	Indiv
PP			" " do 95 mm2					
36	K	Pol__0036	Krabice podlahová Electraplan typ 514	ks	26,000	3 000,00	78 000,00	Indiv
PP			Krabice podlahová Electraplan typ 514					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
37	K	Pol__0037	Víko pod " " typ594	ks	26,000	1 980,00	51 480,00	Indiv
PP			Víko pod " " typ594					
38	K	Pol__0038	Držák dvojitý	ks	27,000	60,00	1 620,00	Indiv
PP			Držák dvojitý					
39	K	Pol__0039	Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q9010, bílá	ks	27,000	300,00	8 100,00	Indiv
PP			Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q9010, bílá					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
40	K	Pol__0040	Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q2004, oranžová	ks	22,000	300,00	6 600,00	Indiv
PP			Zásuvka 16A, 230V, IEM-2/450-2Q2004, oranžová					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
41	K	Pol__0041	vypínač p.om. 10A,230V,Tango,řaz.1,B vč.rámečku	ks	15,000	408,00	6 120,00	Indiv
PP			vypínač p.om. 10A,230V,Tango,řaz.1,B vč.rámečku					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
42	K	Pol__0042	vypínač do vlhka 10A,230 V, Variant 1,M, IP 54	ks	2,000	420,00	840,00	Indiv
PP			vypínač do vlhka 10A,230 V, Variant 1,M, IP 54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
43	K	Pol__0043	přepínač " 10A,230V,Variant 6, M, IP 54	ks	2,000	420,00	840,00	Indiv
PP			přepínač " 10A,230V,Variant 6, M, IP 54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
44	K	Pol__0044	vypínač " 10A,230V,Variant 1, M, IP 54	ks	2,000	420,00	840,00	Indiv
PP			vypínač " 10A,230V,Variant 1, M, IP 54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
45	K	Pol__0045	ovladač tlačítkový p.om., 10A, 230V, Tango, řaz.1/OS B vč. rámečku	ks	35,000	300,00	10 500,00	Indiv
PP			ovladač tlačítkový p.om., 10A, 230V, Tango, řaz.1/OS B vč. rámečku					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
46	K	Pol__0046	ovladač tlačítkovýdo vlhka., 10A, 230V, Variant, 1/OS M, IP54	ks	2,000	264,00	528,00	Indiv
PP			ovladač tlačítkovýdo vlhka., 10A, 230V, Variant, 1/OS M, IP54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
47	K	Pol__0047	snímač pohybu se spínačem 5s-30min	ks	11,000	6 240,00	68 640,00	Indiv
PP			snímač pohybu se spínačem 5s-30min					
48	K	Pol__0048	Prostorový termostat RTO-S, 5°C až 30°C ,10A, 230V	ks	14,000	3 184,80	44 587,20	Indiv
PP			Prostorový termostat RTO-S, 5°C až 30°C ,10A, 230V					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
49	K	Pol__0049	zásuvka p.om. 16A,230V,Tango, řaz. 2P+PE, B vč. rám.	ks	240,000	312,00	74 880,00	Indiv
PP			zásuvka p.om. 16A,230V,Tango, řaz. 2P+PE, B vč. rám.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
50	K	Pol__0050	" do vhhka 16A,230V,Variant, řaz. 2P+P, M, IP54	ks	5,000	420,00	2 100,00	Indiv
PP			" do vhhka 16A,230V,Variant, řaz. 2P+P, M, IP54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
51	K	Pol__0051	" do vhka 3,400V, ,řaz.3P+PE+N,IP 66	ks	2,000	756,00	1 512,00	Indiv
PP			" do vhka 3,400V, ,řaz.3P+PE+N,IP 66					
52	K	Pol__0052	Svorkovnice pětipólová 5x2,5mm, p.om,Tango, vč.rámečku	ks	30,000	424,80	12 744,00	Indiv
PP			Svorkovnice pětipólová 5x2,5mm, p.om,Tango, vč.rámečku					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
53	K	Pol__0053	Svorka Bernard + pásek Cu	ks	35,000	204,00	7 140,00	Indiv
PP			Svorka Bernard + pásek Cu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
D	M21_2	Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:				6 582 180,00		
54	K	Pol__0054	ST-3 - okruhová závěsná lišta, systému 3x230V, 16A, Dali	ks	340,000	2 268,00	771 120,00	Indiv
PP			ST-3 - okruhová závěsná lišta, systému 3x230V, 16A, Dali					
55	K	Pol__0055	S1 - sv. sériové LED 20W, Dali	ks	238,000	11 040,00	2 627 520,00	Indiv
PP			S1 - sv. sériové LED 20W, Dali					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
56	K	Pol__0056	S2 - sv. nástěnné opál.LED 25W, Dali	ks	119,000	6 720,00	799 680,00	Indiv
PP			S2 - sv. nástěnné opál.LED 25W, Dali					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
57	K	Pol__0057	S3 - sv. průmyslové vanové LED 34W, IP66	ks	7,000	3 840,00	26 880,00	Indiv
PP			S3 - sv. průmyslové vanové LED 34W, IP66					
58	K	Pol__0058	S4 - sv. stropní opál. LED 23W	ks	1,000	4 920,00	4 920,00	Indiv
PP			S4 - sv. stropní opál. LED 23W					
59	K	Pol__0059	S5 - sv. nástěnné opál. LED 19W	ks	8,000	5 760,00	46 080,00	Indiv
PP			S5 - sv. nástěnné opál. LED 19W					
60	K	Pol__0060	S6 - sv. závěsné opál. Koule, LED 24W	ks	2,000	9 360,00	18 720,00	Indiv
PP			S6 - sv. závěsné opál. Koule, LED 24W					
61	K	Pol__0061	S7 - sv. nástěnné LED 32W	ks	7,000	19 824,00	138 768,00	Indiv
PP			S7 - sv. nástěnné LED 32W					
62	K	Pol__0062	S8 - moderní lustr 6x kompaktní zářivka TC-L 55W	ks	1,000	148 800,00	148 800,00	Indiv
PP			S8 - moderní lustr 6x kompaktní zářivka TC-L 55W					
63	K	Pol__0063	S9 - Benátský lustr 30xE14,Retcofity 5 LedW	ks	4,000	142 800,00	571 200,00	Indiv
PP			S9 - Benátský lustr 30xE14,Retcofity 5 LedW					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
64	K	Pol__0064	S10 - Sestava lineárních strop svítidel LED, Pi=300W	ks	1,000	220 800,00	220 800,00	Indiv
PP			S10 - Sestava lineárních strop svítidel LED, Pi=300W					
65	K	Pol__0065	S11 - Pohledové svítidlo s napaječem LED 10W	ks	38,000	4 536,00	172 368,00	Indiv
PP			S11 - Pohledové svítidlo s napaječem LED 10W					
66	K	Pol__0066	S12 - LED svíčka s plamenem, E14, Atyp úchyt na prkně jeviště	ks	80,000	780,00	62 400,00	Indiv
PP			S12 - LED svíčka s plamenem, E14, Atyp úchyt na prkně jeviště					
67	K	Pol__0067	S13 - Směrové svítidlo LED 2,3W -na kulisách	ks	416,000	1 104,00	459 264,00	Indiv
PP			S13 - Směrové svítidlo LED 2,3W -na kulisách					
68	K	Pol__0068	S13 - Napájecí zdroj Dali 50W, 600-1400 mA	ks	26,000	2 208,00	57 408,00	Indiv
PP			S13 - Napájecí zdroj Dali 50W, 600-1400 mA					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
69	K	Pol__0069	S13 - Al konstrukce pro instalaci 16svítidel S 13	ks	26,000	2 328,00	60 528,00	Indiv
PP			S13 - Al konstrukce pro instalaci 16svítidel S 13					
70	K	Pol__0070	S14 - Stojanové svítidlo Up/Dovn, 110W	ks	3,000	54 828,00	164 484,00	Indiv
PP			S14 - Stojanové svítidlo Up/Dovn, 110W					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
71	K	Pol__0071	VS světlomet LED 77W, IP 66 umístěné ve vikýři	ks	5,000	46 248,00	231 240,00	Indiv
PP			VS světlomet LED 77W, IP 66 umístěné ve vikýři					
D	M21_3	Dodávka přímotopných konvektorů:				230 040,00		
72	K	Pol__0072	Přímotopný konvektor CNS 75 UE 750 W	ks	3,000	3 840,00	11 520,00	Indiv
PP			Přímotopný konvektor CNS 75 UE 750 W					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
73	K	Pol__0073	Přímotopný konvektor CNS 125 UE 1250 W	ks	5,000	4 200,00	21 000,00	Indiv
PP			Přímotopný konvektor CNS 125 UE 1250 W					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
74	K	Pol__0074	Přímotopný konvektor CNS 150 UE1500 W	ks	3,000	4 320,00	12 960,00	Indiv
PP			Přímotopný konvektor CNS 150 UE1500 W					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
75	K	Pol__0075	Přímotopný konvektor CNS 200 UE 2000 W	ks	2,000	4 680,00	9 360,00	Indiv
PP			Přímotopný konvektor CNS 200 UE 2000 W					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							
76	K	Pol__0076	Přímotopný konvektor CNS 250 UE 2500 W	ks	9,000	5 280,00	47 520,00	Indiv
PP			Přímotopný konvektor CNS 250 UE 2500 W					
P	Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	Pol__0077	Přímotopný konvektor CNS 300 UE 3000 W	ks	7,000	5 640,00	39 480,00	Indiv
	PP		Přímotopný konvektor CNS 300 UE 3000 W					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
78	K	Pol__0078	Přenosný konvektor CS 20 L, 2000 W	ks	21,000	4 200,00	88 200,00	Indiv
	PP		Přenosný konvektor CS 20 L, 2000 W					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
D M21_4			Dodávka rozvaděčů a svorkových skříní:				1 220 040,00	
79	K	Pol__0079	R 1.10 - rozvaděč skřín. Rozměr; 590x2020x300	ks	1,000	66 000,00	66 000,00	Indiv
	PP		R 1.10 - rozvaděč skřín. Rozměr; 590x2020x300					
80	K	Pol__0080	R 1.13 - rozvaděč skřín. Rozměr; 590x2020x300	ks	1,000	74 400,00	74 400,00	Indiv
	PP		R 1.13 - rozvaděč skřín. Rozměr; 590x2020x300					
81	K	Pol__0081	R 2.1 - rozvaděč skřín. Rozměr; 2x800x1885x300	ks	1,000	126 000,00	126 000,00	Indiv
	PP		R 2.1 - rozvaděč skřín. Rozměr; 2x800x1885x300					
82	K	Pol__0082	R 3.1- rozvaděč skřín. Rozměr; 2x800x1885x300	ks	1,000	201 600,00	201 600,00	Indiv
	PP		R 3.1- rozvaděč skřín. Rozměr; 2x800x1885x300					
83	K	Pol__0083	R 3.2- rozvaděč skřín. Rozměr; 800x1885x250	ks	1,000	336 000,00	336 000,00	Indiv
	PP		R 3.2- rozvaděč skřín. Rozměr; 800x1885x250					
84	K	Pol__0084	R 3.10 - rozvaděč skřín. Rozměr; 2x800x1885x300	ks	1,000	264 000,00	264 000,00	Indiv
	PP		R 3.10 - rozvaděč skřín. Rozměr; 2x800x1885x300					
85	K	Pol__0085	R-1.15 " zapuštěný " 550x500x140	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		R-1.15 " zapuštěný " 550x500x140					
86	K	Pol__0086	R-1.PP " nástěnný " 550x500x140	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		R-1.PP " nástěnný " 550x500x140					
87	K	Pol__0087	R-Pokl.- " zapuštěný " 550x650x140	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		R-Pokl.- " zapuštěný " 550x650x140					
88	K	Pol__0088	SS101/PV- Pojistná skřín 1 sada poj. 01-160A	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	Indiv
	PP		SS101/PV- Pojistná skřín 1 sada poj. 01-160A					
89	K	Pol__0089	Pojistková skřín Combiester 540x360x201+SPB1 /160A	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	Indiv
	PP		Pojistková skřín Combiester 540x360x201+SPB1 /160A					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
90	K	Pol__0090	SS3- svorková skřín Combiester +126xRS6	ks	1,000	7 440,00	7 440,00	Indiv
	PP		SS3- svorková skřín Combiester +126xRS6					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
91	K	Pol__0091	SS2.1-3-- svorková skřín Combiester +48xRS6	ks	3,000	5 400,00	16 200,00	Indiv
	PP		SS2.1-3-- svorková skřín Combiester +48xRS6					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
92	K	Pol__0092	Prohlídka a revizní zpráva o stávajících světelných i zásuvkových kabelových rozvodech ve 2 NP čm., 2.01-2.33 a ve 3NPč.m. 3.10-3.16	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		Prohlídka a revizní zpráva o stávajících světelných i zásuvkových kabelových rozvodech ve 2 NP čm., 2.01-2.33 a ve 3NPč.m. 3.10-3.16					
D M21_5			Dodávka svítidel vč. světelných zdrojů:				410 400,00	
93	K	Pol__0094	Zapojení a naprogramování řídicího systému osvětlení Foxtron v rozvaděčích R1.10, R1.13, R2.1	ks	3,000	18 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		Zapojení a naprogramování řídicího systému osvětlení Foxtron v rozvaděčích R1.10, R1.13, R2.1					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
94	K	Pol__0095	Zapojení a naprogramování řídicího systému osvětlení Foxtron v rozvaděčích R3.1, R3.2, R3.10	ks	3,000	18 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		Zapojení a naprogramování řídicího systému osvětlení Foxtron v rozvaděčích R3.1, R3.2, R3.10					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
95	K	Pol__0101	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	Indiv
	PP		OP 3.19 - ovládání světelných obvodů : W19, WL20, WL21, WL22, WL23					
96	K	Pol__0102	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
	PP		OP 3.20 – ovládání světelných obvodů : WL14, WL15, WL16, WL17, WL18					
97	K	Pol__0103	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			OP 3.21 – ovládání světelných obvodů : WL7, WL8, WL9, WL10, WL11, WL12, WL13					
98	K	Pol__0104	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.22 – ovládání světelných obvodů : WL1, WL2, WL3, WL4, WL5					
99	K	Pol__0105	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.23 – ovládání světelných obvodů : WL24					
100	K	Pol__0106	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.01 – ovládání světelných lišt : WL01					
101	K	Pol__0107	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.02 – ovládání světelných lišt : WL02					
102	K	Pol__0108	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.03 – ovládání světelných lišt : WL03					
103	K	Pol__0109	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.3.2 – ovládání světelných obvodů : 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14					
105	K	Pol__0110	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.24 – ovládání světelných lišt : WL1					
106	K	Pol__0111	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.26 – ovládání světelných lišt : WL2					
107	K	Pol__0112	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.27 – ovládání světelných lišt : WL3					
108	K	Pol__0113	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.31 – ovládání světelných lišt : WL4					
109	K	Pol__0114	Centrální řídicí jednotka s ovládacím panelem (systém DALI - standart Foxtrot) zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné a kompatibilní funkční řešení	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	
PP			OP 3.32 – ovládání světelných lišt : WL5					
D	M99		Ostatní práce "M"				96 000,00	
104	K	Pol__0096	Výchozí revize vč. revizní zprávy	soubor	1,000	96 000,00	96 000,00	Indiv
PP			Výchozí revize vč. revizní zprávy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-12 - Slaboproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 183 020,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 183 020,00 0,00	21,00% 15,00%	878 434,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 061 454,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-12 - Slaboproudé rozvody

Místo:

Národní památkový ústav

Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 183 020,00
oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž SK	304 008,00
oddíl 2 - Lokální detekce požáru LDP (dovybavení stáv. ústředny IQ8Control M a rozšířen	1 366 932,00
oddíl 3 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (rozšíření stáv.systemu s ústi	2 099 790,00
oddíl 4 - Kamerový systém CCTV (úpravy, domontáže)	20 880,00
oddíl 5 - SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Pan:	352 800,00
oddíl 6 - Signalizační zařízení z WC pro imobilní	34 050,00
oddíl 9 - Požární ucpávky (místnost EPS mč.1.44)	4 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-12 - Slaboproudé rozvody

Místo: Zadavatel: Uchazeč: Národní památkový ústav Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021 Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 183 020,00		
D		oddíl 1	Strukturovaná kabeláž SK			304 008,00		
1	K	220990001R00	Demontáž návěstidla 2 ramenného	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	Indiv
PP			Demontáž návěstidla 2 ramenného					
2	K	220990003R00	Demontáž návěstidla vyčkávacího bez osvětlení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
PP			Demontáž návěstidla vyčkávacího bez osvětlení					
3	K	220990004R00	Demontáž návěstidla vyčkávacího s osvětlením	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Demontáž návěstidla vyčkávacího s osvětlením					
4	K	220990005R00	Dem návěstidla seřaďovacího	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	Indiv
PP			Dem návěstidla seřaďovacího					
5	K	220990006R00	Dem návěst předvěst mech	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	Indiv
PP			Dem návěst předvěst mech					
6	K	220990007	19" datový rozvaděč FD2 - patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	2,000	2 268,00	4 536,00	Indiv
PP			19" datový rozvaděč FD2 - patch panel telefonní 25 portů RJ45					
7	K	220990008	19" datový rozvaděč FD2 - 19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory	ks	1,000	5 832,00	5 832,00	Indiv
PP			19" datový rozvaděč FD2 - 19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory					
8	K	220990009	19" datový rozvaděč FD2 - 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	2,000	360,00	720,00	Indiv
PP			19" datový rozvaděč FD2 - 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta					
9	K	220990010	19" datový rozvaděč FD2 - 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta	ks	2,000	420,00	840,00	Indiv
PP			19" datový rozvaděč FD2 - 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta					
10	K	220990011R00	Demontáž uzávěry koleje	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	Indiv
PP			Demontáž uzávěry koleje					
11	K	220990012	19" datový rozvaděč FD2 - patch kabel CAT6 U/UTP 3m	ks	10,000	180,00	1 800,00	Indiv
PP			19" datový rozvaděč FD2 - patch kabel CAT6 U/UTP 3m					
12	K	220990014	Optika a příslušenství BD/FD - výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového					
13	K	220990015	Optika a příslušenství BD/FD - optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex	ks	4,000	144,00	576,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex					
14	K	220990016	Optika a příslušenství BD/FD - záslepka pro čelo vany	ks	20,000	18,00	360,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - záslepka pro čelo vany					
15	K	220990017	Optika a příslušenství BD/FD - optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka	ks	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka					
16	K	220990018	Optika a příslušenství BD/FD - optický svár SM	ks	8,000	54,00	432,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - optický svár SM					
17	K	220990019	Optika a příslušenství BD/FD - ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	8,000	78,00	624,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - ochrana optického svaru FPS - 60mm					
18	K	220990020	Optika a příslušenství BD/FD - pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-OS1-1,5M	ks	8,000	156,00	1 248,00	Indiv
PP			Optika a příslušenství BD/FD - pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-OS1-1,5M					
19	K	220990022R00	Demontáž mechanických závor dvojitých	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
PP			Demontáž mechanických závor dvojitých					
20	K	220990023R00	Demontáž mechanických závor - předzváněče	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	Indiv
PP			Demontáž mechanických závor - předzváněče					
21	K	220990024	Aktivní prvky BD/FD - patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D	ks	1,000	384,00	384,00	Indiv
PP			Aktivní prvky BD/FD - patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D					
22	K	220990026	Zdroj UPS BD/FD - smart-UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	Indiv
PP			Zdroj UPS BD/FD - smart-UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od					
P			Poznámka k položce:□ napětí 230 V. Výkon napájení 1000 W/1500 VA s výstupním napětím 230 V. Ethernetový port s možností připojení do cloudu, SmartSlot. Rozměry 21,9 x 17,1 x 43,9 cm a váha 24,09 kg.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23		K	220990027	Zdroj UPS BD/FD - síťová karta pro správu UPS (Komunikace a správa Protokoly HTTP,HTTPS,SM-TP,SNMP	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	Indiv
PP				Zdroj UPS BD/FD - síťová karta pro správu UPS (Komunikace a správa Protokoly HTTP,HTTPS,SM-TP,SNMP					
24		K	220990029	Kabel U/UTP drát CAT6	m	240,000	56,40	13 536,00	Indiv
PP				Kabel U/UTP drát CAT6					
25		K	220990030	Kabel SYKFY 3x2x0.5	m	25,000	62,40	1 560,00	Indiv
PP				Kabel SYKFY 3x2x0.5					
26		K	220990031R00	Demontáž pohonu závor - venkovního	kus	250,000	120,00	30 000,00	Indiv
PP				Demontáž pohonu závor - venkovního					
27		K	220990032R00	Demontáž pohonu závor - ve stavědle	kus	30,000	120,00	3 600,00	Indiv
PP				Demontáž pohonu závor - ve stavědle					
28		K	220990033R00	Demontáž pohonu závor s prodlouženou osou	kus	110,000	120,00	13 200,00	Indiv
PP				Demontáž pohonu závor s prodlouženou osou					
29		K	220990034	Trubka obobná - 29 320N PVC (ČSN)	m	30,000	84,00	2 520,00	Indiv
PP				Trubka obobná - 29 320N PVC (ČSN)					
30		K	220990035	Krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	15,000	168,00	2 520,00	Indiv
PP				Krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
31		K	220990036	Lišta hranatá 40x40 HA (2m) včetně spoj.materiálu	ks	10,000	192,00	1 920,00	Indiv
PP				Lišta hranatá 40x40 HA (2m) včetně spoj.materiálu					
32		K	220990037	Kabelová přichytka jednostranná pr.32 na povrch, bal 100 ks	ks	3,000	3 000,00	9 000,00	Indiv
PP				Kabelová přichytka jednostranná pr.32 na povrch, bal 100 ks					
33		K	220990038	Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	3,000	1 800,00	5 400,00	Indiv
PP				Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm					
34		K	220990039	Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	10,000	480,00	4 800,00	Indiv
PP				Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
35		K	220990040	Drážka pro tr.16, cihla	m	5,000	144,00	720,00	Indiv
PP				Drážka pro tr.16, cihla					
36		K	220990041	Drážka pro tr.23, cihla	m	15,000	144,00	2 160,00	Indiv
PP				Drážka pro tr.23, cihla					
37		K	220990042	Drážka pro tr.29, cihla	m	5,000	144,00	720,00	Indiv
PP				Drážka pro tr.29, cihla					
38		K	220990043	Měření U/UTP kabelů, (vystavení měřicího protokolu)	ks	8,000	180,00	1 440,00	Indiv
PP				Měření U/UTP kabelů, (vystavení měřicího protokolu)					
39		K	220990044	Měření optických vláken dle počtu vláken, (vystavení měřicího protokolu)	ks	12,000	420,00	5 040,00	Indiv
PP				Měření optických vláken dle počtu vláken, (vystavení měřicího protokolu)					
40		K	220990045	Zednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly podpěry, závěsy,, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků	hod	85,000	540,00	45 900,00	Indiv
PP				Zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly podpěry, závěsy,, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků,					
41		K	220990046	Demontáž stávajícího zařízení (dat.zásuvky v mč1.40, optický rozvaděč v mč. 1.37, a viditelné, kabelové rozvody a příslušný elektroinstalační materiál)	hod	32,000	480,00	15 360,00	Indiv
PP				Demontáž stávajícího zařízení (dat.zásuvky v mč1.40, optický rozvaděč v mč. 1.37, a viditelné, kabelové rozvody a příslušný elektroinstalační materiál)					
42		K	220990047	Drobný elektroinstalační materiál (5kg)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP				Drobný elektroinstalační materiál (5kg)					
D		oddíl 2		Lokální detekce požáru LDP (dovybavení stáv. ústředny IQ8Control M a				1 366 932,00	
43		K	220990048	LCD zobrazovací panel 785109	ks	1,000	21 900,00	21 900,00	Indiv
PP				LCD zobrazovací panel 785109					
P				Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
44		K	220990049	Spínaný zdroj 12V/2A, certifikovaný dle EN54-4, plastový kryt, místo pro 1x 7Ah aku	ks	1,000	8 880,00	8 880,00	Indiv
PP				Spínaný zdroj 12V/2A, certifikovaný dle EN54-4, plastový kryt, místo pro 1x 7Ah aku					
45		K	220990050	AKU 12V/7Ah	ks	1,000	960,00	960,00	Indiv
PP				AKU 12V/7Ah					
46		K	220990051	Modul sériového rozhraní s možností programového nastavení RS 232 nebo TTY k připojeníexterních, zařízení, např. tiskárny nebo modemu pro dálkovou diagnostiku. (784842)	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
PP				Modul sériového rozhraní s možností programového nastavení RS 232 nebo TTY k připojeníexterních, zařízení, např. tiskárny nebo modemu pro dálkovou diagnostiku. (784842)					
P				Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
47		K	220990052	Mikromodul essernet® 62,5 kBd (784840) Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků., Protokol: obdoba DIN 19245 - 1 (Profibus), topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu.	ks	1,000	13 680,00	13 680,00	Indiv
PP				Mikromodul essernet® 62,5 kBd (784840) Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků., Protokol: obdoba DIN 19245 - 1 (Profibus), topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
48	K	220990053	IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče (804906)	ks	11,000	2 880,00	31 680,00	Indiv
	PP		IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče (804906)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
49	K	220990054	Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená	ks	11,000	1 140,00	12 540,00	Indiv
	PP		Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
50	K	220990055	Kryt se sklem, červený pro moduly elektroniky	ks	11,000	780,00	8 580,00	Indiv
	PP		Kryt se sklem, červený pro moduly elektroniky					
51	K	220990056	Optickokouřový hlásič IQ8Quad (802371)	ks	47,000	2 880,00	135 360,00	Indiv
	PP		Optickokouřový hlásič IQ8Quad (802371)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
52	K	220990057	Standardní patice hlásičů IQ8Quad (805590)	ks	47,000	1 152,00	54 144,00	Indiv
	PP		Standardní patice hlásičů IQ8Quad (805590)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
53	K	220990058	Popisovací pole pro patice hlásičů (bal 10ks)	ks	5,000	600,00	3 000,00	Indiv
	PP		Popisovací pole pro patice hlásičů (bal 10ks)					
54	K	220990059	Držák popisných štítků	ks	47,000	60,00	2 820,00	Indiv
	PP		Držák popisných štítků					
55	K	220990060	lineární hlásič odraz. Verze Fireray 50 RV, s 1 zrcadlem (50m)	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
	PP		lineární hlásič odraz. Verze Fireray 50 RV, s 1 zrcadlem (50m)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
56	K	220990061	univerz.držák pro zdcadla	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
	PP		univerz.držák pro zdcadla					
57	K	220990062	Resetovací modul s úhelníkovým držákem 781333 včetně instal.krabice na povrch	ks	1,000	2 820,00	2 820,00	Indiv
	PP		Resetovací modul s úhelníkovým držákem 781333 včetně instal.krabice na povrch					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
58	K	220990063	Spínaný zdroj 12V/2A, certifikovaný dle EN54-4, plastový kryt, místo pro 1x 7Ah aku - pro lin.hlásič	ks	1,000	8 268,00	8 268,00	Indiv
	PP		Spínaný zdroj 12V/2A, certifikovaný dle EN54-4, plastový kryt, místo pro 1x 7Ah aku - pro lin.hlásič					
59	K	220990064	AKU 12V/7Ah - pro lin.hlásič	ks	1,000	960,00	960,00	Indiv
	PP		AKU 12V/7Ah - pro lin.hlásič					
60	K	220990065	Lineární napájecí zdroj 27,6 V ss / max.1,6 A v krytu, bez akum	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	Indiv
	PP		Lineární napájecí zdroj 27,6 V ss / max.1,6 A v krytu, bez akum					
61	K	220990066	Esserbus® koppler 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit) včetně krytu	ks	2,000	6 480,00	12 960,00	Indiv
	PP		Esserbus® koppler 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit) včetně krytu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
62	K	220990067	Deska oddělovače, speciálně pro esserbus® koppler	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	Indiv
	PP		Deska oddělovače, speciálně pro esserbus® koppler					
63	K	220990068	Sířena IQ8Alarm, červená (807206) adresná s napájením v plném rozsahu po sběrnici	ks	8,000	4 200,00	33 600,00	Indiv
	PP		Sířena IQ8Alarm, červená (807206) adresná s napájením v plném rozsahu po sběrnici					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
64	K	220990069	Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru-včetně keram.svorkovnice, 176 x 126 x, 87 mm, oranžová, IP66, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	Indiv
	PP		Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru-včetně keram.svorkovnice, 176 x 126 x, 87 mm, oranžová, IP66, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205					
65	K	220990070	Provozní kniha EPS	ks	1,000	600,00	600,00	Indiv
	PP		Provozní kniha EPS					
66	K	220990072	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	55,000	78,00	4 290,00	Indiv
	PP		Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. (B2 ca s1d1)</i>					
67	K	220990073	Hnědý stíněný kabel 7x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	15,000	126,00	1 890,00	Indiv
	PP		Hnědý stíněný kabel 7x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. (B2 ca s1d1)</i>					
68	K	220990075	Hnědý kabel 5x1.5 PH120-R B2caS1D0	m	170,000	126,00	21 420,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hnědý kabel 5x1.5 PH120-R B2caS1D0					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Sílové kabely s funkční schopností systému při požáru dle ZP 27/2008, STN 92 0205,DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sb. (B2 ca s1d1)</i>					
69	K	220990077	kabelová příchytka č. 6710, 1-stranná 10 mm , balení 100 ks	bal	4,000	1 680,00	6 720,00	Indiv
	PP		kabelová příchytka č. 6710, 1-stranná 10 mm , balení 100 ks					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s prokázanou funkčností při požáru) včetně kotvy, šroubu do betonu SB 6.3X35</i>					
70	K	220990078	kabelová příchytka č.6716E, 1-stranná 16 mm , balení 100 ks	bal	4,000	2 160,00	8 640,00	Indiv
	PP		kabelová příchytka č.6716E, 1-stranná 16 mm , balení 100 ks					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s prokázanou funkčností při požáru) včetně kotvy, šroubu do betonu SB 6.3X35</i>					
71	K	220990080	Sdělovací kabely bez funkční schopnosti - kabel červený, požární 1 x 2 x 0,8	m	1 650,000	66,00	108 900,00	Indiv
	PP		Sdělovací kabely bez funkční schopnosti - kabel červený, požární 1 x 2 x 0,8					
72	K	220990081	Sdělovací kabely bez funkční schopnosti - kabel JYTY 2x1	m	30,000	54,00	1 620,00	Indiv
	PP		Sdělovací kabely bez funkční schopnosti - kabel JYTY 2x1					
73	K	220990083	Trubka KF09063 včetně spojek a zakončení (napojení KTPO - zadní vzezd)	m	110,000	108,00	11 880,00	Indiv
	PP		Trubka KF09063 včetně spojek a zakončení (napojení KTPO - zadní vzezd)					
74	K	220990084	Trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)	m	620,000	78,00	48 360,00	Indiv
	PP		Trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)					
75	K	220990085	Trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)	m	2 160,000	84,00	181 440,00	Indiv
	PP		Trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)					
76	K	220990086	Trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a spoj.mat.	ks	20,000	132,00	2 640,00	Indiv
	PP		Trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a spoj.mat.					
77	K	220990087	Krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	340,000	168,00	57 120,00	Indiv
	PP		Krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
78	K	220990088	Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	15,000	1 800,00	27 000,00	Indiv
	PP		Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm					
79	K	220990089	Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	55,000	480,00	26 400,00	Indiv
	PP		Prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
80	K	220990090	Drážka pro tr.16, cihla	m	340,000	144,00	48 960,00	Indiv
	PP		Drážka pro tr.16, cihla					
81	K	220990091	Drážka pro tr.23, cihla	m	820,000	144,00	118 080,00	Indiv
	PP		Drážka pro tr.23, cihla					
82	K	220990092	Programování ústředny	hod	55,000	720,00	39 600,00	Indiv
	PP		Programování ústředny					
83	K	220990093	Zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo	hod	260,000	540,00	140 400,00	Indiv
	PP		Zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo					
84	K	220990094	Revize zařízení EPS	hod	20,000	960,00	19 200,00	Indiv
	PP		Revize zařízení EPS					
85	K	220990095	Demontáž stávajícího zařízení (koncové prvky a viditelné kabelové rozvody a elektroinstalační	hod	170,000	480,00	81 600,00	Indiv
	PP		Demontáž stávajícího zařízení (koncové prvky a viditelné kabelové rozvody a elektroinstalační					
86	K	220990096	Drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
	PP		Drobný elektroinstalační materiál (5kg)					

D	oddíl 3	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (rozšíření stáv.systé	2 099 790,00
87	K	220990097 220990098	Dovybavení ústředny Modul DL-1C (pro propojení řídicí jednotky ASSET s radiovým objektovým zařízením, (Latis 2400, PZG-11 apod.) komunikujícím pomocí protokolu SPEL 2 z PCO Latis. Modul je zapojen na
	PP		Dovybavení ústředny Modul DL-1C (pro propojení řídicí jednotky ASSET s radiovým objektovým zařízením, (Latis 2400, PZG-11 apod.) komunikujícím pomocí protokolu SPEL 2 z PCO Latis. Modul je zapojen na
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>komunikační sběrnici RS 485 a zabírá na ní jednu adresu v rozmezí 1 - 7. S objektovým zařízením komunikuje po RS 232, musí být proto ve vzdálenosti maximálně 5 metrů od něj)</i> ☐ ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>
88	K	220990097 220990099	Dovybavení ústředny Modul CID (slouží jako telefonní komunikátor na PCO podporující formát CID. S, řídicí jednotkou ASSET je propojen pomocí RS 232 a bývá umístěn obvykle přímo v ní. Modul je
	PP		Dovybavení ústředny Modul CID (slouží jako telefonní komunikátor na PCO podporující formát CID. S, řídicí jednotkou ASSET je propojen pomocí RS 232 a bývá umístěn obvykle přímo v ní. Modul je

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>připojen na telefonní linku, v případě potřeby je možno telefonní linku vyvést z modulu dále k telefonnímu přístroji. V případě předávání zprávy na PCO modul automaticky odpojí linku od přístroje a použije ji pro svoji potřebu. Po dokončení přenosu vrátí telefonní linku zpět.)</i> ☐ ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
89	K	220990100 220990101	Objektové zařízení pro připojení na PCO PČR (včetně podkladů, připojení k ústředně, naprogramování a zprovoznění)	ks	1,000	168 000,00	168 000,00	Indiv
	PP		Objektové zařízení pro připojení na PCO PČR (včetně podkladů, připojení k ústředně, naprogramování a zprovoznění)					
90	K	220990103	LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej , akustická signalizace , stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	3,000	7 440,00	22 320,00	Indiv
	PP		LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej , akustická signalizace , stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
91	K	220990104	uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem, Systémová zařízení PZTS	ks	3,000	600,00	1 800,00	Indiv
	PP		uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem, Systémová zařízení PZTS					
92	K	220990105	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón , stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	22,000	4 800,00	105 600,00	Indiv
	PP		Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón , stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
93	K	220990106	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	3,000	10 200,00	30 600,00	Indiv
	PP		Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
94	K	220990107	Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12let, Systémová zařízení PZTS	ks	3,000	7 440,00	22 320,00	Indiv
	PP		Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12let, Systémová zařízení PZTS					
95	K	220990108	kovový kryt pro akumul. 80Ah, Systémová zařízení PZTS	ks	3,000	6 600,00	19 800,00	Indiv
	PP		kovový kryt pro akumul. 80Ah, Systémová zařízení PZTS					
96	K	220990109	PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	39,000	3 000,00	117 000,00	Indiv
	PP		PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
97	K	220990110	Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	2,000	6 600,00	13 200,00	Indiv
	PP		Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
98	K	220990111	PIR detektor stropní s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 11m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	12,000	2 400,00	28 800,00	Indiv
	PP		PIR detektor stropní s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 11m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
99	K	220990112	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	41,000	3 600,00	147 600,00	Indiv
	PP		Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
100	K	220990113	Tísňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	Indiv
	PP		Tísňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
101	K	220990114	polarizovaný MG kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	204,000	480,00	97 920,00	Indiv
	PP		polarizovaný MG kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
102	K	220990115	Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS	ks	30,000	180,00	5 400,00	Indiv
	PP		Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky, stupeň 3, Systémová zařízení PZTS					
103	K	220990116	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC, kontakt), barva bílá. , stupeň 3	ks	150,000	480,00	72 000,00	Indiv
	PP		Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC, kontakt), barva bílá. , stupeň 3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Systémová zařízení PZTS</i>					
104	K	220990117	Přepětová ochrana RS485 sběrnice	ks	22,000	3 120,00	68 640,00	Indiv
	PP		Přepětová ochrana RS485 sběrnice					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Systémová zařízení PZTS</i>					
105	K	220990118	vodič zlž. CY4, Systémová zařízení PZTS	m	140,000	54,00	7 560,00	Indiv
	PP		vodič zlž. CY4, Systémová zařízení PZTS					
106	K	220990120	kabel FTP 4p cat5E	m	650,000	54,00	35 100,00	Indiv
	PP		kabel FTP 4p cat5E					
107	K	220990121	kabel FIHT06 6X0.22	m	6 850,000	54,00	369 900,00	Indiv
	PP		kabel FIHT06 6X0.22					
108	K	220990122	kabel YY-JZ 2x1	m	120,000	54,00	6 480,00	Indiv
	PP		kabel YY-JZ 2x1					
109	K	220990123	kabel YY-JZ 2x1,5	m	240,000	60,00	14 400,00	Indiv
	PP		kabel YY-JZ 2x1,5					
110	K	220990124	kabel YY-JZ 2x2,5	m	150,000	60,00	9 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	kabel YY-JZ 2x2,5					
111	K	220990125	kabel U/UTP drát CAT6	m	45,000	60,00	2 700,00	Indiv
		PP	kabel U/UTP drát CAT6					
112	K	220990126	trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.	ks	55,000	126,00	6 930,00	Indiv
		PP	trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytěk a spoj.mat.					
113	K	220990127	trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)	m	320,000	90,00	28 800,00	Indiv
		PP	trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)					
114	K	220990128	trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)	m	550,000	96,00	52 800,00	Indiv
		PP	trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)					
115	K	220990129	trubka ohebná - 29 320N PVC (ČSN)	m	340,000	96,00	32 640,00	Indiv
		PP	trubka ohebná - 29 320N PVC (ČSN)					
116	K	220990130	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	320,000	192,00	61 440,00	Indiv
		PP	krabice KU68-1901 vč.víčka					
117	K	220990131	krabice KO100	ks	30,000	192,00	5 760,00	Indiv
		PP	krabice KO100					
118	K	220990132	drážka pro tr.16, cihla	m	420,000	144,00	60 480,00	Indiv
		PP	drážka pro tr.16, cihla					
119	K	220990133	drážka pro tr.23, cihla	m	650,000	144,00	93 600,00	Indiv
		PP	drážka pro tr.23, cihla					
120	K	220990134	drážka pro tr.29, cihla	m	150,000	144,00	21 600,00	Indiv
		PP	drážka pro tr.29, cihla					
121	K	220990135	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	55,000	1 800,00	99 000,00	Indiv
		PP	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm					
122	K	220990136	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	45,000	480,00	21 600,00	Indiv
		PP	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
123	K	220990137	zednické vypomoci (vysekani niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek anod)	hod	115,000	540,00	62 100,00	Indiv
		PP	zednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)					
124	K	220990138	demontáž stávajícího zařízení (koncové prvky a viditelné kabelové rozvody a elektroinstalační, materiál)	hod	155,000	480,00	74 400,00	Indiv
		PP	demontáž stávajícího zařízení (koncové prvky a viditelné kabelové rozvody a elektroinstalační, materiál)					
125	K	220990139	přeprogramování ústředny	hod	110,000	720,00	79 200,00	Indiv
		PP	přeprogramování ústředny					
126	K	220990140	revize zařízení	hod	16,000	960,00	15 360,00	Indiv
		PP	revize zařízení					
127	K	220990141	drobný elektroinstalační materiál (3kg)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
		PP	drobný elektroinstalační materiál (3kg)					
D		oddíl 4	Kamerový systém CCTV (úpravy, domontáže)				20 880,00	
128	K	220990142	demontáž stávajícího zařízení v mč.3.31 (stáv. multiplexer, 2ks CRT monitorů, demontáž-odpojení, stáv. kox kabelů vedoucích do dohledového centra)	hod	6,000	480,00	2 880,00	Indiv
		PP	demontáž stávajícího zařízení v mč.3.31 (stáv. multiplexer, 2ks CRT monitorů, demontáž-odpojení, stáv. kox kabelů vedoucích do dohledového centra)					
129	K	220990143	demontáž a opětovná montáž vnitřních kamery	hod	25,000	720,00	18 000,00	Indiv
		PP	demontáž a opětovná montáž vnitřních kamery					
D		oddíl 5	SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů				352 800,00	
130	K	220990144 220990145	PC klient + monitorv mč.1.07-Pracovní stanice Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, NVIDIA Quadro, P620 2GB, RAM 16GB DDR4, SSD 256 GB, DVD, DisplayPort, 4× USB 3.2, 2× USB 2.0, myš a klávesnice	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
		PP	PC klient + monitorv mč.1.07-Pracovní stanice Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, NVIDIA Quadro, P620 2GB, RAM 16GB DDR4, SSD 256 GB, DVD, DisplayPort, 4× USB 3.2, 2× USB 2.0, myš a klávesnice,					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Windows 10 Pro, (NBD)</i> ☐ ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
131	K	220990144 220990146	PC klient + monitorv mč.1.07-LCD monitor 27" Quad HD 2560 × 1440, IPS, 16:9, 1ms, 165Hz, G-Sync, HDR, , 350cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, repro	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
		PP	PC klient + monitorv mč.1.07-LCD monitor 27" Quad HD 2560 × 1440, IPS, 16:9, 1ms, 165Hz, G-Sync, HDR, , 350cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, repro					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
132	K	220990148	SW LATIS 3 server advace w licence server pro pro běh aplikace LATIS 3 v instalacích středního, rozsahu.Systém s max počtem 400 prvků	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SW LATIS 3 server advace w licence server pro pro běh aplikace LATIS 3 v instalacích středního, rozsahu.Systém s max počtem 400 prvků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
133	K	220990149	SW FXP interface	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		SW FXP interface					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
134	K	220990150	SW Latis 3 project editor import dat z podporovaných technologií	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		SW Latis 3 project editor import dat z podporovaných technologií					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
135	K	220990151	SW FME mapový editor	ks	1,000	21 600,00	21 600,00	Indiv
	PP		SW FME mapový editor					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
136	K	220990152	SW LATIS 3 ADMIN sw licence pro správu všech dat v systému LATIS 3 umožňující konfiguraci, komunikačních kanálů, zařízení, správu uživatelů, tvorbu uživatelských pohledů, vytváření logických	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		SW LATIS 3 ADMIN sw licence pro správu všech dat v systému LATIS 3 umožňující konfiguraci, komunikačních kanálů, zařízení, správu uživatelů, tvorbu uživatelských pohledů, vytváření logických					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vazeb mezi technologiemi a definování plánovaných úloh i pravidel</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
137	K	220990153	SW ESSER interface (ústředna musí být připojena do sítě, ESSER SEI modul v ústředně)	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		SW ESSER interface (ústředna musí být připojena do sítě, ESSER SEI modul v ústředně)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
138	K	220990154	Vložení bodu do grafické nadstavby	ks	240,000	180,00	43 200,00	Indiv
	PP		Vložení bodu do grafické nadstavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
139	K	220990155	Vytvoření grafických podkladů půdorys	ks	8,000	4 800,00	38 400,00	Indiv
	PP		Vytvoření grafických podkladů půdorys					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
140	K	220990156	Implementace SW grafické nadstavby	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	Indiv
	PP		Implementace SW grafické nadstavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW nadstavbový dohledový systém LATIS (včetně vyhotovení podkladů pro Panský dům)</i>					
			<i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
141	K	220990158	Instalace a parametrizace PC	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
	PP		Instalace a parametrizace PC					
D	oddíl 6		Signalizační zařízení z WC pro imobilní				34 050,00	
142	K	220990159	Modul kontrolní s alarmem 15-28 V AC / 18-35 V DC (do KU68)	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	Indiv
	PP		Modul kontrolní s alarmem 15-28 V AC / 18-35 V DC (do KU68)					
143	K	220990160	Tlačítko prosvětlené signální s táhlem (do KU68)	ks	1,000	2 280,00	2 280,00	Indiv
	PP		Tlačítko prosvětlené signální s táhlem (do KU68)					
144	K	220990161	Resetovací tlačítko (do KU68)	ks	1,000	2 280,00	2 280,00	Indiv
	PP		Resetovací tlačítko (do KU68)					
145	K	220990162	Transformátor 230V/14V 2A (do KU68)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
	PP		Transformátor 230V/14V 2A (do KU68)					
146	K	220990163	Tlačítko signální prosvětlené	ks	1,000	2 280,00	2 280,00	Indiv
	PP		Tlačítko signální prosvětlené					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	220990164	konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p	ks	20,000	168,00	3 360,00	Indiv
	PP		konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p					
148	K	220990166	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	30,000	72,00	2 160,00	Indiv
	PP		kabel JYSTY 2x2x0,8					
149	K	220990167	kabel JYSTY 3x2x0,8	m	45,000	84,00	3 780,00	Indiv
	PP		kabel JYSTY 3x2x0,8					
150	K	220990168	trubka ohebná 2323/LPE2	m	25,000	102,00	2 550,00	Indiv
	PP		trubka ohebná 2323/LPE2					
151	K	220990169	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	10,000	192,00	1 920,00	Indiv
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
152	K	220990170	drážka pro tr.23	m	20,000	144,00	2 880,00	Indiv
	PP		drážka pro tr.23					
153	K	220990171	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	15,000	192,00	2 880,00	Indiv
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka					
154	K	220990172	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	1,000	480,00	480,00	Indiv
	PP		prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					

D		oddíl 9		Požární ucpávky (místnost EPS mč.1.44)			4 560,00	
155	K	220990198	Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0,, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	bal	2,000	2 280,00	4 560,00	Indiv
PP			Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0,, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-13 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		882 678,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	882 678,00	21,00%	185 362,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 068 040,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-13 - Měření a regulace

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	882 678,00
_1 - ROZVADĚČ RA3NP1 - VZT 1 - depozitář	130 020,00
_2 - DDC - ROZVADĚČ RA3NP1	281 808,00
_3 - ROZVADĚČ RA3NP1	294 930,00
_4 - Služby	175 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-13 - Měření a regulace

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem882 678,00

D 1		ROZVADĚČ RA3NP1 - VZT 1 - depozitář					130 020,00	
1	K	Pol__0003	Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost	ks	3,000	9 840,00	29 520,00	Indiv
PP		Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost						
P		Poznámka k položce: B1, B6, B7						
2	K	Pol__0004	Povětrnostní kryt čidla	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	Indiv
PP		Povětrnostní kryt čidla						
P		Poznámka k položce: B1						
3	K	Pol__0005	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	1,000	2 280,00	2 280,00	Indiv
PP		Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C						
P		Poznámka k položce: B3						
4	K	Pol__0006	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V	ks	3,000	6 720,00	20 160,00	Indiv
PP		Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V						
P		Poznámka k položce: B2, B4, B5						
5	K	Pol__0007	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	Indiv
PP		Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa						
P		Poznámka k položce: F1						
6	K	Pol__0008	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	2,000	2 232,00	4 464,00	Indiv
PP		Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa						
P		Poznámka k položce: F3, F4						
7	K	Pol__0009	Termostat 20...110°C	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
PP		Termostat 20...110°C						
P		Poznámka k položce: F2						
8	K	Pol__0010	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	ks	4,000	5 400,00	21 600,00	Indiv
PP		Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce						
P		Poznámka k položce: Yk1, Yk2, Yk4, Yk5						
9	K	Pol__0011	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s	ks	1,000	5 280,00	5 280,00	Indiv
PP		Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s						
P		Poznámka k položce: Yk3						
10	K	Pol__0012	Regulátor pro elektrický ohřev, 400V/25A, 0-10V	ks	1,000	18 240,00	18 240,00	Indiv
PP		Regulátor pro elektrický ohřev, 400V/25A, 0-10V						
P		Poznámka k položce: E4						
11	K	Pol__0013	GSM modem	ks	1,000	4 944,00	4 944,00	Indiv
PP		GSM modem						
P		Poznámka k položce: GSM						
12	K	Pol__0014	Anténa pro GSM	ks	1,000	960,00	960,00	Indiv
PP		Anténa pro GSM						
P		Poznámka k položce: GSM						
13	K	Pol__0015	Záloha napájení GSM hlásič	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	Indiv
PP		Záloha napájení GSM hlásič						
P		Poznámka k položce: GSM						
14	K	Pol__0016	Hlídač zaplavení, 24V AC	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	Indiv
PP		Hlídač zaplavení, 24V AC						
P		Poznámka k položce: E5, E6						
15	K	Pol__0017	Sonda S1 pro zaplavení	ks	2,000	786,00	1 572,00	Indiv
PP		Sonda S1 pro zaplavení						
P		Poznámka k položce: E5, E6						
16	K	Pol__0018	Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50...+70°C	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	Indiv
PP		Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50...+70°C						
P		Poznámka k položce: B8						
D 2		DDC - ROZVADĚČ RA3NP1					281 808,00	
17	K	Pol__0021	Modulární podstanice 200x I/O, BACnet/IP	ks	1,000	78 720,00	78 720,00	Indiv
PP		Modulární podstanice 200x I/O, BACnet/IP						
P		Poznámka k položce: DDC1						
18	K	Pol__0022	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	ks	1,000	6 156,00	6 156,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ N1					
19	K	Pol__0023	Sběrníkový modul, pojistka 10A	ks	1,000	2 208,00	2 208,00	Indiv
	PP		Sběrníkový modul, pojistka 10A					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ N2					
20	K	Pol__0024	Univerzální modul, 8 I/O	ks	3,000	17 400,00	52 200,00	Indiv
	PP		Univerzální modul, 8 I/O					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ A1, A2, A3					
21	K	Pol__0025	Modul digitálních vstupů, 16 I/O	ks	1,000	11 040,00	11 040,00	Indiv
	PP		Modul digitálních vstupů, 16 I/O					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ A4					
22	K	Pol__0026	Modul digitálních vstupů, 8 I/O	ks	1,000	7 824,00	7 824,00	Indiv
	PP		Modul digitálních vstupů, 8 I/O					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ A5					
23	K	Pol__0027	Modul digitálních výstupů, 6 I/O	ks	3,000	14 940,00	44 820,00	Indiv
	PP		Modul digitálních výstupů, 6 I/O					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ A6, A7, A8					
24	K	Pol__0028	Modul pro systémové integrace MODBUSU	ks	1,000	17 472,00	17 472,00	Indiv
	PP		Modul pro systémové integrace MODBUSU					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ TXI					
25	K	Pol__0029	Adresovací kolíčky 1 ... 12, + 2 resetovací	ks	1,000	360,00	360,00	Indiv
	PP		Adresovací kolíčky 1 ... 12, + 2 resetovací					
26	K	Pol__0030	Webový server BACnet/IP	ks	1,000	26 640,00	26 640,00	Indiv
	PP		Webový server BACnet/IP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ DDC2					
27	K	Pol__0031	Dotykový panel 7", webový klient	ks	1,000	30 480,00	30 480,00	Indiv
	PP		Dotykový panel 7", webový klient					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ PXM1					
28	K	Pol__0032	Kabel 3m pro panel ovládací panel	ks	1,000	768,00	768,00	Indiv
	PP		Kabel 3m pro panel ovládací panel					
29	K	Pol__0033	Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů:5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, s, napájením 24V AC/DC, v krytí IP20	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	Indiv
	PP		Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů:5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 10/100MBit/s, s, napájením 24V AC/DC, v krytí IP20					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
D		3	ROZVADĚČ RA3NP1				294 930,00	
30	K	Pol__0036	Rozvaděč 1800x800x400, IP55 včetně prvků silové elektroinstalační vybavy, přepěťová ochrana 2. a, 3.st + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykače, vnitřní světlo	ks	1,000	148 800,00	148 800,00	Indiv
	PP		Rozvaděč 1800x800x400, IP55 včetně prvků silové elektroinstalační vybavy, přepěťová ochrana 2. a, 3.st + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykače, vnitřní světlo					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče atd...					
31	K	Pol__0039	Žlab 250/50 + víko + přepážka + příslušenství	m	15,000	780,00	11 700,00	Indiv
	PP		Žlab 250/50 + víko + přepážka + příslušenství					
32	K	Pol__0040	Trubka D16 + příslušenství	m	60,000	216,00	12 960,00	Indiv
	PP		Trubka D16 + příslušenství					
33	K	Pol__0041	Trubka ohebná	m	35,000	96,00	3 360,00	Indiv
	PP		Trubka ohebná					
34	K	Pol__0042	H07V 1,5	m	30,000	66,00	1 980,00	Indiv
	PP		H07V 1,5					
35	K	Pol__0043	H07V 10	m	35,000	81,60	2 856,00	Indiv
	PP		H07V 10					
36	K	Pol__0044	CYKY-J 3x1,5	m	75,000	66,00	4 950,00	Indiv
	PP		CYKY-J 3x1,5					
37	K	Pol__0045	CYKY-J 3x2,5	m	15,000	78,00	1 170,00	Indiv
	PP		CYKY-J 3x2,5					
38	K	Pol__0046	CYKY-J 4x1,5	m	30,000	78,00	2 340,00	Indiv
	PP		CYKY-J 4x1,5					
39	K	Pol__0047	CMFM-J 4x2,5	m	8,000	108,00	864,00	Indiv
	PP		CMFM-J 4x2,5					
40	K	Pol__0048	CYKY-J 5x4	m	15,000	108,00	1 620,00	Indiv
	PP		CYKY-J 5x4					
41	K	Pol__0049	CYKY-J 5x6	m	30,000	144,00	4 320,00	Indiv
	PP		CYKY-J 5x6					
42	K	Pol__0050	CYKY-J 5x10	m	15,000	204,00	3 060,00	Indiv
	PP		CYKY-J 5x10					
43	K	Pol__0051	JYTY-O 2x1	m	130,000	96,00	12 480,00	Indiv
	PP		JYTY-O 2x1					
44	K	Pol__0052	JYTY-O 4x1	m	420,000	78,00	32 760,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			JYTY-O 4x1					
45	K	Pol__0053	JYTY-J 7x1	m	30,000	78,00	2 340,00	Indiv
PP			JYTY-J 7x1					
46	K	Pol__0054	J-Y(St)Y 2x2x0.8	m	15,000	90,00	1 350,00	Indiv
PP			J-Y(St)Y 2x2x0.8					
47	K	Pol__0055	Patch kabel-5m	m	1,000	180,00	180,00	Indiv
PP			Patch kabel-5m					
VV			Montáž a zapojení ventilátorů, zvlhčovače, elektrického ohříváče, odvlhčovač a TČ :					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
48	K	Pol__0056	Montáž a zapojení ventilátorů, zvlhčovače, elektrického ohříváče, odvlhčovač a TČ	ks	7,000	720,00	5 040,00	Indiv
PP			Montáž a zapojení ventilátorů, zvlhčovače, elektrického ohříváče, odvlhčovač a TČ					
49	K	Pol__0057	Samoregulační topný kabel na potrubí + příslušenství (50m/25W)	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	Indiv
PP			Samoregulační topný kabel na potrubí + příslušenství (50m/25W)					
50	K	Pol__0058	Protipožární ucpávky :	m2	0,250	60 000,00	15 000,00	Indiv
PP			Protipožární ucpávky :					
VV			Drobný instalační materiál :					
VV			Zpracování svorkových schemat zapojení odpovídajících rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné dokumentace. :					
VV			Zpracování aplikačního software pro řídicí systém :					
VV			Uvedení do provozu včetně zaregulování :					
VV			Zpracování grafických obrazovek pro webserver :					
VV			Zaškolení obsluhy :					
VV			Zpracování návodů pro obsluhu :					
VV			Výchozí revize elektro :					
VV			Doprava, přesuny materiálu :					
VV			Zařízení staveniště :					
VV			Zabezpečení pracoviště :					
VV			0,25	0,250				
VV			Součet	0,250				
51	K	360990022	Drobný instalační materiál	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP			Drobný instalační materiál					
D			4 Služby	175 920,00				
52	K	360990022s	Zpracování svorkových schemat zapojení odpovídajících rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné, dokumentace	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
PP			Zpracování svorkových schemat zapojení odpovídajících rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné, dokumentace					
53	K	360990023	Zpracování aplikačního software pro řídicí systém	bod	55,000	720,00	39 600,00	Indiv
PP			Zpracování aplikačního software pro řídicí systém					
54	K	360990024	Uvedení do provozu včetně zaregulování	bod	55,000	720,00	39 600,00	Indiv
PP			Uvedení do provozu včetně zaregulování					
55	K	360990025	Zpracování grafických obrazovek pro webserver	bod	55,000	720,00	39 600,00	Indiv
PP			Zpracování grafických obrazovek pro webserver					
56	K	360990026	Zaškolení obsluhy	h	4,000	960,00	3 840,00	Indiv
PP			Zaškolení obsluhy					
57	K	360990027	Zpracování návodů pro obsluhu	h	8,000	960,00	7 680,00	Indiv
PP			Zpracování návodů pro obsluhu					
58	K	360990028	Výchozí revize elektro	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
PP			Výchozí revize elektro					
59	K	360990029	Doprava, přesuny materiálu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP			Doprava, přesuny materiálu					
60	K	360990031	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	Indiv
PP			Zabezpečení pracoviště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-14 - Interiér vybraných řešených částí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 419 300,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 419 300,00 0,00	21,00% 15,00%	1 348 053,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 767 353,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-14 - Interiér vybraných řešených částí

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	6 419 300,00
VEM - Vestavěné prvky	2 237 000,00
VOM - Volné prvky	4 182 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-14 - Interiér vybraných řešených částí

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 419 300,00

D	VEM	Vestavěné prvky						
1	K	VEM/01	Sestava skříněk s pračkou, rozm.: 3000/600/1400	ks	1,000	59 000,00	59 000,00	Indiv

PP

Sestava skříněk s pračkou, rozm.: 3000/600/1400

Poznámka k poloze:□

Sestava skříněk s pračkou typová□

1x skřínka se zásuvkami,poizvolný dojezd□

1x skřínka pro dřez včetně koše,□

2x skřínka s dvířky a vnitřní policí□

1x pračka (plnění zepředu) en.tř A++□

pracovní deska délky cca 3000 tvrzená fólie□

dřevěný rám s deskou oíepenou nerezovým plechem výšky 1400

délka cca 3000□

P

nutno zaměřit prostor na stavbě, včetně led osvětlení□

1x nerezový dřez s odkapní plochou,□

provedení: tvrzená fólie odstín krémová□

Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

2	K	VEM/02	Kuchyňská linka, rozm.: délka 2600	ks	1,000	75 000,00	75 000,00	Indiv
---	---	--------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

PP

Kuchyňská linka, rozm.: délka 2600

Poznámka k poloze:□

Kuchyňská linka□

typová□

1x skřínka s dvířky pro vestavěnou el.dvouplotýnku□

1x skřínka pro dřez včetně koše□

2x skřínka se zásuvkami,poizvolný dojezd□

1x lednice podstavná en.tř.A++□

pracovní deska délky cca 2600 tvrzená fólie□

1x nerezový dřez s odkapní plochou, 1x rychlovarná konvice, 1x mikrovlnná trouba□

1x vestavná el.dvouplotýnka□

provedení: tvrzená fólie odstín krémová□

pracovní plocha bílá□

úchytky nerez mat□

Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

P

3	K	VEM/03	Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca1800	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	Indiv
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

PP

Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca1800

Poznámka k poloze:□

Sestava skříněk s dřezem□

1x skřínka pro dřez včetně koše□

1x skřínka se zásuvkami,poizvolný dojezd□

1x skřínka s dvířky a vnitřní policí□

pracovní deska délky cca 1800 tvrzená fólie□

1x nerezový dřez s odkapní plochou,□

2x skřínka horní s dvířky výška 400□

1x skřínka horní otevřená výška 400□

provedení: tvrzená fólie odstín krémová□

pracovní plocha bílá□

úchytky nerez mat□

Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

P

4	K	VEM/04	Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca2050	ks	1,000	63 000,00	63 000,00	Indiv
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

PP

Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca2050

Poznámka k poloze:□

Sestava skříněk s dřezem□

typová□

1x skřínka pro dřez zásuvková včetně koše□

1x skřínka policová atypická do oblouku□

1x skřínka s dvířky a vnitřní policí□

pracovní deska délky cca 2050 tvrzená fólie atypická do oblouku□

1x nerezový dřez s odkapní plochou,□

1x skřínka horní s dvířky výška 400□

1x skřínka horní otevřená výška 400□

provedení: tvrzená fólie odstín krémová□

pracovní plocha bílá□

úchytky nerez mat□

zaoblení nutno koordinovat s výrobou posuvných dveří VEM/05□

Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).□

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání

P

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	VEM/05	Posuvné dveře asymetrické, výška cca 2200, délka cca2120mm		ks	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
PP			Posuvné dveře asymetrické, výška cca 2200, délka cca2120mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Posuvné dveře asymetrické atyp☐ synchronní zavírání☐ jedno plné hladké pole posuvné šíře cca 1500mm jedno plné hladké pole posuvné šíře cca 600mm -kruhový segment☐ nerezový posuvný systém nerezová tyč o 25mm, nerezové kladky upevněné na posuvná pole☐ synchronní posun(křídla otevírává současně)☐ provedení: konstrukční deska pod krycí nátěr☐ odstín shodný s výmalbou☐ madlo nerez mat☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
6	K	VEM/06	Prodejní pult		ks	1,000	260 000,00	260 000,00	Indiv
PP			Prodejní pult <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Prodejní pult atyp☐ dřevěná kruhová konstrukce na podiu VEM/07 z vnitřní strany úložný prostor s uzamykatelnými dvířky skleněné segmentové desky díly s výstavním prostorem☐ 2x pracovní místo s PC☐ 4x skleněný dělicí panel☐ 1x kruhový kontejner pod tiskárnu☐ provedení: dub mořeno odstín šedobéžová dle vzorku ošetřeno dvousložkovým PU lakem kování nerez mat☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
P									
7	K	VEM/07	Podium, rozm.: cca 5300/7850 výška 150mm		ks	1,000	85 000,00	85 000,00	Indiv
PP			Podium, rozm.: cca 5300/7850 výška 150mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Podium atyp☐ dřevěné podium ve tvaru prodejního pultu a stavebních konstrukcí po obou stranách vždy jeden výškový stupeň masivní dřevěná nosná konstrukce SM masivní dřevěné hrany☐ nášlapná plocha pódia- konstrukční deska do vlhkého prostředí povrch-zátěžový koberec odstín tmavá vínová čelní kruhová hrana pod prodejním pultem nerezový plech matovaný v ploše podlahová krabice☐ při výrobě nutno koordinovat s prodejním pultem☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
P									
8	K	VEM/08	Zavěšený projekční skleněný panel 100", cca2210/1240		ks	1,000	95 000,00	95 000,00	Indiv
PP			Zavěšený projekční skleněný panel 100", cca2210/1240 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Zavěšený projekční skleněný panel 100"☐ skleněný interiérový panel osazen na stěnu☐ s projekční fólií dataprojektor (FULL HD) s bezdrátovým ovládáním umístěný u stropu☐ včetně software a programů☐ kompletní dodávka☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
P									
9	K	VEM/09a	Stůl pod umyvadlo, délka cca 1100		ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
PP			Stůl pod umyvadlo, délka cca 1100 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Stůl pod umyvadlo atyp☐ masivní dřevěná konstrukce podnož - masivní lepené profily, soklový nerezový plech matovaný deska - masivní lepená☐ výřez pro vestavné umyvadlo, nutno koordinovat s vybraným typem☐ umyvadla☐ provedení: masiv TEAK, impregnace proti vodě☐ vrchní lak vhodný do zátěžových prostor odolný vodě, polomat☐ podnož opatřit nerezovým soklovým obkladem☐ viz výkres D.A.1.5a/06☐ koordinovat s projektem ZTI☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
P									
10	K	VEM/09b	Stůl pod umyvadlo, délka cca 1100		ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Deska pod umyvadlo atyp☐ nosná ocelová konstrukce kotvená do bočního okenního ostění deska - masivní lepená s čelem,výška čela 110mm☐ výřez pro vestavné umyvadlo,nutno koordinovat s vybraným typem☐ umyvadla☐ provedení: masiv TEAK, impregnace proti vodě vrchní lak vhodný do zátěžových prostor odolný vodě, polomat☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
16	K	VEM/11	Čtyřdílná dřevěná okenice, rozm.: cca 2860/2900	ks	12,000	75 000,00	900 000,00	Indiv
	PP		Čtyřdílná dřevěná okenice, rozm.: cca 2860/2900					
			Poznámka k položce:☐ Čtyřdílná dřevěná okenice☐ čtyřdílná skládaná okenice masivní dřevo SM pod krycí nátěr, kazetová výplň(dvě kazety na výšku) dělení a profilace převzata dle stávajících oken☐ kování: dobového typu dle stávajících oken okenní panty okenní zástrče typové tvarově shodné s okenním kováním☐ 4x nárazník na stěnu SM s bílou pryží na čelní ploše☐ 2x zajišťovací háček s okem pro fixaci otevřené okenice☐ provedení: SM, krycí nátěr RAL 1013☐ viz výkres D.A.1.5a/07☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
17	K	VEM/11a	Čtyřdílná dřevěná okenice, rozm.: 2130/2900	ks	3,000	60 000,00	180 000,00	Indiv
	PP		Čtyřdílná dřevěná okenice, rozm.: 2130/2900					
			Poznámka k položce:☐ Čtyřdílná dřevěná okenice☐ čtyřdílná skládaná okenice masivní dřevo SM pod krycí nátěr, kazetová výplň(dvě kazety na výšku) dělení a profilace převzata dle stávajících oken☐ kování: dobového typu dle stávajících oken okenní panty okenní zástrče typové tvarově shodné s okenním kováním☐ 4x nárazník na stěnu SM s bílou pryží na čelní ploše☐ 2x zajišťovací háček s okem pro fixaci otevřené okenice☐ provedení: SM, krycí nátěr RAL 1013☐ viz výkres D.A.1.5a/07					
18	K	VEM/12	Dvoudílná dřevěná okenice, rozm.: cca 1430/2900	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	Indiv
	PP		Dvoudílná dřevěná okenice, rozm.: cca 1430/2900					
			Poznámka k položce:☐ Dvoudílná dřevěná okenice☐ dvoudílná otvíravá okenice☐ masivní dřevo SM pod krycí nátěr☐ kazetová výplň(dvě kazety na výšku)☐ dělení a profilace převzata dle stávajících oken☐ kování: dobového typu dle stávajících oken☐ okenní panty☐ okenní zástrče typové tvarově shodné s okenním kováním☐ 4x nárazník na stěnu SM s bílou pryží na čelní ploše☐ 2x zajišťovací háček s okem pro fixaci otevřené okenice☐ provedení: SM, krycí nátěr RAL 1013☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
19	K	VEM/13	Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca2000	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	Indiv
	PP		Sestava skříněk s dřezem, rozm.: délka cca2000					
			Poznámka k položce:☐ Sestava skříněk s dřezem☐ 1x skřínka pro dřez včetně koše☐ 1x skřínka se zásuvkami,pozdvolný dojezd☐ 1x skřínka s dvířky a vnitřní policí☐ pracovní deska délky cca 2000 tvrzená fólie☐ 1x nerezový dřez s odkapní plochou☐ 2x skřínka horní s dvířky výška 400☐ 1x skřínka horní otevřená výška 400☐ provedení: tvrzená fólie odstín krémová☐ pracovní plocha bílá☐ úchytky nerez mat☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
20	K	VEM/14	Elektricky ovládaná zatemňovací roleta, šíře 4500/výška cca5000	ks	1,000	63 000,00	63 000,00	Indiv
	PP		Elektricky ovládaná zatemňovací roleta, šíře 4500/výška cca5000					
			Poznámka k položce:☐ Elektricky ovládaná zatemňovací roleta☐ velkoplošná s nosnou kazetou pro návin elektromotor s vypínačem+dálkové ovládání vedení ve svislých vodičích lištách☐ látka- black out odstín černá, nehořlavá☐ barva nosných a vodičích prvků- černá☐ Kompletní provedení dle tabulky VEM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	D	VOM	Volné prvky				4 182 300,00	
21	K	VOM/01	Dvoudvěřová šatní skříň, rozm.: 600/500/1800	ks	6,000	9 500,00	57 000,00	Indiv
	PP		Dvoudvěřová šatní skříň, rozm.: 600/500/1800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Dvoudvéřová šatní skříň typová</i> □ <i>pevná jäcklová konstrukce podnože</i> □ <i>korpus skříně deska LDT, hrany ABS</i> □ <i>šatní tyč,police na obuv zámek dveří cylindrický,nerezová úchytka</i> <i>provedení: korpus dezén buk podnož RAL 9006</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
22	K	VOM/02	Lavička, rozm.: 1100/400/420	ks	7,000	8 900,00	62 300,00	Indiv
	PP		Lavička, rozm.: 1100/400/420 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Lavička</i> □ <i>typová</i> □ <i>pevná jäcklová konstrukce podnože sedák deska LTD, ABS hrany</i> □ <i>provedení: sedák dezén buk</i> □ <i>podnož RAL 9006</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
23	K	VOM/03	Jídelní stůl typový, rozm.: 800/800/720	ks	3,000	6 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		Jídelní stůl typový, rozm.: 800/800/720 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Jídelní stůl typový</i> □ <i>masivní pevná buková podnož konstrukce</i> □ <i>deska stolu buk</i> □ <i>provedení: buk polomat</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
24	K	VOM/04	Židle jídelní, rozm.:400/400/880	ks	8,000	5 000,00	40 000,00	Indiv
	PP		Židle jídelní, rozm.:400/400/880 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Židle jídelní typová</i> □ <i>masivní pevná buková konstrukce</i> □ <i>sedák i opěrák z ohýbané bukové překližky</i> □ <i>provedení: buk polomat</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
25	K	VOM/05	Štendr, rozm.:1120/460/1720	ks	6,000	9 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		Štendr, rozm.:1120/460/1720 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Štendr</i> □ <i>robustní ocelová konstrukce pro velkou zátěž ukčená do veřejných prostor</i> □ <i>horní háčky na klobouky,šatní tyč,spodní ocelový rošt na tašky</i> □ <i>nosná konstrukce na kovových kolečkách pro velkou zátěž</i> □ <i>provedení: práškový nástřik RAL 9006 stříbrná</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
26	K	VOM/06	Stůl barový koktejlový včetně 1 kusu vozíku, rozm.:stolový plát o 700 výška 1014	ks	13,000	25 000,00	325 000,00	Indiv
	PP		Stůl barový koktejlový včetně 1 kusu vozíku, rozm.:stolový plát o 700 výška 1014 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Stůl barový koktejlový typový</i> □ <i>ocelová podnož chrom</i> □ <i>stolový plát HPL,hrany ABS kruhový,hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost filcová podložka pod ubrus</i> □ <i>provedení: podnož chrom deska HPL dezén buk</i> □ <i>včetně 1 kusu vozíku</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
27	K	VOM/07	Barová židle, rozm.:440/360/990	ks	60,000	8 000,00	480 000,00	Indiv
	PP		Barová židle, rozm.:440/360/990 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Barová židle typová</i> □ <i>masivní buková konstrukce do veřejných prostor s velkou zátěží</i> <i>sedák a opěrák ohýbaná překližka</i> □ <i>provedení: buk</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> □ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
28	K	VOM/08	Stůl skládací, rozm.: 1400/700/720	ks	9,000	22 000,00	198 000,00	Indiv
	PP		Stůl skládací, rozm.: 1400/700/720					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Stůl skládací☐ typový☐ podnož ocelové profily,chrom☐ LTD deska ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost filcová podložka pod ubrus☐ provedení: podnož chrom deska HPL dezén buk☐ včetně 1 kusu vozíku☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
29	K	VOM/09	Židle, rozm.:440/420/790	ks	35,000	7 000,00	245 000,00	Indiv
	PP		Židle, rozm.:440/420/790 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Židle typová☐ masivní buková konstrukce do veřejných prostor s velkou zátěží sedák a opěrák ohýbaná překližka☐ provedení: buk☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
30	K	VOM/10	Konferenční židle stohovatelná, rozm.: 610/570/850	ks	60,000	8 000,00	480 000,00	Indiv
	PP		Konferenční židle stohovatelná, rozm.: 610/570/850 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Konferenční židle stohovatelná☐ kostra ocelová čtyřnohá odstín nerez područky s čalouněním sedák i opěrák čalouněný ergonomický pro dlouhodobé sezení samozhásivá PUR pěna s látkou Trevira CS☐ odstín tmavá modrá☐ určeno do veřejných prostor☐ odolnost vysoké zátěži☐ možnost spínání nohou do řad odjímatelné číslování místa a řady součástí dodávky je přepravní vozík☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
31	K	VOM/11	Šatní jednokřídlová skříň, rozm.:300/500/1800	ks	20,000	9 000,00	180 000,00	Indiv
	PP		Šatní jednokřídlová skříň, rozm.:300/500/1800 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Šatní jednokřídlová skříň☐ šatní tyč,horní a spodní police v zadní části odvětrávaná zámek bezpečnostní☐ provedení: buk přírodní☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
32	K	VOM/12	Křeslo-dvousedák, rozm.: 1260/450/670	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	Indiv
	PP		Křeslo-dvousedák, rozm.: 1260/450/670 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Křeslo-dvousedák☐ typový☐ nosná dřevěná konstrukce buk☐ čalouněný sedák,opěrák a boky☐ potah- nehořlavá látka,odolná vysoké zátěži ve veřejném prostoru odstín dle předložených vzorků☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
33	K	VOM/13	Štendr, rozm.:délka1000/výška2200	ks	3,000	9 000,00	27 000,00	Indiv
	PP		Štendr, rozm.:délka1000/výška2200 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Štendr☐ stavitelná výška 1500-2200 ocelová konstrukce chromovaná kovová kolečka s brzdou☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
34	K	VOM/14	Stůl barový koktejlový, rozm.:stolový plát o 600 výška 1014	ks	12,000	22 000,00	264 000,00	Indiv
	PP		Stůl barový koktejlový, rozm.:stolový plát o 600 výška 1014 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Stůl barový koktejlový☐ typový☐ dřevěná podnož s nerezovým soklem☐ stolový plát HPL,hrany ABS kruhový,hygienicky neutrální☐ tepelná a mechanická odolnost☐ provedení: podnož buk/nerez deska HPL dezén buk☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
35	K	VOM/15	Modulové rohové sezení	ks	4,000	110 000,00	440 000,00	Indiv
	PP		Modulové rohové sezení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Modulové rohové sezení typové do veřejných prostor☐ 4x sedák s opěrákem celočalouněný☐ 1x sedák s rohovým opěrákem celočalouněný☐ základní půdorysný rozměr- 700/700☐ díly spojeny spec.spojkou☐ potah- nehořlavá látka,odolná vysoké zátěži ve veřejném prostoru odstín dle předložených vzorků☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
36	K	VOM/16	Stolek, rozm.:stolový plát 600/600 výška stolu 500	ks	5,000	13 000,00	65 000,00	Indiv
	PP		Stolek, rozm.:stolový plát 600/600 výška stolu 500 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Stolek☐ dřevěná podnož s nerezovým soklem☐ stolový plát HPL,hrany ABS, rohy zaoblené,hygienicky neutrální☐ tepelná a mechanická odolnost☐ provedení: podnož buk/nerez deska HPL dezén buk☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
37	K	VOM/17	Otočný stojan	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	Indiv
	PP		Otočný stojan <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Otočný stojan typový výrobek☐ třístranný☐ s krokovým protiblokovým systémem otáčení příslušenství☐ kapsa - plastový polystyrén A4,A5,A6☐ počet kapes bude upřesněn dle požadavku uživatele☐ provedení: sv.šedý náštřík,čirý plast☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
38	K	VOM/18	Otočný stojan na prospekty, rozm.:O500/v.2130	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	Indiv
	PP		Otočný stojan na prospekty, rozm.:O500/v.2130 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Otočný stojan na prospekty☐ typový výrobek☐ 16x zásobník na formát A4☐ provedení: satin chrom zásobník průhledné plexi☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
39	K	VOM/19	Dřevěná lavička, rozm.: délka 1600	ks	6,000	18 000,00	108 000,00	Indiv
	PP		Dřevěná lavička, rozm.: délka 1600 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Dřevěná lavička typová☐ masivní dřevo dub☐ bočnice a záda z masivních latí sedák plná masivní deska☐ provedení: dub☐ lazurní nátěr tmavší hnědý odstín dle vzorku☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
40	K	VOM/20	Interaktivní obrazovka sklápěcí	ks	1,000	165 000,00	165 000,00	Indiv
	PP		Interaktivní obrazovka sklápěcí <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Interaktivní obrazovka sklápěcí☐ včetně podstavce☐ výškově nastavitelná☐ interaktivní plocha cca 120/70cm tvrzené sklo s antireflexní vrstvou vysoce odolné,vhodné do veřejných prostor ovládání prstem☐ včetně software a programů☐ typový stojan na kolečkách,odstín sv.šedá☐ programy pro odbornou veřejnost i běžné návštěvníky☐ 1x program pro dospělé návštěvníky☐ 1x program pro dětské návštěvníky☐ 1x program pro odbornou veřejnost☐ Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
41	K	VOM/21	Úložné boxy na batohy, rozm.: cca 5400/450/1700v.	ks	1,000	105 000,00	105 000,00	Indiv
	PP		Úložné boxy na batohy, rozm.: cca 5400/450/1700v.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Skříňka s regálem stupňovitým na knihy atyp</i> ☐ <i>dřevěná konstrukce pro vysokou zátěž</i> ☐ <i>3x dvířka záda do drážky</i> ☐ <i>zámek nábytkový nerez sokl s rektifikačními šrouby</i> ☐ <i>provedení:dýhovaná laťovka dub</i> <i>hrany masivní náklížky</i> ☐ <i>polyuretanový nástřik mat, pro vysokou zátěž</i> ☐ <i>do veřejných prostor</i> <i>podnož: odstín antracit</i> ☐ <i>viz výkres D.A. 1.5a/09</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
48	K	VOM/28	Stojánek na informace, rozm.:220/331/hl.100	ks	6,000	5 000,00	30 000,00	Indiv

PP

Stojánek na informace, rozm.:220/331/hl.100
Poznámka k položce:☐
Stojánek na informace☐
typový☐
jednostranný stojací zásobník na papírový formát A4 provedení: čirý plast☐
volně umístěn na pokladním pultu☐
za prosklenou přepážkou☐
Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

P

49	K	VOM/29	Magnetická tabule bezrámová, rozm.:1150/750	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
			<i>Magnetická tabule bezrámová, rozm.:1150/750</i> <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Magnetická tabule bezrámová</i> ☐ <i>popis fixem</i> ☐ <i>kvalitní popisovací povrch pro intenzivní používání tl. tabule 1cm</i> ☐ <i>jednoduchá montáž na stěnu(dodávka včetně montážních prvků)</i> ☐ <i>barva: bílá</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky VOM a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					

PP

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-15 - Komorní divadlo

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
I

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		739 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	739 800,00	21,00%	155 358,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	895 158,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-15 - Komorní divadlo

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	739 800,00
1.1 - Jeviště - konstrukce pro zavěšení divadelní technologie	324 000,00
1.2 - Jeviště - prefabrikované pódium	258 000,00
2 - LÁTKOVÉ VYBAVENÍ	61 800,00
3.VN - Montáže - komorní divadlo	96 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-15 - Komorní divadlo

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 739 800,00

D		1.1	Jeviště - konstrukce pro zavěšení divadelní technologie			324 000,00		
1	K	D.T.02	Support - nosné sloupy. Typová hliníková věžová příhradová konstrukce. Komplet obsahuje: Kovovou, základnu; 8 ks rovných dílů 1,0 m; 4 ks rovných dílů 2,00 m 4 ks základna; spojovací elementy (čepy, kolíky, závlačky)	kpl	1,000	144 000,00	144 000,00	Indiv
PP			Support - nosné sloupy. Typová hliníková věžová příhradová konstrukce. Komplet obsahuje: Kovovou, základnu; 8 ks rovných dílů 1,0 m; 4 ks rovných dílů 2,00 m 4 ks základna; spojovací elementy (čepy, kolíky, závlačky) <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Černý lak Výška: 4,05m</i> ☐ <i>Konstrukce: 0,29 x 0,29m</i> ☐ <i>Základna: 0,5 x 0,5m</i>					
P								
2	K	Pol__0002	Support - konstrukce horního rámu. Typová hliníková nosná příhradová konstrukce. Komplet obsahuje:, 4 x tří cestný blok 290x290; 2 ks rovných dílů 1,5m; 4 ks rovných dílů 2,0m; 4 ks rovných dílů 2,5m + spojovací elementy (čepy, kolíky, závlačky)	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	Indiv
PP			Support - konstrukce horního rámu. Typová hliníková nosná příhradová konstrukce. Komplet obsahuje:, 4 x tří cestný blok 290x290; 2 ks rovných dílů 1,5m; 4 ks rovných dílů 2,0m; 4 ks rovných dílů 2,5m + spojovací elementy (čepy, kolíky, závlačky) <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Černý lak Šířka: 6,50m</i> ☐ <i>Hloubka: 3,5m</i> ☐ <i>Konstrukce: 0,29 x 0,29m</i>					
P								
D		1.2	Jeviště - prefabrikované pódium			258 000,00		
3	K	D.T.3	Prefabrikované pódium, hliníkové pódiové rámy, nášlapná plocha protiskluzová překližka 15mm. Komplet, obsahuje: 4 x nohy, 2x spojka stolů a nohou.	ks	12,000	18 000,00	216 000,00	Indiv
PP			Prefabrikované pódium, hliníkové pódiové rámy, nášlapná plocha protiskluzová překližka 15mm. Komplet, obsahuje: 4 x nohy, 2x spojka stolů a nohou. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>3 ks 2,00 x 1,00 m</i> ☐ <i>1 ks 1,00 x 1,00 m</i> ☐ <i>1 ks 0,50 x 2,00 m</i> ☐ <i>5 ks 1,00 x 1,94 m</i> ☐ <i>2 ks 0,50 x 1,94 m</i>					
P								
4	K	D.T.4	Přístupové schodiště hliníková konstrukce, nášlapná plocha protiskluzová překližka 18mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
PP			Přístupové schodiště hliníková konstrukce, nášlapná plocha protiskluzová překližka 18mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
P			<i>Šířka: 0,945m</i> ☐ <i>Výška: do 0,8 m</i>					
D		2	LÁTKOVÉ VYBAVENÍ			61 800,00		
5	K	D.T.5	Zadní horizont. Komplet obsahuje: Materiál: jevištný molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 25%;, nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení.	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
PP			Zadní horizont. Komplet obsahuje: Materiál: jevištný molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 25%;, nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení. <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
P			<i>Šířka: 6,5 m</i> ☐ <i>Výška: 3,75m</i>					
6	K	D.T.6	Boční vykrytí. Komplet obsahuje: Materiál: jevištný molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 25%;, nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení.	ks	2,000	12 000,00	24 000,00	Indiv
PP			Boční vykrytí. Komplet obsahuje: Materiál: jevištný molton 300 g/m2, bavlna - B1 + EN, řasení 25%;, nahoře mašličky, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení. <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
P			<i>Šířka: 3,5 m</i> ☐ <i>Výška: 3,75m</i>					
7	K	D.T.7	Vykrytí pódia. Komplet obsahuje: Materiál: Jevištní samet 400, šíře 150 cm, 400 g /m2 - bavlna - B1, , - B1 + EN, řasení 100%; nahoře suchý zip, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení.	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	Indiv
PP			Vykrytí pódia. Komplet obsahuje: Materiál: Jevištní samet 400, šíře 150 cm, 400 g /m2 - bavlna - B1, , - B1 + EN, řasení 100%; nahoře suchý zip, dole kapsa s olůvkem, po stranách zapravení. <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
P			<i>Šířka: 5,0 m</i> ☐ <i>Výška: 0,8 m</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3.VN			Montáže - komorní divadlo				96 000,00	
8	K	4.	Montáž	komple t	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
PP			Montáž					
9	K	5.	Doprava	komple t	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-16 - Osvětlovací a ozvučovací technika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		848 522,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	848 522,40	21,00%	178 189,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 026 712,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-16 - Osvětlovací a ozvučovací technika

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	848 522,40
__1 - Osvětlovací technika	526 970,40
__2 - Ozvučovací technika	321 552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-16 - Osvětlovací a ozvučovací technika

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

848 522,40

D		1	Osvětlovací technika		526 970,40			
1	K	Pol__0001	FHR 500 A04A, reflektor PC 500W vč. fol. Rámečku	ks	10,000	6 576,00	65 760,00	Indiv
PP			FHR 500 A04A, reflektor PC 500W vč. fol. Rámečku					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
2	K	Pol__0002	Klapka otočná, čtyřlístá FHR 500/GHR 500, Pro reflektory FHR/GHR 500W A04A	ks	10,000	1 032,00	10 320,00	Indiv
PP			Klapka otočná, čtyřlístá FHR 500/GHR 500, Pro reflektory FHR/GHR 500W A04A					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
3	K	Pol__0003	Source Four Jr., Profilovací reflektor Zoom 25°-50°, černý	ks	6,000	14 940,00	89 640,00	Indiv
PP			Source Four Jr., Profilovací reflektor Zoom 25°-50°, černý					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
4	K	Pol__0004	Pult ETC SmartFade 12/24, 48chan,24sub,X-fade,displej,pamět,	ks	1,000	111 048,00	111 048,00	Indiv
PP			Pult ETC SmartFade 12/24, 48chan,24sub,X-fade,displej,pamět,					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
5	K	Pol__0005	Stmívač ACTOR 716 , rack, 12 x 3 kW, 16 A, 12 x výstupní konektor HARTING	ks	1,000	38 568,00	38 568,00	Indiv
PP			Stmívač ACTOR 716 , rack, 12 x 3 kW, 16 A, 12 x výstupní konektor HARTING					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
6	K	Pol__0006	Kabel Wieland Multikabel 20m, Koncovky ILME (vločka, kryt, šroubovice), kabel HELU GUMA černý	ks	1,000	4 776,00	4 776,00	Indiv
PP			Kabel Wieland Multikabel 20m, Koncovky ILME (vločka, kryt, šroubovice), kabel HELU GUMA černý					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
7	K	Pol__0007	Kabel Wieland Multikabel 10m, Koncovky ILME (vločka, kryt, šroubovice), kabel HELU GUMA černý	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	Indiv
PP			Kabel Wieland Multikabel 10m, Koncovky ILME (vločka, kryt, šroubovice), kabel HELU GUMA černý					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
8	K	Pol__0008	Stagebox 1xWieland in 6x230V out	ks	2,000	5 580,00	11 160,00	Indiv
PP			Stagebox 1xWieland in 6x230V out					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
9	K	Pol__0009	19" rack 2D LIGHT 3U/510mm	ks	1,000	5 088,00	5 088,00	Indiv
PP			19" rack 2D LIGHT 3U/510mm					
10	K	Pol__0010	Napájecí kabel ke stmívači	ks	1,000	3 468,00	3 468,00	Indiv
PP			Napájecí kabel ke stmívači					
11	K	Pol__0011	Kabel 230V/02M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	12,000	444,00	5 328,00	Indiv
PP			Kabel 230V/02M gumové konc (LEGRAND), zip					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
12	K	Pol__0012	Kabel 230V/05M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	10,000	504,00	5 040,00	Indiv
PP			Kabel 230V/05M gumové konc (LEGRAND), zip					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
13	K	Pol__0013	Kabel 230V/10M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	5,000	672,00	3 360,00	Indiv
PP			Kabel 230V/10M gumové konc (LEGRAND), zip					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
14	K	Pol__0014	Kabel 230V/20M gumové konc (LEGRAND), zip	ks	5,000	996,00	4 980,00	Indiv
PP			Kabel 230V/20M gumové konc (LEGRAND), zip					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol__0015	Kabel prodlužovací PRO-STAGE 4-PES 230V/50cm gumové koncovky (ABL), zip, kabel 3x1,5mm guma, vidlice, ABL, čtyřzásuvka ABB	ks	4,000	564,00	2 256,00	Indiv
	PP		Kabel prodlužovací PRO-STAGE 4-PES 230V/50cm gumové koncovky (ABL), zip, kabel 3x1,5mm guma, vidlice, ABL, čtyřzásuvka ABB					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
16	K	Pol__0016	DMX - XLR 5 / XLR 5, délka 20m, zip, konektory Neutrik, kabel Klotz	ks	1,000	2 244,00	2 244,00	Indiv
	PP		DMX - XLR 5 / XLR 5, délka 20m, zip, konektory Neutrik, kabel Klotz					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
17	K	Pol__0017	Univesální lehký hák s protiplechem	ks	16,000	300,00	4 800,00	Indiv
	PP		Univesální lehký hák s protiplechem					
18	K	Pol__0018	SW 04 Lanko pojistné 75 cm s karabinou,černé PVC, tl. 4,5 mm, do 200 kg	ks	16,000	240,00	3 840,00	Indiv
	PP		SW 04 Lanko pojistné 75 cm s karabinou,černé PVC, tl. 4,5 mm, do 200 kg					
19	K	Pol__0019	Stativ teleskopický 226MB Master Combo HD Stand BLACK POWDER COATEDSTEEL, nosnost: 40 kg výška, min./max.: 132/338 cm sekce: 3x hmotnost: 9,15 kg	ks	2,000	6 492,00	12 984,00	Indiv
	PP		Stativ teleskopický 226MB Master Combo HD Stand BLACK POWDER COATEDSTEEL, nosnost: 40 kg výška, min./max.: 132/338 cm sekce: 3x hmotnost: 9,15 kg					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
20	K	Pol__0020	Spigot/Čep stativu 28mm male	ks	2,000	385,20	770,40	Indiv
	PP		Spigot/Čep stativu 28mm male					
21	K	Pol__0021	Halogen 230V/500W T25 patice GY9,5 300h 3000K	ks	12,000	558,00	6 696,00	Indiv
	PP		Halogen 230V/500W T25 patice GY9,5 300h 3000K					
22	K	Pol__0022	Halogen 230V/575W HPL patice G9,5 300h 3150K, pro ETC profile	ks	8,000	588,00	4 704,00	Indiv
	PP		Halogen 230V/575W HPL patice G9,5 300h 3150K, pro ETC profile					
23	K	Pol__0023	Instalace a oživení scénického osvětlení	kpl	1,000	72 000,00	72 000,00	Indiv
	PP		Instalace a oživení scénického osvětlení					
24	K	Pol__0024	Montážní zařízení (plošiny, lešení...)	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
	PP		Montážní zařízení (plošiny, lešení...)					
25	K	Pol__0025	Doprava	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		Doprava					
D		2	Ozvučovací technika				321 552,00	
26	K	Pol__0026	PRX715, aktivní box 15"+1,5", 1500W, 90x50, SPL 136dB, 58Hz-17kHz, 21,6kg	ks	2,000	38 400,00	76 800,00	Indiv
	PP		PRX715, aktivní box 15"+1,5", 1500W, 90x50, SPL 136dB, 58Hz-17kHz, 21,6kg					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
27	K	Pol__0027	MFXi12, Mix.pult 12 mono, 2 st. vstupy, 2 Aux,1 FX, 1 par. EQ, GB30, 2 Group+rack.lišty	ks	1,000	22 680,00	22 680,00	Indiv
	PP		MFXi12, Mix.pult 12 mono, 2 st. vstupy, 2 Aux,1 FX, 1 par. EQ, GB30, 2 Group+rack.lišty					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
28	K	Pol__0028	21060 Mikrofonní stativ s ramenem, výška: 925/1630 mm, rameno: 805 mm, hmotnost: 3,0kg	ks	4,000	2 340,00	9 360,00	Indiv
	PP		21060 Mikrofonní stativ s ramenem, výška: 925/1630 mm, rameno: 805 mm, hmotnost: 3,0kg					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
29	K	Pol__0029	214/6 Hliníkový odlehčený stativ , pro reproboxy do 50 kg	ks	2,000	3 888,00	7 776,00	Indiv
	PP		214/6 Hliníkový odlehčený stativ , pro reproboxy do 50 kg					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
30	K	Pol__0030	ULX2/SM58-Q2, Shure ULX ruční vysílač - handka s mikrofonem SM58	ks	2,000	11 448,00	22 896,00	Indiv
	PP		ULX2/SM58-Q2, Shure ULX ruční vysílač - handka s mikrofonem SM58					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
31	K	Pol__0031	SM58–LCE, Microphone Shure dynamický pro zpěv a řeč	ks	2,000	4 380,00	8 760,00	Indiv
	PP		SM58–LCE, Microphone Shure dynamický pro zpěv a řeč					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
32	K	Pol__0032	Multipárový kabel 25m, 12 párů na bubnu	ks	1,000	19 080,00	19 080,00	Indiv
	PP		Multipárový kabel 25m, 12 párů na bubnu					
33	K	Pol__0033	Kabely 230V, XRL, jack, drobný materiál, instalace	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	Indiv
	PP		Kabely 230V, XRL, jack, drobný materiál, instalace					
34	K	Pol__0034	Instalace a oživení systému ozvučení	kpl	1,000	78 000,00	78 000,00	Indiv
	PP		Instalace a oživení systému ozvučení					
35	K	Pol__0035	Montážní zařízení (plošiny, lešení...)	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montážní zařízení (plošiny, lešení...)					
36	K	Pol__0036	Doprava	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin
Objekt:

100-17 - Obnova střešních kcí a krytin - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

20.12.2021

75032333

27263827
CZ27263827

Cena bez DPH		20 573 260,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 573 260,04	21,00%	4 320 384,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 893 644,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Strana 1 z 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-17 - Obnova střešních kcí a krytin - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 573 260,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	251 899,40
6 - Úpravy povrchu, podlahy	2 299 890,52
9 - Ostatní konstrukce, bourání	640 000,00
900 - HZS	170 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	11 376 100,15
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	432 028,18
96 - Bourání konstrukcí	503 315,60
99 - Staveništní přesun hmot	563 821,56
712 - Powlakové krytiny	3 570,00
713 - Izolace tepelné	642 495,72
762 - Konstrukce tesařské	1 645 260,19
766 - Konstrukce truhlářské	129 150,00
767 - Konstrukce zámečnické	332 450,00
783 - Nátěry	887 341,32
M21 - Elektromontáže	393 890,10
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	302 047,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin

Objekt: 100-17 - Obnova střešních kcí a krytin - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 573 260,04

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					251 899,40	
1	K	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	20,000	4 515,00	90 300,00	RTS 20/ I

PP	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5							
P	Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.							
VV	zazdívký, podezdívky předběžně :							
VV	20				20,000			
VV	Součet				20,000			

2	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	731,219	221,00	161 599,40	RTS 20/ I
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	-----------

PP	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm		
P	Poznámka k položce:☐ vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,		
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 3 :		
VV	100	100,000	
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 4 :		
VV	112,0295	112,030	
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 5 :		
VV	592,0987*0,8	473,679	
VV	Odkaz na mn. položky pořadí 7 :		
VV	45,51	45,510	
VV	Součet	731,219	

D	6	Úpravy povrchu, podlahy					2 299 890,52	
3	K	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	100,000	332,00	33 200,00	RTS 20/ I

PP	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké		
VV	oprava, doplnění vápenných omítek :		
VV	střecha "A" :		
VV	15+10	25,000	
VV	střecha "B" :		
VV	15	15,000	
VV	střecha "F" :		
VV	10	10,000	
VV	ostatní nespecifikované - předpoklad :		
VV	50	50,000	
VV	Součet	100,000	

4	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	112,030	453,00	50 749,59	RTS 20/ I
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	-----------

PP	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	
VV	viz. půdorys střechy, krovu, svislý řez B-B, TZ část DC a TZ - statika :	
VV	omítká podstřešního prostoru na straně střechy A :	
VV	13,22*1+13,22*(5,8-1)*1/2	44,948
VV	omítká podstřešního prostoru na straně střechy B :	
VV	13,21*1+13,22*(9,15-1)*1/2	67,082
VV	Součet	112,030

5	K	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	592,099	384,00	227 366,02	RTS 20/ I
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	-----------

PP	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Poznámka k položce:□		
P	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		
VV	Oprava omítek v podstřešním prostoru :		
VV	A/ komíny :		
VV	komín č.1 (770/1100) - v=1,5m :		
VV	5,61		5,610
VV	komín č.2 (630/2270) - v=3,99m :		
VV	23,142		23,142
VV	komín č.3 (1030/2080) - v=3,5m :		
VV	21,77		21,770
VV	komín č.4 (680/2140) - v=3,5m :		
VV	19,74		19,740
VV	komín č.5 (750/1000) - v=3,8m :		
VV	13,3		13,300
VV	komín č.6 (750/1450) - v=1m :		
VV	4,4		4,400
VV	komín č.7 (1000/1700) - v=1m :		
VV	5,4		5,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		komín č.8 (2470/2020) - v=7,05m :					
	VV		63,309		63,309			
	VV		komín č.9 (980/1350) - v=3,5m :					
	VV		16,31		16,310			
	VV		komín č.10 (800/750) - v=3,5m :					
	VV		10,85		10,850			
	VV		komín č.11 (900/950) - v=6,25m :					
	VV		23,125		23,125			
	VV		komín č.12 (1220/750) - v=6,25m :					
	VV		24,625		24,625			
	VV		komín č.13 (1300/920) - v=2,3m :					
	VV		10,212		10,212			
	VV		komín č.14 (1050/1050) - v=5,05m :					
	VV		21,21		21,210			
	VV		komín č.15 (1050/1050) - v=5,05m :					
	VV		21,21		21,210			
	VV		komín č.16 (750/1040) - v=6,85m :					
	VV		24,523		24,523			
	VV		komín č.17 (750/1420) - v=6,85m :					
	VV		29,729		29,729			
	VV		komín č.18 (730/1200) - v=3,045m :					
	VV		11,7537		11,754			
	VV		komín č.19 (1090/2880) - v=5,5m :					
	VV		43,67		43,670			
	VV		komín č.20 (1050/2400) - v=5,5m :					
	VV		37,95		37,950			
	VV		komín č.21 (2020/1640) - v=5,5m :					
	VV		40,26		40,260			
	VV		ostatní nespecifikované (nadezdívky, dozdvíčky, pilíře atd.)					
	VV		předběžný předpoklad :					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		592,099			
6	K	622412515RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku	m2	851,639	244,00	207 799,92	RTS 20/ I
	PP		Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Penetrace + 2 x krycí nátěr.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		45,51000		45,510			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		100,00000		100,000			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		112,02950		112,030			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		592,09870		592,099			
	VV		doplnění vápennou malbou v prostoru střechy "W" viz. půdorys krovu :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		851,639			
7	K	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	45,510	527,00	23 983,77	RTS 20/ I
	PP		Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2					
	VV		viz půdorys střechy :					
	VV		jednoduchý omítaný štít mezi střechami - nadstřešní část, zčásti opadaná omítka, doplnění 100% :					
	VV		1,85*12,3*2		45,510			
	VV		Součet		45,510			
8	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	849,639	91,50	77 741,97	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		45,51000		45,510			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		100		100,000			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		112,02950		112,030			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		592,09870		592,099			
	VV		Součet		849,639			
9	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	849,639	171,00	145 288,27	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8:					
	VV		849,639		849,639			
	VV		Součet		849,639			
10	K	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	1 302,480	100,00	130 248,00	RTS 20/ I
	PP		Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s rozprostřením a uhlazením</i>					
	VV		penetrovaný povrch betonové mazaniny viz. skladba K/2 tepelná izolace :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 50 :					
	VV		1302,47998		1 302,480			
	VV		Součet		1 302,480			
11	K	632451014R00	Výrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	45,000	1 259,00	56 655,00	RTS 20/ I
	PP		Výrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm					
	VV		pomocně pro srovnání atik viz. TZ - Statika :					
	VV		150*0,3		45,000			
	VV		Součet		45,000			
12	K	611139450R	Příplatek za opravu trhlin omítky a zdíva způsobem popsaným v textové části PD	m2	849,639	400,00	339 855,60	Indiv
	PP		Příplatek za opravu trhlin omítky a zdíva způsobem popsaným v textové části PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Spáry budou proškrábány a vyčištěny do hloubky, vyklínované a vyplněné rozpínavou maltou.</i> ☐ <i>Postup opravy prasklin</i> ☐ <i>-proškrábnout prasklinu a odstranit uvolněnou omítku</i> ☐ <i>-spáru na celou výšku vyčistit stlačeným vzduchem</i> ☐ <i>-po 600 mm zarazit klíny z bukového homogenního dřeva (max. vlhkost 14 %), úhel klínu 12-15°</i> ☐ <i>-část klínů vystupujících odstranit</i> ☐ <i>-spáru na celou výšku vyplnit rozpínavou vápennou maltou (u větších trhlin použít na výplň úlomky cihel, kamenů, keramické tašky nebo břídlíci)</i> ☐ <i>- obnovit vrstvy omítky. úprava povrchu dle okolní omítky</i> Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 849,639 Součet849,639					
13	K	61244R	Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 30% (z 50% na 80% plochy)	m2	592,099	180,00	106 577,82	Indiv
	PP		Příplatek za rozsah opravy vnitřní om. stěn za dalších 30% (z 50% na 80% plochy)					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		592,09870		592,099			
	VV		Součet		592,099			
14	K	61248R	D+M boční stěny vikýře VZT viz. detail vykýř pro VZT (dodatek srpen 2020)	m2	6,720	2 500,00	16 800,00	Indiv
	PP		D+M boční stěny vikýře VZT viz. detail vykýř pro VZT (dodatek srpen 2020)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní montáž s dodávkou ve skladbě:</i> ☐ <i>- prkenné bednění 20mm</i> ☐ <i>- deska Heraklit 15mm</i> ☐ <i>- 2x rabic. pletivo</i> ☐ <i>- omítka 20mm (včetně nátěru a přizpůsobení okolním omítkám)</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle detailu "Vikýř pro VZT" (srpen 2020) a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> ☐ <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. viz. detail "vikýř pro VZT" :</i> 1,2*1/2*2,8*2*2 Součet6,720		6,720			
15	K	622421748R01	Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD	m2	849,639	250,00	212 409,75	Indiv
	PP		Příplatek k omítkám za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Nutno komisionálně odsouhlasit vzorky. Minimálně 4 vzorky á 1 m2. Práce</i> ☐ <i>provádět zednický pod odborným dozorem restaurátora.</i> ☐ <i>- Kde jádrová omítka chybí, nanese se nová, ve struktuře shodná s původní.</i> ☐ <i>Doplnění provádět pod úroveň líce stávající omítky, povrch bude provedený</i> ☐ <i>vápennou omítkou stejné struktury</i> ☐ <i>- Kde vrchní vrstva chybí, nanese se nová, ve struktuře shodná s původní.</i> ☐ <i>Nátěr vápennou fasádní barvou s vvsokou paropropustností.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 849,639 Součet849,639		849,639			
16	K	622904117R07	Zpevnění narušených částí zdiva organokřemičitany	m2	849,639	790,00	671 214,81	Indiv
	PP		Zpevnění narušených částí zdiva organokřemičitany					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 15					
	VV		849,639		849,639			
	VV		Součet		849,639			
D 9			Ostatní konstrukce, bourání				640 000,00	
17	K	95-DC11-001	Snesení fragmentů dekorativních koulí a čuček	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Snesení fragmentů dekorativních koulí a čuček					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>viz. technická zpráva D.C Obnova střešních konstrukcí a krytin.</i> ☐ <i>Před zahájením prací na krovu budou do prostor určených investorem sneseny</i> ☐ <i>fragmenty dekorativních koulí a čuček, které jsou dnes jednotlivě deponovány</i> ☐ <i>v půdním prostoru (cca 40kusů).</i>					
18	K	95-DC11-002	Přesun obkladů z kachlových kamen	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
	PP		Přesun obkladů z kachlových kamen					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>viz. technická zpráva D.C Obnova střešních konstrukcí a krytin.</i> ☐ <i>Do opravených zajištěných úseků budou na dřevěné palety uloženy i odstrojené</i> ☐ <i>obklady z kachlových kamen (4 soubory á cca 50 kusech).</i>					
19	K	95-DC11-003	Přesun původních výplní otvorů	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	Indiv
	PP		Přesun původních výplní otvorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>viz. technická zpráva D.C Obnova střešních konstrukcí a krytin.</i> ☐ <i>Zajistit deponované okenní výplně.</i> ☐ <i>V úsecích „D, K, L, M“ jsou dnes uloženy původní výplně otvorů. Po dobu opravy</i> ☐ <i>budou přesunuty a po skončení prací vráceny do úseku „L a M“.</i>					
20	K	962353120R	Vikýř pro vzduchotechniku - nový	kus	2,000	65 000,00	130 000,00	Indiv
	PP		Vikýř pro vzduchotechniku - nový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Konstrukci dvou doplňovaných vikýřů osadit mezi stávající krokve (š=750☐ mm); na dvojnásobnou výměnu. Boky vikýře plošně bedněné, omítané (prkna, pletivo,☐ jednovrstvá omítka). Krytina bobrovková dle okolních střešních rovin. Poloha je☐ zvolena tak, aby při pohledu z arkád či z terénu nebyly viditelné.☐ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu sutí, repase, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	962353121R	Vikýř - repase	kus	5,000	50 000,00	250 000,00	Indiv
	PP		Vikýř - repase <i>roznámka k položce:</i> ☐ Stávající střešní vikýře budou podrobně zkontrolovány a repasovány. Nutno☐ zkontrolovat stav nosné tesařské konstrukce. Zednický zpevnit a doplnit zdívo po☐ stranách pod dohledem restaurátora. Restaurátorsky zajistit původní malby.☐ Předpoklad doplnění omítek je 40 %. Plastické prvky budou doplněny do původního☐ tvaru, chybějící prvky obnovit.☐ Okna ve vikýřích budou odborně repasována, původní a degradované nátěry☐ odstraněny, kovové části odrezány, kontrola kování a upevnění. Nové části budou☐ kopíremi původních dílů. Prvky budou ošetřeny novým ochranným nátěrem☐ a impregnací. Vyměnit prasklá skla (3 kusy).☐ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu sutí, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
22	K	962353122R	Hodinová věž kontrola, oprava	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	Indiv
	PP		Hodinová věž kontrola, oprava <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Začátek provozního součtu☐ dle postupu specifikovaného v TZ arch.st. řešení : ☐ Konec provozního součtu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	984987221R	Atika - zaatiková odtoková místa zrevidovat	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	Indiv
	PP		Atika - zaatiková odtoková místa zrevidovat <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Provést kontrolu odtoková místa za atikou ☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	985991399R	Ztížení provádění a specifické nároky dle požadavků v PD	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	Indiv
	PP		Ztížení provádění a specifické nároky dle požadavků v PD <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Při rekonstrukčních pracích v podkroví a na střeších nutno dbát na šetřmou☐					
	P		manipulaci v blízkosti omítaných ploch. Dochované omítky jsou historicky hodnotné☐ a je nutné je během stavby ochránit. Místa, která jsou zvláště vystavena riziku☐ poškození. zakrýt obedněním.					
D	900		HZS				170 000,00	
25	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	170,000	400,00	68 000,00	RTS 20/ I
	PP		Hzs-nezmeritelne stavebni prace					
26	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	170,000	600,00	102 000,00	RTS 20/ I
	PP		Hzs-průzk.práce na památkách					
D	94		Lešení a stavební výtahy				11 376 100,15	
27	K	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	13 336,650	36,00	480 119,40	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2) <i>Poznámka k položce:</i> ☐ pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, viz. technická zpráva část D.C : pro ochranu střechy a pomocné práce, opravu komín ad. : 3700*7,209/2		13 336,650			
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Součet		13 336,650			
28	K	943944292R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	160 039,800	11,00	1 760 437,80	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2) <i>Poznámka k položce:</i> ☐ pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13336,65000*12		160 039,800			
	P							
	VV							
	VV							
	VV		Součet		160 039,800			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29		K	943944822R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	13 336,650	23,00	306 742,95	RTS 20/ I
		PP		Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
		P		Poznámka k položce:☐					
		VV		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 :					
		VV		13336,65000		13 336,650			
		VV		Součet		13 336,650			
30		K	943955023R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	3 700,000	40,00	148 000,00	RTS 20/ I
		PP		Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m					
		VV		viz. technická zpráva část D.C :					
		VV		pro ochranu střechy a pomocné práce, opravu komín , štítové zdi v podkroví ad. :					
		VV		3700		3 700,000			
		VV		Součet		3 700,000			
31		K	943955191R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky	m2	44 400,000	13,00	577 200,00	RTS 20/ I
		PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky					
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 30 :					
		VV		3700,00000*12		44 400,000			
		VV		Součet		44 400,000			
32		K	943955823R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	3 700,000	28,00	103 600,00	RTS 20/ I
		PP		Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m					
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 30 :					
		VV		3700,00000		3 700,000			
		VV		Součet		3 700,000			
33		K	947615R4	Přplatek za komplexní provedení montáž s dodávkou - ochrany odkrytých ploch střech, konstrukcí zastřešení dle PD (včetně jeřábů pro montáže,demontáže a přesuny)	celek	1,000	8 000 000,00	8 000 000,00	Indiv
		PP		Přplatek za komplexní provedení montáž s dodávkou - ochrany odkrytých ploch střech, konstrukcí zastřešení dle PD (včetně jeřábů pro montáže,demontáže a přesuny)					
				Poznámka k položce:☐					
				Obnova se bude realizovat po ucelených částech. Při opravě bude postupováno po záběrech, kdy bude sejmuta stávající krytina. V průběhu prací je nutné plochu střechy, kde se pracuje, 100 % zajistit pracovním zastřešením proti zatečení (např. laminátová střecha, pevná dřevěná konstrukce s hydroizolací apod.). Pracovně zastřešeny budou po dobu obnovy i komínová tělesa a štíty. U návrhu pracovního zastřešení nutno zohlednit působení větru.Oprava komínů, zdobených atikových zídek a štítů je zpracována v části projektové dokumentace „Obnova sgrafitové výzdoby vybraných ploch vnějšího pláště objektu“. Nutno chránit původní omítky pod rovinou střechy. Komíny budou využity pro odvětrání a vedení sítí.Komplexní dodávka viz. schema v PD.☐					
				A/ část - pojízdné zastřešení:☐					
				Pronájem 12.měsíců☐					
				-uvažovat konstrukci s délkou min 50bm, která se bude přestavovat☐					
				-zastřešená plocha je cca 600 m2 půdorysně (délka 17,5bm)☐					
				-minimální délka pronájmu 12 měsíců☐					
				Montáž a demontáž☐					
		P		-obsahuje veškeré (i opakované) montáže a demontáže pojízdného zastřešení dle návrhu zhotovitele v souvislosti s harmonogramem stavby.☐					
				-obsahuje veškeré (i opakované) montáže a demontáže nosné konstrukce dle návrhu zhotovitele v souvislosti s harmonogramem stavby.☐					
				-včetně jeřábu dle potřeb (i opakovaných)☐					
				Spotřební materiál-obsahuje kotvení a plachty prodej☐					
				Doprava-obsahuje návozy a odvozy materiálu (cca 100 tun)☐					
				Projekt lešení-návrh lešení včetně statického posouzení a veškerých souvisejících plnění☐					
				B/ Pevné zastřešení:☐					
				Pronájem 12.měsíců☐					
				-uvažovat konstrukci s délkou 15bm, která se bude přestavovat a rozměrově upravovat podle etap☐					
				-zastřešená plocha je cca 300 m2 půdorysně (délka různě podle etap)☐					
				Montáž a demontáž☐					
				-obsahuje opakovaně montáže a demontáže dle potřeb rozetapování zhotovitelem (předpoklad minimálně 3x)☐					
				-včetně jeřábu dle potřeb (i opakovaných)☐					
				Spotřební materiál- obsahuje kotvení a plachtyv prodej☐					
D			95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				432 028,18	
34		K	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	3 042,452	142,00	432 028,18	RTS 20/ I
		PP		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m					
		VV		viz. půdorys krovu, svislý řez B-B, tabulka prací v krovu :					
		VV		střecha A :					
		VV		9,95*13,03		129,649			
		VV		střecha B :					
		VV		6,66*13,42		89,377			
		VV		střecha C :					
		VV		8,47*25,45		215,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha D :					
	VV		10,84*17,22		186,665			
	VV		střecha E :					
	VV		4,86*33,5		162,810			
	VV		střecha F :					
	VV		10,94*21,69		237,289			
	VV		střecha G :					
	VV		14,55*21,46		312,243			
	VV		střecha H :					
	VV		4,36*41,06		179,022			
	VV		střecha I :					
	VV		4,25*37,52		159,460			
	VV		střecha J :					
	VV		8,77*12,66		111,028			
	VV		střecha K :					
	VV		8,57*12,97		111,153			
	VV		střecha L :					
	VV		8,03*12,01		96,440			
	VV		střecha M :					
	VV		7,26*6,83		49,586			
	VV		střecha N :					
	VV		8,28*7,81		64,667			
	VV		střecha O :					
	VV		8,18*13,21		108,058			
	VV		střecha P :					
	VV		6,83*14,877		101,610			
	VV		střecha Q :					
	VV		7,43*14,37		106,769			
	VV		střecha R :					
	VV		7,96*8,16		64,954			
	VV		střecha S :					
	VV		10,37*8,16		84,619			
	VV		střecha T :					
	VV		5,85*8,04		47,034			
	VV		střecha U :					
	VV		9,51*8,15		77,507			
	VV		střecha V (pdf odečet) :					
	VV		26,82		26,820			
	VV		střecha W :					
	VV		18,85*2,31		43,544			
	VV		výklenky, členitost 10% :					
	VV		0,1*2765,86281		276,586			
	VV		Součet		3 042,452			

D	96	Bourání konstrukcí		503 315,60				
35	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	20,000	831,00	16 620,00	RTS 20/ I
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou					
	P		Poznámka k položce:☐ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					
	VV		ubourání, výpomocné různé - předpoklad :					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
36	K	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	592,099	46,00	27 236,55	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		592,09870		592,099			
	VV		Součet		592,099			
37	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	212,030	92,00	19 506,76	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 3,4					
	VV		100+112,02950		212,030			
	VV		Součet		212,030			
38	K	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	45,510	71,00	3 231,21	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		45,51		45,510			
	VV		Součet		45,510			
39	K	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	353,540	78,00	27 576,12	RTS 20/ I
	PP		Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 38 :					
	VV		45,51		45,510			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 37 :					
	VV		212,0295		212,030			
	VV		Oprava omítek v podstřešním prostoru :					
	VV		ostatní nespecifikované (nadezdívky, dozdvíky, pilíře atd.)					
	VV		předběžný předpoklad :					
	VV		120*0,8		96,000			
	VV		Součet		353,540			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
40		K	978023471R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	377,679	95,00	35 879,51	RTS 20/ I	
		PP		Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou						
		VV		Oprava omítek v podstřešním prostoru :						
		VV		A/ komíny :						
		VV		komín č.1 (770/1100) - v=1,5m :						
		VV		5,61*0,8		4,488				
		VV		komín č.2 (630/2270) - v=3,99m :						
		VV		23,142*0,8		18,514				
		VV		komín č.3 (1030/2080) - v=3,5m :						
		VV		21,77*0,8		17,416				
		VV		komín č.4 (680/2140) - v=3,5m :						
		VV		19,74*0,8		15,792				
		VV		komín č.5 (750/1000) - v=3,8m :						
		VV		13,3*0,8		10,640				
		VV		komín č.6 (750/1450) - v=1m :						
		VV		4,4*0,8		3,520				
		VV		komín č.7 (1000/1700) - v=1m :						
		VV		5,4*0,8		4,320				
		VV		komín č.8 (2470/2020) - v=7,05m :						
		VV		63,309*0,8		50,647				
		VV		komín č.9 (980/1350) - v=3,5m :						
		VV		16,31*0,8		13,048				
		VV		komín č.10 (800/750) - v=3,5m :						
		VV		10,85*0,8		8,680				
		VV		komín č.11 (900/950) - v=6,25m :						
		VV		23,125*0,8		18,500				
		VV		komín č.12 (1220/750) - v=6,25m :						
		VV		24,625*0,8		19,700				
		VV		komín č.13 (1300/920) - v=2,3m :						
		VV		10,212*0,8		8,170				
		VV		komín č.14 (1050/1050) - v=5,05m :						
		VV		21,21*0,8		16,968				
		VV		komín č.15 (1050/1050) - v=5,05m :						
		VV		21,21*0,8		16,968				
		VV		komín č.16 (750/1040) - v=6,85m :						
		VV		24,523*0,8		19,618				
		VV		komín č.17 (750/1420) - v=6,85m :						
		VV		29,729*0,8		23,783				
		VV		komín č.18 (730/1200) - v=3,045m :						
		VV		11,7537*0,8		9,403				
		VV		komín č.19 (1090/2880) - v=5,5m :						
		VV		43,67*0,8		34,936				
		VV		komín č.20 (1050/2400) - v=5,5m :						
		VV		37,95*0,8		30,360				
		VV		komín č.21 (2020/1640) - v=5,5m :						
		VV		40,26*0,8		32,208				
		VV		Součet		377,679				
41		K	979092111R00	Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,	m3	40,800	5 125,00	209 100,00	RTS 20/ I	
		PP		Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>						
		VV		<i>viz. půdorys krovu a technická zpráva :</i>						
		VV		40		40,000				
		VV		střecha "C" - stávající zaslepené schodiště - vyčistit prostor :						
		VV		0,8		0,800				
		VV		Součet		40,800				
42		K	96-DC11-001	Demontáž ostatních stávajících střešních konstrukcí	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv	
		PP		Demontáž ostatních stávajících střešních konstrukcí						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Demontovat veškeré střešní padáky, komínovou lávku a stávající protisněhové zábrany.</i> □ <i>Provedení je včetně přesunů a likvidace vybouraných hmot, ikvidace obalů a odpadů, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>						
43		K	978013161R01	Příplatek k otlučení omítek vnitřních stěn za rozsah přes 50 % do 80%	m2	592,099	55,00	32 565,45	Indiv	
		PP		Příplatek k otlučení omítek vnitřních stěn za rozsah přes 50 % do 80%						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :						
		VV		592,0987		592,099				
		VV		Součet		592,099				
44		K	979092119R01	Příplatek za vyklízení ulehlé suti přes 10 m	m3	81,600	1 000,00	81 600,00	RTS 20/ I	
		PP		Příplatek za vyklízení ulehlé suti přes 10 m						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 41 :						
		VV		40,8*2		81,600				
		VV		Součet		81,600				
D		99		Staveništní přesun hmot				563 821,56		
45		K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	393,181	1 366,00	537 085,25	RTS 20/ I	
		PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>						
		VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		VV		1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,16,20,21,27,28,30,31,34,35						
		VV		393,18115		393,181				
		VV		Součet		393,181				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46		K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	393,181	68,00	26 736,31	RTS 20/ I
		PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
		P		Poznámka k položce:□ oborů 801, 803, 811 a 812					
		VV		393,18115		393,181			
		VV		Součet		393,181			
		D	712	Povlakové krytiny				3 570,00	
47		K	712631101RZ1	Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	50,000	68,00	3 400,00	RTS 20/ I
		PP		Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka					
		P		Poznámka k položce:□ na dřevěném podkladě s lištami□ Začátek provozního součtu□ podkládování krovu : □ Konec provozního součtu					
		VV		50		50,000			
		VV		Součet		50,000			
48		K	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	3,000	34,00	102,00	RTS 20/ I
		PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m					
		P		Poznámka k položce:□ 50 m vodorovně					
49		K	998712293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	34,00	68,00	RTS 20/ I
		PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		P		Poznámka k položce:□ 50 m vodorovně					
		D	713	Izolace tepelné				642 495,72	
50		K	713111130RV4	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, , z minerálních vláken, tloušťky 160 mm	m2	1 302,482	378,00	492 338,20	RTS 20/ I
		PP		Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, , z minerálních vláken, tloušťky 160 mm					
		VV		viz. půdorys krovu, svislý řez B-B, tabulka prací v krovu :					
		VV		střecha A :					
		VV		9,95*13,03		129,649			
		VV		střecha B :					
		VV		6,66*13,42		89,377			
		VV		střecha C :					
		VV		8,47*25,45		215,562			
		VV		střecha D :					
		VV		10,84*17,22		186,665			
		VV		střecha L :					
		VV		8,03*12,01		96,440			
		VV		střecha M :					
		VV		7,26*6,83		49,586			
		VV		střecha N :					
		VV		8,28*7,81		64,667			
		VV		střecha O :					
		VV		8,18*13,21		108,058			
		VV		střecha P :					
		VV		6,83*14,877		101,610			
		VV		střecha R :					
		VV		7,96*8,16		64,954			
		VV		střecha U :					
		VV		9,51*8,15		77,507			
		VV		výklenky, členitost 10% :					
		VV		0,1*1184,07271		118,407			
		VV		Součet		1 302,482			
51		K	765901112R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,	m2	1 406,559	85,00	119 557,52	RTS 20/ I
		PP		Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,					
		P		Poznámka k položce:□ Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.					
		VV		viz. půdorys krovu, svislý řez B-B, tabulka prací v krovu (včetně přesahů do stran, nebo vytažení do 200mm svislé konstrukce) :					
		VV		střecha A :					
		VV		(9,95+0,4)*(13,03+0,4)		139,001			
		VV		střecha B :					
		VV		(6,66+0,4)*(13,42+0,4)		97,569			
		VV		střecha C :					
		VV		(8,47+0,4)*(25,45+0,4)		229,290			
		VV		střecha D :					
		VV		(10,84+0,4)*(17,22+0,4)		198,049			
		VV		střecha L :					
		VV		(8,03+0,4)*(12,01+0,4)		104,616			
		VV		střecha M :					
		VV		(7,26+0,4)*(6,83+0,4)		55,382			
		VV		střecha N :					
		VV		(8,28+0,4)*(7,81+0,4)		71,263			
		VV		střecha O :					
		VV		(8,18+0,4)*(13,21+0,4)		116,774			
		VV		střecha P :					
		VV		(6,83+0,4)*(14,877+0,4)		110,453			
		VV		střecha R :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (7,96+0,4)*(8,16+0,4)		71,562			
			VV střecha U :					
			VV (9,51+0,4)*(8,15+0,4)		84,731			
			VV výklenky, členitost 10% :					
			VV 0,1*1278,68751		127,869			
			VV Součet		1 406,559			
52	K	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	%	3,000	6 120,00	18 360,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
53	K	998713293R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m	%	2,000	6 120,00	12 240,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					

D	762	Konstrukce tesařské				1 645 260,19		
54	K	762086113R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 224 do 288 cm2	m	364,280	232,00	84 512,96	RTS 20/ I

	PP		Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 224 do 288 cm2					
	VV		viz. půdorys krovu a tabulka prací krovu :					
	VV		lávka K/1 a doplnění prken :					
	VV		střecha "A" :					
	VV		2*(1,3+1)		4,600			
	VV		střecha "B" :					
	VV		2*10		20,000			
	VV		střecha "C" :					
	VV		2*(9,3+1+25,45)		71,500			
	VV		střecha "D" :					
	VV		2*17,22		34,440			
	VV		střecha "E" - stávající lávka :					
	VV		střecha "F" :					
	VV		2*(22+1)		46,000			
	VV		střecha "G" :					
	VV		2*(22+1)		46,000			
	VV		střecha "H,I" stávající lávka :					
	VV		střecha "J" doplnění prkna na podlaze :					
	VV		střecha "K" neosazovat lávku :					
	VV		střecha "L" :					
	VV		2*8,03		16,060			
	VV		střecha "M" :					
	VV		2*(2,96+7,26-1,2)		18,040			
	VV		střecha "N" :					
	VV		2*(8,19+1)		18,380			
	VV		střecha "O" :					
	VV		2*(8,19+1)		18,380			
	VV		střecha "P" :					
	VV		2*(7,01+1)		16,020			
	VV		střecha "Q" :					
	VV		2*(2,97+14,37+1)		36,680			
	VV		střechy "R,S,T" neosazovat lávku :					
	VV		střecha "U" :					
	VV		2*(8,09+1)		18,180			
	VV		Součet		364,280			

55	K	762523104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	236,968	436,00	103 318,05	RTS 20/ I
	PP		Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm					
	VV		viz. půdorys krovu a tabulka prací krovu :					
	VV		a/ lávka viz. skladba K/1 a doplnění prken :					
	VV		střecha "A" :					
	VV		1,2*1,3+1		2,560			
	VV		střecha "B" :					
	VV		1,2*10		12,000			
	VV		střecha "C" :					
	VV		1,2*(9,3+1+25,45)		42,900			
	VV		střecha "D" :					
	VV		1,2*17,22		20,664			
	VV		střecha "E" - stávající lávka :					
	VV		střecha "F" :					
	VV		1,2*22+1		27,400			
	VV		střecha "G" :					
	VV		1,2*22+1		27,400			
	VV		střecha "H,I" stávající lávka :					
	VV		střecha "J" doplnění prkna na podlaze :					
	VV		20		20,000			
	VV		střecha "K" neosazovat lávku :					
	VV		střecha "L" :					
	VV		1,2*8,03		9,636			
	VV		střecha "M" :					
	VV		1,2*(2,96+7,26-1,2)		10,824			
	VV		střecha "N" :					
	VV		1,2*8,19+1		10,828			
	VV		střecha "O" :					
	VV		1,2*8,19+1		10,828			
	VV		střecha "P" :					
	VV		1,2*7,01+1		9,412			
	VV		střecha "Q" :					
	VV		1,2*(2,97+14,37)+1		21,808			
	VV		střechy "R,S,T" neosazovat lávku :					
	VV		střecha "U" :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*8,09+1		10,708			
	VV		Součet		236,968			
56	K	762523108RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm	m2	1 302,482	617,00	803 631,39	RTS 20/ I
	PP		Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm					
	VV		b/ ve skladbě viz. K/2 tepelná izolace :					
	VV		viz. půdorys krovu, svislý řez B-B, tabulka prací v krovu :					
	VV		střecha A :					
	VV		9,95*13,03		129,649			
	VV		střecha B :					
	VV		6,66*13,42		89,377			
	VV		střecha C :					
	VV		8,47*25,45		215,562			
	VV		střecha D :					
	VV		10,84*17,22		186,665			
	VV		střecha L :					
	VV		8,03*12,01		96,440			
	VV		střecha M :					
	VV		7,26*6,83		49,586			
	VV		střecha N :					
	VV		8,28*7,81		64,667			
	VV		střecha O :					
	VV		8,18*13,21		108,058			
	VV		střecha P :					
	VV		6,83*14,877		101,610			
	VV		střecha R :					
	VV		7,96*8,16		64,954			
	VV		střecha U :					
	VV		9,51*8,15		77,507			
	VV		výklenky, členitost 10% :					
	VV		0,1*1184,07271		118,407			
	VV		Součet		1 302,482			
57	K	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	1 666,759	88,00	146 674,79	RTS 20/ I
	PP		Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	VV		viz. půdorys krovu a tabulka prací krovu :					
	VV		a/ lávka K/1 na trémcích 140/180 :					
	VV		střecha "A" :					
	VV		2*(1,3+1)		4,600			
	VV		střecha "B" :					
	VV		2*10		20,000			
	VV		střecha "C" :					
	VV		2*(9,3+1+25,45)		71,500			
	VV		střecha "D" :					
	VV		2*17,22		34,440			
	VV		střecha "E" - stávající lávka :					
	VV		střecha "F" :					
	VV		2*(22+1)		46,000			
	VV		střecha "G" :					
	VV		2*(22+1)		46,000			
	VV		střecha "H,I" stávající lávka :					
	VV		střecha "J" doplnění prkna na podlaze :					
	VV		střecha "K" neosazovat lávku :					
	VV		střecha "L" :					
	VV		2*8,03		16,060			
	VV		střecha "M" :					
	VV		2*(2,96+7,26-1,2)		18,040			
	VV		střecha "N" :					
	VV		2*(8,19+1)		18,380			
	VV		střecha "O" :					
	VV		2*(8,19+1)		18,380			
	VV		střecha "P" :					
	VV		2*(7,01+1)		16,020			
	VV		střecha "Q" :					
	VV		2*(2,97+14,37+1)		36,680			
	VV		střechy "R,S,T" neosazovat lávku :					
	VV		střecha "U" :					
	VV		2*(8,09+1)		18,180			
	VV		b/ tepelná izolace K/2 na trémcích 100/160 a 1,0m :					
	VV		viz. půdorys krovu, svislý řez B-B, tabulka prací v krovu (výklenky členitost 10%) :					
	VV		střecha A :					
	VV		9,95*13,03*1,1		142,613			
	VV		střecha B :					
	VV		6,66*13,42*1,1		98,315			
	VV		střecha C :					
	VV		8,47*25,45*1,1		237,118			
	VV		střecha D :					
	VV		10,84*17,22*1,1		205,331			
	VV		střecha L :					
	VV		8,03*12,01*1,1		106,084			
	VV		střecha M :					
	VV		7,26*6,83*1,1		54,544			
	VV		střecha N :					
	VV		8,28*7,81*1,1		71,133			
	VV		střecha O :					
	VV		8,18*13,21*1,1		118,864			
	VV		střecha P :					
	VV		6,83*14,877*1,1		111,771			
	VV		střecha R :					
	VV		7,96*8,16*1,1		71,449			
	VV		střecha U :					
	VV		9,51*8,15*1,1		85,257			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1 666,759				
58	K	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	89,624	224,00	20 075,78	RTS 20/ I
PP			Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace					
VV			a/ K/1 lávka prkna tl.24mm :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 55 :					
VV			236,96800*0,03		7,109			
VV			b/ K/2 tepelná izolace tl.30mm :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 56 :					
VV			1302,48000*0,038		49,494			
VV			c/ řezivo, hranoly :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 60 :					
VV			33,02149		33,021			
VV			Součet		89,624			
59	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	89,624	1 900,00	170 285,60	RTS 20/ I
PP			Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu					
VV			a/ K/1 lávka prkna tl.24mm :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 55 :					
VV			236,96800*0,03		7,109			
VV			b/ K/2 tepelná izolace tl.30mm :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 56 :					
VV			1302,48000*0,038		49,494			
VV			c/ řezivo, hranoly :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 60 :					
VV			33,02149		33,021			
VV			Součet		89,624			
60	K	60596002R	hranol	m3	33,021	7 220,00	238 411,62	RTS 20/ I
PP			hranol					
VV			viz. půdorys krovu a tabulka prací krovu :					
VV			a/ lávka K/1 hranoly 140/180 :					
VV			střecha "A" :					
VV			2*(1,3+1)*0,14*0,18*1,1		0,128			
VV			střecha "B" :					
VV			2*10*0,14*0,18*1,1		0,554			
VV			střecha "C" :					
VV			2*(9,3+1+25,45)*0,14*0,18*1,1		1,982			
VV			střecha "D" :					
VV			2*17,22*0,14*0,18*1,1		0,955			
VV			střecha "E" - stávající lávka :					
VV			střecha "F" :					
VV			2*(22+1)*0,14*0,18*1,1		1,275			
VV			střecha "G" :					
VV			2*(22+1)*0,14*0,18*1,1		1,275			
VV			střecha "H,I" stávající lávka :					
VV			střecha "J" doplnění prkna na podlaze :					
VV			střecha "K" neosazovat lávku :					
VV			střecha "L" :					
VV			2*8,03*0,14*0,18*1,1		0,445			
VV			střecha "M" :					
VV			2*(2,96+7,26-1,2)*0,14*0,18*1,1		0,500			
VV			střecha "N" :					
VV			2*(8,19+1)*0,14*0,18*1,1		0,509			
VV			střecha "O" :					
VV			2*(8,19+1)*0,14*0,18*1,1		0,509			
VV			střecha "P" :					
VV			2*(7,01+1)*0,14*0,18*1,1		0,444			
VV			střecha "Q" :					
VV			2*(2,97+14,37+1)*0,14*0,18*1,1		1,017			
VV			střechy "R,S,T" neosazovat lávku :					
VV			střecha "U" :					
VV			2*(8,09+1)*0,14*0,18*1,1		0,504			
VV			b/ tepelná izolace K/2 na trámcích 100/160 a 1,0m :					
VV			viz. půdorys krovu, svislý řez B-B, tabulka prací v krovu					
VV			(výklenky členitost 10%) :					
VV			střecha A :					
VV			9,95*13,03*1,1*0,1*0,16*1,1		2,510			
VV			střecha B :					
VV			6,66*13,42*1,1*0,1*0,16*1,1		1,730			
VV			střecha C :					
VV			8,47*25,45*1,1*0,1*0,16*1,1		4,173			
VV			střecha D :					
VV			10,84*17,22*1,1*0,1*0,16*1,1		3,614			
VV			střecha L :					
VV			8,03*12,01*1,1*0,1*0,16*1,1		1,867			
VV			střecha M :					
VV			7,26*6,83*1,1*0,1*0,16*1,1		0,960			
VV			střecha N :					
VV			8,28*7,81*1,1*0,1*0,16*1,1		1,252			
VV			střecha O :					
VV			8,18*13,21*1,1*0,1*0,16*1,1		2,092			
VV			střecha P :					
VV			6,83*14,877*1,1*0,1*0,16*1,1		1,967			
VV			střecha R :					
VV			7,96*8,16*1,1*0,1*0,16*1,1		1,258			
VV			střecha U :					
VV			9,51*8,15*1,1*0,1*0,16*1,1		1,501			
VV			Součet		33,021			
61	K	998762204R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	15 670,00	47 010,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m					
P			Poznámka k položce:□ 50 m vodorovně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	2,000	15 670,00	31 340,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
	D	766	Konstrukce truhlářské				129 150,00	
63	K	766991111R	Montáž a dodávka ocelových protipožárních dveří	kus	3,000	41 000,00	123 000,00	Indiv
	PP		Montáž a dodávka ocelových protipožárních dveří					
	P		Poznámka k položce:☐ Osadit chybějící ocelové dveře do otvoru, vyzdít práh.					
	VV		viz. půdorys krovu a technická zpráva :					
	VV		Budou doplněny chybějící ocelové požární dveře do stávajících ocel. zárubní. :					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	1 230,00	3 690,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
65	K	998766293R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	1 230,00	2 460,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
	D	767	Konstrukce zámečnické				332 450,00	
66	K	767105103R1	D+M revizní lávka zastřešení "W", rozměr 800/750 mm	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	Indiv
	PP		D+M revizní lávka zastřešení "W", rozměr 800/750 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
67	K	767105104R1	D+M mřížka do komínového tělesa (viz. půdorys krovu stř."C")	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	Indiv
	PP		D+M mřížka do komínového tělesa (viz. půdorys krovu stř."C")					
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
68	K	ZK1	Vana pod vzduchotechnickou jednotku, rozm.: 3000/1600/50 mm	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	Indiv
	PP		Vana pod vzduchotechnickou jednotku, rozm.: 3000/1600/50 mm					
			Poznámka k položce:☐ Vana pod vzduchotechnickou jednotku☐ včetně základního nosného rámu z ocelových profilů L a T☐ Všechny součásti budou provedeny z ocelového plechu, profilů svařovaných a poté žárově pozinkovaných☐ Povrch upraven: 2x vrchní krycí nátěr☐					
	P		Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkrovi zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
69	K	ZK2	Vana pod jednotku zvlhčovače, rozm.: 800/600/50 mm	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
	PP		Vana pod jednotku zvlhčovače, rozm.: 800/600/50 mm					
			Poznámka k položce:☐ Vana pod jednotku zvlhčovače☐ včetně základního nosného rámu z ocelových profilů L a T☐ Všechny součásti budou provedeny z ocelového plechu, profilů svařovaných a poté žárově pozinkovaných☐ Povrch upraven: 2x vrchní krycí nátěr☐					
	P		Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkrovi zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
70	K	ZK3	Konstrukce pod chladicí jednotku nad střechou	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	Indiv
	PP		Konstrukce pod chladicí jednotku nad střechou					
			Poznámka k položce:☐ Konstrukce pod chladicí jednotku nad střechou☐ včetně základního nosného rámu z ocelových profilů IPE140, sloupky JC 60 Všechny součásti budou provedeny z ocelového plechu, profilů svařovaných a poté žárově pozinkovaných Sloupky obalit tepelnou izolací (v prostoru krovu) přesné umístění nutno zaměřit na stavbě, ověřit konstrukci☐					
	P		Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkrovi zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
71	K	ZK4	Kovaná tyč s okem	ks	60,000	2 150,00	129 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kovaná tyč s okem☐ kovaná tyč s okem pro uchycení děšťového svodu☐ včetně kotvení, povrch - grafitová barva rozměry 10/5mm, dl. ~1,3m po 1,5m☐ Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkroví zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu sutí a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
72	K	ZK5	konstrukce do stěny sádrokartonu	ks	2,000	9 800,00	19 600,00	Indiv
	PP		konstrukce do stěny sádrokartonu <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Konstrukce do stěny sádrokartonu☐ systémová konstrukce do stěny SDK pro zavěšení zařízení vzt☐ 1x parní zvlhčovač ~90 kg☐ 1x odtoková chladicí nádoba na vodu ~ 30 kg☐ Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkroví zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu sutí a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
73	K	ZK6	Nádoba na vodu	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
	PP		Nádoba na vodu <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Chladicí odtoková nádoba na vodu (z pamího zvlhčovače)☐ ocelová nádoba s víkem, obsah 30 l☐ stálá hladina 3 l, na hladinou (3 l) odtok☐ Včetně odvodu pomocí potrubí prostorem krovu do dešťového žlabu/úžlabí☐ trubky z polypropylenového potrubí s vyšší teplotní odolností, vedeno ve spádu min. 1% včetně kolen, těsnění, napojení k nádobě, včetně závěsů celkem dl. odvodu potrubí 15m.b.☐ Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkroví zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu sutí a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
74	K	ZK7	Ventilační mříž se sklopnými lamelami, rozměr 800/750 mm	ks	2,000	22 000,00	44 000,00	Indiv
	PP		Ventilační mříž se sklopnými lamelami, rozměr 800/750 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Ventilační mříž se sklopnými lamelami☐ včetně rámu, kotevních prvků☐ rám bude kotven do dřevěných trámků 100/100mm, které jsou součástí konstrukce vikýře na vnitřní straně bude rám osazen drátěným pletivem velikosti ok 15mm☐ všechny součásti budou provedeny z ocelového plechu, profilů a drátů svařovaných a poté žárově pozinkovaných☐ povrch upraven: 2x šedočerný vrchní krycí nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky T5 Tabulky_podkroví zamec a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu sutí a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
75	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 170,00	9 510,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
76	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 170,00	6 340,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		783	Nátěry				887 341,32	
77	K	783222931RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch	m2	150,000	202,00	30 300,00	RTS 20/ I
	PP		Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ na vzduchu schnoucích					
	VV		viz. výkres krovu, tabulka prací v krovu, TZ stavební části, TZ statika :					
	VV		předběžně opatření veškerých kovových prvků krovů (táhla, spojky, KDJK různé další) - předběžně stanoveno :					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
78	K	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	150,000	19,00	2 850,00	RTS 20/ I
	PP		Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 77 :					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
79	K	777615R01	Nátěry podlah betonových	m2	2 639,969	280,00	739 191,32	RTS 20/ I
	PP		Nátěry podlah betonových <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Po očištění betonovou konstrukcí☐ napustit uzavírajícím bezbarvým prodyšným nátěrem, snižujícím prašnost (vodou☐ ředitelný nátěr).					
	VV		viz. půdorys krovu a TZ část D.A :					
	VV		řešeno pro místa po vyřezání rýh v betonu :					
	VV		600*1,5		900,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV nezakrytá část podlah :					
			VV celková plocha podlah v podkroví - zakryté části :					
			VV Odkaz na mn. položky pořadí 34 :					
			VV 3042,44909		3 042,449			
			VV Odkaz na mn. položky pořadí 50 :					
			VV 1302,47998*-1		-1 302,480			
			VV Součet		2 639,969			
80	K	783-DC11-001	Kontrola vrcholového kříže, odrezení, ochranný nátěr, barevnost dle odsouhlasení NPÚ	soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	Indiv

PP Kontrola vrcholového kříže, odrezení, ochranný nátěr, barevnost dle odsouhlasení NPÚ
Poznámka k položce:☐
Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐
P *Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.*

D M21 Elektromontáže 393 890,10

81	K	M21-DC11-001	Stávající uzemňovací systém	m2	5 367,540	65,00	348 890,10	Indiv
			PP Stávající uzemňovací systém <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Uzemňovací systém bude zachován a revidován.</i> ☐ <i>Uzemňovací systém bude zachován. Po dobu stavby vedení chránit a v průběhu stavby nutno řešit uzemnění lešení i provizorního zastřešení.</i> ☐ <i>Po ukončení stavby nutno zajistit nové měření, bude vydána aktuální revizní zpráva. V případě nutnosti doplnit uzemnění.</i> ☐ <i>Měrná jednotka vztažena k ploše střech, uvažovat komplexně včetně svodů a uzemnění.</i>					
			P Nový způsob krytí : Bobrovky na hustém laťování dvojité šupinově (POZOR! mimořádnou pozornost nutno věnovat výběru keramické krytiny). :					
			VV Plocha střech viz. tabulka střech :					
			VV A sedlová - sklon (st) 41 :					
			VV 211,3		211,300			
			VV B sedlová - sklon (st) 54 :					
			VV 197,4		197,400			
			VV C sedlová - sklon (st) 50 :					
			VV 474,1		474,100			
			VV D sedlová - sklon (st) 50 :					
			VV 453,3		453,300			
			VV E pult - sklon (st) 40 :					
			VV 277,3		277,300			
			VV F sedlová - sklon (st) 46 :					
			VV 517,7		517,700			
			VV G sedlová - sklon (st) 44 :					
			VV 525,7		525,700			
			VV H pult - sklon (st) 49 :					
			VV 285,3		285,300			
			VV I pult - sklon (st) 41 :					
			VV 281,4		281,400			
			VV J sedlová - sklon (st) 54 :					
			VV 246,5		246,500			
			VV K sedlová - sklon (st) 52 :					
			VV 219,1		219,100			
			VV L sedlová - sklon (st) 43 :					
			VV 153,8		153,800			
			VV M sedlová - sklon (st) 46 :					
			VV 79,9		79,900			
			VV N sedlová - sklon (st) 53 :					
			VV 122,5		122,500			
			VV O pult - sklon (st) 31 :					
			VV 178,2		178,200			
			VV P sedlová - sklon (st) 39 :					
			VV 173		173,000			
			VV Q pult - sklon (st) 34 :					
			VV 155,6		155,600			
			VV R sedlová - sklon (st) 56 :					
			VV 164,5		164,500			
			VV S sedlová - sklon (st) 57 :					
			VV 217,5		217,500			
			VV T sedlová - sklon (st) 57 :					
			VV 139,4		139,400			
			VV U sedlová - sklon (st) 53 :					
			VV 170,5		170,500			
			VV V věž - sklon (st) 65 :					
			VV 71		71,000			
			VV W pult - sklon (st) 34 :					
			VV 35		35,000			
			VV V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
			VV světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
			VV 5ks :					
			VV 1*2*1*5		10,000			
			VV světlíky nové pultové pro VZT :					
			VV 1,3*2,9*2		7,540			
			VV Součet		5 367,540			
82	K	M21-DC11-002	Vnitřní osvětlení krovu	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv

PP Vnitřní osvětlení krovu
Poznámka k položce:☐
P *Po celou dobu stavby je nutné udržovat funkční osvětlení krovu. Po skončení prací vydá zhotovitel stavby novou revizní zprávu.*

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 302 047,30

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83		K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	149,159	169,00	25 207,87	RTS 20/ I
		PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i> □ <i>Včetně:</i> □ <i>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</i> □ <i>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</i> □ <i>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</i>					
		P		Demontážní hmotnosti z položek :					
		VV		149,15945		149,159			
		VV		Součet		149,159			
84		K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	149,159	193,00	28 787,69	RTS 20/ I
		PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
		VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 83					
		VV		149,15945		149,159			
		VV		Součet		149,159			
85		K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	149,159	235,00	35 052,37	RTS 20/ I
		PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
		VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 83					
		VV		149,15945		149,159			
		VV		Součet		149,159			
86		K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 325,624	16,00	69 209,98	RTS 20/ I
		PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
		VV		149,15945*29		4 325,624			
		VV		Součet		4 325,624			
87		K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	149,159	331,00	49 371,63	RTS 20/ I
		PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
		VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 83					
		VV		149,15945		149,159			
		VV		Součet		149,159			
88		K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	894,957	37,00	33 113,41	RTS 20/ I
		PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
		VV		149,15945*6		894,957			
		VV		Součet		894,957			
89		K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	149,159	400,00	59 663,60	RTS 20/ I
		PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
		VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 83					
		VV		149,15945		149,159			
		VV		Součet		149,159			
90		K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	149,159	11,00	1 640,75	RTS 20/ I
		PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
		VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 83					
		VV		149,15945		149,159			
		VV		Součet		149,159			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:

100-18 - Komíny a zadní strany štítů a atik - původ sgrafit

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 503 066,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 503 066,37	21,00%	3 255 643,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 758 710,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-18 - Komíny a zadní strany štítů a atik - původ sgrafit

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 503 066,37
62 - Úpravy povrchů vnější	136 519,50
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	15 329 018,25
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	37 528,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-18 - Komíny a zadní strany štítů a atik - původ sgrafit

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 503 066,37

D 62		Úpravy povrchů vnější				136 519,50		
1	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	m2	700,100	195,00	136 519,50	Indiv

PP Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD
Poznámka k položce: □
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □

Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □
S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □
Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □
Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku

VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :
VV 27,7 27,700
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :
VV 655,6 655,600
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy :
VV 16,8 16,800
VV Součet 700,100

D 798		Restaurování sgrafitové výzdoby				15 329 018,25		
2	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv

PP Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum
Poznámka k položce: □
Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva) □
Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu. □
Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě). □
Restaurování a následné zdokumentování se provede i na ploše, kam bude instalována nová lunetová římsa. Navíc se tato plocha překryje ochrannou omítkou. □
Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy. □
Dokumentace provedeného zákroku. □
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □
Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. □
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □
S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □
Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □
Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku

3	K	798.002.01	Lokální strukturální prekonsolidace, stupeň náročnostii 1	m2	655,600	1 492,50	978 483,00	Indiv
---	---	------------	---	----	---------	----------	------------	-------

PP Lokální strukturální prekonsolidace, stupeň náročnostii 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : VV 655,6 VV 655,600 VV Součet 655,600					
4	K	798.002.K	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance, stupeň náročnosti 2	m2	27,700	3 300,00	91 410,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance, stupeň náročnosti 2 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : VV 27,7 VV 27,700 VV Součet 27,700					
5	K	798.003.K	Lokální strukturální prekonsolidace - překryvy, stupeň náročnostii 2	m2	16,800	3 300,00	55 440,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - překryvy, stupeň náročnostii 2 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : VV 16,8 VV 16,800 VV Součet 16,800					
6	K	798.004.3	Sanace biologického napadení, stupeň náročnostii 3	m2	154,300	4 200,00	648 060,00	Indiv
	PP		Sanace biologického napadení, stupeň náročnostii 3 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby : VV Sanace biologického napadení : VV 154,3 VV 154,300 VV Součet 154,300					
7	K	798.005	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1	m2	700,100	690,00	483 069,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
VV			27,7		27,7			
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy :					
VV			16,8		16,8			
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
VV			655,6		655,6			
VV			Součet		700,100			
8	K	798.009	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4	m2	44,500	22 050,00	981 225,00	Indiv
PP			Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
VV			27,7		27,7			
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy :					
VV			16,8		16,8			
VV			Součet		44,500			
9	K	798.010.2	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 2	m2	655,600	9 750,00	6 392 100,00	Indiv
PP			Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 2 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
VV			655,6		655,600			
VV			Součet		655,600			
10	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	700,100	1 215,00	850 621,50	Indiv
PP			Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : VV 27,7 VV 27,700 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : VV 16,8 VV 16,800 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : VV 655,6 VV 655,600 VV Součet 700,100					
11	K	798.015.JZ	Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2	655,600	862,50	565 455,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : VV 655,6 VV 655,600 VV Součet 655,600					
12	K	798.015.NADV	Tmelení defektů - stupeň náročnosti 1	m2	44,500	945,00	42 052,50	Indiv
	PP		Tmelení defektů - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : VV 27,7 VV 27,700 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : VV 16,8 VV 16,800 VV Součet 44,500					
13	K	798.017.2	Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 2	m2	38,500	5 775,00	222 337,50	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby komíny a zadní strany atikových štítů : VV Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita : VV 38,5 VV 38,500 VV Součet 38,500					
14	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1	m2	700,100	1 897,50	1 328 439,75	Indiv
	PP		Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : VV 27,7 VV 27,700 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : VV 16,8 VV 16,800 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - komíny a zadní strany atikových štítů : VV Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : VV 655,6 VV 655,600 VV Součet 700,100					
15	K	798.019.NADV	Výměna oplechování parapetů a přespádování - měď	m2	340,000	5 250,00	1 785 000,00	Indiv
	PP		Výměna oplechování parapetů a přespádování - měď <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby komíny a zadní strany atikových štítů : VV Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď : VV 340 VV 340,000 VV Součet 340,000					
16	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů	m	197,000	3 225,00	635 325,00	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukce omítkových klínů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby komíny a zadní strany atikových štítů : VV VV VV VV Provedení rekonstrukce omítkových klínů : 197 Součet		197,000 197,000			
17	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace provedeného zákroku <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
18	K	RSV_07_POZN	POZNÁMKA - Lešení pro komíny a zadní strany atikových jsou součástí rozpočtu nesgrafitovaných ploch		0,000	0,00	0,00	Kalkul
	PP		POZNÁMKA - Lešení pro komíny a zadní strany atikových jsou součástí rozpočtu nesgrafitovaných ploch					
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				37 528,62	
19	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	8,865	169,00	1 498,19	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně:					
	P		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 16					
	VV		8,865		8,865			
	VV		Součet		8,865			
20	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	8,865	193,00	1 710,95	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		8,865		8,865			
	VV		Součet		8,865			
21	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,865	235,00	2 083,28	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		8,865		8,865			
	VV		Součet		8,865			
22	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	257,085	16,00	4 113,36	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		8,865*29		257,085			
	VV		Součet		257,085			
23	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,865	331,00	2 934,32	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		8,865		8,865			
	VV		Součet		8,865			
24	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	53,190	37,00	1 968,03	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		8,865*6		53,190			
	VV		Součet		53,190			
25	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,865	400,00	3 546,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		8,865		8,865			
	VV		Součet		8,865			
26	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	8,865	11,00	97,52	RTS 20/ I
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		8,865		8,865			
	VV		Součet		8,865			
27	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	13,652	1 366,00	18 648,63	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i> ☐ <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : ☐</i> <i>1, :</i>					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1					
	VV		13,65195		13,652			
	VV		Součet		13,652			
28	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	13,652	68,00	928,34	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1					
	VV		13,65195		13,652			
	VV		Součet		13,652			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:

100-19 - Komíny a zadní strany štítů a atik - stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		12 517 648,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 517 648,27	21,00%	2 628 706,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 146 354,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-19 - Komíny a zadní strany štítů a atik - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 517 648,27
62 - Úpravy povrchů vnější	2 777 463,63
94 - Lešení a stavební výtahy	8 890 374,62
96 - Bourání konstrukcí	69 044,23
99 - Staveništní přesun hmot	484 570,11
764 - Konstrukce klempířské	213 573,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	82 622,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-19 - Komíny a zadní strany štítů a atik - stavební úpravy

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 517 648,27

D	62	Úpravy povrchů vnější				2 777 463,63		
1	K	622412515RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku	m2	885,960	244,00	216 174,24	RTS 20/ I
	PP	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku						
	P	Poznámka k položce:☐ Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
	VV	Odkaz na mn. položky pořadí 3 :						
	VV	28,75			28,750			
	VV	Odkaz na mn. položky pořadí 4 :						
	VV	107,295			107,295			
	VV	Odkaz na mn. položky pořadí 5 :						
	VV	254,265			254,265			
	VV	Odkaz na mn. položky pořadí 6 :						
	VV	458,275			458,275			
	VV	Odkaz na mn. položky pořadí 7 :						
	VV	37,375			37,375			
	VV	Součet			885,960			
2	K	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	885,960	40,00	35 438,40	RTS 20/ I
	PP	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku						
	P	Poznámka k položce:☐ bez otlučení vadných míst						
	VV	Odkaz na mn. položky pořadí 1 :						
	VV	885,96			885,960			
	VV	Součet			885,960			
3	K	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	28,750	527,00	15 151,25	RTS 20/ I
	PP	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2						
	VV	D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :						
	VV	D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :						
	VV	Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :						
	VV	oprava omítek II do 100% :						
	VV	25*1,15			28,750			
	VV	Součet			28,750			
4	K	622422421R00	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	107,295	307,00	32 939,57	RTS 20/ I
	PP	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád						
	P	Poznámka k položce:☐ bez otlučení vadných míst bez otlučení vadných míst☐ Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
	VV	D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :						
	VV	D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :						
	VV	Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :						
	VV	oprava omítek II do 40% :						
	VV	93,3*1,15			107,295			
	VV	Součet			107,295			
5	K	622422621R00	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	254,265	443,00	112 639,40	RTS 20/ I
	PP	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád						
	P	Poznámka k položce:☐ bez otlučení vadných míst bez otlučení vadných míst☐ Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
	VV	D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :						
	VV	D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :						
	VV	Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :						
	VV	oprava omítek II do 65% :						
	VV	221,1*1,15			254,265			
	VV	Součet			254,265			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6		K	622422721R00	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	458,275	534,00	244 718,85	RTS 20/ I
		PP		Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez otlučení vadných míst bez otlučení vadných míst</i> □ <i>Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.</i>					
		P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek II do 80% :					
		VV		398,5*1,15		458,275			
		VV		Součet		458,275			
7		K	622424321R00	Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	37,375	341,00	12 744,88	RTS 20/ I
		PP		Oprava vnějších omítek Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez otlučení vadných míst bez otlučení vadných míst</i> □ <i>Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.</i>					
		P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek IV. do 30% :					
		VV		32,5*1,15		37,375			
		VV		Součet		37,375			
8		K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	m2	885,960	195,00	172 762,20	Indiv
		PP		Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i>					
		P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek II do 100% :					
		VV		25*1,15		28,750			
		VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek II do 40% :					
		VV		93,3*1,15		107,295			
		VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek II do 65% :					
		VV		221,1*1,15		254,265			
		VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek II do 80% :					
		VV		398,5*1,15		458,275			
		VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
		VV		oprava omítek IV. do 30% :					
		VV		32,5*1,15		37,375			
		VV		Součet		885,960			
9		K	622412515RT3	Nátěr stěn vněj.,slož.1-2,lazurní	m2	222,065	380,00	84 384,70	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
	VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
	VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
	VV		lazurní nátěr :					
	VV		193,1*1,15		222,065			
	VV		Součet		222,065			
10	K	798.02.004	Konsolidace odkrytých fragmentů původních omítek	m2	92,000	2 500,00	230 000,00	Indiv
	PP		Konsolidace odkrytých fragmentů původních omítek					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
	VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
	VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
	VV		Konsolidace odkrytých fragmentů původních omítek :					
	VV		80*1,15		92,000			
	VV		Součet		92,000			
11	K	798.02.004.4	Sanace biotického napadení	m2	90,275	2 200,00	198 605,00	Indiv
	PP		Sanace biotického napadení					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
	VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
	VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
	VV		Sanace biotického napadení :					
	VV		78,5*1,15		90,275			
	VV		Součet		90,275			
12	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů, omítkové klíny s hydrofobizací	m	102,350	3 010,00	308 073,50	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukce omítkových klínů, omítkové klíny s hydrofobizací					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
	VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
	VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítkové klíny s hydrofobizací š.do 300mm :					
	VV		(41,3+47,7)*1,15		102,350			
	VV		Součet		102,350			
13	K	798.025	Krytí a oplechování komínů	m2	261,236	3 990,00	1 042 331,64	Indiv
	PP		Krytí a oplechování komínů <i>Poznámka k položce:</i> □ Krytí a oplechování komínů viz. D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ P Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv komín č.1 (770/1100) :					
	VV		komín č.1 (770/1100) :					
	VV		9,9157		9,916			
	VV		komín č.2 (630/2270) :					
	VV		13,4743		13,474			
	VV		komín č.3 (1030/2080) :					
	VV		11,5077		11,508			
	VV		komín č.4 (680/2140) :					
	VV		10,6957		10,696			
	VV		komín č.5 (750/1000) :					
	VV		12,1181		12,118			
	VV		komín č.6 (750/1450) :					
	VV		13,066		13,066			
	VV		komín č.7 (1000/1700) :					
	VV		13,8148		13,815			
	VV		komín č.8 (2470/2020) :					
	VV		22,4164		22,416			
	VV		komín č.9 (980/1350) :					
	VV		12,4333		12,433			
	VV		komín č.10 (800/750) :					
	VV		9,521		9,521			
	VV		komín č.11 (900/950) :					
	VV		9,8466		9,847			
	VV		komín č.12 (1220/750) :					
	VV		10,2612		10,261			
	VV		komín č.13 (1300/920) :					
	VV		10,7432		10,743			
	VV		komín č.14 (1050/1050) :					
	VV		10,3428		10,343			
	VV		komín č.15 (1050/1050) :					
	VV		10,3428		10,343			
	VV		komín č.16 (750/1040) :					
	VV		11,3919		11,392			
	VV		komín č.17 (750/1420) :					
	VV		12,9435		12,944			
	VV		komín č.18 (730/1200) :					
	VV		12,9113		12,911			
	VV		komín č.19 (1090/2880) :					
	VV		15,3485		15,349			
	VV		komín č.20 (1050/2400) :					
	VV		13,7485		13,749			
	VV		komín č.21 (2020/1640) :					
	VV		14,3911		14,391			
	VV		Součet		261,236			
14	K	798.030	Úprava komínů bez zakrytí průduchu, rozměry hlavice cca 1100/800mm	ks	5,000	10 500,00	52 500,00	Indiv
	PP		Úprava komínů bez zakrytí průduchu, rozměry hlavice cca 1100/800mm <i>Poznámka k položce:</i> □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení - dodatek technické zprávy D.C. (srpen 2020) a detail D.C.1.1.SA_T8 Úprava komínů bez zakrytí.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ P Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení .□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1, technická zpráva a dále dodatek technické zprávy D.C. (srpen 2020) a detail D.C.1.1.SA_T8 Úprava komínů bez zakrytí.					
15	K	798.031	Úprava komínů bez zakrytí průduchu, rozměry hlavice cca 800/800mm	ks	2,000	9 500,00	19 000,00	Indiv
	PP		Úprava komínů bez zakrytí průduchu, rozměry hlavice cca 800/800mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:☐
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení - dodatek technické zprávy D.C. (srpen 2020) a detail D.C.1.1.SA_T8 Úprava komínů bez zakrytí.☐
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐
Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení .☐
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1, technická zpráva a dále dodatek technické zprávy D.C. (sroen 2020) a detail D.C.1.1.SA T8 Úprava komínů bez zakrvtí.

D		94	Lešení a stavební výtahy				8 890 374,62	
14	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	1 639,000	163,00	267 157,00	RTS 20/ I

15	K	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	10 247,362	36,00	368 905,03	RTS 20/ I
----	---	--------------	---	----	------------	-------	------------	-----------

PP Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)

P*Poznámka k položce:*☐
pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
VV D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :
VV D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :
VV D.B.1.1/9 Zadní strany štítů a atik :
VV D.B.1.1/0 Púdorys střechy :
VV D.B.1.1/1-7 Výkresy jednotlivých pohledů :
VV dwg a pdf odečty jednotlivých ploch :
VV uvažováno s šířkou vždy min. 2m (základnou podlaha na půdě) :
VV a/ atiky a zadní strany štítů :
VV SZ revers - pdf odečet :
VV 590,01*2 1 180,020
VV SV revers - pdf odečet :
VV 681,97*2 1 363,940
VV JV revers - pdf odečet :
VV (262,46+179,38)*2 883,680
VV JZ revers - pdf odečet :
VV 524,56*2 1 049,120
VV JZ atika, atika revers :
VV 2*33,71*6,5*2 876,460
VV torzo štítu :
VV 2*10*6,5*2 260,000
VV SV atika, atika revers :
VV 2*38,45*6,5*2 999,700
VV jednoduchý omítaný štít :
VV 2*13,5*8*1/2*2 216,000
VV b/ komíny :
VV komín č.1 (770/1100) :
VV (3,77*4,1-0,77*1,1)*10 146,100
VV komín č.2 (630/2270) :
VV (3,63*5,27-0,63*2,27)*10 177,000
VV komín č.3 (1030/2080) :
VV (5,08*4,03-2,08*1,03)*10 183,300
VV komín č.4 (680/2140) :
VV (3,68*5,14-0,68*2,14)*10 174,600
VV komín č.5 (750/1000) :
VV (3,75*4-0,75*1)*10 142,500
VV komín č.6 (750/1450) :
VV (3,75*4,45-0,75*1,45)*10 156,000
VV komín č.7 (1000/1700) :
VV (4*4,7-1*1,7)*10 171,000
VV komín č.8 (2470/2020) :
VV (5,47*5,02-0,83*1,68-0,79*2,02)*10 244,692
VV komín č.9 (980/1350) :
VV (3,98*4,35-0,98*1,35)*10 159,900
VV komín č.10 (800/750) :
VV (3,8*3,75-0,8*0,75)*10 136,500
VV komín č.11 (900/950) :
VV (3,9*3,95-0,9*0,95)*10 145,500
VV komín č.12 (1220/750) :
VV (4,22+3,75-1,22*0,75)*10 70,550
VV komín č.13 (1300/920) :
VV (4,3*3,92-1,3*0,92)*10 156,600
VV komín č.14 (1050/1050) :
VV (4,05*4,05-1,05*1,05)*10 153,000
VV komín č.15 (1050/1050) :
VV (4,05*4,05-1,05*1,05)*10 153,000
VV komín č.16 (750/1040) :
VV (3,75*4,04-0,75*1,04)*10 143,700
VV komín č.17 (750/1420) :
VV (3,75*4,142-0,75*1,42)*10 144,675
VV komín č.18 (730/1200) :
VV (3,73*4,2-0,73*1,2)*10 147,900
VV komín č.19 (1090/2880) :
VV (4,09*5,88-1,09*2,88)*10 209,100
VV komín č.20 (1050/2400) :
VV (4,05*5,4-1,05*2,4)*10 193,500
VV komín č.21 (2020/1640) :
VV (5,02*4,64-0,75*0,75-0,89*2,02)*10 209,325
VV Součet 10 247,362

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16		K	943944292R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	122 968,344	11,00	1 352 651,78	RTS 20/ I
		PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
		P		Poznámka k položce:□					
		VV		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 15 :					
		VV		10247,362*12		122 968,344			
		VV		Součet		122 968,344			
17		K	943944822R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	10 247,362	23,00	235 689,33	RTS 20/ I
		PP		Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
		P		Poznámka k položce:□					
		VV		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 15 :					
		VV		10247,362		10 247,362			
		VV		Součet		10 247,362			
18		K	943955023R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	4 973,742	40,00	198 949,68	RTS 20/ I
		PP		Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m					
		VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atíky :					
		VV		D.B.1.1/9 Zadní strany štítů a atik :					
		VV		D.B.1.1/0 Púdorys střechy :					
		VV		D.B.1.1/1-7 Výkresy jednotlivých pohledů :					
		VV		dwg a pdf odečty jednotlivých ploch :					
		VV		uvažováno s šířkou vždy min. 2m (základnou podlaha na půdě) :					
		VV		a/ atíky a zadní strany štítů :					
		VV		SZ revers - pdf odečet :					
		VV		66,8*4*2		534,400			
		VV		SV revers - pdf odečet :					
		VV		69,02*5*2		690,200			
		VV		JV revers - pdf odečet :					
		VV		25*5*2+20*5*2		450,000			
		VV		JZ revers - pdf odečet :					
		VV		62*4*2		496,000			
		VV		JZ atika, atika revers :					
		VV		2*33,71*3*2		404,520			
		VV		torzo štítu :					
		VV		2*10*3*2		120,000			
		VV		SV atika, atika revers :					
		VV		2*38,45*3*2		461,400			
		VV		jednoduchý omítaný štít :					
		VV		2*13,5*4*1/2*2		108,000			
		VV		b/ komíny :					
		VV		komín č.1 (770/1100) :					
		VV		(3,77*4,1-0,77*1,1)*5		73,050			
		VV		komín č.2 (630/2270) :					
		VV		(3,63*5,27-0,63*2,27)*5		88,500			
		VV		komín č.3 (1030/2080) :					
		VV		(5,08*4,03-2,08*1,03)*5		91,650			
		VV		komín č.4 (680/2140) :					
		VV		(3,68*5,14-0,68*2,14)*5		87,300			
		VV		komín č.5 (750/1000) :					
		VV		(3,75*4-0,75*1)*5		71,250			
		VV		komín č.6 (750/1450) :					
		VV		(3,75*4,45-0,75*1,45)*5		78,000			
		VV		komín č.7 (1000/1700) :					
		VV		(4*4,7-1*1,7)*5		85,500			
		VV		komín č.8 (2470/2020) :					
		VV		(5,47*5,02-0,83*1,68-0,79*2,02)*5		122,346			
		VV		komín č.9 (980/1350) :					
		VV		(3,98*4,35-0,98*1,35)*5		79,950			
		VV		komín č.10 (800/750) :					
		VV		(3,8*3,75-0,8*0,75)*5		68,250			
		VV		komín č.11 (900/950) :					
		VV		(3,9*3,95-0,9*0,95)*5		72,750			
		VV		komín č.12 (1220/750) :					
		VV		(4,22+3,75-1,22*0,75)*5		35,275			
		VV		komín č.13 (1300/920) :					
		VV		(4,3*3,92-1,3*0,92)*5		78,300			
		VV		komín č.14 (1050/1050) :					
		VV		(4,05*4,05-1,05*1,05)*5		76,500			
		VV		komín č.15 (1050/1050) :					
		VV		(4,05*4,05-1,05*1,05)*5		76,500			
		VV		komín č.16 (750/1040) :					
		VV		(3,75*4,04-0,75*1,04)*5		71,850			
		VV		komín č.17 (750/1420) :					
		VV		(3,75*4,142-0,75*1,42)*5		72,338			
		VV		komín č.18 (730/1200) :					
		VV		(3,73*4,2-0,73*1,2)*5		73,950			
		VV		komín č.19 (1090/2880) :					
		VV		(4,09*5,88-1,09*2,88)*5		104,550			
		VV		komín č.20 (1050/2400) :					
		VV		(4,05*5,4-1,05*2,4)*5		96,750			
		VV		komín č.21 (2020/1640) :					
		VV		(5,02*4,64-0,75*0,75-0,89*2,02)*5		104,663			
		VV		Součet		4 973,742			
19		K	943955191R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky	m2	59 684,892	13,00	775 903,60	RTS 20/ I
		PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
	VV		4973,741*12		59 684,892			
	VV		Součet		59 684,892			
20	K	943955823R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnínky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	4 973,741	28,00	139 264,75	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešeňové podlahy s příčnínky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
	VV		4973,741		4 973,741			
	VV		Součet		4 973,741			
21	K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	791,444	300,00	237 433,20	Indiv
	PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
	VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
	VV		D.B.1.1/9 Zadní strany štítů a atik :					
	VV		D.B.1.1/0 Půdorys střechy :					
	VV		D.B.1.1/1-7 Výkresy jednotlivých pohledů :					
	VV		dwg a pdf odečty jednotlivých ploch :					
	VV		uvažováno s šířkou vždy min. 2m (základnou podlaha na půdě) :					
	VV		a/ atiky a zadní strany štítů :					
	VV		SZ revers - pdf odečet :					
	VV		66,8		66,800			
	VV		SV revers - pdf odečet :					
	VV		69,02		69,020			
	VV		JV revers - pdf odečet :					
	VV		25+20		45,000			
	VV		JZ revers - pdf odečet :					
	VV		62		62,000			
	VV		JZ atika, atika revers :					
	VV		2*33,71		67,420			
	VV		torzo štítu :					
	VV		2*10		20,000			
	VV		SV atika, atika revers :					
	VV		2*38,45		76,900			
	VV		jednoduchý omítaný štít :					
	VV		2*13,5		27,000			
	VV		b/ komíny :					
	VV		komín č.1 (770/1100) :					
	VV		3,77*2+4,1*2		15,740			
	VV		komín č.2 (630/2270) :					
	VV		3,63*2+5,27*2		17,800			
	VV		komín č.3 (1030/2080) :					
	VV		5,08*2+4,03*2		18,220			
	VV		komín č.4 (680/2140) :					
	VV		3,68*2+5,14*2		17,640			
	VV		komín č.5 (750/1000) :					
	VV		3,75*2+4*2		15,500			
	VV		komín č.6 (750/1450) :					
	VV		3,75*2+4,45*2		16,400			
	VV		komín č.7 (1000/1700) :					
	VV		4*2+4,7*2		17,400			
	VV		komín č.8 (2470/2020) :					
	VV		5,47*2+5,02*2		20,980			
	VV		komín č.9 (980/1350) :					
	VV		3,98*2+4,35*2		16,660			
	VV		komín č.10 (800/750) :					
	VV		3,8*2+3,75*2		15,100			
	VV		komín č.11 (900/950) :					
	VV		3,9*2+3,95*2		15,700			
	VV		komín č.12 (1220/750) :					
	VV		4,22*2+3,75*2		15,940			
	VV		komín č.13 (1300/920) :					
	VV		4,3*2+3,92*2		16,440			
	VV		komín č.14 (1050/1050) :					
	VV		4,05*4		16,200			
	VV		komín č.15 (1050/1050) :					
	VV		4,05*4		16,200			
	VV		komín č.16 (750/1040) :					
	VV		3,75*2+4,04*2		15,580			
	VV		komín č.17 (750/1420) :					
	VV		3,75*2+4,142*2		15,784			
	VV		komín č.18 (730/1200) :					
	VV		3,73*2+4,2*2		15,860			
	VV		komín č.19 (1090/2880) :					
	VV		4,09*2+5,88*2		19,940			
	VV		komín č.20 (1050/2400) :					
	VV		4,05*2+5,4*2		18,900			
	VV		komín č.21 (2020/1640) :					
	VV		5,02*2+4,64*2		19,320			
	VV		Součet		791,444			
22	K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsány v PD	m2	6 832,902	250,00	1 708 225,50	Indiv

PP Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsány v PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.</i>					
	P		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV	D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV	D.B.1.1/9 Zadní strany štítů a atik :					
		VV	D.B.1.1/0 Púdorys střechy :					
		VV	D.B.1.1/1-7 Výkresy jednotlivých pohledů :					
		VV	dwg a pdf odečty jednotlivých ploch :					
		VV	uvažováno s šířkou vždy min. 2m (základnou podlaha na půdě) :					
		VV	a/ atiky a zadní strany štítů :					
		VV	SZ revers - pdf odečet :					
		VV	590,01		590,010			
		VV	SV revers - pdf odečet :					
		VV	681,97		681,970			
		VV	JV revers - pdf odečet :					
		VV	262,46+179,38		441,840			
		VV	JZ revers - pdf odečet :					
		VV	524,56		524,560			
		VV	JZ atika, atika revers :					
		VV	2*33,71*6,5		438,230			
		VV	torzo štítu :					
		VV	2*10*6,5		130,000			
		VV	SV atika, atika revers :					
		VV	2*38,45*6,5		499,850			
		VV	jednoduchý omítaný štít :					
		VV	2*13,5*8*1/2		108,000			
		VV	b/ komíny :					
		VV	komín č.1 (770/1100) :					
		VV	(3,77*4,1-0,77*1,1)*10		146,100			
		VV	komín č.2 (630/2270) :					
		VV	(3,63*5,27-0,63*2,27)*10		177,000			
		VV	komín č.3 (1030/2080) :					
		VV	(5,08*4,03-2,08*1,03)*10		183,300			
		VV	komín č.4 (680/2140) :					
		VV	(3,68*5,14-0,68*2,14)*10		174,600			
		VV	komín č.5 (750/1000) :					
		VV	(3,75*4-0,75*1)*10		142,500			
		VV	komín č.6 (750/1450) :					
		VV	(3,75*4,45-0,75*1,45)*10		156,000			
		VV	komín č.7 (1000/1700) :					
		VV	(4*4,7-1*1,7)*10		171,000			
		VV	komín č.8 (2470/2020) :					
		VV	(5,47*5,02-0,83*1,68-0,79*2,02)*10		244,692			
		VV	komín č.9 (980/1350) :					
		VV	(3,98*4,35-0,98*1,35)*10		159,900			
		VV	komín č.10 (800/750) :					
		VV	(3,8*3,75-0,8*0,75)*10		136,500			
		VV	komín č.11 (900/950) :					
		VV	(3,9*3,95-0,9*0,95)*10		145,500			
		VV	komín č.12 (1220/750) :					
		VV	(4,22+3,75-1,22*0,75)*10		70,550			
		VV	komín č.13 (1300/920) :					
		VV	(4,3*3,92-1,3*0,92)*10		156,600			
		VV	komín č.14 (1050/1050) :					
		VV	(4,05*4,05-1,05*1,05)*10		153,000			
		VV	komín č.15 (1050/1050) :					
		VV	(4,05*4,05-1,05*1,05)*10		153,000			
		VV	komín č.16 (750/1040) :					
		VV	(3,75*4,04-0,75*1,04)*10		143,700			
		VV	komín č.17 (750/1420) :					
		VV	(3,75*4,142-0,75*1,42)*10		144,675			
		VV	komín č.18 (730/1200) :					
		VV	(3,73*4,2-0,73*1,2)*10		147,900			
		VV	komín č.19 (1090/2880) :					
		VV	(4,09*5,88-1,09*2,88)*10		209,100			
		VV	komín č.20 (1050/2400) :					
		VV	(4,05*5,4-1,05*2,4)*10		193,500			
		VV	komín č.21 (2020/1640) :					
		VV	(5,02*4,64-0,75*0,75-0,89*2,02)*10		209,325			
		VV	Součet		6 832,902			
23	K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	7 359,582	20,00	147 191,64	Indiv
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
		VV	D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
		VV	D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
		VV	D.B.1.1/9 Zadní strany štítů a atik :					
		VV	D.B.1.1/0 Púdorys střechy :					
		VV	D.B.1.1/1-7 Výkresy jednotlivých pohledů :					
		VV	dwg a pdf odečty jednotlivých ploch :					
		VV	uvažováno s šířkou vždy min. 2m (základnou podlaha na půdě) :					
		VV	a/ atiky a zadní strany štítů :					
		VV	SZ revers - pdf odečet :					
		VV	590,01		590,010			
		VV	SV revers - pdf odečet :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			681,97		681,970			
VV			JV revers - pdf odečet :					
VV			262,46+179,38		441,840			
VV			JZ revers - pdf odečet :					
VV			524,56		524,560			
VV			JZ atika, atika revers :					
VV			2*33,71*6,5		438,230			
VV			torzo štítu :					
VV			2*10*6,5		130,000			
VV			SV atika, atika revers :					
VV			2*38,45*6,5		499,850			
VV			jednoduchý omítaný štít :					
VV			2*13,5*8*1/2		108,000			
VV			b/ komíny (boční opláštění) :					
VV			komín č.1 (770/1100) :					
VV			(3,77*2+4,1*2)*10		157,400			
VV			komín č.2 (630/2270) :					
VV			(3,63*2+5,27*2)*10		178,000			
VV			komín č.3 (1030/2080) :					
VV			(5,08*2+4,03*2)*10		182,200			
VV			komín č.4 (680/2140) :					
VV			(3,68*2+5,14*2)*10		176,400			
VV			komín č.5 (750/1000) :					
VV			(3,75*2+4*2)*10		155,000			
VV			komín č.6 (750/1450) :					
VV			(3,75*2+4,45*2)*10		164,000			
VV			komín č.7 (1000/1700) :					
VV			(4*2+4,7*2)*10		174,000			
VV			komín č.8 (2470/2020) :					
VV			(5,47*2+5,02*2)*10		209,800			
VV			komín č.9 (980/1350) :					
VV			(3,98*2+4,35*2)*10		166,600			
VV			komín č.10 (800/750) :					
VV			(3,8*2+3,75*2)*10		151,000			
VV			komín č.11 (900/950) :					
VV			(3,9*2+3,95*2)*10		157,000			
VV			komín č.12 (1220/750) :					
VV			(4,22*2+3,75*2)*10		159,400			
VV			komín č.13 (1300/920) :					
VV			(4,3*2+3,92*2)*10		164,400			
VV			komín č.14 (1050/1050) :					
VV			(4,05*4)*10		162,000			
VV			komín č.15 (1050/1050) :					
VV			(4,05*4)*10		162,000			
VV			komín č.16 (750/1040) :					
VV			(3,75*2+4,04*2)*10		155,800			
VV			komín č.17 (750/1420) :					
VV			(3,75*2+4,142*2)*10		157,840			
VV			komín č.18 (730/1200) :					
VV			(3,73*2+4,2*2)*10		158,600			
VV			komín č.19 (1090/2880) :					
VV			(4,09*2+5,88*2)*10		199,400			
VV			komín č.20 (1050/2400) :					
VV			(4,05*2+5,4*2)*10		189,000			
VV			komín č.21 (2020/1640) :					
VV			(5,02*2+4,64*2)*10		193,200			
VV			c/ komíny (shora) :					
VV			komín č.1 (770/1100) :					
VV			3,77*4,1		15,457			
VV			komín č.2 (630/2270) :					
VV			3,63*5,27		19,130			
VV			komín č.3 (1030/2080) :					
VV			5,08*4,03		20,472			
VV			komín č.4 (680/2140) :					
VV			3,68*5,14		18,915			
VV			komín č.5 (750/1000) :					
VV			3,75*4		15,000			
VV			komín č.6 (750/1450) :					
VV			3,75*4,45		16,688			
VV			komín č.7 (1000/1700) :					
VV			4*4,7		18,800			
VV			komín č.8 (2470/2020) :					
VV			5,47*5,02		27,459			
VV			komín č.9 (980/1350) :					
VV			3,98*4,35		17,313			
VV			komín č.10 (800/750) :					
VV			3,8*3,75		14,250			
VV			komín č.11 (900/950) :					
VV			3,9*3,95		15,405			
VV			komín č.12 (1220/750) :					
VV			4,22+3,75		7,970			
VV			komín č.13 (1300/920) :					
VV			4,3*3,92		16,856			
VV			komín č.14 (1050/1050) :					
VV			4,05*4,05		16,403			
VV			komín č.15 (1050/1050) :					
VV			4,05*4,05		16,403			
VV			komín č.16 (750/1040) :					
VV			3,75*4,04		15,150			
VV			komín č.17 (750/1420) :					
VV			3,75*4,142		15,533			
VV			komín č.18 (730/1200) :					
VV			3,73*4,2		15,666			
VV			komín č.19 (1090/2880) :					
VV			4,09*5,88		24,049			
VV			komín č.20 (1050/2400) :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,05*5,4		21,870			
	VV		komín č.21 (2020/1640) :					
	VV		5,02*4,64		23,293			
	VV		Součet		7 359,582			
24	K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	2 686 247,102	1,00	2 686 247,10	Indiv
	PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
	VV		7359,5811*365		2 686 247,102			
	VV		Součet		2 686 247,102			
25	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	7 359,581	15,00	110 393,72	Indiv
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
	VV		7359,5811		7 359,581			
	VV		Součet		7 359,581			
26	K	947615R4.22	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a prostupy krytinou a jejich uvedení do původního stavu po demontáži	m2	7 359,581	90,00	662 362,29	Indiv
	PP		Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a prostupy krytinou a jejich uvedení do původního stavu po demontáži					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
	VV		7359,5811		7 359,581			
	VV		Součet		7 359,581			
D	96		Bourání konstrukcí				69 044,23	
27	K	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	37,375	22,00	822,25	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		37,375		37,375			
	VV		Součet		37,375			
28	K	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	107,295	29,00	3 111,56	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		107,295		107,295			
	VV		Součet		107,295			
29	K	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	254,265	46,00	11 696,19	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		254,265		254,265			
	VV		Součet		254,265			
30	K	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	458,275	57,00	26 121,68	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :					
	VV		458,275		458,275			
	VV		Součet		458,275			
31	K	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	28,750	71,00	2 041,25	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		28,75		28,750			
	VV		Součet		28,750			
32	K	798.008	Citlivá demontáž oplechování	m	46,805	539,50	25 251,30	Indiv
	PP		Citlivá demontáž oplechování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky</i>					
	P							
	VV		D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :					
	VV		D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :					
	VV		Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :					
	VV		demontáž oplechování :					
	VV		40,7*1,15			46,805		
	VV		Součet			46,805		

D	99	Staveništní přesun hmot					484 570,11		
33	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	337,915	1 366,00	461 591,89	RTS 20/ I	
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,						
P			Poznámka k položce:□ oborů 801, 803, 811 a 812						
VV			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,18,19						
VV			337,91487		337,915				
VV			Součet		337,915				
34	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	337,915	68,00	22 978,22	RTS 20/ I	
PP			Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
VV			337,91487		337,915				
VV			Součet		337,915				

D	764	Konstrukce klempířské					213 573,50	
35	K	798.019	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď	m	41,515	4 900,00	203 423,50	Indiv
PP	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď <i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i>□ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i>□ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i>□ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>□ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i>□ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i>□ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky</i>							
VV	D.B.1.1/7b Komíny stavební úpravy :							
VV	D.B.1.1/8b Zadní strany štítů a atiky :							
VV	Obnova nesgrafitovaných omítek - výměry :							
VV	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď (r.š.400mm) :							
VV	36,1*1,15				41,515			
VV	Součet				41,515			

36	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	2 030,00	6 090,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce: □ 50 m vodorovně					
37	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	2 030,00	4 060,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce: □ 50 m vodorovně					

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					82 622,18	
38	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	40,801	169,00	6 895,37	RTS 20/ I	
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i> ☐ <i>Včetně:</i> ☐ <i>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</i> ☐ <i>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</i> ☐ <i>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 12,13,27,28,29,30,31					
		VV	40,80124		40,801			
		VV	Součet		40,801			
39	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	40,801	193,00	7 874,59	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 38					
	VV		40,80124		40,801			
	VV		Součet		40,801			
40	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,801	235,00	9 588,24	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		40,80124		40,801			
	VV		Součet		40,801			
41	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 183,236	16,00	18 931,78	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		40,80124 *29		1 183,236			
	VV		Součet		1 183,236			
42	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,801	331,00	13 505,13	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		40,80124		40,801			
	VV		Součet		40,801			
43	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	244,807	37,00	9 057,86	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		40,80124*6		244,807			
	VV		Součet		244,807			
44	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	40,801	400,00	16 320,40	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		40,80124		40,801			
	VV		Součet		40,801			
45	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	40,801	11,00	448,81	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		40,80124		40,801			
	VV		Součet		40,801			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-20 - Obnova střešních kcí a krytin - Krov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		32 927 405,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 927 405,21 0,00	21,00% 15,00%	6 914 755,09 0,00
Cena s DPH		v CZK	39 842 160,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-20 - Obnova střešních kcí a krytin - Krov

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 927 405,21
4 - Vodorovné konstrukce	38 775,33
62 - Úpravy povrchů vnější	15 750,00
900 - HZS	150 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	330 330,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	756 962,88
96 - Bourání konstrukcí	529 296,00
99 - Staveništní přesun hmot	6 213,52
712 - Povlakové krytiny	80 033,08
713 - Izolace tepelné	3 675,00
762 - Konstrukce tesařské	6 387 968,46
764 - Konstrukce klempířské	8 671 898,43
765 - Krytiny tvrdé	10 540 541,66
766 - Konstrukce truhlářské	47 250,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 743,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 900 241,20
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 431 726,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin

Objekt:

100-20 - Obnova střešních kcí a krytin - Krov

Místo:

Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 927 405,21

D	4	Vodorovné konstrukce					38 775,33	
1	K	413941125RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 300 mm	t	0,739	52 470,00	38 775,33	RTS 20/ I
PP			Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 300 mm					
P			Poznámka k položce:☐ I , IE, U , UE nebo L					
VV			viz. půdorys krovu část ""F", "B" :					
VV			vložení ocelových výměn U 300 do polí podpoře stojaté stolice :					
VV			46,2*8*2*1/1000		0,739			
VV			Součet		0,739			
D	62	Úpravy povrchů vnější					15 750,00	
2	K	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	150,000	105,00	15 750,00	RTS 20/ I
PP			Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm					
P			Poznámka k položce:☐ pod klempířskými prvky,					
VV			pomocně pro srovnání atik dle přílohy výpisu dř.prvků v části st.konstrukční :					
VV			150		150,000			
VV			Součet		150,000			
D	900	HZS					150 000,00	
3	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	250,000	600,00	150 000,00	RTS 20/ I
PP			Hzs-průzk.práce na památkách					
VV			Po demontáži keramické krytiny nutno důkladně zkontrolovat oplechování :					
VV			úžlabí, přechod do svislého zdiva a oplechování ploch. :					
VV			Ponechávané kusy očistit chemicky proti biologickým napadením, revidovat povrch, :					
VV			kotvení, spoje a celkový stav. :					
VV			Po obvodu 2. a 3 nádvoří i závěru kaple budou zkontrolovány nadstřešní :					
VV			žlaby vč. háků, nutno vyčistit, :					
VV			kontrola oplechování vžičky :					
VV			předpoklad :					
VV			250		250,000			
VV			Součet		250,000			
D	94	Lešení a stavební výtahy					330 330,00	
4	K	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem, výšky do 80 m	den	455,000	726,00	330 330,00	RTS 20/ I
PP			Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem, výšky do 80 m					
P			Poznámka k položce:☐ se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem,					
VV			Provoz mechanismu včetně sestavení, rozebrání, přestavění i kotvení stožáru.					
VV			5*(30+31+30)		455,000			
VV			Součet		455,000			
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					756 962,88	
5	K	952902121R00	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	250,000	153,00	38 250,00	RTS 20/ I
PP			Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm					
VV			viz. popis v PD TZ předběžně stnovena výměra :					
VV			250		250,000			
VV			Součet		250,000			
6	K	952902123R00	Čištění budov k odstranění holubího trusu za ztížený přístup	m2	250,000	54,00	13 500,00	RTS 20/ I
PP			Čištění budov k odstranění holubího trusu za ztížený přístup					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
VV			250		250,000			
VV			Součet		250,000			
7	K	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x	m2	250,000	87,00	21 750,00	RTS 20/ I
PP			Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
VV			250		250,000			
VV			Součet		250,000			
8	K	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	5 367,540	72,00	386 462,88	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění budov odstranění prachu z trámů					
	VV		plošně z trámů :					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 :					
	VV		211,3		211,300			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		197,4		197,400			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		474,1		474,100			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		453,3		453,300			
	VV		E pult - sklon (st) 40 :					
	VV		277,3		277,300			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		517,7		517,700			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		525,7		525,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 :					
	VV		285,3		285,300			
	VV		I pult - sklon (st) 41 :					
	VV		281,4		281,400			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		246,5		246,500			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		219,1		219,100			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		153,8		153,800			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		79,9		79,900			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		122,5		122,500			
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					
	VV		178,2		178,200			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		173		173,000			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		155,6		155,600			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		164,5		164,500			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		217,5		217,500			
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		139,4		139,400			
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		170,5		170,500			
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		71		71,000			
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		35		35,000			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*1*5		10,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		1,3*2,9*2		7,540			
	VV		Součet		5 367,540			
9	K	953981106R05	Chemické kotvy do betonu, hl. 300 mm, M 16, ampule	kus	500,000	594,00	297 000,00	RTS 20/ I
	PP		Chemické kotvy do betonu, hl. 300 mm, M 16, ampule					
	VV		dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. :					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
D	96		Bourání konstrukcí				529 296,00	
10	K	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	20,000	478,00	9 560,00	RTS 20/ I
	PP		Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2					
			<i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
	VV		viz. půdorys krovu a tabulka prací v krovu :					
	VV		rezerva - nespifikované - předpoklad :					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	52,000	478,00	24 856,00	RTS 20/ I
	PP		Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2					
			<i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
	VV		viz. půdorys krovu a tabulka prací v krovu :					
	VV		střecha H uvolnit kráčata ze zadržky :					
	VV		28		28,000			
	VV		viz. půdorys krovu a tabulka prací v krovu :					
	VV		střecha T :					
	VV		7*2		14,000			
	VV		rezerva - nespifikované - předpoklad :					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		52,000			
12	K	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2	kus	120,000	529,00	63 480,00	RTS 20/ I
	PP		Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i> viz. půdorys krovu a tabulka prací v krovu :					
	VV		střecha A :					
	VV		19		19,000			
	VV		střecha J :					
	VV		7		7,000			
	VV		střecha K :					
	VV		8		8,000			
	VV		střecha L :					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha M :					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha N :					
	VV		8		8,000			
	VV		střecha O :					
	VV		8		8,000			
	VV		střecha P :					
	VV		24		24,000			
	VV		střecha R :					
	VV		6		6,000			
	VV		střecha S :					
	VV		8		8,000			
	VV		rezerva - nespicifikované - předpoklad :					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		120,000			

13	K	974042537R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 50 mm, šířky do 300 mm	m	600,000	356,00	213 600,00	RTS 20/ I
----	---	--------------	---	---	---------	--------	------------	-----------

	PP		Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 50 mm, šířky do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nebo dlažbě s betonovým podkladem</i>					
	VV		viz. statika :					
	VV		vyříznutí drážek do betonové podlahy hl.40mm :					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			

14	K	974042539R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 50 mm	m	1 800,000	81,00	145 800,00	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	---	-----------	-------	------------	-----------

	PP		Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nebo dlažbě s betonovým podkladem</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		600*3		1 800,000			
	VV		Součet		1 800,000			

15	K	974042539R01	Příplatek k položce vysekání rýh za provedení dle požadavků specifikovaných v PD	m	600,000	120,00	72 000,00	Indiv
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-------

	PP		Příplatek k položce vysekání rýh za provedení dle požadavků specifikovaných v PD					
	VV		v předepsaném rozsahu budou prořezány betonové mazaniny a odkryty obezděné úseky dřevěných trámů. Pro řezání bude použita					
	VV		pila s odsáváním. Řezné roviny v betonové mazanině budou zpevněny (perifikovány).					
	VV		Nutno provést vzorové vyříznutí zabetonovaného dřevěného prvku a schválení zástupci NPÚ, investora a projektanta.					
	VV		pro m.b. rýhy :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13:					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			

D	99		Staveništní přesun hmot				6 213,52	
---	----	--	-------------------------	--	--	--	----------	--

16	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	4,333	1 366,00	5 918,88	RTS 20/ I
----	---	--------------	---	---	-------	----------	----------	-----------

	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,7,10,11,12					
	VV		4,33316		4,333			
	VV		Součet		4,333			

17	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4,333	68,00	294,64	RTS 20/ I
----	---	--------------	--	---	-------	-------	--------	-----------

	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		4,33316		4,333			
	VV		Součet		4,333			

D	712		Povlakové krytiny				80 033,08	
---	-----	--	-------------------	--	--	--	-----------	--

18	K	712631101RZ1	Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	943,861	68,00	64 182,55	RTS 20/ I
----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------	-----------

	PP		Povlaková krytina střech nad 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na dřevěném podkladě s lištami</i>					
	VV		separace mezi bedněním a oplechováním střech :					
	VV		a/ oplechování měněných úžlabí, lemů a ost. prvků :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 75 :					
	VV		541,26325*1,2		649,516			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	b/ oplechování měněných nástřešních žlabů a souvisejícího oplechování :					
		VV	Hodnota z bývalého odkazu. :					
		VV	294,345		294,345			
		VV	Součet		943,861			
19	K	712300831R05	Odstranění separační vrstvy lepenky pod oplechováním	m2	943,861	15,00	14 157,92	RTS 20/ I
		PP	Odstranění separační vrstvy lepenky pod oplechováním					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
		VV	943,86090		943,861			
		VV	Součet		943,861			
20	K	998712104R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,085	1 287,00	1 396,40	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 24 do 36 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
		VV	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	1,08544		1,085			
		VV	Součet		1,085			
21	K	998712193R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,085	273,00	296,21	RTS 20/ I
		PP	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		VV	1,08544		1,085			
		VV	Součet		1,085			
D		713	Izolace tepelné				3 675,00	
22	K	713191120R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, včetně dodávky materiálu	m2	50,000	70,00	3 500,00	RTS 20/ I
		PP	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, včetně dodávky materiálu					
		VV	podkládování krovu :					
		VV	50		50,000			
		VV	Součet		50,000			
23	K	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	%	3,000	35,00	105,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
24	K	998713293R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m	%	2,000	35,00	70,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		762	Konstrukce tesařské				6 387 968,46	
25	K	762086111R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva do 120 cm2	m	185,000	149,00	27 565,00	RTS 20/ I
		PP	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva do 120 cm2					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 62 :					
		VV	185		185,000			
		VV	Součet		185,000			
26	K	762086112R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 120 do 224 cm2	m	132,500	187,00	24 777,50	RTS 20/ I
		PP	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 120 do 224 cm2					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 44 :					
		VV	12,5		12,500			
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 63 :					
		VV	120		120,000			
		VV	Součet		132,500			
27	K	762086113R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 224 do 288 cm2	m	593,000	232,00	137 576,00	RTS 20/ I
		PP	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 224 do 288 cm2					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 45 :					
		VV	478		478,000			
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 64 :					
		VV	115		115,000			
		VV	Součet		593,000			
28	K	762086114R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 288 do 120 cm2	m	283,600	255,00	72 318,00	RTS 20/ I
		PP	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 288 do 120 cm2					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 46 :					
		VV	213,6		213,600			
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 59 :					
		VV	70		70,000			
		VV	Součet		283,600			
29	K	762086115R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva nad 450 cm2	m	125,500	303,00	38 026,50	RTS 20/ I
		PP	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva nad 450 cm2					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 47 :					
		VV	98,5		98,500			
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 56 :					
		VV	27		27,000			
		VV	Součet		125,500			
30	K	762311101R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků hmoždinek typu Bulldog včetně lůžka	kus	500,000	34,00	17 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků hmoždinek typu Bulldog					
	VV		včetně lůžka					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
31	K	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	30,000	50,00	1 500,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	VV		viz. výkres krovu, tabulka prací v krovu, TZ stavební části, TZ statika :					
	VV		střecha "I" zhlaví trámů budou vyměněna pomocí ocelových svorníků :					
	VV		5*6		30,000			
	VV		Součet		30,000			
32	K	762311812R00	Demontáž kotevních želez přes 5 do 10 kg	kus	75,000	55,00	4 125,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž kotevních želez přes 5 do 10 kg					
	VV		pomocně pro výměnu protéz :					
	VV		dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. :					
	VV		5*15		75,000			
	VV		Součet		75,000			
33	K	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	12,500	204,00	2 550,00	RTS 20/ I
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m					
	VV		viz.tabulka prací v krovu :					
	VV		část "C" :					
	VV		N 1,2 námětek 14/15 dl.2,5m 5ks :					
	VV		2,5*5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
34	K	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	24,000	252,00	6 048,00	RTS 20/ I
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m					
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		část "G" :					
	VV		Vz 1 vzpěry 150/150 dl.2,0m 12ks :					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
35	K	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	171,500	223,00	38 244,50	RTS 20/ I
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m					
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		část "A" :					
	VV		námětek 14/17 dl 3,5m 10ks :					
	VV		3,5*10		35,000			
	VV		část "C" :					
	VV		vaznice 140/180 dl.3,0m 1ks :					
	VV		3*1		3,000			
	VV		část "G" :					
	VV		V1,V2 vaznice 180/150/ dl.20m 2ks :					
	VV		20*2		40,000			
	VV		P1 pozednice 190/140 dl. 20,0m 1ks :					
	VV		20*1		20,000			
	VV		P1 pozednice 180/160 dl.10.0m 1ks :					
	VV		10*1		10,000			
	VV		část "K" :					
	VV		krokve 160/160 dl.5,0m 6ks :					
	VV		5*6		30,000			
	VV		část "P" :					
	VV		kleština 160/180 dl.4,5m 2ks :					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		část "T" :					
	VV		N1 námětky 160/160 dl.3,5m 7ks :					
	VV		3,5*7		24,500			
	VV		Součet		171,500			
36	K	762331933R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	219,500	199,00	43 680,50	RTS 20/ I
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m					
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		část "C" :					
	VV		K1 krokve 160/160 dl.8m 4ks :					
	VV		8*4		32,000			
	VV		část "G" :					
	VV		N1 námětek 160/170 dl.6,5m 3ks :					
	VV		6,5*3		19,500			
	VV		N2 námětek 140/180 dl.6,0m 3ks :					
	VV		6*3		18,000			
	VV		část "J" :					
	VV		Krokev 140/180 dl. 6,0m 3ks :					
	VV		6*3		18,000			
	VV		část "O" :					
	VV		K1 kleština 150/180 dl.6,0m 3ks :					
	VV		6*3		18,000			
	VV		K 1 krokve 160/180 dl. 7,5m 5ks :					
	VV		7,5*5		37,500			
	VV		část "R" :					
	VV		K1 krokve 150/160 dl.8,0m 3ks :					
	VV		8*3		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV část "T" :					
			VV K1 krokve 150/160 dl.7,5m 7ks :					
			VV 7,5*7		52,500			
			VV Součet		219,500			
37	K	762331934R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m	m	63,000	181,00	11 403,00	RTS 20/ I
			Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 8 m					
			PP viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "A" :					
			VV krokve 14/18 dl.9,0m 5ks :					
			VV 9*5		45,000			
			VV část "G" :					
			VV krokev 140/180 dl.9,0m 2ks :					
			VV 9*2		18,000			
			VV Součet		63,000			
38	K	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	18,000	270,00	4 860,00	RTS 20/ I
			Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m					
			PP viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "H" :					
			VV konce vazných trámů 220/170 dl.3,0m 6ks :					
			VV 3*6		18,000			
			VV Součet		18,000			
39	K	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	84,600	246,00	20 811,60	RTS 20/ I
			Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m					
			PP viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "C" :					
			VV V 1,2 středová vaznice 190/230 dl.4,0m 3ks :					
			VV 4*3		12,000			
			VV část "G" :					
			VV Vazný trám 180/220 dl.10,0m 2ks :					
			VV 10*2		20,000			
			VV část "K" :					
			VV VT1 vazný trám 220/240 dl.5,0m 2ks :					
			VV 5*2		10,000			
			VV část "R" :					
			VV S1 sloupky 170/250 dl.4,2m 3ks :					
			VV 4,2*3		12,600			
			VV část "U" :					
			VV pozednice 170/180 dl.7,5m 4ks :					
			VV 7,5*4		30,000			
			VV Součet		84,600			
40	K	762331943R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	111,000	216,00	23 976,00	RTS 20/ I
			Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m					
			PP viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "O" :					
			VV V2 vaznice 180/200 dl.6,0m 3ks :					
			VV 6*3		18,000			
			VV V1 vaznice 180/180 dl. 6,0m 1ks :					
			VV 6*1		6,000			
			VV část "P" :					
			VV V1 vazný trám 180/200 dl.7,5m 2ks :					
			VV 7,5*2		15,000			
			VV část "S" :					
			VV krokve 170/180 dl.6,0m 6ks :					
			VV 6*6		36,000			
			VV část "I" :					
			VV VT vazné trámy 180/230 dl.6,0m 6ks :					
			VV 6*6		36,000			
			VV Součet		111,000			
41	K	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	15,000	284,00	4 260,00	RTS 20/ I
			Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m					
			PP viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "K" :					
			VV K1 protězy krokví 170/300 dl.3,0m 5ks :					
			VV 3*5		15,000			
			VV Součet		15,000			
42	K	762331952R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	72,000	261,00	18 792,00	RTS 20/ I
			Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m					
			PP viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "C" :					
			VV vazný trám 240/240 dl.4,0m 2ks :					
			VV 4*2		8,000			
			VV část "N" :					
			VV P1 pozednice 280/210 dl.9,0m 1ks :					
			VV 9*1		9,000			
			VV část "S" :					
			VV sloupky 240/300 dl.4,5m 6ks :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 4,5*6		27,000			
			VV část "T" :					
			VV S1 sloupky 180/260 dl.4,0m 7ks :					
			VV 4*7		28,000			
			VV Součet		72,000			
43	K	762331953R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m	m	38,500	231,00	8 893,50	RTS 20/ I
			PP Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m					
			VV viz. tabulka prací v krovu :					
			VV část "C" :					
			VV P1 pozednice 200/250 dl.8,0m 2ks :					
			VV 8*2		16,000			
			VV část "N" :					
			VV vaznice 210/250 dl. 7,5m 3ks :					
			VV 7,5*3		22,500			
			VV Součet		38,500			
44	K	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	12,500	253,00	3 162,50	RTS 20/ I
			PP Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva					
			VV viz.tabulka prací v krovu :					
			VV 224cm, dl do 3M :					
			VV část "C" :					
			VV N 1,2 námětek 14/15 dl.2,5m 5ks :					
			VV 2,5*5		12,500			
			VV Součet		12,500			
45	K	762332933RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva	m	478,000	301,00	143 878,00	RTS 20/ I
			PP Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva					
			VV viz. tabulka prací v krovu :					
			VV 288cm, dl.3m :					
			VV část "G" :					
			VV Vz 1 vzpěry 150/150 dl.2,0m 12ks :					
			VV 2*12		24,000			
			VV 288cm, dl.5m :					
			VV část "A" :					
			VV námětek 14/17 dl 3,5m 10ks :					
			VV 3,5*10		35,000			
			VV část "C" :					
			VV vaznice 140/180 dl.3,0m 1ks :					
			VV 3*1		3,000			
			VV část "G" :					
			VV V1,V2 vaznice 180/150/ dl.20m 2ks :					
			VV 20*2		40,000			
			VV P1 pozednice 190/140 dl. 20,0m 1ks :					
			VV 20*1		20,000			
			VV P1 pozednice 180/160 dl.10.0m 1ks :					
			VV 10*1		10,000			
			VV část "K" :					
			VV krokve 160/160 dl.5,0m 6ks :					
			VV 5*6		30,000			
			VV část "P" :					
			VV kleština 160/180 dl.4,5m 2ks :					
			VV 4,5*2		9,000			
			VV část "T" :					
			VV N1 námětky 160/160 dl.3,5m 7ks :					
			VV 3,5*7		24,500			
			VV 288cm, dl.8m :					
			VV část "C" :					
			VV K1 krokev 160/160 dl.8m 4ks :					
			VV 8*4		32,000			
			VV část "G" :					
			VV N1 námětek 160/170 dl.6,5m 3ks :					
			VV 6,5*3		19,500			
			VV N2 námětek 140/180 dl.6,0m 3ks :					
			VV 6*3		18,000			
			VV část "J" :					
			VV Krokev 140/180 dl. 6,0m 3ks :					
			VV 6*3		18,000			
			VV část "O" :					
			VV K1 kleština 150/180 dl.6,0m 3ks :					
			VV 6*3		18,000			
			VV K 1 krokev 160/180 dl. 7,5m 5ks :					
			VV 7,5*5		37,500			
			VV část "R" :					
			VV K1 krokve 150/160 dl.8,0m 3ks :					
			VV 8*3		24,000			
			VV část "T" :					
			VV K1 krokve 150/160 dl.7,5m 7ks :					
			VV 7,5*7		52,500			
			VV 288cm, dl. nad 8m :					
			VV část "A" :					
			VV krokve 14/18 dl.9,0m 5ks :					
			VV 9*5		45,000			
			VV část "G" :					
			VV krokve 140/180 dl.9,0m 2ks :					
			VV 9*2		18,000			
			VV Součet		478,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46		K	762332934RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva	m	213,600	394,00	84 158,40	RTS 20/ I
		PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva					
		VV		viz. tabulka prací v krovu :					
		VV		450cm, dl.3m :					
		VV		část "H" :					
		VV		konce vazných trámů 220/170 dl.3,0m 6ks :					
		VV		3*6		18,000			
		VV		450cm, dl.5m :					
		VV		část "C" :					
		VV		V 1,2 středová vaznice 190/230 dl.4,0m 3ks :					
		VV		4*3		12,000			
		VV		část "G" :					
		VV		Vazný trám 180/220 dl.10,0m 2ks :					
		VV		10*2		20,000			
		VV		část "K" :					
		VV		VT1 vazný trám 220/240 dl.5,0m 2ks :					
		VV		5*2		10,000			
		VV		část "R" :					
		VV		S1 sloupky 170/250 dl.4,2m 3ks :					
		VV		4,2*3		12,600			
		VV		část "U" :					
		VV		pozednice 170/180 dl.7,5m 4ks :					
		VV		7,5*4		30,000			
		VV		450cm, dl.8m :					
		VV		část "O" :					
		VV		V2 vaznice 180/200 dl.6,0m 3ks :					
		VV		6*3		18,000			
		VV		V1 vaznice 180/180 dl. 6,0m 1ks :					
		VV		6*1		6,000			
		VV		část "P" :					
		VV		V1 vazný trám 180/200 dl.7,5m 2ks :					
		VV		7,5*2		15,000			
		VV		část "S" :					
		VV		krokve 170/180 dl.6,0m 6ks :					
		VV		6*6		36,000			
		VV		část "I" :					
		VV		VT vazné trámy 180/230 dl.6,0m 6ks :					
		VV		6*6		36,000			
		VV		Součet		213,600			
47		K	762332935RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva	m	98,500	467,00	45 999,50	RTS 20/ I
		PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva					
		VV		viz. tabulka prací v krovu :					
		VV		600cm, dl.3m :					
		VV		část "K" :					
		VV		K1 protězy krokví 170/300 dl.3,0m 5ks :					
		VV		3*5		15,000			
		VV		600cm, dl.5m :					
		VV		viz. tabulka prací v krovu :					
		VV		část "C" :					
		VV		vazný trám 240/240 dl.4,0m 2ks :					
		VV		4*2		8,000			
		VV		část "N" :					
		VV		P1 pozednice 280/210 dl.9,0m 1ks :					
		VV		9*1		9,000			
		VV		část "T" :					
		VV		S1 sloupky 180/260 dl.4,0m 7ks :					
		VV		4*7		28,000			
		VV		600cm, dl.8m :					
		VV		část "C" :					
		VV		P1 pozednice 200/250 dl.8,0m 2ks :					
		VV		8*2		16,000			
		VV		část "N" :					
		VV		vaznice 210/250 dl. 7,5m 3ks :					
		VV		7,5*3		22,500			
		VV		Součet		98,500			
48		K	762337113R00	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, tříkolíkový spoj	kus	56,000	3 595,00	201 320,00	Indiv
		PP		Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, tříkolíkový spoj					
		VV		viz. výkres krovu, tabulka prací v krovu, TZ stavební části, TZ statika :					
		VV		střecha C :					
		VV		5+5+1+3		14,000			
		VV		střecha G : 2					
		VV		2		2,000			
		VV		střecha H :					
		VV		6		6,000			
		VV		střecha I :					
		VV		6		6,000			
		VV		střecha J :					
		VV		3		3,000			
		VV		střecha K :					
		VV		střecha O :					
		VV		3+1		4,000			
		VV		střecha P :					
		VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha T :					
	VV		7+7		14,000			
	VV		střecha W - předpoklad :					
	VV		5		5,000			
	VV		pozn. řezivo pro plátové spoje součástí položek doplnění části					
	VV		krovu :					
	VV		Součet		56,000			
49	K	762337123R00	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, čtyřkolíkový spoj	kus	23,000	4 360,00	100 280,00	Indiv
	PP		Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, čtyřkolíkový spoj					
	VV		viz. výkres krovu, tabulka prací v krovu, TZ stavební části, TZ					
	VV		statika :					
	VV		střecha C :					
	VV		2+2		4,000			
	VV		střecha K :					
	VV		2+5		7,000			
	VV		střecha T :					
	VV		7		7,000			
	VV		střecha W - předpoklad :					
	VV		5		5,000			
	VV		pozn. řezivo pro plátové spoje součástí položek doplnění části					
	VV		krovu :					
	VV		Součet		23,000			
50	K	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	875,611	132,00	115 580,65	RTS 20/ I
	PP		Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,					
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		část "A" :					
	VV		prkenný záklop :					
	VV		40		40,000			
	VV		výměna bednění pro klempířské práce viz. půdorys střechy a					
	VV		TZ :					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		b/ sklon nad 45% :					
	VV		Oplechování střešních ploch, úžlabí, vyplechování detailů :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 úžlabí vikýř kolmý k střeše "A" :					
	VV		((6,6*2)*2+1,98+1,45)*0,5		14,915			
	VV		úžlabí mezi střechami A,B a D :					
	VV		6*17,76*0,5		53,280			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 úžlabí vykýř kolmý k střeše "B" :					
	VV		(7,8*2*2+2,99)*0,5		17,095			
	VV		úžlabí mezi střechami B a C :					
	VV		2*9,5*2*0,5		19,000			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 úžlabí se střechou "D" :					
	VV		(9,5+5,42)*2*0,5		14,920			
	VV		úžlabí se střechou E,U,T,S :					
	VV		(10,8+10,5)*2*0,5		21,300			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 - úžlabí se střechou F :					
	VV		21,53*5,1*0,5		54,902			
	VV		E pult - sklon (st) 40 - úžlabí se střechou "H" :					
	VV		8,35*1,5*0,5		6,263			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 úžlabí se střechou G :					
	VV		21,53*5*0,5		53,825			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "G" :					
	VV		(7,2*6*2+2*1,5)*0,5		44,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 - úžlabí se střechou "I" :					
	VV		8,65*1,5*0,5		6,488			
	VV		I pult - sklon (st) 41 - úžlabí se střechou "R" :					
	VV		8,65*1,5*0,5		6,488			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 - úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "J" :					
	VV		7,2*4*2*0,5		28,800			
	VV		úžlabí mezi střechami "J" a "K" :					
	VV		12,81*5,35*0,5		34,267			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 - úžlabí se střechou "L" :					
	VV		12,81*3,6*0,5		23,058			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 - úžlabí se střechou "M" :					
	VV		7,5*3,6*0,5		13,500			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 - úžlabí se střechou "N" :					
	VV		7,5*3,6*0,5		13,500			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 - úžlabí se střechou "O" :					
	VV		10,2*2*0,5		10,200			
	VV		O pult - sklon (st) 31 vyplechování kolem světlíků kolmých na					
	VV		střechu "O" pdf odečet :					
	VV		115,013*0,5		57,507			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 - úžlabí ke střechám U,T,S,R na					
	VV		straně k 3.nádvoří :					
	VV		20,45*2*0,5		20,450			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střechou "W" :					
	VV		2,75*2*0,5		2,750			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 vyplechování kolem věže u střechy "J" -					
	VV		předběžně pdf odečet :					
	VV		12,538*2*0,5		12,538			
	VV		W pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střecho "C" :					
	VV		2,75*2*0,5		2,750			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
			5ks :					
			1*2*1*5*0,5		5,000			
			světlíky nové pultové pro VZT :					
			1,3*2,9*2*0,5		3,770			
			b/ oplechování měněných nástřešních žlabů a souvisejícího					
			oplechování :					
			Nástřešní žlaby viz. D.C.1.1/1a,b :					
			2.nádvoří :					
			(30,36+31,6*2+30,44)*1,5		186,000			
			3.nádvoří :					
			(15,35+12,2+15,85+11,53)*1,5		82,395			
			nástřešní žlab střechy věže "V" :					
			(3*2+3,6+4,2+3,5)*1,5		25,950			
			Součet		875,611			
51	K	762342202R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm,	m2	5 367,540	113,00	606 532,02	RTS 20/ I
			PP Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm,					
			VV Plocha střech viz. tabulka střech :					
			VV A sedlová - sklon (st) 41 :					
			VV 211,3		211,300			
			VV B sedlová - sklon (st) 54 :					
			VV 197,4		197,400			
			VV C sedlová - sklon (st) 50 :					
			VV 474,1		474,100			
			VV D sedlová - sklon (st) 50 :					
			VV 453,3		453,300			
			VV E pult - sklon (st) 40 :					
			VV 277,3		277,300			
			VV F sedlová - sklon (st) 46 :					
			VV 517,7		517,700			
			VV G sedlová - sklon (st) 44 :					
			VV 525,7		525,700			
			VV H pult - sklon (st) 49 :					
			VV 285,3		285,300			
			VV I pult - sklon (st) 41 :					
			VV 281,4		281,400			
			VV J sedlová - sklon (st) 54 :					
			VV 246,5		246,500			
			VV K sedlová - sklon (st) 52 :					
			VV 219,1		219,100			
			VV L sedlová - sklon (st) 43 :					
			VV 153,8		153,800			
			VV M sedlová - sklon (st) 46 :					
			VV 79,9		79,900			
			VV N sedlová - sklon (st) 53 :					
			VV 122,5		122,500			
			VV O pult - sklon (st) 31 :					
			VV 178,2		178,200			
			VV P sedlová - sklon (st) 39 :					
			VV 173		173,000			
			VV Q pult - sklon (st) 34 :					
			VV 155,6		155,600			
			VV R sedlová - sklon (st) 56 :					
			VV 164,5		164,500			
			VV S sedlová - sklon (st) 57 :					
			VV 217,5		217,500			
			VV T sedlová - sklon (st) 57 :					
			VV 139,4		139,400			
			VV U sedlová - sklon (st) 53 :					
			VV 170,5		170,500			
			VV V věž - sklon (st) 65 :					
			VV 71		71,000			
			VV W pult - sklon (st) 34 :					
			VV 35		35,000			
			VV V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
			VV světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
			VV 5ks :					
			VV 1*2*1*5		10,000			
			VV světlíky nové pultové pro VZT :					
			VV 1,3*2,9*2		7,540			
			VV Součet		5 367,540			
52	K	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	875,608	44,00	38 526,75	RTS 20/ I
			PP Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých					
			VV Odkaz na mn. položky pořadí 50 :					
			VV 875,60825		875,608			
			VV Součet		875,608			
53	K	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	5 367,540	30,00	161 026,20	RTS 20/ I
			PP Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm					
			VV Odkaz na mn. položky pořadí 51 :					
			VV 5367,54		5 367,540			
			VV Součet		5 367,540			
54	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	181,948	1 297,00	235 986,56	RTS 20/ I
			PP Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace					
			VV Odkaz na mn. položky pořadí 63 :					
			VV 33,62336		33,623			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 68 :					
	VV		103,05677		103,057			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 69 :					
	VV		0,96000		0,960			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 70 :					
	VV		32,93766		32,938			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 62 :					
	VV		185,00000*0,012		2,220			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 63 :					
	VV		120,00000*0,0224		2,688			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 64 :					
	VV		115,00000*0,0288		3,312			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 65 :					
	VV		70,00000*0,045		3,150			
	VV		Součet		181,948			
55	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	181,948	1 900,00	345 701,20	RTS 20/ I
	PP		Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 54 :					
	VV		181,948		181,948			
	VV		Součet		181,948			
56	K	762332936RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů nad 600 cm2 vč.dod, bez dodávky řeziva	m	27,000	680,00	18 360,00	RTS 20/ I
	PP		Doplnění střešní vazby z hranolů nad 600 cm2 vč.dod, bez dodávky řeziva					
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		nad 600cm, dl.5m :					
	VV		část "S" :					
	VV		sloupky 240/300 dl.4,5m 6ks :					
	VV		4,5*6		27,000			
	VV		Součet		27,000			
57	K	762333940RV3	Odkornění stávajících prvků krovu	m3	75,000	4 500,00	337 500,00	Indiv
	PP		Odkornění stávajících prvků krovu					
	VV		stávající tesařské prvky - předpoklad :					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
58	K	762991112R	Příplatek pro tesařské prvky dle požadavků PD nad rámec položek dle CS, obsažených v rozp. (viz, detaily a popisy, celodřevěné spoje atd., poznámky v TZ statika)	m3	181,948	3 900,00	709 597,20	Indiv
	PP		Příplatek pro tesařské prvky dle požadavků PD nad rámec položek dle CS, obsažených v rozp. (viz, detaily a popisy, celodřevěné spoje atd., poznámky v TZ statika)					
	VV		Provedení veškerých doplňkových a souvisejících prací vuz. TZ stavební části D.C , TZ části statika.					
	VV		Utěsnění, uvolnění, srovnání krovů, vzepření, pomocné konstrukce, zvedání krovů, posuny, vrácení do původních pozic, narovnání vychýlených konstrukc					
	VV		Pro opravy krovu bude použita klasická tesařská konstrukce.					
	VV		Povrch nových dřevěných prvků (opracování) nebo vkládaných částí bude odpovídat okolním					
	VV		U komínových těles (u kterých je předpokládána případná výhledová funkčnost – např. použití krbu v rámci expozice) je nutné dodržet minimální odstup					
	VV		krovu od zdiva dle ČSN /50 mm/ nebo použit jiný způsob ochrany dřeva (hliníková folie apod.).					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot , přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potř					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 54 :					
	VV		181,948		181,948			
	VV		Součet		181,948			
59	K	762-DC-12-S001	Očištění konstrukce krovu silonovými kartáči a průmyslovým vysavačem	m2	14 504,318	23,00	333 599,31	Indiv
	PP		Očištění konstrukce krovu silonovými kartáči a průmyslovým vysavačem					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot , přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potř					
	VV		pomocně pro sanační tlakový postřik resp. chem. tlak.ošetření :					
	VV		dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. :					
	VV		5367*2,35*1,15		14 504,318			
	VV		Součet		14 504,318			
60	K	762-DC-12-TZ001	Utěsnění netěsného oplechování západního úžlabí střechy "J"	m2	20,000	350,00	7 000,00	Indiv
	PP		Utěsnění netěsného oplechování západního úžlabí střechy "J"					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot , přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potř					
	VV		viz. výkres krovu, tabulka prací v krovu, TZ stavební části, TZ statika :					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
61	K	762-DC-12-TZ002	Sešroubování rozštíplé krokve	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	Indiv
	PP		Sešroubování rozštíplé krokve					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Ve styku krokví v hřebeni u třetí vazby je rozštíplá jedna krokev (folka 344). Musí se svorníkem sešroubovat.					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot , přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potř					
	VV		viz. výkres krovu, tabulka prací v krovu, TZ stavební části, TZ statika :					
	VV		střecha "F" :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	762950030RAA	Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 120 cm2	m	185,000	450,00	83 250,00	RTS 20/ I
	PP		Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 120 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.</i>					
	VV		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
	VV		rezerva na výměnu dalších nespecifikovaných, nyní nepřístupných částí krovu :					
	VV		185		185,000			
	VV		střecha W i další části krovu :					
	VV		Součet		185,000			
63	K	762950030RAB	Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 224 cm2	m	120,000	670,00	80 400,00	RTS 20/ I
	PP		Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 224 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.</i>					
	VV		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
	VV		rezerva na výměnu dalších nespecifikovaných, nyní nepřístupných částí krovu :					
	VV		120		120,000			
	VV		střecha W i další části krovu :					
	VV		Součet		120,000			
64	K	762950030RAC	Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 288 cm2	m	115,000	826,00	94 990,00	RTS 20/ I
	PP		Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 288 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.</i>					
	VV		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
	VV		rezerva na výměnu dalších nespecifikovaných, nyní nepřístupných částí krovu - předpoklad :					
	VV		90+25		115,000			
	VV		střecha W i další části krovu, doplnění podélných křížů Zt1 do stávajících otvorů stř.O :					
	VV		Součet		115,000			
65	K	762950030RAD	Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 450 cm2	m	70,000	1 138,00	79 660,00	RTS 20/ I
	PP		Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 450 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.</i>					
	VV		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
	VV		rezerva na výměnu dalších nespecifikovaných, nyní nepřístupných částí krovu - předpoklad :					
	VV		70		70,000			
	VV		střecha W i další části krovu :					
	VV		Součet		70,000			
66	K	3117179810R	kotevní tyč celozávitová se speciálním pùběžným závitem; ocel ST 500 S; pr. tyče 20,0 mm; délka 1 m; mez kluzu 160 kN; mez pevnosti 175 kN; použití ve stavitelství, geotechnice, hornictví, injektování, spínání objektů; aplikace upnutí pomocí polyesterovýc	m	30,000	113,00	3 390,00	RTS 20/ I
	PP		kotevní tyč celozávitová se speciálním pùběžným závitem; ocel ST 500 S; pr. tyče 20,0 mm; délka 1 m; mez kluzu 160 kN; mez pevnosti 175 kN; použití ve stavitelství, geotechnice, hornictví, injektování, spínání objektů; aplikace upnutí pomocí polyesterových lepících ampulí nebo injektáží; balení tyče v délkách 2, 3, 4, 6 a12 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 31 :					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
67	K	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3	33,623	24 000,00	806 952,00	RTS 20/ I
	PP		prkno SM/JD; hoblované					
	VV		1/ pro výměnu bednění střechech :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 50 :					
	VV		875,60833*0,0384		33,623			
	VV		Součet		33,623			
68	K	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	103,057	6 465,00	666 263,51	RTS 20/ I
	PP		lať průřez 24 cm2					
	VV		dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. :					
	VV		0,0192m3/m2 :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 51 :					
	VV		5367,54010*0,0192		103,057			
	VV		Součet		103,057			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69		K	605560001R	řezivo DB; tl = 30,0 mm; l = 2 500 až 4 000 mm; vlhkost 8 až 10 %; neomítané	m3	0,960	17 120,00	16 435,20	RTS 20/ I
		PP		řezivo DB; tl = 30,0 mm; l = 2 500 až 4 000 mm; vlhkost 8 až 10 %; neomítané					
		VV		Vypodložení pozednice dubovými prkénky 200/200/20: 500 m (cca délka všech pozednic) -> 1000 ks :					
		VV		0,2*0,2*0,02*1000*1,2		0,960			
		VV		Součet		0,960			
70		K	60596002R	hranol	m3	32,938	7 220,00	237 812,36	RTS 20/ I
		PP		hranol					
		VV		viz.tabulka prací v krovu :					
		VV		224cm, dl do 3M :					
		VV		část "C" :					
		VV		N 1,2 námětek 14/15 dl.2,5m 5ks :					
		VV		2,5*5*0,14*0,15*1,2		0,315			
		VV		viz. tabulka prací v krovu :					
		VV		288cm, dl.3m :					
		VV		část "G" :					
		VV		Vz 1 vzpěry 150/150 dl.2,0m 12ks :					
		VV		2*12*0,15*0,15*1,2		0,648			
		VV		288cm, dl.5m :					
		VV		část "A" :					
		VV		námětek 14/17 dl 3,5m 10ks :					
		VV		3,5*10*0,14*0,17*1,2		1,000			
		VV		část "C" :					
		VV		vaznice 140/180 dl.3,0m 1ks :					
		VV		3*1*0,14*0,18*1,2		0,091			
		VV		část "G" :					
		VV		V1,V2 vaznice 180/150/ dl.20m 2ks :					
		VV		20*2*0,18*0,15*1,2		1,296			
		VV		P1 pozednice 190/140 dl. 20,0m 1ks :					
		VV		20*1*0,19*0,14*1,2		0,638			
		VV		P1 pozednice 180/160 dl.10.0m 1ks :					
		VV		10*1*0,18*0,16*1,2		0,346			
		VV		část "K" :					
		VV		krokve 160/160 dl.5,0m 6ks :					
		VV		5*6*0,16*0,16*1,2		0,922			
		VV		část "P" :					
		VV		kleština 160/180 dl.4,5m 2ks :					
		VV		4,5*2*0,16*0,18*1,2		0,311			
		VV		část "T" :					
		VV		N1 námětky 160/160 dl.3,5m 7ks :					
		VV		3,5*7*0,16*0,16*1,2		0,753			
		VV		288cm, dl.8m :					
		VV		část "C" :					
		VV		K1 krokev 160/160 dl.8m 4ks :					
		VV		8*4*0,16*0,16*1,2		0,983			
		VV		část "G" :					
		VV		N1 námětek 160/170 dl.6,5m 3ks :					
		VV		6,5*3*0,16*0,17*1,2		0,636			
		VV		N2 námětek 140/180 dl.6,0m 3ks :					
		VV		6*3*0,14*0,18*1,2		0,544			
		VV		část "J" :					
		VV		Krokev 140/180 dl. 6,0m 3ks :					
		VV		6*3*0,14*0,18*1,2		0,544			
		VV		část "O" :					
		VV		K1 kleština 150/180 dl.6,0m 3ks :					
		VV		6*3*0,15*0,18*1,2		0,583			
		VV		K 1 krokev 160/180 dl. 7,5m 5ks :					
		VV		7,5*5*0,16*0,18*1,2		1,296			
		VV		část "R" :					
		VV		K1 krokve 150/160 dl.8,0m 3ks :					
		VV		8*3*0,15*0,16*1,2		0,691			
		VV		část "T" :					
		VV		K1 krokve 150/160 dl.7,5m 7ks :					
		VV		7,5*7*0,15*0,16*1,2		1,512			
		VV		288cm, dl. nad 8m :					
		VV		část "A" :					
		VV		krokve 14/18 dl.9,0m 5ks :					
		VV		9*5*0,14*0,18*1,2		1,361			
		VV		část "G" :					
		VV		krokev 140/180 dl.9,0m 2ks :					
		VV		9*2*0,14*0,18*1,2		0,544			
		VV		viz. tabulka prací v krovu :					
		VV		450cm, dl.3m :					
		VV		část "H" :					
		VV		konce vazných trámů 220/170 dl.3,0m 6ks :					
		VV		3*6*0,22*0,17*1,2		0,808			
		VV		450cm, dl.5m :					
		VV		část "C" :					
		VV		V 1,2 středová vaznice 190/230 dl.4,0m 3ks :					
		VV		4*3*0,19*0,23*1,2		0,629			
		VV		část "G" :					
		VV		Vazný trám 180/220 dl.10,0m 2ks :					
		VV		10*2*0,18*0,22*1,2		0,950			
		VV		část "K" :					
		VV		VT1 vazný trám 220/240 dl.5,0m 2ks :					
		VV		5*2*0,22*0,24*1,2		0,634			
		VV		část "R" :					
		VV		S1 sloupky 170/250 dl.4,2m 3ks :					
		VV		4,2*3*0,17*0,25*1,2		0,643			
		VV		část "U" :					
		VV		pozednice 170/180 dl.7,5m 4ks :					
		VV		7,5*4*0,17*0,18*1,2		1,102			
		VV		450cm, dl.8m :					
		VV		část "O" :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V2 vaznice 180/200 dl.6,0m 3ks :					
	VV		6*3*0,18*0,2*1,2		0,778			
	VV		V1 vaznice 180/180 dl. 6,0m 1ks :					
	VV		6*1*0,18*0,18*1,2		0,233			
	VV		část "P" :					
	VV		V1 vazný trám 180/200 dl.7,5m 2ks :					
	VV		7,5*2*0,18*0,2*1,2		0,648			
	VV		část "S" :					
	VV		krokve 170/180 dl.6,0m 6ks :					
	VV		6*6*0,17*0,18*1,2		1,322			
	VV		část "I" :					
	VV		VT vazné trámy 180/230 dl.6,0m 6ks :					
	VV		6*6*0,18*0,23*1,2		1,788			
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		600cm, dl.3m :					
	VV		část "K" :					
	VV		K1 protězy krokví 170/300 dl.3,0m 5ks :					
	VV		3*5*0,17*0,3*1,2		0,918			
	VV		600cm, dl.5m :					
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		část "C" :					
	VV		vazný trám 240/240 dl.4,0m 2ks :					
	VV		4*2*0,24*0,24*1,2		0,553			
	VV		část "N" :					
	VV		P1 pozednice 280/210 dl.9,0m 1ks :					
	VV		9*1*0,28*0,21*1,2		0,635			
	VV		část "T" :					
	VV		S1 sloupky 180/260 dl.4,0m 7ks :					
	VV		4*7*0,18*0,26*1,2		1,572			
	VV		600cm, dl.8m :					
	VV		část "C" :					
	VV		P1 pozednice 200/250 dl.8,0m 2ks :					
	VV		8*2*0,2*0,25*1,2		0,960			
	VV		část "N" :					
	VV		vaznice 210/250 dl. 7,5m 3ks :					
	VV		7,5*3*0,21*0,25*1,2		1,418			
	VV		viz. tabulka prací v krovu :					
	VV		nad 600cm, dl.5m :					
	VV		část "S" :					
	VV		sloupky 240/300 dl.4,5m 6ks :					
	VV		4,5*6*0,24*0,3*1,2		2,333			
	VV		Součet		32,938			
71	K	762311R1	Statická hmoždinka vyrobená z ocelového plechu žárově pozinkovaného, tloušťka materiálu 1,5mm.,, 95/36/1,5	ks	500,000	30,00	15 000,00	Indiv
	PP		Statická hmoždinka vyrobená z ocelového plechu žárově pozinkovaného, tloušťka materiálu 1,5mm.,, 95/36/1,5					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 30 :					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
72	K	998762204R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	60 840,00	182 520,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
73	K	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	2,000	60 840,00	121 680,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
D 764			Konstrukce klempířské			8 671 898,43		
74	K	764211201R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°	m2	62,028	3 215,00	199 420,02	RTS 20/ I
	PP		Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°					
	VV		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.					
	VV		předpoklad výměny 50% :					
	VV		Oplechování střešních ploch, úžlabí, vyplechování detailů :					
	VV		Atiky :					
	VV		atika střechy "E" r.š. 1500mm :					
	VV		33,71*1,5*0,5		25,283			
	VV		atika střechy "I" r.š. 1300 až 1500mm :					
	VV		(33,71+4+2)*1,4*0,5		27,797			
	VV		oplechování koruny střecha "P" r.š.1400mm :					
	VV		5,64*1,4*0,5		3,948			
	VV		atiky nad světlíky :					
	VV		2*0,5*5		5,000			
	VV		Součet		62,028			
75	K	764211203R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 45°	m2	541,266	3 340,00	1 807 828,44	RTS 20/ I
	PP		Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 45°					
	VV		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		Oplechování střešních ploch, úžlabí, vyplechování detailů :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 úžlabí vikýř kolmý k střeše "A" :					
	VV		((6,6*2)*2+1,98+1,45)*0,5		14,915			
	VV		úžabí mezi střechami A,B a D :					
	VV		6*17,76*0,5		53,280			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 úžlabí vykýř kolmý k střeše "B" :					
	VV		(7,8*2*2+2,99)*0,5		17,095			
	VV		úžlabí mezi střechami B a C :					
	VV		2*9,5*2*0,5		19,000			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 úžlabí se střechou "D" :					
	VV		(9,5+5,42)*2*0,5		14,920			
	VV		úžlabí se střechou E,U,T,S :					
	VV		(10,8+10,5)*2*0,5		21,300			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 - úžlabí se střechou F :					
	VV		21,53*5,1*0,5		54,902			
	VV		E pult - sklon (st) 40 - úžlabí se střechou "H" :					
	VV		8,35*1,5*0,5		6,263			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 úžlabí se střechou G :					
	VV		21,53*5*0,5		53,825			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "G" :					
	VV		(7,2*6*2+2*1,5)*0,5		44,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 - úžlabí se střechou "I" :					
	VV		8,65*1,5*0,5		6,488			
	VV		I pult - sklon (st) 41 - úžlabí se střechou "R" :					
	VV		8,65*1,5*0,5		6,488			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 - úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "J" :					
	VV		7,2*4*2*0,5		28,800			
	VV		úžlabí mezi střechami "J" a "K" :					
	VV		12,81*5,35*0,5		34,267			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 - úžlabí se střechou "L" :					
	VV		12,81*3,6*0,5		23,058			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 - úžlabí se střechou "M" :					
	VV		7,5*3,6*0,5		13,500			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 - úžlabí se střechou "N" :					
	VV		7,5*3,6*0,5		13,500			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 - úžlabí se střechou "O" :					
	VV		10,2*2*0,5		10,200			
	VV		O pult - sklon (st) 31 vyplechování kolem světlíků kolmých na					
	VV		střechu "O" pdf odečet :					
	VV		115,013*0,5		57,507			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 - úžlabí ke střechám U,T,S,R na					
	VV		straně k 3.nádvoří :					
	VV		20,45*2*0,5		20,450			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střechou "W" :					
	VV		2,75*2*0,5		2,750			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 vyplechování kolem věže u střechy "J" -					
	VV		předběžně pdf odečet :					
	VV		12,538*2*0,5		12,538			
	VV		W pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střecho "C" :					
	VV		2,75*2*0,5		2,750			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*1*5*0,5		5,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		1,3*2,9*2*0,5		3,770			
	VV		Součet		541,266			

76	K	764232270R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 750mm	m	1 001,240	1 890,00	1 892 343,60	RTS 20/ I
	PP		Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 750mm					
	VV		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.					
	VV		přechody do svislých stěn :					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 :					
	VV		(9,6*2+5,45+4,75)		29,400			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		(12,3*2+5,8+4,9)		35,300			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		8,9*2*6		106,800			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		(12,1*2*2-4,2)		44,200			
	VV		E pult - sklon (st) 40 :					
	VV		33,71		33,710			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		(11,7*2*2-3)		43,800			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		(11,3*2*2-2+2*7,2*3)		86,400			
	VV		H pult - sklon (st) 49 :					
	VV		6*2		12,000			
	VV		I pult - sklon (st) 41 :					
	VV		(33,71+5,5+2)		41,210			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		(8,9*2*2+7,2*2*2)		64,400			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		7,7*2*2		30,800			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		8,5*2*2		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		5,5*2*25		275,000			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		7,6*3		22,800			
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					
	VV		10,7		10,700			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		5,2*2		10,400			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		10,4		10,400			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		(5,64+2,06)		7,700			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		18,8		18,800			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		2*1*5		10,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT (viz.prvky tabulek KK) :					
	VV		atika střechy "E" r.š. 1500mm :					
	VV		33,71		33,710			
	VV		atika střechy "I" r.š. 1300 až 1500mm :					
	VV		(33,71+4+2)		39,710			
	VV		Součet		1 001,240			
77	K	764255203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešní oblého tvaru, rš 660 mm,	m	98,115	2 870,00	281 590,05	RTS 20/ I
	PP		Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešní oblého tvaru, rš 660 mm,					
	VV		Nástřešní žlaby viz. D.C.1.1/1a,b :					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		2.nádvoří :					
	VV		(30,36+31,6*2+30,44)*0,5		62,000			
	VV		3.nádvoří :					
	VV		(15,35+12,2+15,85+11,53)*0,5		27,465			
	VV		nástřešní žlab střechy věže "V" :					
	VV		(3*2+3,6+4,2+3,5)*0,5		8,650			
	VV		Součet		98,115			
78	K	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	62,028	55,00	3 411,54	RTS 20/ I
	PP		Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°					
	VV		předpoklad výměny 50% :					
	VV		Oplechování střešních ploch, úžlabí, vplechování detailů :					
	VV		Atiky :					
	VV		atika střechy "E" r.š. 1500mm :					
	VV		33,71*1,5*0,5		25,283			
	VV		atika střechy "I" r.š. 1300 až 1500mm :					
	VV		(33,71+4+2)*1,4*0,5		27,797			
	VV		oplechování koruny střecha "P" r.š.1400mm :					
	VV		5,64*1,4*0,5		3,948			
	VV		atiky nad světlíky :					
	VV		2*0,5*5		5,000			
	VV		Součet		62,028			
79	K	764311842RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°	m2	541,266	75,00	40 594,95	RTS 20/ I
	PP		Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°					
	VV		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		Oplechování střešních ploch, úžlabí, vplechování detailů :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 úžlabí vikýř kolmý k střeše "A" :					
	VV		((6,6*2)*2+1,98+1,45)*0,5		14,915			
	VV		úžlabí mezi střechami A,B a D :					
	VV		6*17,76*0,5		53,280			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 úžlabí vykřř kolmý k střeše "B" :					
	VV		(7,8*2*2+2,99)*0,5		17,095			
	VV		úžlabí mezi střechami B a C :					
	VV		2*9,5*2*0,5		19,000			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 úžlabí se střechou "D" :					
	VV		(9,5+5,42)*2*0,5		14,920			
	VV		úžlabí se střechou E,U,T,S :					
	VV		(10,8+10,5)*2*0,5		21,300			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 - úžlabí se střechou F :					
	VV		21,53*5,1*0,5		54,902			
	VV		E pult - sklon (st) 40 - úžlabí se střechou "H" :					
	VV		8,35*1,5*0,5		6,263			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 úžlabí se střechou G :					
	VV		21,53*5*0,5		53,825			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "G" :					
	VV		(7,2*6*2+2*1,5)*0,5		44,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 - úžlabí se střechou "I" :					
	VV		8,65*1,5*0,5		6,488			
	VV		I pult - sklon (st) 41 - úžlabí se střechou "R" :					
	VV		8,65*1,5*0,5		6,488			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 - úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "J" :					
	VV		7,2*4*2*0,5		28,800			
	VV		úžlabí mezi střechami "J" a "K" :					
	VV		12,81*5,35*0,5		34,267			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 - úžlabí se střechou "L" :					
	VV		12,81*3,6*0,5		23,058			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 - úžlabí se střechou "M" :					
	VV		7,5*3,6*0,5		13,500			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 - úžlabí se střechou "N" :					
	VV		7,5*3,6*0,5		13,500			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 - úžlabí se střechou "O" :					
	VV		10,2*2*0,5		10,200			
	VV		O pult - sklon (st) 31 vyplechování kolem světlíků kolmých na					
	VV		střechu "O" pdf odečet :					
	VV		115,013*0,5		57,507			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 - úžlabí ke střechám U,T,S,R na					
	VV		straně k 3.nádvoří :					
	VV		20,45*2*0,5		20,450			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střechou "W" :					
	VV		2,75*2*0,5		2,750			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 vyplechování kolem věže u střechy "J" -					
	VV		předběžně pdf odečet :					
	VV		12,538*2*0,5		12,538			
	VV		W pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střecho "C" :					
	VV		2,75*2*0,5		2,750			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*1*5*0,5		5,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		1,3*2,9*2*0,5		3,770			
	VV		Součet		541,266			
80	K	764332872R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 750 mm, sklonu přes 45°	m	1 001,240	71,00	71 088,04	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 750 mm, sklonu přes 45°					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 76 :					
	VV		1001,24		1 001,240			
	VV		Součet		1 001,240			
81	K	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	45,375	90,00	4 083,75	RTS 20/ I
	PP		Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°					
	VV		Nástřešní žlaby viz. D.C.1.1/1a,b :					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		2.nádvoří :					
	VV		31,6*2*0,5		31,600			
	VV		3.nádvoří :					
	VV		(15,35+12,2)*0,5		13,775			
	VV		Součet		45,375			
82	K	764355812R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 45°	m	52,740	98,00	5 168,52	RTS 20/ I
	PP		Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 45°					
	VV		Nástřešní žlaby viz. D.C.1.1/1a,b :					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		2.nádvoří :					
	VV		(30,36+30,44)*0,5		30,400			
	VV		3.nádvoří :					
	VV		(15,85+11,53)*0,5		13,690			
	VV		nástřešní žlab střechy věže "V" :					
	VV		(3*2+3,6+4,2+3,5)*0,5		8,650			
	VV		Součet		52,740			
83	K	764239933R00	Oprava lemování z měděného plechu komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, bez lišt na hladké krytině v ploše, sklonu přes 45°	m2	213,682	3 740,00	799 170,68	RTS 20/ I
	PP		Oprava lemování z měděného plechu komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, bez lišt na hladké krytině v ploše, sklonu přes 45°					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		r.š. lemu uvažováno 1200mm :					
	VV		komín č.3 (1030/2080) - v ploše :					
	VV		11,5077		11,508			
	VV		komín č.4 (680/2140) - v ploše :					
	VV		10,6957		10,696			
	VV		komín č.5 (750/1000) - v ploše :					
	VV		12,1181		12,118			
	VV		komín č.6 (750/1450) - v ploše :					
	VV		13,066		13,066			
	VV		komín č.8 (2470/2020) - v ploše :					
	VV		22,4164		22,416			
	VV		komín č.9 (980/1350) - v ploše :					
	VV		12,4333		12,433			
	VV		komín č.10 (800/750) - v ploše :					
	VV		9,5210		9,521			
	VV		komín č.11 (900/950) - v ploše :					
	VV		9,8466		9,847			
	VV		komín č.12 (1220/750) - v ploše :					
	VV		10,2612		10,261			
	VV		komín č.13 (1300/920) - v ploše :					
	VV		10,7432		10,743			
	VV		komín č.15 (1050/1050) - v ploše :					
	VV		10,3428		10,343			
	VV		komín č.16 (750/1040) - v ploše :					
	VV		11,3919		11,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		komín č.17 (750/1420) - v ploše :					
	VV		12,9435		12,944			
	VV		komín č.18 (730/1200) - v ploše :					
	VV		12,9113		12,911			
	VV		komín č.19 (1090/2880) - v ploše :					
	VV		15,3485		15,349			
	VV		komín č.20 (1050/2400) - v ploše :					
	VV		13,7426		13,743			
	VV		komín č.21 (2020/1640) - v ploše :					
	VV		14,3911		14,391			
	VV		Součet		213,682			
84	K	764239943R00	Oprava lemování z měděného plechu komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, bez lišt na hladké krytině v hřebeni, sklonu přes 45°	m2	47,548	3 850,00	183 059,80	RTS 20/ I
	PP		Oprava lemování z měděného plechu komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, bez lišt na hladké krytině v hřebeni, sklonu přes 45°					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		r.š. lemu uvažováno 1200mm :					
	VV		komín č.1 (770/1100) - v hřebeni :					
	VV		9,9157		9,916			
	VV		komín č.2 (630/2270) - v hřebeni :					
	VV		13,4743		13,474			
	VV		komín č.7 (1000/1700) - v hřebeni :					
	VV		13,8148		13,815			
	VV		komín č.14 (1050/1050) - v hřebeni :					
	VV		10,3428		10,343			
	VV		Součet		47,548			
85	K	764211204R00	Příplatek ke krytině Cu za provedení a dodávku dle požad.specifikovaných a vyplývajících z PD	m2	603,291	1 990,00	1 200 549,09	Indiv
	PP		Příplatek ke krytině Cu za provedení a dodávku dle požad.specifikovaných a vyplývajících z PD					
	VV		Jedná se o oplechování střech úžlabí, lemů a dalších prvků, jejichž rozvinutá šíře i provedení nejsou obsaženy v cenících cenové soustavy.					
	VV		Pro doplňování bude použit polotvrdý měděný plech tl. 0,8 mm; klasicky spojovaný a letovaný. Oplechování vikýřů bude vyměněno za olověné plechy pod					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 74 :					
	VV		62,0275		62,028			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 75 :					
	VV		541,26325		541,263			
	VV		Součet		603,291			
86	K	764233452R1	Stávající střešní světlík	kus	33,000	11 000,00	363 000,00	Indiv
	PP		Stávající střešní světlík					
	VV		Stávající střešní světlík					
	VV		demontovat, osadit nový, zasklený, drátěná vložka 600/600, včetně nového lemování - patinovaná měď.					
	VV		Tyč v závěsu bude nekorodující, bude řešeno zajištění v uzavřené podobě.					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		viz. půdorys střechy :					
	VV		17+16		33,000			
	VV		Součet		33,000			
87	K	764255203R01	Příplatek k nástřešním žlabům a oplechování za provedení a dodávku dle požadavků specifikovaných a vyplývajících z PD	m	98,115	1 840,00	180 531,60	Indiv
	PP		Příplatek k nástřešním žlabům a oplechování za provedení a dodávku dle požadavků specifikovaných a vyplývajících z PD					
	VV		Jedná se o nástřešní žlaby včetně oplechování okraje střechy, jejichž rozvinutá šíře i provedení nejsou obsaženy v cenících cenové soustavy.					
	VV		Pro doplňování bude použit polotvrdý měděný plech tl. 0,8 mm; klasicky spojovaný a letovaný. Oplechování vikýřů bude vyměněno za olověné plechy pod					
	VV		Nástřešní žlaby viz. D.C.1.1/1a,b :					
	VV		vyměnit 50% plochy :					
	VV		2.nádvoří :					
	VV		(30,36+31,6*2+30,44)*0,5		62,000			
	VV		3.nádvoří :					
	VV		(15,35+12,2+15,85+11,53)*0,5		27,465			
	VV		nástřešní žlab střechy věže "V" :					
	VV		(3*2+3,6+4,2+3,5)*0,5		8,650			
	VV		Součet		98,115			
88	K	764296231R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 180 mm	m	1 001,240	850,00	851 054,00	Indiv
	PP		Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 180 mm					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 76 :					
	VV		1001,24		1 001,240			
	VV		Součet		1 001,240			
89	K	764311841RT3	Příplatek k demontáži oplechování střech za provedení dle požad.specifikovaných a vyplývajících z PD	m2	603,291	150,00	90 493,65	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži oplechování střech za provedení dle požad.specifikovaných a vyplývajících z PD					
	VV		Jedná se o oplechování střech úžlabí, lemů a dalších prvků, jejichž rozvinutá šíře i provedení nejsou obsaženy v cenících cenové soustavy.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 74 :					
	VV		62,02750		62,028			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 75 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		541,26325		541,263			
	VV		Součet		603,291			
90	K	7643312R1	Oplechování dvířek	ks	6,000	18 500,00	111 000,00	Indiv
	PP		Oplechování dvířek					
	VV		U výlezu z prostoru krovu do úžlabí není řešeno oplechování po obvodu dvířek (6 kusů á 5 m2). Nutno doplnit a osadit dilatační lištu.					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
	VV		potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
91	K	7643488R1	Demontáž sněholamu	bm	41,000	150,00	6 150,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž sněholamu					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 113 :					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
92	K	764355812R01	Příplatek k demontáži nástřešních žlabů a plechů za provedení dle požad.specifikovaných a, vyplývajících z PD	m	98,115	180,00	17 660,70	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži nástřešních žlabů a plechů za provedení dle požad.specifikovaných a, vyplývajících z PD					
	VV		Jedná se o nástřešní žlaby včetně oplechování okraje střechy, jejichž rozvinutá šíře i provedení nejsou obsaženy v cenících cenové soustavy.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 81 :					
	VV		45,375		45,375			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 82 :					
	VV		52,74		52,740			
	VV		Součet		98,115			
93	K	KK/1	Krycí lišta, RŠ 250 mm	bm	14,000	1 200,00	16 800,00	Indiv
	PP		Krycí lišta, RŠ 250 mm					
	VV		Krycí lišta					
	VV		horní lemování , nové vikýře včetně kotevních prvků RŠ 250 mm 2x 7 bm					
	VV		Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm					
	VV		Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou - nýty s trnem - hřebíky, příponky - drát					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potře					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
94	K	KK/2	Lemování spodní, RŠ 500 mm	bm	2,600	2 400,00	6 240,00	Indiv
	PP		Lemování spodní, RŠ 500 mm					
	VV		Lemování spodní					
	VV		spodní lemování - čelní strana vikýře včetně kotevních prvků, a navázání na úžlabí RŠ 500 mm 2x 1,3 bm					
	VV		Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm					
	VV		Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou - nýty s trnem - hřebíky, příponky - drát					
	VV		Kompletní provedení dle tabulky T3 Tabulky_podkrovi klemp a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
	VV		potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		2,600			
95	K	KK/3	Lemování boční, RŠ 350 mm	bm	13,000	2 200,00	28 600,00	Indiv
	PP		Lemování boční, RŠ 350 mm					
	VV		Lemování boční					
	VV		boční lemování , navazuje na stěnu vikýře včetně kotevních prvků RŠ 350 mm 4x 3,2 bm					
	VV		Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm					
	VV		Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou - nýty s trnem - hřebíky, příponky - drát					
	VV		Kompletní provedení dle tabulky T3 Tabulky_podkrovi klemp a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
	VV		potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
96	K	KK/4	Oplechování boční stěny vikýře, 4x 2,0 m2	m2	4,900	3 900,00	19 110,00	Indiv
	PP		Oplechování boční stěny vikýře, 4x 2,0 m2					
	VV		Oplechování boční stěny vikýře včetně kotevních prvků clekem 4x 3,5 bm					
	VV		Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm					
	VV		Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou - nýty s trnem - hřebíky, příponky - drát					
	VV		Kompletní provedení dle tabulky T3 Tabulky_podkrovi klemp a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
	VV		potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		4*3,5*0,35		4,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,900			
97	K	KK/5	Lemování prostupů střechou, O 100 mm	ks	4,000	3 000,00	12 000,00	Indiv
	PP		Lemování prostupů střechou, O 100 mm					
	VV		Lemování prostupů střechou stojky ocelové konstrukce					
	VV		sloupky O 100 mm					
	VV		Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm					
	VV		Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou - nýty s					
			trnem - hřebíky, příponky - drát					
	VV		Kompletní provedení dle tabulky T3 Tabulky_podkrovi klemp a					
			dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i					
			výkresová část, technologické					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a					
			veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
			potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
98	K	KK/6	Dešťové svody stávající, O ~150 mm	bm	40,000	1 700,00	68 000,00	Indiv
	PP		Dešťové svody stávající, O ~150 mm					
			Dešťové svody stávající dešťové svody na nádvoří včetně					
	VV		kolen a napojení na žlabový kotlík svod odsazen od fasády					
			cca 0,5m uchycení pomocí kované ty					
	VV		Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm					
	VV		Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou - nýty s					
			trnem - hřebíky, příponky - drát					
	VV		Kompletní provedení dle tabulky T3 Tabulky_podkrovi klemp,					
			dodatku TZ část D.C. (srpen 2020) a dalších souvisejících					
			informací obsažených v PD (tex					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a					
			veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek					
			potřebných pro kompletní a úspěšn					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
99	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech	%	3,000	82 590,00	247 770,00	RTS 20/ I
	PP		výšky do 36 m					
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			50 m vodorovně					
100	K	998764293R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k	%	2,000	82 590,00	165 180,00	RTS 20/ I
			ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší					
			dopravní vzdálenost do 500 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený					
			přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			50 m vodorovně					
	D	765	Krytiny tvrdé				10 540 541,66	
101	K	765311863R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se	m2	317,500	116,00	36 830,00	RTS 20/ I
			zvětralou maltou, k dalšímu použití					
	PP		Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, k					
			dalšímu použití					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		246,5		246,500			
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		71		71,000			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		Součet		317,500			
102	K	765311870R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, s tvrdou	m2	5 050,040	117,00	590 854,68	RTS 20/ I
			maltou, do suti					
	PP		Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, s tvrdou maltou, do suti					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 :					
	VV		211,3		211,300			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		197,4		197,400			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		474,1		474,100			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		453,3		453,300			
	VV		E pult - sklon (st) 40 :					
	VV		277,3		277,300			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		517,7		517,700			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		525,7		525,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 :					
	VV		285,3		285,300			
	VV		I pult - sklon (st) 41 :					
	VV		281,4		281,400			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 (vykázáno pro další použití) :					
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		219,1		219,100			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		153,8		153,800			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		79,9		79,900			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		122,5		122,500			
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					
	VV		178,2		178,200			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		173		173,000			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		155,6		155,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		164,5		164,500			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		217,5		217,500			
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		139,4		139,400			
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		170,5		170,500			
	VV		V věž - sklon (st) 65 (vykázáno pro další použití) :					
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		35		35,000			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*1*5		10,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		1,3*2,9*2		7,540			
	VV		Součet		5 050,040			
103	K	765318863R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použití	m	59,900	36,00	2 156,40	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použití					
	VV		Střechy viz. tabulka střech :					
	VV		a/ hřebeny střech z hřebenáčů :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54:					
	VV		9,9+3,7*2		17,300			
	VV		b/ nároží střech z hřebenáčů :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		2*1,3+2*2,6		7,800			
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		6*5,8		34,800			
	VV		Součet		59,900			
104	K	765318871R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do sutí	m	298,790	42,00	12 549,18	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do sutí					
	VV		Střechy viz. tabulka střech :					
	VV		a/ hřebeny střech z hřebenáčů :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 :					
	VV		9,83+4,1		13,930			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		8,07+5,5		13,570			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		25,98+4,4		30,380			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		17,76+3,98		21,740			
	VV		E pult - sklon (st) 40 :					
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		18,9		18,900			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		19,3+4,5*3		32,800			
	VV		H (není pult) - sklon (st) 49 :					
	VV		38,7		38,700			
	VV		I pult - sklon (st) 41 :					
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		11,8		11,800			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		8,06		8,060			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		7,5		7,500			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		7,62		7,620			
	VV		O (není pult) - sklon (st) 31 :					
	VV		5,2+4,5		9,700			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 (hřeben společně i pro O a Q) :					
	VV		17,61		17,610			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 (hřeben společně i pro S,T,U) :					
	VV		33,27+2,06		35,330			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		hřebeny světlíků (3+2) sedlové :					
	VV		5*1,25		6,250			
	VV		b/ nároží střech z hřebenáčů :					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 bez nároží :					
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 bez nároží :					
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 bez nároží :					
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 bez nároží :					
	VV		E pult - sklon (st) 40 bez nároží :					
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		2*3,9		7,800			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		2*3,3		6,600			
	VV		H pult - sklon (st) 49 bez nároží :					
	VV		I pult - sklon (st) 41 bez nároží :					
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		3,5+4,4		7,900			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		Součet		298,790			
105	K	765311891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do suti	m2	3 051,200	4,00	12 204,80	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do suti					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		197,4		197,400			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		474,1		474,100			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		453,3		453,300			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		517,7		517,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 :					
	VV		285,3		285,300			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		219,1		219,100			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		79,9		79,900			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		122,5		122,500			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		164,5		164,500			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		217,5		217,500			
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		139,4		139,400			
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		170,5		170,500			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*1*5		10,000			
	VV		Součet		3 051,200			
106	K	765311897R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, k dalšímu použití	m2	246,500	5,00	1 232,50	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, k dalšímu použití					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		246,5		246,500			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		Součet		246,500			
107	K	765318891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž hřebenů a nároží, do suti	m	10,400	3,00	31,20	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž hřebenů a nároží, do suti					
	VV		b/ nároží střech z hřebenáčů :					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		2*3,9		7,800			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		Součet		10,400			
108	K	765311522RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	5 367,540	1 180,00	6 333 697,20	RTS 20/ I
	PP		Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek					
	VV		Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, hřebenové, okapové a větrací (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty.					
	VV		Nový způsob krytí :					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 :					
	VV		211,3		211,300			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		197,4		197,400			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		474,1		474,100			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		453,3		453,300			
	VV		E pult - sklon (st) 40 :					
	VV		277,3		277,300			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		517,7		517,700			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		525,7		525,700			
	VV		H pult - sklon (st) 49 :					
	VV		285,3		285,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		I pult - sklon (st) 41 :					
	VV		281,4		281,400			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		246,5		246,500			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		219,1		219,100			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		153,8		153,800			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		79,9		79,900			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		122,5		122,500			
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					
	VV		178,2		178,200			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		173		173,000			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		155,6		155,600			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		164,5		164,500			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		217,5		217,500			
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		139,4		139,400			
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		170,5		170,500			
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		71		71,000			
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		35		35,000			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*1*5		10,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		1,3*2,9*2		7,540			
	VV		Součet		5 367,540			
109	K	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přirezání a uchycení tašek rovné,	m	480,175	258,00	123 885,15	RTS 20/ I
	PP		Krytina pálená doplňky bobrovka, přirezání a uchycení tašek rovné,					
	VV		A/v nárožích :					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 bez nároží :					
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 bez nároží :					
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 bez nároží :					
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 bez nároží :					
	VV		E pult - sklon (st) 40 bez nároží :					
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		2*3,9		7,800			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		2*3,3		6,600			
	VV		H pult - sklon (st) 49 bez nároží :					
	VV		I pult - sklon (st) 41 bez nároží :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		2*1,3+2*2,6		7,800			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		3,5+4,4		7,900			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		6*5,8		34,800			
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		Mezisoučet		67,500			
	VV		B/ v úžlabích :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 úžlabí vikýř kolmý k střeše "A" :					
	VV		6,6*2		13,200			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 úžlabí vykýř kolmý k střeše "B" :					
	VV		7,8*2		15,600			
	VV		úžlabí mezi střechami B a C :					
	VV		2*9,5		19,000			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 úžlabí se střechou "D" :					
	VV		9,5+5,42		14,920			
	VV		úžlabí se střechou E,U,T,S :					
	VV		10,8+10,5		21,300			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 - úžlabí se střechou F :					
	VV		E pult - sklon (st) 40 - úžlabí se střechou "H" :					
	VV		8,35		8,350			
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 úžlabí se střechou G :					
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "G" :					
	VV		7,2*6*2		86,400			
	VV		H pult - sklon (st) 49 - úžlabí se střechou "I" :					
	VV		8,65		8,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		I pult - sklon (st) 41 - úžlabí se střechou "R" :					
	VV		8,65		8,650			
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 - úžlabí vikýřů kolmých ke střeše "J" :					
	VV		7,2*4		28,800			
	VV		úžlabí mezi střechami "J" a "K" :					
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 - úžlabí se střechou "L" :					
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 - úžlabí se střechou "M" :					
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 - úžlabí se střechou "N" :					
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 - úžlabí se střechou "O" :					
	VV		10,2		10,200			
	VV		O pult - sklon (st) 31 vyplechování kolem světlíků kolmých na					
	VV		střechu "O" pdf odečet :					
	VV		4*4		16,000			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 - úžlabí ke střechám U,T,S,R na					
	VV		straně k 3.nádvoří :					
	VV		20,45		20,450			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střechou "W" :					
	VV		2,75		2,750			
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 vyplechování kolem věže u střechy "J" -					
	VV		přeběžně pdf odečet :					
	VV		W pult - sklon (st) 34 - úžlabí se střechou "C" :					
	VV		2,75		2,750			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		1*2*5		10,000			
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		2,9*2*2		11,600			
	VV		Atiky :					
	VV		atika střechy "E" r.š. 1500mm :					
	VV		33,71*1,5		50,565			
	VV		atika střechy "I" r.š. 1300 až 1500mm :					
	VV		(33,71+4+2)*1,4		55,594			
	VV		oplechování koruny střecha "P" r.š.1400mm :					
	VV		5,64*1,4		7,896			
	VV		Součet		480,175			
110	K	765311534RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty ze suché směsi	m	291,190	855,00	248 967,45	RTS 20/ I
	PP		Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do					
	VV		malty ze suché směsi					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 :					
	VV		9,83+4,1		13,930			
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		8,07+5,5		13,570			
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		25,98+4,4		30,380			
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 :					
	VV		17,76+3,98		21,740			
	VV		E pult - sklon (st) 40 :					
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		18,9		18,900			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		19,3+4,5*3		32,800			
	VV		H (není pult) - sklon (st) 49 :					
	VV		38,7		38,700			
	VV		I pult - sklon (st) 41 :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		9,9+3,7*2		17,300			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		11,8		11,800			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		8,06		8,060			
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		7,5		7,500			
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		7,62		7,620			
	VV		O (není pult) - sklon (st) 31 :					
	VV		5,2+4,5		9,700			
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 (hřeben společně i pro O a Q) :					
	VV		17,61		17,610			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 (hřeben společně i pro S,T,U) :					
	VV		33,27+2,06		35,330			
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		hřebeny světlíků (3+2) sedlové :					
	VV		5*1,25		6,250			
	VV		Součet		291,190			
111	K	765311544RT1	Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů režných, kladených do malty ze suché směsi	m	67,500	1 033,00	69 727,50	RTS 20/ I
	PP		Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů režných, kladených do					
	VV		malty ze suché směsi					
	VV		Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče					
	VV		spodní, držáku latě nároží, nárožní latě 80x40 mm včetně					
	VV		spojovacích prostředků a pokrývačsk					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		A sedlová - sklon (st) 41 bez nároží :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B sedlová - sklon (st) 54 bez nároží :					
	VV		C sedlová - sklon (st) 50 bez nároží :					
	VV		D sedlová - sklon (st) 50 bez nároží :					
	VV		E pult - sklon (st) 40 bez nároží :					
	VV		F sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		2*3,9		7,800			
	VV		G sedlová - sklon (st) 44 :					
	VV		2*3,3		6,600			
	VV		H pult - sklon (st) 49 bez nároží :					
	VV		I pult - sklon (st) 41 bez nároží :					
	VV		J sedlová - sklon (st) 54 :					
	VV		2*1,3+2*2,6		7,800			
	VV		K sedlová - sklon (st) 52 :					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		L sedlová - sklon (st) 43 :					
	VV		M sedlová - sklon (st) 46 :					
	VV		N sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		O pult - sklon (st) 31 :					
	VV		P sedlová - sklon (st) 39 :					
	VV		3,5+4,4		7,900			
	VV		Q pult - sklon (st) 34 :					
	VV		R sedlová - sklon (st) 56 :					
	VV		S sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		T sedlová - sklon (st) 57 :					
	VV		U sedlová - sklon (st) 53 :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		6*5,8		34,800			
	VV		W pult - sklon (st) 34 :					
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		světlíky stávající sedlové (na střechách U+H) směr do nádvoří					
	VV		5ks :					
	VV		světlíky nové pultové pro VZT :					
	VV		Součet		67,500			
112	K	765391918R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro krytinu z bobrovek	m2	3 051,200	33,00	100 689,60	RTS 20/ I
	PP		Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro krytinu z bobrovek					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 105 :					
	VV		3051,2		3 051,200			
	VV		Součet		3 051,200			
113	K	765115403R1	Montáž střešních doplňků-protisněhové zábrany mříže sněholamu, včetně dodávky prvku	m	41,000	4 600,00	188 600,00	Indiv
	PP		Montáž střešních doplňků-protisněhové zábrany mříže sněholamu, včetně dodávky prvku					
	VV		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).					
	VV		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase přesunu hmot, přesunu suti a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb					
	VV		viz. popis v PD Stávající střešní sněhové zábrany budou vyměněny (~ 41 m). :					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
114	K	765123911R3	Příplatek k pokrytí střech nad rámec jednotlivých, položek prvků dle požadavků PD	m2	3 567,540	650,00	2 318 901,00	Indiv
	PP		Příplatek k pokrytí střech nad rámec jednotlivých, položek prvků dle požadavků PD					
	VV		Tašková krytina z bobrovek je navržena na výměnu. Stávající souvrství střešní krytiny bude zachováno – tašky budou kladeny na laťování, hřebenáče a					
	VV		Tašková krytina z bobrovek bude odpovídat tvarem, rozměrem, a barevností stávající krytině. Kladení na dvojité šupinové krytí. Nutno dodržet pokyny					
	VV		Tašky nové 100%, laťování nové 100%. Malta pokrývačská s výztužným vláknem, bílá.					
	VV		Nad vstupy budou osazeny sněhové zábrany.					
	VV		Zvláštní důraz nutno věnovat krytině kaple, tašky budou opatrně sneseny					
	VV		a vyříděny pro další použití. Zachované tašky nutno chemicky očistit přípravkem					
	VV		nezpůsobující korozi mědi a jiných kovových materiálů. Nutno ošetřit ochranným					
	VV		impregnačním nátěrem, transparentním, vodou ředitelným, paropropustným, proti					
	VV		biologickému napadení mechem, řasou.					
	VV		Po snesení krytiny se pečlivě kontroluje stav trámové soustavy krovu;					
	VV		zpřístupněné plochy trámu se napustí ochranným prostředkem.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 108 :					
	VV		3567,54		3 567,540			
	VV		Součet		3 567,540			
115	K	765311897R01	Příp.za sklon přes 60°,pro použití,bobrovka	m2	71,000	180,00	12 780,00	Indiv
	PP		Příp.za sklon přes 60°,pro použití,bobrovka					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		71		71,000			
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		Součet		71,000			
116	K	765391918R01	Příplatek za sklon přes 60°, bobrovky	m2	71,000	35,00	2 485,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za sklon přes 60°, bobrovky					
	VV		Plocha střech viz. tabulka střech :					
	VV		V věž - sklon (st) 65 :					
	VV		71		71,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V plochách střech nejsou započítány světlíky :					
	VV		Součet		71,000			
117	K	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m	%	3,000	96 990,00	290 970,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
118	K	998765293R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	96 990,00	193 980,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D		766	Konstrukce truhlářské				47 250,00	
119	K	DK/1P	Nové dveře vnitřní - rozm. sv. 1000/1970mm včetně zárubně - protipožární	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
	PP		Nové dveře vnitřní - rozm. sv. 1000/1970mm včetně zárubně - protipožární					
120	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	450,00	1 350,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
121	K	998766293R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	450,00	900,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D		767	Konstrukce zámečnické				36 743,20	
122	K	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	75,000	118,00	8 850,00	RTS 20/ I
	PP		Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		pomocně pro výměnu protéz :					
	VV		dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. :					
	VV		5*15		75,000			
	VV		Součet		75,000			
123	K	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	75,000	36,00	2 700,00	RTS 20/ I
	PP		příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 122 :					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
124	K	13890206R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg	kg	739,200	21,00	15 523,20	RTS 20/ I
	PP		příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí nad 500 kg					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :					
	VV		0,73920*1000		739,200			
	VV		Součet		739,200			
125	K	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg do 50kg	kg	82,500	96,00	7 920,00	RTS 20/ I
	PP		Ocelové výrobky nad 10 kg do 50kg					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : +10%					
	VV		75*1,1		82,500			
	VV		Součet		82,500			
126	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	350,00	1 050,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
127	K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	350,00	700,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 900 241,20	
128	K	783222130RT2	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva	m2	125,400	216,00	27 086,40	RTS 20/ I
	PP		Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 129 :					
	VV		125,4		125,400			
	VV		Součet		125,400			
129	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	125,400	72,00	9 028,80	RTS 20/ I
	PP		Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,					
	VV		viz. půdorys krovu část ""F", "B" :					
	VV		nově vložené konstrukce :					
	VV		vložení ocelových výměn U 300 do polí podpoře stojaté stolice :					
	VV		0,95*8*2		15,200			
	VV		stávající ocelové profily :					
	VV		U300 dl.14,5m 8ks :					
	VV		0,95*14,5*8		110,200			
	VV		Součet		125,400			
130	K	783521100RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	m2	910,648	124,00	112 920,35	RTS 20/ I
	PP		Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>					
	VV		Pohledové exponované plochy klempířských prvků (úžlabí, přechody do :					
	VV		svislého zdiva, oplechování komínů, krytí ploch, střešní poklapy, krytí vikýřů a další) :					
	VV		budou očištěny a opatřeny nátěrem v odstínu keramické krytiny. :					
	VV		předpoklad 60% plochy :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 74 :					
	VV		62,02750*0,6		37,217			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 75 :					
	VV		541,26325*0,6		324,758			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 76 :					
	VV		1001,24000*0,45		450,558			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 77 :					
	VV		98,11500		98,115			
	VV		Součet		910,648			
131	K	783522100RT2	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 2x email	m2	910,647	171,00	155 720,64	RTS 20/ I
	PP		Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 2x email					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 130 :					
	VV		910,64745		910,647			
	VV		Součet		910,647			
132	K	7831088R10	Očištění ocelových profilů v půdním prostoru před ošetřením ochr.nátěrem	m2	43,152	230,00	9 924,96	Indiv
	PP		Očištění ocelových profilů v půdním prostoru před ošetřením ochr.nátěrem					
	VV		viz. půdorys krovu část ""F", "B" :					
	VV		U300 dl.14,5m 8ks :					
	VV		0,372*14,5*8		43,152			
	VV		Součet		43,152			
133	K	783151111R	Tlaková injektáž s povrchovým ošetřením lihem - chemické ošetření viz. PD	m2	2 800,000	330,00	924 000,00	Indiv
	PP		Tlaková injektáž s povrchovým ošetřením lihem - chemické ošetření viz. PD					
	VV		Vybraná místa krovu (napadená hmyzem nebo houbou) budou chemicky					
	VV		ošetřena proti dřevokazným houbám a hmyzu v místech napadení a v místech trvalého					
	VV		kontaktu se zdí, betonem a ocelovými nosníky. Dále budou všechny dřevěné					
	VV		konstrukce krovu preventivně ošetřené tlakovým dvojnásobným bezbarvým postřikem					
	VV		proti dřevokazným houbám a hmyzu a provede se neutralizace míst znečištěných					
	VV		ptačím trusem. Dle stanoviska NPÚ bude zvolen klasický způsob ošetření krovu proti					
	VV		dřevokazným houbám (chemicky).					
	VV		Doporučený postup ošetření dřevěných konstrukcí krovu (podrobně viz mykologický průzkum):					
	VV		1. Části trámů napadené a ohrožené dřevokaznou houbou tlakově injektovat					
	VV		a povrchově ošetřit lihovým roztokem přípravku. typu FB,IB,P,1,2,3,SP.					
	VV		Části trámů, na kterých byla zjištěna aktivní činnost dřevokazného hmyzu					
	VV		ošetřit hloubkově tlakovou injektáží a povrchově lihovým roztokem přípravku typu IB,1,2,3,SP.					
	VV		2. trámy, které jsou v trvalém kontaktu se zdivem, betonem, ocelovými					
	VV		nosníky, tlakově injektovat a povrchově ošetřit lihovým roztokem vhodného					
	VV		přípravku. (toto lze provést před opravou konstrukce.)					
	VV		3. Po rekonstrukci střešní konstrukce a výměně střešní krytiny.					
	VV		Preventivní ošetření. Očistit dřevo od nánosů nečistot, Neutralizovat povrch trámů, především v místech znečištěných ptačím					
	VV		trusem. Celou konstrukci ošetřit 2x tlakovým postřikem. Použít vodní roztok					
	VV		přípravku s dlouhodobou účinností typu FB,IB,P,1,2,3,SP.					
	VV		Při odkrytí dřevěné konstrukce vždy provést operativní mykologický					
	VV		doplňující průzkum. Chemické ošetření dřevěných prvků krovu je zvoleno pro					
	VV		napadená i vytipovaná zdravá místa preventivně. pomocně pro sanační tlakový postřik resp. chem. tlak.ošetření					
	VV		:					
	VV		dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. :					
	VV		Trámy, které jsou v trvalém kontaktu se zdivem, betonem, ocelovými nosníky tlakově injektovat a povrchově ošetřit					
	VV		lihovým roztokem vhodného příprav					
	VV		2800		2 800,000			
	VV		Součet		2 800,000			
134	K	783151112R1	Tlakový postřik dvojnásobný k neutralizaci povrchů	m2	3 451,000	220,00	759 220,00	Indiv
	PP		Tlakový postřik dvojnásobný k neutralizaci povrchů					
	VV		Po dokončení rekonstrukce očištění dřeva od nánosů a nečistot.					
	VV		Neutralizovat povrch trámů, především v místech znečištěných ptačím trusem.					
	VV		Celou konstrukci ošetřit 2x tlakovým postřikem - vodní roztok přípravku s dlouhodobou účinností typu Fb, IB, P, 1,2,3,SP.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vybraná místa krovu (napadená hmyzem nebo houbou) budou chemicky ošetřena proti dřevokazným houbám a hmyzu v místech napadení a v místech trvalého kontaktu se zdí, betonem a ocelovými nosníky. Dále budou všechny dřevěné konstrukce krovu preventivně ošetřené tlakovým dvojnásobným bezbarvým postřikem proti dřevokazným houbám a hmyzu a provede se neutralizace míst znečištěných ptačím trusem. Dle stanoviska NPÚ bude zvolen klasický způsob ošetření krovu proti dřevokazným houbám (chemicky). Doporučený postup ošetření dřevěných konstrukcí krovu (podrobně viz mykologický průzkum): 1. Části trámů napadené a ohrožené dřevokaznou houbou tlakově injektovat a povrchově ošetřit lihovým roztokem přípravku. typu FB,IB,P,1,2,3,SP. Části trámů, na kterých byla zjištěna aktivní činnost dřevokazného hmyzu ošetřit hloubkově tlakovou injektáží a povrchově lihovým roztokem přípravku typu IB,1,2,3,SP. 2. trámy, které jsou v trvalém kontaktu se zdivem, betonem, ocelovými nosníky, tlakově injektovat a povrchově ošetřit lihovým roztokem vhodného přípravku. (toto lze provést před opravou konstrukce.) 3. Po rekonstrukci střešní konstrukce a výměně střešní krytiny. Preventivní ošetření. Očistit dřevo od nánosů nečistot, Neutralizovat povrch trámů, především v místech znečištěných ptačím trusem. Celou konstrukci ošetřit 2x tlakovým postřikem. Použít vodní roztok přípravku s dlouhodobou účinností typu FB,IB,P,1,2,3,SP. Při odkrytí dřevěné konstrukce vždy provést operativní mykologický doplňující průzkum. Chemické ošetření dřevěných prvků krovu je zvoleno pro napadená i vytipovaná zdravá místa preventivně. dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. : 3451 Součet		3 451,000			
			Součet		3 451,000			
135	K	783223R1	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový - chemické ošetření viz. PD	m2	12 612,450	140,00	1 765 743,00	Indiv
		PP	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový - chemické ošetření viz. PD					
			Vybraná místa krovu (napadená hmyzem nebo houbou) budou chemicky ošetřena proti dřevokazným houbám a hmyzu v místech napadení a v místech trvalého kontaktu se zdí, betonem a ocelovými nosníky. Dále budou všechny dřevěné konstrukce krovu preventivně ošetřené tlakovým dvojnásobným bezbarvým postřikem proti dřevokazným houbám a hmyzu a provede se neutralizace míst znečištěných ptačím trusem. Dle stanoviska NPÚ bude zvolen klasický způsob ošetření krovu proti dřevokazným houbám (chemicky). Doporučený postup ošetření dřevěných konstrukcí krovu (podrobně viz mykologický průzkum): 1. Části trámů napadené a ohrožené dřevokaznou houbou tlakově injektovat a povrchově ošetřit lihovým roztokem přípravku. typu FB,IB,P,1,2,3,SP. Části trámů, na kterých byla zjištěna aktivní činnost dřevokazného hmyzu ošetřit hloubkově tlakovou injektáží a povrchově lihovým roztokem přípravku typu IB,1,2,3,SP. 2. trámy, které jsou v trvalém kontaktu se zdivem, betonem, ocelovými nosníky, tlakově injektovat a povrchově ošetřit lihovým roztokem vhodného přípravku. (toto lze provést před opravou konstrukce.) 3. Po rekonstrukci střešní konstrukce a výměně střešní krytiny. Preventivní ošetření. Očistit dřevo od nánosů nečistot, Neutralizovat povrch trámů, především v místech znečištěných ptačím trusem. Celou konstrukci ošetřit 2x tlakovým postřikem. Použít vodní roztok přípravku s dlouhodobou účinností typu FB,IB,P,1,2,3,SP. Při odkrytí dřevěné konstrukce vždy provést operativní mykologický doplňující průzkum. Chemické ošetření dřevěných prvků krovu je zvoleno pro napadená i vytipovaná zdravá místa preventivně. pomocně pro sanační tlakový postřik resp. chem. tlak.ošetření : dle přílohy výpisu dřevěných prvků v čá.st.konstr. : 5367*2,35 Součet		12 612,450			
			Součet		12 612,450			
136	K	783831411R1	Očištění a příprava klempířských prvků k nátěru	m2	910,647	150,00	136 597,05	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění a příprava klempířských prvků k nátěru					
	VV		Pohledové exponované plochy klempířských prvků (úžlabí, přechody do					
	VV		svislého zdiva, oplechování komínů, krytí ploch, střešní poklopy, krytí vikýřů a další)					
	VV		budou očištěny a opatřeny nátěrem v odstínu keramické krytiny.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 130 :					
	VV		910,64745		910,647			
	VV		Součet		910,647			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 431 726,45	
137	K	979990R1	Příplatek za opatření při manip. a ukládce i likvidaci hmot kantaminovaných dřevomorkou	t	38,314	7 500,00	287 355,00	Indiv
	PP		Příplatek za opatření při manip. a ukládce i likvidaci hmot kantaminovaných dřevomorkou					
	VV		76,62749*0,5		38,314			
	VV		Součet		38,314			
138	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	541,116	169,00	91 448,60	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □					
	VV		<i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i>					
	VV		Včetně:					
	VV		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,					
	VV		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m					
	VV		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			
139	K	979951141R00	Výkup kovů měď, staré kusy a plechy	t	10,146	-50 000,00	-507 300,00	RTS 20/ I
	PP		Výkup kovů měď, staré kusy a plechy					
	VV		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby)					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		10,14593		10,146			
	VV		Součet		10,146			
140	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	541,116	363,00	196 425,11	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			
141	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	541,116	230,00	124 456,68	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			
142	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	541,116	193,00	104 435,39	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			
143	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	541,116	235,00	127 162,26	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			
144	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15 692,375	16,00	251 078,00	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		541,11639*29		15 692,375			
	VV		Součet		15 692,375			
145	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	541,116	331,00	179 109,40	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			
146	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 246,698	37,00	120 127,83	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		541,11639*6		3 246,698			
	VV		Součet		3 246,698			
147	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	443,104	400,00	177 241,60	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		443,10398		443,104			
	VV		Součet		443,104			
148	K	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	5,665	8 000,00	45 320,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek :					
	VV		5,66549		5,665			
	VV		Součet		5,665			
149	K	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	80,881	500,00	40 440,50	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		80,88067		80,881			
	VV		Součet		80,881			
150	K	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,541	1 800,00	973,80	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		0,54112		0,541			
	VV		Součet		0,541			
151	K	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpečný odpad - holubí trus,	t	12,500	15 000,00	187 500,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku nebezpečný odpad - holubí trus,					
	VV		Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředěvané odděleně a zpracovávané mimo					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		12,49979		12,500			
	VV		Součet		12,500			
152	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	541,116	11,00	5 952,28	RTS 20/ I
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ s hrubým urovnáním,					
	VV		541,11639		541,116			
	VV		Součet		541,116			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt:

100-21 - Obnova střešních kcí a krytin - Ocelová konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
I [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		853 935,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	853 935,32	21,00%	179 326,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 033 261,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt:

100-21 - Obnova střešních kcí a krytín - Ocelová konstrukce

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	853 935,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	640,00
38 - Kompletní konstrukce	322 966,50
4 - Vodorovné konstrukce	320 620,15
900 - HZS	72 000,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 110,48
96 - Bourání konstrukcí	2 944,00
99 - Staveništní přesun hmot	24 250,38
711 - Izolace proti vodě	14 269,97
713 - Izolace tepelné	35 910,77
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	27 047,20
783 - Nátěry	29 655,72
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 520,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytin

Objekt: 100-21 - Obnova střešních kcí a krytin - Ocelová konstrukce

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 853 935,32

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					640,00	
1	K	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	8,000	80,00	640,00	RTS 20/ I

PP Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm

P *Poznámka k položce:* betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

D	38	Kompletní konstrukce					322 966,50	
2	K	PK/2	Kompletní provedení prvku - skladby PK2 - strop nad místností K.01	m2	20,958	5 500,00	115 269,00	Indiv

PP Kompletní provedení prvku - skladby PK2 - strop nad místností K.01

Poznámka k položce:

PK2 strop

OSB deska (pochozí vrstva pro revizní přístup)

2x výmalba povrch. úprava - vytmelení, zákl. penetrační nátěr, sádrovláknité desky s vysokou tuhostí, požární odolnost min. 30 min

systémová nosná konstr. z plech profilů pro prostorové SDK konstrukce

P *hydrofobizovaná minerální vata - vložená do dutiny*

Kompletní provedení dle tabulky skladeb - místnost K.01 a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

VV viz. půdorys podkroví :

VV 5,05*4,15 20,958

VV Součet 20,958

3	K	PK/3	Kompletní provedení prvku - skladby PK3 - stěny místnosti K.01	m2	46,155	4 500,00	207 697,50	Indiv
---	---	------	--	----	--------	----------	------------	-------

PP Kompletní provedení prvku - skladby PK3 - stěny místnosti K.01

Poznámka k položce:

PK3 stěny K.01 podkroví

systémová nosná konstr. z plech profilů pro prostorové SDK konstrukce

hydrofobizovaná minerální vata - vložená do dutiny

2x výmalba povrch. úprava - vytmelení, zákl. penetrační nátěr, sádrovláknité desky s vysokou tuhostí, požární odolnost min. 30 min

Kompletní provedení dle tabulky skladeb - místnost K.01 a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

VV viz. půdorys podkroví :

VV 2,75*(5,05*2+3,7*2)-1*1,97 46,155

VV Součet 46,155

D	4	Vodorovné konstrukce					320 620,15	
4	K	413232231RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 300 mm	kus	8,000	520,00	4 160,00	RTS 20/ I

PP Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 300 mm

5	K	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,231	11 110,00	2 566,41	RTS 20/ I
---	---	--------------	--	---	-------	-----------	----------	-----------

PP Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm

P *Poznámka k položce:*

I , IE, U , UE nebo L

viz. D.C.1.2b stavebně - konstrukční řešení - výkaz oceli :

L 50x5 a JC 50x5 :

pol č. 5 L 50x5 :

0,1201 0,120

pol č. 6,8,9 JC 50x5 :

0,0433+0,0112+0,0266 0,081

spojovací prvky, ztratiné, prořez :

0,15*0,2012 0,030

Součet 0,231

6	K	413941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 140 mm, vč.dod.materiálu	t	0,646	52 280,00	33 772,88	RTS 20/ I
---	---	--------------	--	---	-------	-----------	-----------	-----------

PP Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 140 mm, vč.dod.materiálu

P *Poznámka k položce:*

I , IE, U , UE nebo L

viz. D.C.1.2b stavebně - konstrukční řešení - výkaz oceli :

IPN 140 :

pol č.2 :

0,143 0,143

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pol.č.3 :					
	VV		0,2896		0,290			
	VV		pol.č.4 :					
	VV		0,0772		0,077			
	VV		pol.č.7 :					
	VV		0,0515		0,052			
	VV		spojovací prvky, ztratiné, prořez :					
	VV		0,15*0,5613		0,084			
	VV		Součet		0,646			
7	K	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 220 mm	t	4,417	9 390,00	41 475,63	RTS 20/ I
	PP		Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 220 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ I , IE, U , UE nebo L					
	VV		viz. D.C.1.2b stavebně - konstrukční řešení - výkaz oceli :					
	VV		IPN 340 :					
	VV		pol č.1 :					
	VV		3,8408		3,841			
	VV		spojovací prvky, ztratiné, prořez :					
	VV		0,15*3,8408		0,576			
	VV		Součet		4,417			
8	K	411320132RAX	Strop ŽB z betonu C20/25, tl. 15 cm, ztrac.bednění, včetně výztuže	m2	20,958	2 600,00	54 490,80	Součtová
	PP		Strop ŽB z betonu C20/25, tl. 15 cm, ztrac.bednění, včetně výztuže					
	P		Poznámka k položce:☐ Složení a rozsah provedení konstrukcí viz. tabulky skladeb - skladba PK1					
	VV		víz. půdorys podkroví :					
	VV		5,05*4,15		20,958			
	VV		Součet		20,958			
9	K	133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	0,231	42,00	9,70	RTS 20/ I
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm					
	VV		viz. D.C.1.2b stavebně - konstrukční řešení - výkaz oceli :					
	VV		L 50x5 a JC 50x5 :					
	VV		pol č. 5 L 50x5 :					
	VV		0,1201		0,120			
	VV		pol č. 6,8,9 JC 50x5 :					
	VV		0,0433+0,0112+0,0266		0,081			
	VV		spojovací prvky, ztratiné, prořez :					
	VV		0,15*0,2012		0,030			
	VV		Součet		0,231			
10	K	13480955R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 360 mm	t	4,417	41 690,00	184 144,73	RTS 20/ I
	PP		tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 360 mm					
	VV		viz. D.C.1.2b stavebně - konstrukční řešení - výkaz oceli :					
	VV		IPN 340 :					
	VV		pol č.1 :					
	VV		3,8408		3,841			
	VV		spojovací prvky, ztratiné, prořez :					
	VV		0,15*3,8408		0,576			
	VV		Součet		4,417			
D	900		HZS				72 000,00	
11	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	180,000	400,00	72 000,00	RTS 20/ I
	PP		Hzs-nezmeritelne stavebni prace					
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 110,48	
12	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby	m2	17,020	124,00	2 110,48	RTS 20/ I
	PP		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby					
	P		Poznámka k položce:☐ - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m					
	VV		místnost K.01 :					
	VV		4,6*3,7		17,020			
	VV		Součet		17,020			
D	96		Bourání konstrukcí				2 944,00	
13	K	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	8,000	368,00	2 944,00	RTS 20/ I
	PP		Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
D	99		Staveništní přesun hmot				24 250,38	
14	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	16,911	1 366,00	23 100,43	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,					
	P		Poznámka k položce:☐ oborů 801, 803, 811 a 812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Hmotnosti z položek:					
	VV		16,91071		16,911			
	VV		Součet		16,911			
15	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	16,911	68,00	1 149,95	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		16,91071		16,911			
	VV		Součet		16,911			
D	711		Izolace proti vodě				14 269,97	
16	K	711212901R01	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky, včetně dodávky penetrace na bázi syntetické pryskyřice	m2	21,170	80,00	1 693,60	RTS 20/ I
	PP		Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky, včetně dodávky penetrace na bázi syntetické pryskyřice					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
	VV		21,17		21,170			
	VV		Součet		21,170			
17	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	21,170	561,00	11 876,37	Součtová
	PP		Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.					
	VV		místnost K.01 s vytažení 200mm na stěny :					
	VV		4,6*3,7+0,25*(4,6*2+3,7*2)		21,170			
	VV		Součet		21,170			
18	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	140,00	420,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
19	K	998711293R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	140,00	280,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D	713		Izolace tepelné				35 910,77	
20	K	713121211R00	Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m2	20,958	165,00	3 458,07	RTS 20/ I
	PP		Izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá					
	VV		víz. půdorys podkroví :					
	VV		5,05*4,15		20,958			
	VV		Součet		20,958			
21	K	607150009R	deska dřevovláknitá izolační; střešní, stěnová; tl = 160,0 mm; š = 580 mm; l = 1 800 mm; jakost I; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 3,90 m2K/W	m2	23,053	1 334,00	30 752,70	RTS 20/ I
	PP		deska dřevovláknitá izolační; střešní, stěnová; tl = 160,0 mm; š = 580 mm; l = 1 800 mm; jakost I; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 3,90 m2K/W					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 20 :					
	VV		20,95750*1,1		23,053			
	VV		Součet		23,053			
22	K	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	%	3,000	340,00	1 020,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
23	K	998713293R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m	%	2,000	340,00	680,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				27 047,20	
24	K	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,270	51,00	880,77	RTS 20/ I
	PP		Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 26 :					
	VV		17,27		17,270			
	VV		Součet		17,270			
25	K	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	15,600	119,00	1 856,40	RTS 20/ I
	PP		Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm					
	VV		místnost K.01 :					
	VV		4,6*2+3,7*2-1		15,600			
	VV		Součet		15,600			
26	K	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,270	623,00	10 759,21	RTS 20/ I
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele					
	VV		místnost K.01 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,6*3,7+0,25*1		17,270			
	VV		Součet		17,270			
27	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,600	58,00	962,80	RTS 20/ I
	PP		Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ vč. <i>dodávky a montáže silikonu.</i>					
	VV		místnost K.01 :					
	VV		4,6*2+3,7*2		16,600			
	VV		Součet		16,600			
28	K	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	17,270	16,00	276,32	RTS 20/ I
	PP		Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně					
	VV		místnost K.01 :					
	VV		4,6*3,7+0,25*1		17,270			
	VV		Součet		17,270			
29	K	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	22,201	496,00	11 011,70	RTS 20/ I
	PP		dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 26 :					
	VV		17,27*1,15		19,861			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 25 :					
	VV		15,6*0,15		2,340			
	VV		Součet		22,201			
30	K	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m	%	3,000	260,00	780,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
31	K	998771293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	260,00	520,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		783	Nátěry				29 655,72	
32	K	783124620R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 3x email	m2	122,040	171,00	20 868,84	RTS 20/ I
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 3x email					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ na vzduchu schnoucí					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 33 :					
	VV		122,04		122,040			
	VV		Součet		122,040			
33	K	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	122,040	72,00	8 786,88	RTS 20/ I
	PP		Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,					
	VV		viz. půdorys podkroví a ocelové konstrukce pro technologie :					
	VV		122,04		122,040			
	VV		Součet		122,040			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 520,15	
34	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,496	363,00	180,05	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		0,496		0,496			
	VV		Součet		0,496			
35	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,984	230,00	456,32	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		1,984		1,984			
	VV		Součet		1,984			
36	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,496	193,00	95,73	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		Demontážní hmotnosti z polože:					
	VV		0,496		0,496			
	VV		Součet		0,496			
37	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,496	235,00	116,56	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		0,496		0,496			
	VV		Součet		0,496			
38	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,384	16,00	230,14	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		14,384		14,384			
	VV		Součet		14,384			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39		K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,496	331,00	164,18	RTS 20/ I
	PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV			Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV			0,496		0,496			
	VV			Součet		0,496			
40		K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,976	37,00	110,11	RTS 20/ I
	PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV			Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV			2,976		2,976			
	VV			Součet		2,976			
41		K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,404	400,00	161,60	RTS 20/ I
	PP			Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV			Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV			0,40402		0,404			
	VV			Součet		0,404			
42		K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,496	11,00	5,46	RTS 20/ I
	PP			Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P			Poznámka k položce:☐					
				s hrubým urovnáním,					
	VV			Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV			0,496		0,496			
	VV			Součet		0,496			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín
Objekt: 100-22 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 815 620,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 815 620,30	21,00%	2 691 280,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 506 900,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-22 - VRN

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 815 620,30
ON - Ostatní náklady	3 915 620,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 900 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (IROP) - Obnova vybraných prostor objektu, střešních konstrukcí a krytín

Objekt: 100-22 - VRN

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 815 620,30

	D	ON	Ostatní náklady				3 915 620,30	
1	K	ON-001	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv
	PP		Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení Poznámka k položce:☐ Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládané odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování.☐ P Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.☐ Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je nutné je zahrnout do rozpočtu.					
2	K	ON-002	Geodetické práce	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Geodetické práce					
3	K	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	533,002	1 400,00	746 202,80	Indiv
	PP		Archeologický dohled při provádění výkopů Poznámka k položce:☐ Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017. D.A.1.1.0 architektonicko - stavební řešení : 6+13,6731 D.A.1.4.9 ZTI : 125,72 D.B.1.1/13 větr. kanál : 387,609 Součet 19,673 125,720 387,609 533,002					
4	K	ON-004	Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby Poznámka k položce:☐ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.					
5	K	ON-005	Měření vlhkosti a zasolení zdíva a omítek	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Měření vlhkosti a zasolení zdíva a omítek Poznámka k položce:☐ Na zdívu, které je narušeno vzlinající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a zasolení objektu.☐ Předpokládaný rozsah průzkumu:☐ 20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.					
6	K	ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Mykologický průzkum Poznámka k položce:☐ Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnací. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně bude obnovena skladba podlahy.☐ Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.☐ Průzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby.					
7	K	ON-007	Průzkum barevnosti	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Průzkum barevnosti Poznámka k položce:☐ P Průzkumy barevnosti.					
8	K	ON-008	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	Indiv
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Výrobní a dílenská dokumentace□ Pro řádnou realizaci díla před započítím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.□ Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu.□ U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z částí statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby					
9	K	ON-008.1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
10	K	ON-010	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
11	K	ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	Indiv
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ :□ DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC :□ PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU :□ FOTODOKUMENTACE :□ ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ :□ SPECIÁLNÍ ČINNOSTI :□ SPECIÁLNÍ TECHNIKA :□ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY :					
12	K	ON-012	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost V rámci personálního obsaze	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv
	PP		Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost V rámci personálního obsaze					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ V rámci personálního obsazení vedení stavby zajistí vybraný zhotovitel stavby pozici odborného pracovníka, který bude průběžně zajišťovat:□ - Fotodokumentaci odkrytých konstrukcí a povrchových úprav□ - Aktualizaci stavebně historického průzkumu□ - Evidenci restaurátorských průzkumů a závěrečných zpráv□ Požadavek na odbornost:□ - Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na architekturu, dějiny umění□ - Odborná praxe u památkových organizací (min. 6 let)□ - Znalost vývoje a reálií města Litomyšl□ Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 –					
13	K	ON-013	Průzkum georadarem	m2	306,750	950,00	291 412,50	Indiv
	PP		Průzkum georadarem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Z hlediska ochrany archeologického dědictví je klíčovou informací zjištění, jaké situace lze očekávat v místech, ve kterých jsou projektem navrhovány zemní zásahy. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné provést v celé ploše II. nádvoří a podél severovýchodní a severozápadní fasády průzkum georadarem. V případě těchto fasád je cílem průzkumu potvrdit či vyloučit existenci příkopu před průčelím, respektive ověřit míru intaktnosti terénu ve styku s průzkum georadarem : v místě větracího kanálu pruh š.2m po celé délce : 2*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285) Součet		306,750 306,750			
13	K	ON-014	Archeologické zjišťovací sondy	m3	106,601	5 000,00	533 005,00	Indiv
	PP		Archeologické zjišťovací sondy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Cílem průzkumu potvrdit či vyloučit existenci příkopu před průčelím, respektive ověřit míru intaktnosti terénu ve styku s průčelím.□ Skutečný stav je dále potřeba ověřit zjišťovacími archeologickými sondami, průzkum bude zahrnovat celou plochu nádvoří, z nichž lze realizovat část v předstihu dle výsledku průzkumu georadaru. Jejich počet, situování, rozsah a hloubka bude stanovena na základě vyhodnocení průzkumu georadarem□ V případě nálezů intaktní části terénu budou kanály v těchto místech propojené trubkou. Rozsah případných bude zohledněn do skutečného provedení částí D.B větracích kanálů formou odpočtů a připočtů) uvažováno pro cca 20% kubatury výkopů : D.A.1.1.0 architektonicko - stavební řešení : (6+13,6731)*0,2					3,935

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.A.1.4.9 ZTI :					
	VV		125,72*0,2		25,144			
	VV		D.B.1.1/13 větr. kanál :					
	VV		387,609*0,2		77,522			
	VV		Součet		106,601			
14	K	ON-015	Průzkumy, restaurování	soubor	1,000	650 000,00	650 000,00	Indiv
	PP		Průzkumy, restaurování <i>Poznámka k položce:</i> □ rozsah viz. dodatky technických zpráv (srpen 2020) část. D.A, D.C □ Průzkumy, restaurování □ Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných náleзовých situací, zpracování a odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou zajišťovat: □ P A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení sítě (zajištění restaurátora.), komplety závěrečných shrnujících zpráv. □ B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archivní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli. □ C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licenci. □ Případné trasy vedení sítě, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s					
18	K	ON-008.2	Povinná publicita	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Povinná publicita					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.					
19	K	ON-008.3	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	Indiv
	PP		Povinná publicita					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.					
16	K	ON-010.1	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za provádění díla	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.					
20	K	ON-010.2	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.					
17	K	ON-011.1	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.					
21	K	ON-020	Náklady na vedení elektronického stavebního deníku	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
	PP		Náklady na vedení elektronického stavebního deníku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			8 900 000,00		
1	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	Indiv
	PP		Zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
2	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	Indiv
	PP		Mimostaveništní doprava					
3	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	Indiv
	PP		Územní vlivy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. □ Příjezd provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány. □ Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. □ Vzhledem k omezeným možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby.					
4	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	Indiv
	PP		Provozní vlivy					
5	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	500 000,00	500 000,00	Indiv
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).☐
Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:☐
Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.☐
Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.☐
Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.☐
Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.☐
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:☐
"•Práce ve výškách – zábradlí"☐
"•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů"☐
"•Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"☐
Všeobecné požadavky:☐
"•Zákaz používání alkoholu"☐
"•Používání ochranných pomůcek"☐
"•Pořádek na staveništi"☐
"•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště"☐
"•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště"☐
"•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů"☐
"•Pravidelná školení BOZ"☐

5	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	1,000	3 500 000,00	3 500 000,00	Indiv
---	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	--------------	--------------	-------

PP

Práce na kulturních památkách
Poznámka k položce:☐
Dodavatel je také povinen seznámit se před započítím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.☐
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.☐
Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.☐
Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po

P

Časový a finanční harmonogram - VZ: „Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP"

Objekt		Rok	2023											CENA
		Měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	stavebního objektu
100-1	Architektonicko-stavební řešení		1 951 973,03 Kč	3 151 973,03 Kč	4 051 973,03 Kč	5 373 946,05 Kč	7 263 946,05 Kč	1 565 000,00 Kč	986 000,00 Kč	3 558 223,03 Kč	4 359 973,03 Kč	1 576 453,29 Kč	1 901 973,03 Kč	35 741 433,55
100-2	Restaurátorské práce		910 500,00 Kč	2 240 452,00 Kč	2 998 302,00 Kč	4 189 604,00 Kč	6 210 404,00 Kč	950 600,00 Kč	966 000,00 Kč	3 339 802,00 Kč	895 573,98 Kč			22 701 237,97
100-3	Tabulky prvků viz. D.A.1.1/TA		330 500,00 Kč	968 254,17 Kč	1 056 000,00 Kč	1 993 254,17 Kč	2 193 254,17 Kč	469 369,00 Kč	405 800,00 Kč	1 502 618,50 Kč				8 919 050,00
100-4	Umělecko-řemeslné prvky - 1.NP, mezonet, 2.NP, portály				331 519,50 Kč	331 519,50 Kč	331 519,50 Kč	331 519,50 Kč						1 326 078,00
100-5	Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 1.část				472 500,00 Kč	472 500,00 Kč	472 500,00 Kč	472 500,00 Kč	472 500,00 Kč					2 362 500,00
100-6	Umělecko-řemeslné prvky - 3.NP - 2.část				418 068,00 Kč	418 068,00 Kč	418 068,00 Kč	418 068,00 Kč	418 068,00 Kč					2 090 340,00
100-7	Stavebně konstrukční řešení		61 628,36 Kč	184 885,07 Kč										246 513,43
100-8	Požárně bezpečnostní řešení										11 442,73 Kč	11 442,73 Kč		22 885,45
100-9	Zdravotně technické instalace			225 000,00 Kč	335 000,00 Kč	550 656,00 Kč			365 800,00 Kč	244 988,44 Kč	483 451,54 Kč			2 204 895,98
100-10	Vzduchotechnika		350 011,80 Kč	700 023,60 Kč	350 011,80 Kč	350 011,80 Kč	700 023,60 Kč	350 011,80 Kč	350 011,80 Kč	350 011,80 Kč				3 500 118,00
100-11	Silnoproudé rozvody		480 000,00 Kč	958 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 180 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 652 666,07 Kč	527 323,14 Kč	300 000,00 Kč	11 747 989,20
100-12	Slaboproudé rozvody				548 585,00 Kč	897 170,00 Kč	697 170,00 Kč	394 340,00 Kč	548 585,00 Kč	548 585,00 Kč	548 585,00 Kč			4 183 020,00
100-13	Měření a regulace							176 535,60 Kč	176 535,60 Kč	176 535,60 Kč	176 535,60 Kč	176 535,60 Kč		882 678,00
100-14	Interiér vybraných řešených částí						1 069 883,33 Kč	1 069 883,33 Kč	1 069 883,33 Kč	1 069 883,33 Kč	1 069 883,33 Kč	1 069 883,33 Kč		6 419 300,00
100-15	Komorní divadlo					184 950,00 Kč	184 950,00 Kč	184 950,00 Kč	184 950,00 Kč					739 800,00
100-16	Osvětlovací a ozvučovací technika					212 130,60 Kč	212 130,60 Kč	212 130,60 Kč	212 130,60 Kč					848 522,40
100-17	Obnova střešních kcí a krytin - Architektonicko-stavební řešení		800 000,00 Kč	1 330 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 750 000,00 Kč	1 750 800,00 Kč	1 100 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 028 663,00 Kč	2 513 797,04 Kč			20 573 260,04
100-18	Komíny a zadní strany štítů a atik - původ sgrafit				1 850 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 653 066,37 Kč	1 250 000,00 Kč		15 503 066,37
100-19	Komíny a zadní strany štítů a atik - stavební úpravy				600 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 100 500,00 Kč	1 900 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 317 148,27 Kč		12 517 648,27
100-20	Obnova střešních kcí a krytin - Krov		300 000,00 Kč	800 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	5 550 000,00 Kč	4 550 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	5 600 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	3 477 405,21 Kč		32 927 405,21
100-21	Obnova střešních kcí a krytin - Ocelová konstrukce				355 800,00 Kč	498 135,32 Kč								853 935,32
100-22	VRN		760 267,63 Kč	1 410 267,63 Kč	1 470 535,27 Kč	2 220 535,27 Kč	1 720 535,27 Kč	1 210 267,63 Kč	1 110 267,63 Kč	1 110 267,63 Kč	1 110 267,63 Kč	692 408,70 Kč		12 815 620,30
Celkem za měsíc bez DPH			5 944 880,82 Kč	11 968 855,50 Kč	21 438 294,59 Kč	33 542 480,70 Kč	33 005 184,52 Kč	14 555 675,47 Kč	20 466 531,97 Kč	26 079 578,33 Kč	19 825 242,31 Kč	10 098 600,26 Kč	2 201 973,03 Kč	
Celkem za VZ bez DPH			199 127 297,49 Kč											199 127 297,49

Předpokládaná doba plnění:

Zahájení: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení: do 30.11.2023

V Litoměřicích dne 30.11.2022

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel