

SMLOUVA O DÍLO

kterou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827
sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen [REDACTED] jednatelem
bankovní účet číslo: [REDACTED]
- dále jen zhotovitel -

I.

Vymezení pojmů, preambule

- 1.1. Vymezení pojmů:
- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.2. Zhotovitel bude souběžně s první částí díla dle této smlouvy (viz bod 2.3. písm. a)) provádět i stavební práce na díle nazvaném „Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP“. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu je znám rozsah díla dle této smlouvy a rozsah díla dle smlouvy na stavbu „Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP“ a zavazuje se provádět pro objednatele dílo dle této smlouvy i dílo „Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP“ souběžně.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
- a) cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová nabídka“). Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.

b) projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem:

- Revitalizace zámku v Litomyšli, část I, Projekční práce - Zámek Litomyšl - Božský zámek, Projekt pro provedení stavby a zadání stavby, zpracovaný sdružením projektantů Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a Design By Hy, s.r.o., v červnu 2020;
- Revitalizace zámku v Litomyšli, část II, Panský dům - Depozit krásných umění, Projekt pro provedení stavby a zadání stavby, zpracovaný sdružením projektantů Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a Design By Hy, s.r.o., v březnu 2020;
- NKP Státní zámek Litomyšl - Oprava opěrné a madlové zdi od nároží s kaplí po Panský dům, včetně pláště altánu nad baštou, Spojený projekt pro stavební povolení a pro provedení stavby a zadání stavby, zpracovaný společností Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. v srpnu 2019.

Všechny tři projektové dokumentace se dále v této smlouvě označují jen jako „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1.

c) zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).

2.3. Dílo dle této smlouvy se skládá ze dvou samostatných částí díla - stavebních objektů, a to:

a) objekt 200: Panský dům (dále jen jako „Panský dům“)

Rozsah části díla Panský dům je specifikován v Cenové nabídce jako Objekt 200 - Panský dům.

b) objekt 201: Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu (dále jen jako „Zámek“)

Rozsah části díla Zámek je specifikován v Cenové nabídce jako Objekt 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu.

2.4. Dílo bude financováno ze státního rozpočtu ČR z programu SMVS 13414 - Péče o národní kulturní dědictví I. (dále jen „NKD“).

2.5. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
- b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
- c) průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu,
- d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
- e) zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
- f) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
- g) provedení realizace sgrafitové výzdoby nové lunetové římsy dle návrhů - kartonů v měřítku 1:1 – zpracovatel kartonů - výtvarného návrhu prof. ak. mal. Karel Míšek duben 2021,
- h) provedení restaurátorských průzkumů a záměrů,
- i) zajištění a provedení archeologického dohledu,
- j) zajištění publicity (zejména dočasný billboard dle bodu 9.10. této smlouvy a stálá pamětní deska dle bodu 10.17. této smlouvy),
- k) geodetické zaměření díla,
- l) uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy, pořízení fotodokumentace,
- m) součinnost při zajištění kolaudačních souhlasů či kolaudačních rozhodnutí stavby příslušné části díla, včetně obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačních souhlasů či kolaudačních rozhodnutí.

2.6. Dílo musí být provedeno v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.7. Místem plnění je katastrální území Záhrad', areál Státního zámku Litomyšl, Jiráskova č.p. 93, Litomyšl a objekt Panského domu, Jiráskova č.p. 94, Litomyšl a okolí.

2.8. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

- 2.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí byla součástí Zadávací dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či nabytí právní moci.
- 2.11. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.
- 2.12. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Pokud zhotovitel nezačne stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést jednotlivé části takto:
a) část Panský dům do **31.10.2023**;
b) část Zámek do **31.10.2027**.
- 3.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1.2.2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla (jednotlivých dílčích částí) o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později (tj. od 1.2.2022 do umožnění zahájení provádění díla) a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 3.5. Přílohou č. 3 této smlouvy je časový a finanční harmonogram, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v rámci zadávacího řízení.
- 3.6. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předloží zástupci objednatele pro věci technické aktualizovaný podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní měsíce. Objednatel se zavazuje sdělit své připomínky zhotoviteli do 10 dnů ode dne obdržení aktualizovaného harmonogramu. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od jejich obdržení připomínky objednatele do harmonogramu zapracovat a předložit finální verzi harmonogramu objednateli.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu či finální verze harmonogramu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 3.7. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kterékoliv části soupisu prací stavebního objektu označené v Cenové nabídce jako „Soupis“ oproti termínu uvedenému v aktualizovaném harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 3.6.) o více než 10 dnů, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením příslušné části díla dle bodu 2.3. této smlouvy. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením příslušné části díla (dle bodu 2.3. této smlouvy), se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 3.8. této smlouvy.
- 3.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením příslušné části díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla (bez DPH) za každý den prodlení.
- 3.9. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby pro provádění příslušné části díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které

se nebudou provádět, převyšší původní Celkovou cenu díla (bez DPH) (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě, jímž by došlo ke změně ceny díla) o více než 5 %. O případném prodloužení doby pro provedení díla bude uzavřen dodatek k této smlouvě, nedohodnou-li se strany v odůvodněném případě jinak.

IV. Cena díla

- 4.1. Celková cena díla byla dohodnuta jako součet dílčích cen:
 - a) ceny za část díla Panský dům ve výši 92 567 726,56 Kč,
 - b) ceny za část díla Zámek ve výši 223 845 726,33 Kč.Celková cena díla tedy činí **316 413 452,89 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).
- 4.2. Celková cena díla (ani ceny za části díla Panský dům nebo Zámek) nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
- 4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
 - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
 - c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V. Změny rozsahu a ceny díla

- 5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
- 5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže se příslušná položka ani v Cenové nabídce, ani v ceníku RTS nevyskytuje, je zhotovitel povinen objednateli navrženou cenu příslušné položky zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.). Ocenění změn zhotovitel předloží objednateli, přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena ve formátu *.xls a *.xml.
- 5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

VI.

Fakturace, platební podmínky

- 6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány, přičemž budou vystaveny vždy dvě měsíční faktury na každou část díla dle bodu 2.3. samostatně.
Před vystavením faktur zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupisy takto provedených prací a dodávek oceněné v souladu s Cenovou nabídkou (pro každou část díla dle bodu 2.3. samostatný soupis). Soupisy provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel faktury.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být příslušný soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol“).
- 6.3. Po předání příslušné části díla dle bodu 2.3. vystaví zhotovitel pro příslušnou část díla konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol příslušné části díla.
V konečné faktuře části díla Panský dům bude jednorázově vyúčtována položka označená v příloze č. 1 jako položka:
- bankovní záruka za záruční dobu části díla Panský dům.
V konečné faktuře části díla Zámek budou jednorázově vyúčtovány položky označené v příloze č. 1 jako položka:
- pojištění dle smlouvy o dílo,
- bankovní záruka za záruční dobu části díla Zámek.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5. Splatnost faktur činí 45 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátc, je objednatel

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

6.8. Faktura musí dále obsahovat:

- název projektu, který objednatel zhotoviteli sdělí před vystavením první faktury;
- zástupcem zhotovitele pro věci technické, technickým dozorem stavebníka (TDI) a zástupcem objednatele pro věci technické podepsaný Zjišťovací protokol, včetně soupisu provedených prací ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml;
- čerpací soubor předepsaný poskytovatelem dotace ve formátu *.xls, jehož tvar pro účely vyplňování pro fakturaci, předá zhotoviteli objednatel.

6.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.

6.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodloužení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodloužení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

6.12. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII.

Předání a převzetí dokumentace

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- 7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání příslušné části díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení příslušné části díla, včetně geodetického zaměření díla, a to v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě v editovatelném formátu (dle dohody stran).
- 7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je podmínkou pro převzetí díla objednatel.

VIII.

Stavební deníky

- 8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 8.2. Stavební deník musí být veden pro každou část díla samostatně; zhotovitel tedy povede dva stavební deníky:
- stavební deník pro část díla Panský dům
 - stavební deník pro část díla Zámek.

- 8.3. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 8.4. Stavba, která je předmětem díla, je předmětem veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu, a proto je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě. Nedisponuje-li zhotovitel elektronickým podpisem, resp. nedisponují-li osoby autorizované dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádějící zápisy do stavebního deníku kvalifikovaným elektronickým podpisem a současně kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem obsahujícím náležitosti dle ustanovení § 13 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povede se stavební deník v listinné podobě a zhotovitel je povinen převádět průběžně zápisy ve stavebním deníku do elektronické podoby v souladu s postupy dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost převedení stavebního deníku konverzí do elektronické podoby musí být splněna nejpozději do dne předání příslušné části díla, ohledně které se stavební deník vede, a pokud bude příslušná část díla předána s vadami a nedodělkami do odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání příslušné části díla.
- 8.5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 8.6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické nebo technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od učinění zápisu.
- 8.8. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

IX. Staveniště

- 9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude v období souběžné realizace díla „Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP“ s prováděním díla dle této smlouvy v jedné lokalitě pro obě stavby, ale bude vždy odděleno pro každé dílo zvlášť.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce objednatele pro věci technické, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své náklady.
- 9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

- 9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení příslušné části díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.9. Nedohodnou-li se strany při předání příslušné části díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště příslušné části díla a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí příslušné části díla. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 9.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem dočasný billboard o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků NKD a s uvedením následujících údajů:
- označení stavby - název projektu
 - název stavebníka (objednatele)
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - název orgánu, který stavbu povolil a kdy
 - termín dokončení stavby
 - hlavní cíl projektu.
- Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Případné další požadavky na obsah a formu dočasného billboardu předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště.
- Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasného billboardu s uvedenými náležitostmi, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.11. Dočasný billboard musí být na staveništi umístěn po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení.

X.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 10.3. Zhotovitel je povinen svou činnost dle této smlouvy provádět tak, aby co nejméně omezoval návštěvníkový provoz státního zámku Litomyšl. Podrobnosti stanoví Projektová dokumentace.
- 10.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla každoročně umožnit konání festivalu Smetanova Litomyšl, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci.
- 10.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dle této smlouvy poskytovat součinnost a umožnit plnění:
- a) zhotoviteli provádějícímu pro objednatele dílo „Průběžná stavebně-historická dokumentace zámku Litomyšl“;
 - b) dodavatelům expozic do vnitřních prostor státního zámku Litomyšl a do prostor Panského domu. Zhotovitel se zavazuje, že nebude zhotovitele díla dle písm. a) tohoto bodu, ani dodavatele expozic dle písm. b) tohoto bodu omezovat při výkonu jejich činnosti. V případě sporu se zhotovitel obrátí na objednatele, který zajistí nápravu. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy s příslušným zhotovitelem a dodavateli uvedenými shora informovat zhotovitele, s kým uzavřel smlouvu na příslušné plnění.
- 10.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 10.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění

díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.

- 10.8. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 10.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.10. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní, nebude-li objednatel požadovat častější frekvenci kontrolních dnů.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce objednatele pro věci technické,
 - zástupce zhotovitele pro věci technické,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také запиše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 10.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.
- 10.13. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
- 10.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení.
- 10.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 10.17. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost musí činit 0,3 m x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden zejména název projektu. Návrh stálé pamětní desky a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno zástupcem objednatele pro věci technické.
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

XI.

Kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů

- 11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
- 11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany objednatele.
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XII. Pojištění

- 12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi s limitem nejméně 200 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 5 000 000,- Kč.
- 12.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 10 000 000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nešikovnost, nedbalost, špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích, pád věci.
- 12.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

- 12.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předloží zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 12.5. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XIII.

Předání díla (příslušné části)

- 13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na příslušné části díla předá zhotovitel příslušnou část díla objednateli.
- 13.2. Příslušná část díla je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel příslušnou část díla předá a objednatel příslušnou část díla převezme.
- 13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli příslušnou část díla na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve objednatel zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce zhotovitele pro věci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.
- 13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude příslušná část díla připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a příslušná část díla nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je příslušná část díla připravena k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že příslušná část díla není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části díla objednatel, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- 13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- a) části díla Panský dům ohledně této části díla:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - dokumentaci skutečného provedení části díla Panský dům, včetně geodetického zaměření,
 - bankovní záruku dle bodu 14.7. této smlouvy,
 - stavební deník pro část díla Panský dům (v elektronické formě);
 - b) části díla Zámek ohledně této části díla:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - restaurátorské zprávy, závěrečné restaurátorské zprávy a výsledky průzkumů,
 - dokumentaci skutečného provedení části díla Zámek, včetně geodetického zaměření,
 - bankovní záruku dle bodu 14.8. této smlouvy,
 - stavební deník pro část díla Zámek (v elektronické formě).

Objednatel není povinen převzít příslušnou část díla, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu, nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.

- 13.8. O předání příslušné části díla sepíše objednatel v místě předání předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - označení předávané části díla,
 - prohlášení objednatele o tom, že si příslušnou část díla prohlédl a tuto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 13.9. Jestliže budou při předání příslušné části díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen příslušnou část díla od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele příslušnou část díla nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části díla i náhradní lhůtu k předání příslušné části díla; poskytnutí náhradní lhůty není prodloužením lhůty pro provedení díla. O předání příslušné části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 13.10. V případě, že objednatel převezme příslušnou část díla, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 13.11. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XIV.

Zajištění plnění - bankovní záruky

- 14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruky ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy zhotovitel zamýšlí objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční

listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout a zhotovitel je povinen předat objednateli novou záruční listinu bez zbytečného odkladu.

14.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla

14.6.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, až do výše 7 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo po dobu provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem;
- b) po předání části díla Panský dům může být výše částky v záruční listině dle bodu 14.6.1. písm. a) této smlouvy (nebo v dodatku záruční listiny) snížena na 3 500 000,- Kč;
- c) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 1 měsíc termín provedení části díla Zámek (viz bod 3.3. písm. b) této smlouvy).

14.6.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši škody způsobené zhotovitelem a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy.

14.6.3. Zhotovitel je povinen záruční listinu dle bodu 14.6.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě předat objednateli do 20 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s předáním této záruční listiny je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14.6.4. Objednatel je povinen záruční listinu dle bodu 14.6. zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy od zhotovitele obdrží bankovní záruku dle bodu 14.8. této smlouvy.

14.7. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Panský dům

14.7.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 2 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
- b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 15.1. této smlouvy o dílo pro část díla Panský dům.

14.7.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:

- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Panský dům v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
- b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady části díla Panský dům a/nebo
- c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Panský dům v termínu stanoveném touto smlouvou.

14.7.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

14.7.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Panský dům. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

14.7.5. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Panský dům může být výše částky v záruční listině dle bodu 14.7.1. snížena na 1 000 000,- Kč.

14.8. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby části díla Zámek

14.8.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana až do výše 4 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 15.1. této smlouvy o dílo pro část díla Zámek.
- 14.8.2. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu části díla Zámek v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
 - b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady části díla Zámek a/nebo
 - c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu části díla Zámek v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 14.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v této smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 14.8.4. Předání záruční listiny dle tohoto článku je podmínkou převzetí části díla Zámek. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 14.8.5. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla Zámek může být výše částky v záruční listině dle bodu 14.8.1. snížena na 2 000 000,- Kč.
- 14.9. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XV.

Záruka za jakost

- 15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční doba příslušné části díla počne běžet dnem provedení příslušné části díla (viz bod 13.2. této smlouvy).
- 15.2. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této smlouvy.
- 15.3. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie“) budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč denně.
U havárie postačí telefonická reklamační s tím, že následně se reklamační provede i způsobem uvedeným v bodě 15.2. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 15.4. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamační reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel neučiní oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 15.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 15.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamační, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.

- 15.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 15.3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou neodstraněnou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 15.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XVI.

Ostatní ujednání

- 16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 16.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2033, nevyplyvá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 16.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 16.5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn.
- 16.6. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění dle smlouvy o dílo v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy o dílo budou podílet;
 - aby zhotovitel v případě, že k plnění smlouvy o dílo využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této

smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XVII.

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

17.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

e-mail: [REDACTED]

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Gardenline s.r.o.

adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

e-mail: [REDACTED]

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

17.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.

17.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je „hlavní stavbyvedoucí - hlavní inženýr projektu“: Ing. [REDACTED] tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], v případě jeho nepřítomnosti „zástupce hlavního stavbyvedoucího“: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Zástupce zhotovitele pro věci technické je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.

17.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický dozor stavebníka (TDI).

17.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVIII.

Změna a ukončení smlouvy

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

- 18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
- 18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIX.

Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn.
- 19.3. Informace k ochraně osobních jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 19.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 19.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Cenová nabídka
 - příloha č. 2 - Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
 - příloha č. 3 - Harmonogram.

Na Sychrově, dne

V Litoměřicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

.....
jednatel
Gardenline s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 052021-022R02
Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

KSO: CC-CZ:
Místo: Státní zámek Litomyšl Datum: 20.12.2021

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263827
Gardenline s.r.o. DIČ: CZ27263827

Projektant: IČ:
I DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a

Cena bez DPH			316 413 452,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	316 413 452,89	66 446 825,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			382 860 278,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	052021-022R02		
Stavba:	Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)		
Místo:	Státní zámek Litomyšl	Datum:	20.12.2021
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		316 413 452,89	382 860 278,00
200	Panský dům	92 567 726,56	112 006 949,14
200-1	Oprava opěrné zdi a madlové zdi	11 733 163,03	14 197 127,27
200-1-1	Bašta pod zahradním altánem	2 484 734,01	3 006 528,15
200-1-2	Zahradní altán	1 855 376,76	2 245 005,88
200-1-3	Průčelí k městu - západní	2 296 539,94	2 778 813,33
200-1-4	Průčelí do francouzské zahrady - východní	1 100 143,89	1 331 174,11
200-1-5	Průčelí do dvora panského domu - severní	2 226 980,31	2 694 646,18
200-1-6	Průčelí do francouzské zahrady - jižní	489 388,12	592 159,63
200-1-7	VRN	1 280 000,00	1 548 800,00
200-2	Budova - zázemí	5 338 364,91	6 459 421,54
200-2-1	Architektonicko-stavební řešení	3 969 340,56	4 802 902,08
200-2-3	Zdravotechnické instalace	66 782,15	80 806,40
200-2-4	VRN	1 302 242,20	1 575 713,06
200-3	Budova - revitalizace	75 496 198,62	91 350 400,33
200-3-1	Architektonicko-stavební řešení	33 526 325,11	40 566 853,38
200-3-2	Restaurátorské práce	17 448 770,06	21 113 011,77
200-3-3	Požárně bezpečnostní řešení	15 767,42	19 078,58
200-3-4	Zdravotechnická instalace	2 153 039,33	2 605 177,59
200-3-5	Ústřední vytápění	1 588 572,00	1 922 172,12
200-3-6	Vzduchotechnika	254 586,00	308 049,06
200-3-7	Silnoproudé rozvody	3 224 592,00	3 901 756,32
200-3-8	Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž	916 494,00	1 108 957,74
200-3-9	Slaboproudé rozvody - Lokální detekce požáru	720 852,00	872 230,92
200-3-10	Slaboproudé rozvody - PZTS, CCTV, Software, požární ucpávky	1 357 716,00	1 642 836,36
200-3-11	Slaboproudé rozvody - Signalizační zařízení	80 568,00	97 487,28
200-3-12	Centrální klíč	450 000,00	544 500,00
200-3-13	Informační systém	198 060,00	239 652,60
200-3-14	Okolní objekty - Kašna	1 947 752,32	2 356 780,31
200-3-15	Okolní objekty - Řešení zeleně	1 097 140,80	1 327 540,37
200-3-16	Okolní objekty - Komunikace	2 457 218,78	2 973 234,72
200-3-17	VRN	8 058 744,80	9 751 081,21
201	Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu	223 845 726,33	270 853 328,86
201-1	Severozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy	51 255 976,63	62 019 731,72
201-2	Severovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy	41 218 001,20	49 873 781,45
201-3	Jihovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy	36 436 464,30	44 088 121,80
201-4	Jihozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy	35 700 519,88	43 197 629,05
201-5	Fasáda II. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy	13 101 110,57	15 852 343,79
201-6	Fasáda III. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády	21 166 882,31	25 611 927,60
201-7	Větrací kanál	5 265 280,47	6 370 989,37
201-8	VRN	17 914 420,30	21 676 448,56
201-9	VRN - POV	1 787 070,67	2 162 355,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-1 - Bašta pod zahradním altánem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]ý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 484 734,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 484 734,01	21,00%	521 794,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 006 528,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3: 200-1-1 - Bašta pod zahradním altánem

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 484 734,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	423 137,62
62 - Úpravy povrchů vnější	799 387,92
94 - Lešení a stavební výtahy	208 543,94
96 - Bourání konstrukcí	114 614,92
99 - Staveništní přesun hmot	38 106,82
782 - Konstrukce z přírodního kamene	669 124,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	231 818,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3: 200-1-1 - Bašta pod zahradním altánem

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 484 734,01

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					423 137,62	
1	K	327231198R00	Zdivo nadzákladové opěrné z cihel pálených plných délky 290 mm, o pevnosti v tlaku 15 Mpa, lícované bez spárování, na jakoukoliv cementovou maltu	m3	18,577	7 477,50	138 909,52	RTS I / 2020

PP	Zdivo nadzákladové opěrné z cihel pálených plných délky 290 mm, o pevnosti v tlaku 15 Mpa, lícované bez spárování, na jakoukoliv cementovou maltu	
VV	SO.01 bašta :	
VV	výměna rozpadlých cihel, přezdění odtrženého zdiva (předpoklad 65% plochy) :	
VV	SA/3 severovýchodní pohled :	
VV	4,7*8,6*0,15*0,65	3,941
VV	SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) :	
VV	77,582*0,15*0,65	7,564
VV	SA/4 jihovýchodní pohled :	
VV	4,1*6,4*0,15*0,65	2,558
VV	SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) :	
VV	46,297*0,15*0,65	4,514
VV	Mezisoučet	18,577
VV	Součet	18,577

2	K	327231198R01	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m3	18,577	15 300,00	284 228,10	Indiv

PP	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě Poznámka k položce:☐ TECHNOLOGICKÝ POSTUP "1" - Oprava stávajícího režného cihelného zdiva ☐ Pozor! V okenních nikách je patrné, že vlivem mrznoucí vody došlo k částečnému odtržení novodobě realizovaného pláště a režného zdiva od historické konstrukce. Lešení bude postaveno vždy na jedné straně. Detailní prohlídkou a poklepem bude nutné ověřit rozsah odtržení. na místě se zpřesní:☐ A) Rozsah výměny rozpadlých cihel☐ B) Rozsah odtrženého zdiva, které bude odshora opatrně rozebráno. bude odsouhlasen rozsah odstraňované přízdívky☐ C) Rozsah kompaktního zdiva, kde nevznikla spára mezi doplňovanou přízdívkou a historickým zdivem bude zakreslen do pohledů.☐ POUŽITÉ MATERIÁLY☐ Cihly:☐ očištěné původní cihly☐ nové cihly: pálené, klasického formátu (ověřit dle původních cihel), mrazuvzdorné (odolnost min. 35 mrazuvzdorných cyklů)☐ vzorek cihel odsouhlasí projektant, zástupce pam. organizací a investor☐ Malty:☐ čistě vápenné omítky s přísadou trasu, systémové☐ A,B výměna rozpadlých cihel, přezdění odtrženého zdiva☐ A poškozené cihly se opatrně vyjmou. Původní vrchní vrstva zdiva byla tvořena systémem dvou vazáků a mezilehlého běhounu s posunutím v další vrstvě, proto lze předpokládat značný podíl dodatečně vkládaných výplní. Tyto výplně budou odstraněny a bude provedeno nové vyzdění dle původní, výše popsané skladby. Bude se dbát na pečlivé provázání s původním zdivem. Zdění bude provedeno po pásech vždy od spodní vrstvy. Pro běhouny budou vysekány do dozdívek ve vnitřním zdivu kapsy.☐ Minimálně 5 kapes/m2.☐ Systém kladení cihel bude upřesňován vždy na stavbě po odkrytí pole vnitřního zdiva. Stavba se musí vyvarovat obrazců a pokrytí velkých ploch polskou nebo gotickou vazbou, která je pro svoji jednotlivost v barokním režném zdivu nepřijatelná.☐ Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a SO.01 bašta :	
P	výměna rozpadlých cihel, přezdění odtrženého zdiva (předpoklad 65% plochy) :	
	SA/3 severovýchodní pohled :	
VV	4,7*8,6*0,15*0,65	3,941
VV	SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) :	
VV	77,582*0,15*0,65	7,564
VV	SA/4 jihovýchodní pohled :	
VV	4,1*6,4*0,15*0,65	2,558
VV	SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) :	
VV	46,297*0,15*0,65	4,514
VV	Mezisoučet	18,577

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		18,577			
D	62		Úpravy povrchů vnější				799 387,92	
3	K	622412535RT2	Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na opravovanou omítku	m2	35,871	489,00	17 540,92	RTS I / 2020
PP			Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na opravovanou omítku					
P			Poznámka k položce:☐					
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
VV			35,87050		35,871			
VV			Součet		35,871			
4	K	622421758R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a ap	m2	35,871	4 755,00	170 566,61	RTS I / 2020
PP			Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu					
P			Poznámka k položce:☐					
			bez otlučení vadných míst					
VV			SO.01 bašta TP "2" :					
VV			- nove omítky budou vapenne, dvouvrstve shodne struktury a					
VV			lice jako navazujici plocha stavajici omítky :					
VV			- nutno dodržet bosovani naroži :					
VV			- okraje navazující na lícové zdivo musí být uhlazeny, aby					
			nedocházelo k zatékání pod omítku, omítka bude rozetřena					
			přes čela cihel :					
VV			SA/3 severozápadní - pohled bosáže :					
VV			0,6*9,6		5,760			
VV			SA/4 jihovýchodní pohled - bosáže + omítnuté přesahy :					
VV			1*6,9		6,900			
VV			SA/4 jihozápadní pohled - bosáže :					
VV			0,65*(9,45+6,9)		10,628			
VV			SA/4 jihozápadní pohled - omítka ploch mezi bosážemi (pdf					
			odečet) :					
VV			12,583		12,583			
VV			Mezisoučet		35,871			
VV			Součet		35,871			
5	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	190,539	91,50	17 434,32	RTS I / 2020
PP			Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2					
VV			SO.01 bašta TP "1" :					
VV			SA/3 severovýchodní pohled :					
VV			4,7*8,6		40,420			
VV			SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) :					
VV			77,582		77,582			
VV			SA/4 jihovýchodní pohled :					
VV			4,1*6,4		26,240			
VV			SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) :					
VV			46,297		46,297			
VV			Mezisoučet		190,539			
VV			Součet		190,539			
6	K	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	35,871	147,00	5 273,04	RTS I / 2020
PP			Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5					
VV			SO.01 bašta TP "2" :					
VV			SA/3 severozápadní - pohled bosáže :					
VV			0,6*9,6		5,760			
VV			SA/4 jihovýchodní pohled - bosáže + omítnuté přesahy :					
VV			1*6,9		6,900			
VV			SA/4 jihozápadní pohled - bosáže :					
VV			0,65*(9,45+6,9)		10,628			
VV			SA/4 jihozápadní pohled - omítka ploch mezi bosážemi (pdf					
			odečet) :					
VV			12,583		12,583			
VV			Mezisoučet		35,871			
VV			Součet		35,871			
7	K	627455141RT3	Spárování starého zdiva z cihelného zdiva, hloubky do 50 mm, spárovací maltou	m2	190,539	1 581,00	301 242,16	RTS I / 2020
PP			Spárování starého zdiva z cihelného zdiva, hloubky do 50 mm, spárovací maltou					
			Poznámka k položce:☐					
			jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár					
P			vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením					
			zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového,					
			cihelného,					
VV			SO.01 TP "1" bašta :					
VV			SA/3 severovýchodní pohled :					
VV			4,7*8,6		40,420			
VV			SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) :					
VV			77,582		77,582			
VV			SA/4 jihovýchodní pohled :					
VV			4,1*6,4		26,240			
VV			SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) :					
VV			46,297		46,297			
VV			Mezisoučet		190,539			
VV			Součet		190,539			
8	K	627455141RT4	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m2	190,539	1 035,00	197 207,87	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Malty:</i> □ - čistě vápenné omítky s přísadou trasu, systémové□ - vyjmout uvolněnou maltu ze spár.□ Způsob spárování bude odpovídat původnímu zdivu. při spárování bude malta rozetřena do líce zdiva. malta bude roztírána hladítkem i přes čelní plochy cihel tak, aby se nevytvořila vrstva.□ Po vyzrání omítky bude následovat: 2x vápenný nátěr v odstínu světlé i šedobéžové malty na penetrovaný podklad. □ Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání. SO.01 TP "1" bašta : VV SA/3 severovýchodní pohled : VV 4,7*8,6 40,420 VV SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) : VV 77,582 77,582 VV SA/4 jihovýchodní pohled : VV 4,1*6,4 26,240 VV SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) : VV 46,297 46,297 VV Mezisoučet 190,539 VV Součet 190,539					
9	K	TP-01X1	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "1" - oprava stávajícího rezného zdiva	ks	5,000	7 500,00	37 500,00	Indiv
	PP		Vzorkování povrchové úpravy pro TP "1" - oprava stávajícího rezného zdiva					
	VV		Způsob povrchové opravy bude ověřen na vzorcích (nutno uvažovat minim. počet vzorků 5, velikost 1 x1 m :					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	TP-02X1	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "2" - oprava omítkových ploch (novodobé omítky z posl opravy, devadesátá léta)	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	Indiv
	PP		Vzorkování povrchové úpravy pro TP "2" - oprava omítkových ploch (novodobé omítky z posl opravy, devadesátá léta)					
	VV		na závěr: 2x vápenný nátěr na penetrovaný podklad poznámka: povrchová oprava omítky bude ověřena na vzorcích (2 vzorky 1 x 1m) :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	627009900RTS	Zakrývání a zabezpeční přilehlých ploch a pod lešením	m2	76,300	210,00	16 023,00	Indiv
	PP		Zakrývání a zabezpeční přilehlých ploch a pod lešením					
	VV		76,3		76,300			
	VV		Součet		76,300			
12	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	36,000	600,00	21 600,00	RTS I / 2020
	PP		Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV		z lešení bude proveden průzkum odfouknutých, uvolněných ploch omítky, které je nutno odstranit (předp. 75% plochy) :					
	VV		2*18		36,000			
	VV		Součet		36,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				208 543,94	
13	K	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	349,403	70,00	24 458,21	RTS I / 2020
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>včetně kotvení</i>					
	VV		SO.01 lešení bašta :					
	VV		SA/3 severovýchodní pohled :					
	VV		6,5*8,875		57,688			
	VV		SA/3 severozápadní pohled :					
	VV		12,3*10,8		132,840			
	VV		SA/4 jihovýchodní pohled :					
	VV		7*7,7		53,900			
	VV		SA/4 jihozápadní pohled :					
	VV		12,35*(10,3+6,7)*1/2		104,975			
	VV		Součet		349,403			
14	K	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 096,415	32,00	67 085,28	RTS I / 2020
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>včetně kotvení</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		349,40250*6		2 096,415			
	VV		Součet		2 096,415			
15	K	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	349,403	61,00	21 313,58	RTS I / 2020
	PP		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		349,40250		349,403			
	VV		Součet		349,403			
16	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	349,403	15,00	5 241,05	RTS I / 2020
	PP		Montáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		349,40250		349,403			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			349,403			
17	K	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 096,415	9,00	18 867,74	RTS I / 2020
PP		Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 14 :						
VV		2096,41500				2 096,415		
VV		Součet				2 096,415		
18	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	349,403	9,00	3 144,63	RTS I / 2020
PP		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :						
VV		349,40250				349,403		
VV		Součet				349,403		
19	K	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	38,150	153,00	5 836,95	RTS I / 2020
PP		Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m						
VV		SO.01 lešení altán bašta :						
VV		SA/3 severovýchodní pohled :						
VV		6,5				6,500		
VV		SA/3 severozápadní pohled :						
VV		12,3				12,300		
VV		SA/4 jihovýchodní pohled :						
VV		7				7,000		
VV		SA/4 jihozápadní pohled :						
VV		12,35				12,350		
VV		Součet				38,150		
20	K	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	228,900	35,00	8 011,50	RTS I / 2020
PP		Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 19 :						
VV		38,15000*6				228,900		
VV		Součet				228,900		
21	K	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	38,150	57,00	2 174,55	RTS I / 2020
PP		Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m						
P		Poznámka k položce:☐ zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 38,15000						
VV		38,15000				38,150		
VV		Součet				38,150		
22	K	941942.R1	Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky, přístup na střechu, k hrotnici atd.)	m2	349,403	150,00	52 410,45	Indiv
PP		Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky, přístup na střechu, k hrotnici atd.)						
P		Poznámka k položce:☐ Kotevní oka opatřit kvalitním nátěrem, po stavbě zůstanou na místě.						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :						
VV		349,40250				349,403		
VV		Součet				349,403		
D		96	Bourání konstrukcí				114 614,92	
23	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém	m3	18,578	831,00	15 438,32	RTS I / 2020
PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :						
VV		18,57755				18,578		
VV		Součet				18,578		
24	K	978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	35,871	74,00	2 654,45	RTS I / 2020
PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :						
VV		35,87050				35,871		
VV		Součet				35,871		
25	K	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	190,539	78,00	14 862,04	RTS I / 2020
PP		Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového						
VV		SO.01 bašta TP "1" :						
VV		SA/3 severovýchodní pohled :						
VV		4,7*8,6				40,420		
VV		SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) :						
VV		77,582				77,582		
VV		SA/4 jihovýchodní pohled :						
VV		4,1*6,4				26,240		
VV		SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) :						
VV		46,297				46,297		
VV		Mezisoučet				190,539		
VV		Součet				190,539		
26	K	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	6,502	1 731,00	11 254,96	RTS I / 2020
PP		Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC						
VV		uvaž 35% z vybouraných hmot TP "1" :						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :						
VV		18,57754*0,35				6,502		
VV		Součet				6,502		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
27		K	962032231R01	Příplatek za šetrné bourání (pro další použití vybouraných prvků)	m3	18,578	2 200,00	40 871,60	Indiv	
		PP		Příplatek za šetrné bourání (pro další použití vybouraných prvků)						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :						
		VV		18,57755		18,578				
		VV		Součet		18,578				
28		K	978023411R01	Příplatek k vysekání a úpravě spár zdiva cihelného mimo komín nad rámec obsahu ceníkových položek.Rozsah bude dle specifikace v PD viz. popis technologických postupů při opravě	m2	190,539	155,00	29 533,55	Indiv	
		PP		Příplatek k vysekání a úpravě spár zdiva cihelného mimo komín nad rámec obsahu ceníkových položek.Rozsah bude dle specifikace v PD viz. popis technologických postupů při opravě						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Po odstranění původní omítky budou vyškrábány spáry do hl. 20mm a bude ze spár odstraněn prach stlačeným vzduchem.</i>						
		VV		SO.01 bašta TP "1" :						
		VV		SA/3 severovýchodní pohled :						
		VV		4,7*8,6		40,420				
		VV		SA/3 severozápadní pohled (pdf odečet) :						
		VV		77,582		77,582				
		VV		SA/4 jihovýchodní pohled :						
		VV		4,1*6,4		26,240				
		VV		SA/4 jihozápadní pohled (pdf odečet) :						
		VV		46,297		46,297				
		VV		Mezisoučet		190,539				
		VV		Součet		190,539				
D			99	Staveništní přesun hmot				38 106,82		
29		K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	48,054	793,00	38 106,82	RTS I / 2020	
		PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>						
		VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
				1,3,4,7,8,13,14,17,19,20,23,27						
		VV		48,05385		48,054				
		VV		Součet:		48,054				
D			782	Konstrukce z přírodního kamene				669 124,50		
30		K	TP-03a	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3a" —OPRAVA PÍSKOVCOVĚ ŘÍMSY	m	15,865	12 300,00	195 139,50	Indiv	
		PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3a" —OPRAVA PÍSKOVCOVĚ ŘÍMSY						
				<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3a" —OPRAVA PÍSKOVCOVĚ ŘÍMSY</i> □ <i>- omýt tlakovou vodou</i> □ <i>- odstranění mechu a uvolněných drobných částí povrchu pomocí mírně tlakové vody a jemného kartáče</i> □ <i>- doplnění prohlubní zadržujících vodu umělým kamenem vytvořit spád (předpoklad 5,0m2)</i> □ <i>- vyspárování trasovou maltou</i> □ <i>- na závěr 2x vápenný nátěr na penetrovaný podklad</i> □ <i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> <i>SO.01 altán bašta :</i>						
		P								
		VV		SA/3, SA/4 : 7,13*2+4,605+1,995+2+5,205+1,8+0,25*4-15						
		VV		7,13*2+4,605+1,995+2+5,205+1,8+0,25*4-15		15,865				
		VV		Mezisoučet		15,865				
		VV		Součet		15,865				
31		K	TP-03b	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3b" — VÝMĚNA ROZPADLÉ PÍSKOVCOVÉ ŘÍMSY	m	15,000	30 300,00	454 500,00	Indiv	
		PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3b" — VÝMĚNA ROZPADLÉ PÍSKOVCOVÉ ŘÍMSY						
				<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3b" — VÝMĚNA ROZPADLÉ PÍSKOVCOVÉ ŘÍMSY</i> □ <i>- omýt tlakovou vodou</i> □ <i>- odstranění mechu a uvolněných drobných částí povrchu pomocí mírně tlakové vody a jemného kartáče</i> □ <i>- nutno komisionálně posoudit rozsah výměny (předpoklad 15bm)</i> □ <i>- vysekat mírně destruovanou římsu po úsecích 600mm</i> □ <i>pro plombování nutno použít kvalitní pískovec obdobné struktury jako původní</i> □ <i>- nové bloky propojit s hist. zdívkou pomocí trnů z nekorodující oceli O160 do otvorů O18mm.</i> □ <i>3 trny na 1 blok délky 600mm.</i> □ <i>- vyspárovat vápennou maltou s trasem</i> □ <i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> <i>nutno komisionálně posoudit rozsah výměny (předpoklad 15bm) :</i>						
		P								
		VV		15		15,000				
		VV		Součet		15,000				
32		K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	6 495,00	19 485,00	RTS I / 2020	
		PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>						
D			D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				231 818,29		
33		K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	75,339	388,00	29 231,53	RTS I / 2020	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		<i>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 23,24,25,26,27,28					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			
34	K	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	75,339	27,00	2 034,15	RTS I / 2020
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		<i>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			
35	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	75,339	851,00	64 113,49	RTS I / 2020
	PP		Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, <i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		<i>vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			
36	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	75,339	235,00	17 704,67	RTS I / 2020
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			
37	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 184,838	16,00	34 957,41	RTS I / 2020
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923*29		2 184,838			
	VV		Součet:		2 184,838			
38	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	75,339	331,00	24 937,21	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			
39	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	753,392	37,00	27 875,50	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923*10		753,392			
	VV		Součet:		753,392			
40	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	75,339	400,00	30 135,60	RTS I / 2020
	PP		Poplatek za skládku stavební suti					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			
41	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	75,339	11,00	828,73	RTS I / 2020
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33					
	VV		75,33923		75,339			
	VV		Součet:		75,339			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-2 - Zahradní altán

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 855 376,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 855 376,76	21,00%	389 629,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 245 005,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3: 200-1-2 - Zahradní altán

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: I[REDACTED]ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 855 376,76
62 - Úpravy povrchů vnější	507 897,98
94 - Lešení a stavební výtahy	203 972,22
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	52 200,00
96 - Bourání konstrukcí	10 812,77
99 - Staveništní přesun hmot	12 385,62
764 - Konstrukce klempířské	632 622,00
765 - Krytiny tvrdé	20 043,36
766 - Konstrukce truhlářské	404 790,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	10 652,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3: 200-1-2 - Zahradní altán

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 855 376,76

D 62		Úpravy povrchů vnější					507 897,98	
1	K	622412535RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na opravovanou omítku	m2	109,331	489,00	53 462,86	RTS I / 2020
PP			Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na opravovanou omítku					
P			Poznámka k položce:☐ Penetrace + 2 x krycí nátěr.					
VV			na penetrovaný podklad aplikovat 2x vápenný nátěr zachovat stávající barevnost :					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 109,33125					
VV			109,33125		109,331			
VV			Součet		109,331			
2	K	622421753R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a ap	m2	109,331	1 912,50	209 095,54	RTS I / 2020
PP			Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu					
P			Poznámka k položce:☐ bez otlučení vadných míst					
VV			SO.01 altán TP"4" OPRAVA DVOUVRSTVÉ VÁPENNĚ OMÍTKY ALTÁNU :					
VV			nahodit základní vrstvu vápenné omítky na zdivo s prohloubenými spárami, použít obdobný typ malty :					
VV			natáhnout horní hladkou vrstvu :					
VV			SA/3 severovýchodní pohled :					
VV			(2+1,995+4,605)*(3,825+0,4*1,5)-(1,05*1,9*2+1,05*3,1)		30,810			
VV			SA/3 severozápadní pohled :					
VV			7,130*(3,825+0,4*1,5)-(1,05*1,9*2)		27,560			
VV			SA/4 jihovýchodní pohled :					
VV			6,19*(3,825+0,4*1,5)-(1,05*1,9*2)		23,401			
VV			SA/4 jihozápadní pohled :					
VV			7,130*(3,825+0,4*1,5)-(1,05*1,9*2)		27,560			
VV			Mezisoučet		109,331			
VV			Součet		109,331			
3	K	622904115R01	Degradovaný nátěr omýt mírně tlakovou vodou	m2	109,331	180,00	19 679,58	Indiv
PP			Degradovaný nátěr omýt mírně tlakovou vodou					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 2 :					
VV			109,33125		109,331			
VV			Součet		109,331			
4	K	TP-04.1	Doplnění horní části profilované podstřešní římsy na nekorodující trny s pletivem	m	8,000	19 500,00	156 000,00	Indiv
PP			Doplnění horní části profilované podstřešní římsy na nekorodující trny s pletivem					
VV			Na nekorodující trny s pletivem natáhnout horní část profilované podstřešní římsy (předpoklad 8,0m).					
VV			Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
VV			SO.01 altán TP"4" předpoklad doplnění nové profilované podstřešní římsy :					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
5	K	TP-04X1	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "4" - oprava dvouvrstvé vápenné omítky altánu	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	Indiv
PP			Vzorkování povrchové úpravy pro TP "4" - oprava dvouvrstvé vápenné omítky altánu					
VV			Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
VV			povrch a kvalitu omítky i nátěru ověřit na vzorcích (3 vzorky 1 x 1m) :					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
6	K	627009900RTS	Zakrývání a zabezpečení přilehlých ploch a pod lešením	m2	76,000	210,00	15 960,00	Indiv
PP			Zakrývání a zabezpečení přilehlých ploch a pod lešením					
VV			76		76,000			
VV			Součet		76,000			

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	52,000	600,00	31 200,00	RTS I / 2020
	PP			Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV			SA/3 a SA/4 předpoklad :					
	VV			2*26		52,000			
	VV			Součet		52,000			
D	94			Lešení a stavební výtahy				203 972,22	
8	K	941941032R00		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	341,220	70,00	23 885,40	RTS I / 2020
	PP			Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně kotvení					
	VV			SO.01 lešení altán :					
	VV			SA/3 severovýchodní pohled : 9,4*7					
	VV			9,4*7		65,800			
	VV			6,6*3,7		24,420			
	VV			Mezisoučet		90,220			
	VV			SA/3 severozápadní pohled : 9,4*6,1					
	VV			9,4*6,1		57,340			
	VV			6,65*3,6		23,940			
	VV			Mezisoučet		81,280			
	VV			SA/4 jihovýchodní pohled : 9,4*7					
	VV			9,4*7		65,800			
	VV			6,6*3,6		23,760			
	VV			Mezisoučet		89,560			
	VV			SA/4 jihozápadní pohled : 9,4*6					
	VV			9,4*6		56,400			
	VV			6,6*3,6		23,760			
	VV			Mezisoučet		80,160			
	VV			Součet		341,220			
9	K	941941192R00		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 047,320	32,00	65 514,24	RTS I / 2020
	PP			Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně kotvení					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV			341,22000*6		2 047,320			
	VV			Součet		2 047,320			
10	K	941941832R00		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	341,220	61,00	20 814,42	RTS I / 2020
	PP			Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV			341,22000		341,220			
	VV			Součet		341,220			
11	K	944944011R00		Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	341,220	15,00	5 118,30	RTS I / 2020
	PP			Montáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV			341,22000		341,220			
	VV			Součet		341,220			
12	K	944944031R00		Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 047,320	9,00	18 425,88	RTS I / 2020
	PP			Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV			2047,32000		2 047,320			
	VV			Součet		2 047,320			
13	K	944944081R00		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	341,220	9,00	3 070,98	RTS I / 2020
	PP			Demontáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV			341,22000		341,220			
	VV			Součet		341,220			
14	K	944945012R00		Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	38,000	153,00	5 814,00	RTS I / 2020
	PP			Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m					
	VV			SO.01 lešení altán bašta :					
	VV			SA/3 severovýchodní pohled :					
	VV			9,5		9,500			
	VV			SA/3 severozápadní pohled :					
	VV			9,5		9,500			
	VV			SA/4 jihovýchodní pohled :					
	VV			9,5		9,500			
	VV			SA/4 jihozápadní pohled :					
	VV			9,5		9,500			
	VV			Součet		38,000			
15	K	944945192R00		Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	228,000	35,00	7 980,00	RTS I / 2020
	PP			Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
	VV			38,00000*6		228,000			
	VV			Součet		228,000			
16	K	944945812R00		Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	38,000	57,00	2 166,00	RTS I / 2020
	PP			Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m					
	P			Poznámka k položce:☐ zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
	VV			38,00000		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	38,000				
17	K	941942.R1	Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky, přístup na střechu, k hrotnici atd.)	m2	341,220	150,00	51 183,00	Indiv
PP			Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky, přístup na střechu, k hrotnici atd.)					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
VV			341,22000		341,220			
VV			Součet		341,220			
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					52 200,00
18	K	95-001	Vyspádování stávajících schodišťových stupňů vstupu do altánu	ks	3,000	17 400,00	52 200,00	Indiv
PP			Vyspádování stávajících schodišťových stupňů vstupu do altánu					
VV			Kompletní provedení včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a					
VV			dodávek potřebných pro kompletní a					
VV			viz. SO.01 altán, bašta SA/3 :					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D 96			Bourání konstrukcí					10 812,77
19	K	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva sl.5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	109,331	29,00	3 170,60	RTS I / 2020
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva sl.5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 2 :					
VV			109,33125		109,331			
VV			Součet		109,331			
20	K	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	32,799	78,00	2 558,32	RTS I / 2020
PP			Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 19 :					
VV			109,33127*0,3		32,799			
VV			Součet		32,799			
21	K	978023411R01	Příplatek k vysekání a úpravě spár zdiva cihelného mimo komín nad rámec obsahu ceníkových položek.Rozsah bude dle specifikace v PD viz. popis technologických postupů při opravě	m2	32,799	155,00	5 083,85	Indiv
PP			Příplatek k vysekání a úpravě spár zdiva cihelného mimo komín nad rámec obsahu ceníkových položek.Rozsah bude dle specifikace v PD viz. popis technologických postupů při opravě					
VV			Po odstranění původní omítky budou vyškrobány spáry do hl. 20mm a bude ze spár odstraněn prach stlačeným vzduchem.					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 19 :					
VV			109,33127*0,3		32,799			
VV			Součet		32,799			
D 99			Staveništní přesun hmot					12 385,62
22	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	10,586	1 170,00	12 385,62	RTS I / 2020
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m					
P			Poznámka k položce:□					
VV			oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,8,9,12,14,15					
VV			10,58551		10,586			
VV			Součet:		10,586			
D 764			Konstrukce klempířské					632 622,00
23	K	TP-05x	Kontrola klempířských prvků (nárožní lišty)	bm	44,000	150,00	6 600,00	Indiv
PP			Kontrola klempířských prvků (nárožní lišty)					
VV			Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
VV			Altán TP "5" KONTROLA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ :					
VV			SA/3 a SA/4 :					
VV			8*(2,5+3)		44,000			
VV			Součet		44,000			
24	K	TP-06.1	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "6" - KONTROLA HROTNICE V KONSTRUKCI KROVU	soubor	1,000	82 500,00	82 500,00	Indiv
PP			TECHNOLOGICKÝ POSTUP "6" - KONTROLA HROTNICE V KONSTRUKCI KROVU					
VV			TECHNOLOGICKÝ POSTUP "6" - KONTROLA HROTNICE					
VV			- z lešení bude provedena kontrola upevnění hrotnice v konstrukci krovu					
VV			- kontrola letovaných spojů					
VV			Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
25	K	TP-06.2	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "6" - OBNOVA ZLACENÍ	soubor	1,000	525 000,00	525 000,00	Indiv
PP			TECHNOLOGICKÝ POSTUP "6" - OBNOVA ZLACENÍ					
VV			TECHNOLOGICKÝ POSTUP "6" - OBNOVA ZLACENÍ					
VV			nové zlacení plátkovým zlatem					
VV			- cibule					
VV			- půlměsíc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- hvězda					
	VV		Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	6 174,00	18 522,00	RTS I / 2020

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m
P *Poznámka k položce:*☐
50 m vodorovně

D 765 Krytiny tvrdé 20 043,36

27	K	712600841R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním	m2	80,227	21,00	1 684,77	RTS I / 2020
	PP		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním					
	VV		Altán TP "5" - KONTROLA, OPRAVA KRYTINY :					
	VV		odstranit lišejník a mech :					
	VV		SA/3 a SA/4 :					
	VV		spodní část střechy - bobrovka :					
	VV		2*3,14*2,675*3		50,397			
	VV		horní část střechy - bobrovka :					
	VV		2*3,14*1,9*2,5		29,830			
	VV		Mezisoučet		80,227			
	VV		Součet		80,227			

28	K	712600898R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 45 do 60°	m2	80,227	4,00	320,91	RTS I / 2020
	PP		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 45 do 60°					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 27 :					
	VV		80,22700		80,227			
	VV		Součet		80,227			

29	K	952902110R01	Z lešení omést povrch keramické krytiny	m2	80,227	25,00	2 005,68	Indiv
	PP		Z lešení omést povrch keramické krytiny					
	VV		Altán TP "5" - KONTROLA, OPRAVA KRYTINY :					
	VV		z lešení omést povrch keramické krytiny, odstranit lišejník a mech :					
	VV		SA/3 a SA/4 :					
	VV		spodní část střechy - bobrovka :					
	VV		2*3,14*2,675*3		50,397			
	VV		horní část střechy - bobrovka :					
	VV		2*3,14*1,9*2,5		29,830			
	VV		Mezisoučet		80,227			
	VV		Součet		80,227			

30	K	TP-05	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "5" - KONTROLA, OPRAVA KRYTINY - keramická bobrovka, barevně a tvarově shodná se stávající krytinou	ks	16,000	975,00	15 600,00	Indiv
	PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "5" - KONTROLA, OPRAVA KRYTINY - keramická bobrovka, barevně a tvarově shodná se stávající krytinou					
	VV		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "5" - KONTROLA, OPRAVA KRYTINY					
	VV		- v době zpracování projektu bylo poškozeno cca 10ks keramických bobrovek, nutno vyměnit, doplnit předpoklad 16ks					
	VV		Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
	VV		Altán TP "5" - KONTROLA, OPRAVA KRYTINY :					
	VV		SA/3 a SA/4 :					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			

31	K	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	3,000	144,00	432,00	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					

D 766 Konstrukce truhlářské 404 790,00

32	K	TP-07.1	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "7" - KONTROLA A NÁTĚR OKENIC (rozm. 1,05x1,9m)	ks	8,000	41 250,00	330 000,00	Indiv
	PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "7" - KONTROLA A NÁTĚR OKENIC (rozm. 1,05x1,9m)					
	VV		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "7" - KONTROLA A NÁTĚR OKENIC					
	VV		zjistit stav včetně kontroly funkce					
	VV		svěšená křídla očíslovat včetně rámů, pro jejich opětovné osazení					
	VV		v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry					
	VV		oprava dřevěných částí, popř. jejich výměna					
	VV		v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná - jakostní třída1., středový hranol be					
	VV		přebroušení					
	VV		dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaznému hmyzu)					
	VV		2x základní syntetický nátěr					
	VV		2x vrchní email (určený do exteriéru, odolný UV záření) odstín dle zjištěné původní barevnosti, bude vyvzorkováno					
	VV		Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SA/3, SA/4 altán TP "7" kontrola a nátěr okenic :					
	VV		okna 1,05x1,9m 8ks :					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
33	K	TP-07.2	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "7" - KONTROLA A NÁTĚR OKENIC (rozměr otvoru 1,05x3,1m)	ks	1,000	63 000,00	63 000,00	Indiv
	PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "7" - KONTROLA A NÁTĚR OKENIC (rozměr otvoru 1,05x3,1m)					
	VV		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "7" - KONTROLA A NÁTĚR OKENIC					
	VV		zjistit stav včetně kontroly funkce					
	VV		svěšená křídla očíslovat včetně ráků, pro jejich opětovné osazení					
	VV		v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry					
	VV		oprava dřevěných částí, popř. jejich výměna					
	VV		v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály, použitá dřevina musí být tříděná - jakostní třída1., středový hranol be					
	VV		přebroušení					
	VV		dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaznému hmyzu)					
	VV		2x základní syntetický nátěr					
	VV		2x vrchní email (určený do exteriéru, odolný UV záření) odstín dle zjištěné původní barevnosti, bude vyvzorkováno					
	VV		Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutný					
	VV		SA/3, SA/4 altán TP "7" kontrola a nátěr okenic :					
	VV		dveře 1,05x3,1m 1ks :					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	3 930,00	11 790,00	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 652,81	
35	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	3,462	388,00	1 343,26	RTS I / 2020
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:					
	VV		6,19,20,21,27					
	VV		3,46226		3,462			
	VV		Součet:		3,462			
36	K	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	3,462	27,00	93,47	RTS I / 2020
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226		3,462			
	VV		Součet:		3,462			
37	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	3,462	851,00	2 946,16	RTS I / 2020
	PP		Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226		3,462			
	VV		Součet:		3,462			
38	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,462	235,00	813,57	RTS I / 2020
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226		3,462			
	VV		Součet:		3,462			
39	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	100,406	16,00	1 606,50	RTS I / 2020
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226*29		100,406			
	VV		Součet:		100,406			
40	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,462	331,00	1 145,92	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226		3,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet:		3,462			
41	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,623	37,00	1 281,05	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226*10		34,623			
	VV		Součet:		34,623			
42	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,462	400,00	1 384,80	RTS I / 2020
	PP		Poplatek za skládku stavební suti					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226		3,462			
	VV		Součet:		3,462			
43	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,462	11,00	38,08	RTS I / 2020
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ s hrubým urovnáním,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35					
	VV		3,46226		3,462			
	VV		Součet:		3,462			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-3 - Průčelí k městu - západní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 296 539,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 296 539,94	21,00%	482 273,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 778 813,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3: 200-1-3 - Průčelí k městu - západní

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 296 539,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 466,00
62 - Úpravy povrchů vnější	1 814 022,33
94 - Lešení a stavební výtahy	298 646,46
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 500,00
96 - Bourání konstrukcí	33 995,12
99 - Staveništní přesun hmot	30 877,83
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	44 032,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3: 200-1-3 - Průčelí k městu - západní

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 296 539,94

D		3	Svislé a kompletní konstrukce			65 466,00		
1	K	327215132R00	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	3,000	8 805,00	26 415,00	RTS I / 2020
PP			Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou					
VV			viz. technologický postupp 8 režné kamenné zdivo doplnění					
VV			vypadlých kamenů 6m2 :					
VV			6*0,5					
VV			Součet					
2	K	327215191R00	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce	m3	3,000	267,00	801,00	RTS I / 2020
PP			Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 1 :					
VV			3,00000					
VV			Součet					
3	K	327215132R01	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m3	3,000	12 750,00	38 250,00	Indiv
PP			Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě					
P			Poznámka k položce:☐ TECHNOLOGICKÝ POSTUP "8» — REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO ☐ dozdlít vypadlé kameny na váp. maltu s přísadou trasu, předpoklad 6,0m2☐					
VV			Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 1 :					
VV			3,00000					
VV			Součet					
D		62	Úpravy povrchů vnější			1 814 022,33		
4	K	627455111RT3	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou	m2	486,455	2 224,50	1 082 119,15	RTS I / 2020
PP			Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou					
P			Poznámka k položce:☐ jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,					
VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (západní část - k městu)					
VV			:					
VV			92,57*(3,265+7,245)*1/2					
VV			Součet					
5	K	622904215R03	Očištění organických nečistot	m2	486,455	270,00	131 342,85	RTS I / 2020
PP			Očištění organických nečistot					
P			Poznámka k položce:☐ Odstranit náletovou zeleň, plochu pečlivě omýt mírně tlakovou vodou a měkkými kartáči					
VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (západní část - k městu)					
VV			:					
VV			92,57*(3,265+7,245)*1/2					
VV			Součet					
6	K	627455141RT4	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m2	486,455	1 035,00	503 480,93	Indiv
PP			Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě					
P			Poznámka k položce:☐ Vyjmout uvolněnou maltu ze spár. V celé ploše zdiva doplnit výplň spár. provést velmi pečlivě i na koruně madlové zídky (váp. malta s přísadou trasu)					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
VV			486,45535					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	TP-08X1	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	Indiv
	PP		Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo					
	VV		Způsob dozdivání i doplňování výplně spár nutno odsouhlasit na vzorcích (2 vzorky 1m x 1m) :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	627009900RTS	Zakrývání a zabezpečení přilehlých ploch a pod lešením	m2	185,140	210,00	38 879,40	Indiv
	PP		Zakrývání a zabezpečení přilehlých ploch a pod lešením					
	VV		185,140		185,140			
	VV		Součet		185,140			
9	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	72,000	600,00	43 200,00	RTS I / 2020
	PP		Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV		předpoklad :					
	VV		2*36		72,000			
	VV		Součet		72,000			
D 94			Lešení a stavební výtahy				298 646,46	
10	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	486,455	66,00	32 106,03	RTS I / 2020
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení					
	VV		SO.02 opěrná zeď na západní straně (západní část - k městu)					
	VV		:					
	VV		92,57*(3,265+7,245)*1/2		486,455			
	VV		Součet		486,455			
11	K	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 918,732	31,00	90 480,69	RTS I / 2020
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		včetně kotvení					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		486,45535*6		2 918,732			
	VV		Součet		2 918,732			
12	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	486,455	54,00	26 268,57	RTS I / 2020
	PP		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		486,45535		486,455			
	VV		Součet		486,455			
13	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	486,455	15,00	7 296,83	RTS I / 2020
	PP		Montáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		486,45535		486,455			
	VV		Součet		486,455			
14	K	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 918,732	9,00	26 268,59	RTS I / 2020
	PP		Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV		2918,73210		2 918,732			
	VV		Součet		2 918,732			
15	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	486,455	9,00	4 378,10	RTS I / 2020
	PP		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		486,45535		486,455			
	VV		Součet		486,455			
16	K	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	92,570	153,00	14 163,21	RTS I / 2020
	PP		Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m					
	VV		SO.02 opěrná zeď na západní straně (západní část - k městu)					
	VV		:					
	VV		92,57		92,570			
	VV		Součet		92,570			
17	K	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	555,420	35,00	19 439,70	RTS I / 2020
	PP		Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16:					
	VV		92,57000*6		555,420			
	VV		Součet		555,420			
18	K	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	92,570	57,00	5 276,49	RTS I / 2020
	PP		Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :					
	VV		92,57000		92,570			
	VV		Součet		92,570			
19	K	941942.R2	Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky atd.)	m2	486,455	150,00	72 968,25	Indiv
	PP		Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky atd.)					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Kotevní oka opatřit kvalitním nátěrem, po stavbě zůstanou na místě.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		486,45535		486,455			
	VV		Součet		486,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 500,00	
20	K	95-201	Vyčištění odtokových otvorů - viz. technologický postup "8" režné kamenné zdivo	ks	19,000	500,00	9 500,00	Indiv
PP			Vyčištění odtokových otvorů - viz. technologický postup "8" režné kamenné zdivo <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> SO.02 opěrná zeď na západní straně (západní část - k městu)					
P								
VV			:					
VV			19					
VV			Součet					
D 96			Bourání konstrukcí				33 995,12	
21	K	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém	m3	3,000	954,00	2 862,00	RTS I / 2020
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém					
VV			viz. technologický postupp 8 režné kamenné zdivo doplnění vypadlých kamenů 6m2 :					
VV			6*0,5					
VV			Součet					
22	K	978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	486,455	64,00	31 133,12	RTS I / 2020
PP			Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
VV			486,45535					
VV			Součet					
D 99			Staveništní přesun hmot				30 877,83	
23	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	38,938	793,00	30 877,83	RTS I / 2020
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
VV			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:					
VV			1,4,5,6,10,11,14,16,17					
VV			38,93795					
VV			Součet:					
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				44 032,20	
24	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	14,310	388,00	5 552,28	RTS I / 2020
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,</i>					
P								
VV			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 8,21,22					
VV			14,31037					
VV			Součet:					
25	K	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	14,310	27,00	386,37	RTS I / 2020
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,</i>					
P								
VV			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
VV			14,31037					
VV			Součet:					
26	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	14,310	851,00	12 177,81	RTS I / 2020
PP			Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,</i>					
P								
VV			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
VV			14,31037					
VV			Součet:					
27	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,310	235,00	3 362,85	RTS I / 2020
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
VV			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
VV			14,31037					
VV			Součet:					
28	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	415,001	16,00	6 640,02	RTS I / 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
	VV		14,31037*29		415,001			
	VV		Součet:		415,001			
29	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,310	331,00	4 736,61	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
	VV		14,31037		14,310			
	VV		Součet:		14,310			
30	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	143,104	37,00	5 294,85	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
	VV		14,31037*10		143,104			
	VV		Součet:		143,104			
31	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,310	400,00	5 724,00	RTS I / 2020
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
	VV		14,31037		14,310			
	VV		Součet:		14,310			
32	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,310	11,00	157,41	RTS I / 2020
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ s hrubým urovnáním,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 24					
	VV		14,31037		14,310			
	VV		Součet:		14,310			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-4 - Průčelí do francouzské zahrady - východní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 100 143,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 100 143,89	21,00%	231 030,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 331 174,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3: 200-1-4 - Průčelí do francouzské zahrady - východní

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 100 143,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 911,00
62 - Úpravy povrchů vnější	428 670,98
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	104 400,00
96 - Bourání konstrukcí	7 586,38
99 - Staveništní přesun hmot	2 024,60
782 - Konstrukce z přírodního kamene	533 932,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	12 618,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt:

200 - Panský dům

Soupis:

200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3:

200-1-4 - Průčelí do francouzské zahrady - východní

Místo:

Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 100 143,89

D		3	Svislé a kompletní konstrukce			10 911,00		
1	K	327215132R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	0,500	8 805,00	4 402,50	RTS I / 2020
PP			Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou					
VV			Předpoklad					
VV			0,5					
VV			Součet					
2	K	327215191R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce	m3	0,500	267,00	133,50	RTS I / 2020
PP			Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce					
VV			Předpoklad					
VV			0,5					
VV			Součet					
3	K	327215132R01	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m3	0,500	12 750,00	6 375,00	Indiv
PP			Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě					
P			Poznámka k položce:☐ TECHNOLOGICKÝ POSTUP "8» — REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO ☐ dozdlít vypadlé kameny na váp. maltu s přísadou trasu, předpoklad 6,0m2☐ Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			Předpoklad					
VV			0,5					
VV			Součet					
D		62	Úpravy povrchů vnější			428 670,98		
4	K	627455111RT3	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou	m2	111,084	2 224,50	247 106,36	RTS I / 2020
PP			Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou					
P			Poznámka k položce:☐ jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,					
VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (východní pohled ze zahrady) :					
VV			92,57*1,2					
VV			Součet					
5	K	622904215R03	Očištění organických nečistot	m2	111,084	270,00	29 992,68	RTS I / 2020
PP			Očištění organických nečistot					
P			Poznámka k položce:☐ Odstranit náletovou zeleň, plochu pečlivě omýt mírně tlakovou vodou a měkkými kartáči					
VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (východní pohled ze zahrady) :					
VV			92,57*1,2					
VV			Součet					
6	K	627455141RT4	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m2	111,084	1 035,00	114 971,94	Indiv
PP			Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě					
P			Poznámka k položce:☐ Vyjmout uvolněnou maltu ze spár. V celé ploše zdiva doplnit výplň spár. provést velmi pečlivě i na koruně madlové zidky (váp. malta s přísadou trasu)					
VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (východní pohled ze zahrady) :					
VV			92,57*1,2					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	TP-08X1		Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	Indiv
	PP			Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo					
	VV			2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
8	K	902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	36,000	600,00	21 600,00	RTS I / 2020
	PP			Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV			36		36,000			
	VV			Součet		36,000			
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					104 400,00	
9	K	95-001		Ochrana nedemontovatelných prvků - soch (v cca 3m od měřeno od podstavce)	ks	6,000	17 400,00	104 400,00	Indiv
	PP			Ochrana nedemontovatelných prvků - soch (v cca 3m od měřeno od podstavce)					
	P			Poznámka k položce:☐ Restaurování soch a dekorativních váz není součástí prací.☐ Je nutné tato díla pečlivě chránit.					
	VV			6		6,000			
	VV			Součet		6,000			
D	96		Bourání konstrukcí					7 586,38	
10	K	962022391R00		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém	m3	0,500	954,00	477,00	RTS I / 2020
	PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém					
	VV			Předpoklad					
	VV			0,5		0,500			
	VV			Součet		0,500			
11	K	978023251R00		Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	111,084	64,00	7 109,38	RTS I / 2020
	PP			Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
	VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (východní pohled ze zahrady) :					
	VV			92,57*1,2		111,084			
	VV			Součet		111,084			
D	99		Staveništní přesun hmot					2 024,60	
12	K	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	5,178	391,00	2 024,60	RTS I / 2020
	PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,					
	P			Poznámka k položce:☐ oborů 801, 803, 811 a 812					
	VV			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,4,5,6					
	VV			5,17822		5,178			
	VV			Součet:		5,178			
D	782		Konstrukce z přírodního kamene					533 932,00	
13	K	782-PAR-001		Odborná oprava stávajících parapetních desek š. cca 1050mm	m	92,570	5 600,00	518 392,00	Indiv
	PP			Odborná oprava stávajících parapetních desek š. cca 1050mm					
	P			Poznámka k položce:☐ Stávající parapetní kam. desky - pískovec jsou zamechované, spáry vydrolené☐ Odborná oprava, očištění, vyplnění spár, hydrofobizace.					
	VV			SO.02 opěrná zeď na západní straně (východní pohled ze zahrady) :					
	VV			92,57		92,570			
	VV			Součet		92,570			
14	K	998782201R00		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	%	3,000	5 180,00	15 540,00	RTS I / 2020
	PP			Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m					
	P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					12 618,93	
15	K	979012112R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	4,101	388,00	1 591,19	RTS I / 2020
	PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,					
	P			Poznámka k položce:☐ s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					
	VV			Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 10,11,13					
	VV			4,10116		4,101			
	VV			Součet:		4,101			
16	K	979012119R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	4,101	27,00	110,73	RTS I / 2020
	PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
	P			Poznámka k položce:☐ s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116		4,101			
	VV		Součet:		4,101			
17	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	4,101	851,00	3 489,95	RTS I / 2020
	PP		Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116		4,101			
	VV		Součet:		4,101			
18	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,101	235,00	963,74	RTS I / 2020
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116		4,101			
	VV		Součet:		4,101			
19	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	118,934	16,00	1 902,94	RTS I / 2020
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116*29		118,934			
	VV		Součet:		118,934			
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,101	331,00	1 357,43	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116		4,101			
	VV		Součet:		4,101			
21	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,012	37,00	1 517,44	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116*10		41,012			
	VV		Součet:		41,012			
22	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,101	400,00	1 640,40	RTS I / 2020
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116		4,101			
	VV		Součet:		4,101			
23	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,101	11,00	45,11	RTS I / 2020
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ s hrubým urovnáním,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 15					
	VV		4,10116		4,101			
	VV		Součet:		4,101			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-5 - Průčelí do dvora panského domu - severní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 226 980,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 226 980,31	21,00%	467 665,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 694 646,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3: 200-1-5 - Průčelí do dvora panského domu - severní

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 226 980,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 466,00
62 - Úpravy povrchů vnější	1 151 551,17
94 - Lešení a stavební výtahy	195 674,14
96 - Bourání konstrukcí	22 905,20
99 - Staveništní přesun hmot	21 246,85
764 - Konstrukce klempířské	16 068,00
767 - Konstrukce zámečnické	980,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	716 521,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	36 567,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt:

200 - Panský dům

Soupis:

200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3:

200-1-5 - Průčelí do dvora panského domu - severní

Místo:

Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 226 980,31

D3

Svislé a kompletní konstrukce

65 466,00

1	K	327215132R00	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	3,000	8 805,00	26 415,00	RTS I / 2020

PP	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou							
VV	Předpoklad							
VV	3				3,000			
VV	Součet				3,000			

2	K	327215191R00	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce	m3	3,000	267,00	801,00	RTS I / 2020

PP	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce							
VV	Předpoklad							
VV	3				3,000			
VV	Součet				3,000			

3	K	327215132R01	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m3	3,000	12 750,00	38 250,00	Indiv

PP	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě							
	<i>Poznámka k položce:</i> ☐							
	<i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP "8» — REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO ☐</i>							
	<i>dozdlít vypadlé kameny na váp. maltu s přísadou trasu, předpoklad 6,0m2☐</i>							
P	<i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>							
VV	Předpoklad							
VV	3				3,000			
VV	Součet				3,000			

D62

Úpravy povrchů vnější

1 151 551,17

4	K	627455111RT3	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou	m2	313,175	2 224,50	696 657,79	RTS I / 2020

PP	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou							
	<i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,</i>							
VV	SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :							
VV	34,605*9,05				313,175			
VV	Součet				313,175			

5	K	622904215R03	Očištění organických nečistot	m2	313,175	270,00	84 557,25	RTS I / 2020

PP	Očištění organických nečistot							
	<i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>Odstranit náletovou zeleň, plochu pečlivě omýt mírně tlakovou vodou a měkkými kartáči</i>							
VV	SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :							
VV	34,605*9,05				313,175			
VV	Součet				313,175			

6	K	627455141RT4	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m2	313,175	1 035,00	324 136,13	Indiv

PP	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě							
	<i>Poznámka k položce:</i> ☐							
P	<i>Vyjmout uvolněnou maltu ze spár. V celé ploše zdiva doplnit výplň spár. provést velmi pečlivě i na koruně madlové zidky (váp. malta s přísadou trasu)</i>							
VV	SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :							
VV	34,605*9,05				313,175			
VV	Součet				313,175			

7	K	TP-08X1	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	Indiv

PP	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo							

PC	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
8	K	902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	52,000	600,00	31 200,00	RTS I / 2020
	PP			Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV			2*26		52,000			
	VV			Součet		52,000			
D		94		Lešení a stavební výtahy				195 674,14	
9	K	941941032	R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	328,748	70,00	23 012,36	RTS I / 2020
	PP			Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně kotvení					
	VV			SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :					
	VV			34,605*9,5		328,748			
	VV			Součet		328,748			
10	K	941941192	R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 972,485	32,00	63 119,52	RTS I / 2020
	PP			Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m					
	P			Poznámka k položce:☐ včetně kotvení					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV			328,74750*6		1 972,485			
	VV			Součet		1 972,485			
11	K	941941832	R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	328,748	61,00	20 053,63	RTS I / 2020
	PP			Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV			328,74750		328,748			
	VV			Součet		328,748			
12	K	944944011	R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	328,748	15,00	4 931,22	RTS I / 2020
	PP			Montáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV			328,74750		328,748			
	VV			Součet		328,748			
13	K	944944031	R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 972,485	9,00	17 752,37	RTS I / 2020
	PP			Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV			1972,48500		1 972,485			
	VV			Součet		1 972,485			
14	K	944944081	R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	328,748	9,00	2 958,73	RTS I / 2020
	PP			Demontáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV			328,74750		328,748			
	VV			Součet		328,748			
15	K	944945012	R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	34,605	153,00	5 294,57	RTS I / 2020
	PP			Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m					
	VV			SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :					
	VV			34,605		34,605			
	VV			Součet		34,605			
16	K	944945192	R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	207,630	35,00	7 267,05	RTS I / 2020
	PP			Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 15 :					
	VV			34,60500*6		207,630			
	VV			Součet		207,630			
17	K	944945812	R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	34,605	57,00	1 972,49	RTS I / 2020
	PP			Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m					
	P			Poznámka k položce:☐ zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 15 :					
	VV			34,60500		34,605			
	VV			Součet		34,605			
18	K	941942.	R1	Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky atd.)	m2	328,748	150,00	49 312,20	Indiv
	PP			Příplatek za členitost a specifické řešení lešení (šikmé stěny, odskoky atd.)					
	P			Poznámka k položce:☐ Kotevní oka opatřit kvalitním nátěrem, po stavbě zůstanou na místě.					
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV			328,74750		328,748			
	VV			Součet		328,748			
D		96		Bourání konstrukcí				22 905,20	
19	K	962022391	R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém	m3	3,000	954,00	2 862,00	RTS I / 2020
	PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém					
	VV			Předpokald					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene	m2	313,175	64,00	20 043,20	RTS I / 2020
	PP		Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene					
	VV		SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :					
	VV		34,605*9,05		313,175			
	VV		Součet		313,175			
D	99		Staveništní přesun hmot				21 246,85	
21	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	26,793	793,00	21 246,85	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,4,5,6,9,10,13,15,16					
	VV		26,79341		26,793			
	VV		Součet:		26,793			
D	764		Konstrukce klempířské				16 068,00	
22	K	764101103R1	Demontáž a zpětná montáž svodu u panského domu	m	24,000	650,00	15 600,00	Indiv
	PP		Demontáž a zpětná montáž svodu u panského domu					
	VV		viz. so.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Součet		24,000			
23	K	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	3,000	156,00	468,00	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					
D	767		Konstrukce zámečnické				980,00	
24	K	767767102R1	Demontáž konzoly s el. izolátorem	ks	1,000	950,00	950,00	Indiv
	PP		Demontáž konzoly s el. izolátorem					
	VV		SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	3,000	10,00	30,00	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					
D	782		Konstrukce z přírodního kamene				716 521,50	
26	K	TP-03a	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3a" —OPRAVA PÍSKOVCOVĚ ŘÍMSY	m	19,605	12 300,00	241 141,50	Indiv
	PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3a" —OPRAVA PÍSKOVCOVĚ ŘÍMSY <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3a" —OPRAVA PÍSKOVCOVĚ ŘÍMSY</i> □ <i>- omýt tlakovou vodou</i> □ <i>- odstranění mechu a uvolněných drobných částí povrchu pomocí mírně tlakové vody a jemného kartáče</i> □ <i>- doplnění prohlubní zadržujících vodu umělým kamenem vytvořit spád (předpoklad 5,0m2)</i> □ <i>- vyspárování trasovou maltou</i> □ <i>- na závěr 2x vápenný nátěr na penetrovaný podklad</i> □ <i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> <i>SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :</i>					
	VV		odpočet výměny viz. TP 3b :					
	VV		34,605-15		19,605			
	VV		Součet		19,605			
27	K	TP-03b	TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3b" — VÝMĚNA ROZPADLÉ PÍSKOVCOVÉ ŘÍMSY	m	15,000	30 300,00	454 500,00	Indiv
	PP		TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3b" — VÝMĚNA ROZPADLÉ PÍSKOVCOVÉ ŘÍMSY <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP "3b" — VÝMĚNA ROZPADLÉ PÍSKOVCOVÉ ŘÍMSY</i> □ <i>- omýt tlakovou vodou</i> □ <i>- odstranění mechu a uvolněných drobných částí povrchu pomocí mírně tlakové vody a jemného kartáče</i> □ <i>- nutno komisionelně posoudit rozsah výměny (předpoklad 15bm)</i> □ <i>- vysekat mírně destruovanou římsu po úsecích 600mm</i> □ <i>pro plombování nutno použít kvalitní pískovec obdobné struktury jako původní</i> □ <i>- nové bloky propojit s hist. zdívem pomocí trnů z nekorodující oceli Ø160 do otvorů Ø18mm.</i> □ <i>3 trny na 1 blok délky 600mm.</i> □ <i>- vyspárovat vápennou maltou s trasem</i> □ <i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> <i>SO.03a průčelí do dvora panského domu SA/6 :</i>					
	P		nutno komisionelně posoudit rozsah výměny (předpoklad 15bm) :					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
28	K	998782202R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m	%	3,000	6 960,00	20 880,00	RTS I / 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				36 567,45	
29	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	11,884	388,00	4 610,99	RTS I / 2020
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 19,20					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			
30	K	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	11,884	27,00	320,87	RTS I / 2020
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			
31	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	11,884	851,00	10 113,28	RTS I / 2020
	PP		Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			
32	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,884	235,00	2 792,74	RTS I / 2020
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			
33	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,649	16,00	5 514,38	RTS I / 2020
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445*29		344,649			
	VV		Součet:		344,649			
34	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,884	331,00	3 933,60	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			
35	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	118,845	37,00	4 397,27	RTS I / 2020
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445*10		118,845			
	VV		Součet:		118,845			
36	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,884	400,00	4 753,60	RTS I / 2020
	PP		Poplatek za skládku stavební suti					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			
37	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,884	11,00	130,72	RTS I / 2020
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ s hrubým urovnáním,					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29					
	VV		11,88445		11,884			
	VV		Součet:		11,884			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-6 - Průčelí do francouzské zahrady - jižní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]ý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		489 388,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	489 388,12	21,00%	102 771,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	592 159,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3: 200-1-6 - Průčelí do francouzské zahrady - jižní

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant: ý

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	489 388,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	39 411,00
62 - Úpravy povrchů vnější	183 144,84
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	52 200,00
96 - Bourání konstrukcí	3 134,28
99 - Staveništní přesun hmot	1 011,91
767 - Konstrukce zámečnické	3 780,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	199 580,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	7 126,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3: 200-1-6 - Průčelí do francouzské zahrady - jižní

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 489 388,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 411,00

1	K	327215132R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	0,500	8 805,00	4 402,50	RTS I / 2020

PP	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou							
VV	oprava zdiva kolem dvířek :							
VV	0,5				0,500			
VV	Součet				0,500			

2	K	327215191R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce	m3	0,500	267,00	133,50	RTS I / 2020

PP	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce							
VV	oprava zdiva kolem dvířek :							
VV	0,5				0,500			
VV	Součet				0,500			

3	K	327215132R01	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m3	0,500	12 750,00	6 375,00	Indiv

PP	Příplatek lícovému zdivu nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP "8» — REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO ☐</i> <i>dozdlít vypadlé kameny na váp. maltu s přísadou trasu, předpoklad 6,0m2☐</i>							
P	<i>Kompletní provedení dle popisu technologických postupů při opravě. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>							
VV	oprava zdiva kolem dvířek :							
VV	0,5				0,500			
VV	Součet				0,500			

4	K	327216.R1	Oprava soklu	m3	0,500	57 000,00	28 500,00	Indiv

PP	Oprava soklu							
VV	oprava soklu viz. SA/6 průčelí do francouzské zahrady :							
VV	0,5				0,500			
VV	Součet				0,500			

D 62 Úpravy povrchů vnější 183 144,84

5	K	627455111RT3	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou	m2	41,520	2 224,50	92 361,24	RTS I / 2020

PP	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,</i>							
P	<i>SO.03b průčelí do francouzské zahrady - jižní SA/6 :</i>							
VV	34,6*1,2				41,520			
VV	Součet				41,520			

6	K	622904215R03	Očištění organických nečistot	m2	41,520	270,00	11 210,40	RTS I / 2020

PP	Očištění organických nečistot <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Odstranit náletovou zeleň, plochu pečlivě omýt mírně tlakovou vodou a měkkými kartáči</i>							
P	<i>SO.03b průčelí do francouzské zahrady - jižní SA/6 :</i>							
VV	34,6*1,2				41,520			
VV	Součet				41,520			

7	K	627455141RT4	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě	m2	41,520	1 035,00	42 973,20	Indiv

PP	Příplatek ke spárování zdiva nad rámec obsahu ceníkových položek. Rozsah bude dle specifikace v PD, viz. popis technologických postupů při opravě <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vyjmout uvolněnou maltu ze spár. V celé ploše zdiva doplnit výplň spár. provést velmi pečlivě i na koruně madlové zídky (váp. malta s přísadou trasu)</i>							
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO.03b průčelí do francouzské zahrady - jižní SA/6 :					
	VV		34,6*1,2		41,520			
	VV		Součet		41,520			
8	K	TP-08X1	Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	Indiv
	PP		Vzorkování povrchové úpravy pro TP "8" - režné kamenné zdivo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	36,000	600,00	21 600,00	RTS I / 2020
	PP		Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 200,00	
10	K	95-001	Ochrana nedemontovatelných prvků - soch (v cca 3m od měřeno od podstavce)	ks	3,000	17 400,00	52 200,00	Indiv
	PP		Ochrana nedemontovatelných prvků - soch (v cca 3m od měřeno od podstavce)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Restaurování soch a dekorativních váz není součástí prací.☐ Je nutné tato díla pečlivě chránit.</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				3 134,28	
11	K	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,500	954,00	477,00	RTS I / 2020
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
12	K	978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	41,520	64,00	2 657,28	RTS I / 2020
	PP		Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
	VV		SO.03b průčelí do francouzské zahrady - jižní SA/6 :					
	VV		34,6*1,2		41,520			
	VV		Součet		41,520			
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 011,91	
13	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,588	391,00	1 011,91	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,5,6,7					
	VV		2,58765		2,588			
	VV		Součet:		2,588			
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 780,00	
14	K	767100105R1	Prověření funkčnosti dvířek, nový nátěr rozměr cca 300x400mm	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	Indiv
	PP		Prověření funkčnosti dvířek, nový nátěr rozměr cca 300x400mm					
	VV		průčelí do francouzské zahrady - jižní :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	3,000	60,00	180,00	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
	D	782	Konstrukce z přírodního kamene				199 580,00	
16	K	782-PAR-002	Odborná oprava stávajících parapetních desek š. cca 1050mm	m	34,600	5 600,00	193 760,00	Indiv
	PP		Odborná oprava stávajících parapetních desek š. cca 1050mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Stávající parapetní kam. desky - pískovec jsou zamechované, spáry vydrolené☐</i>					
	VV		<i>Odborná oprava, očištění, vyplnění spár, hydrofobizace.</i>					
	VV		SO.03b průčelí do francouzské zahrady - jižní SA/6 :					
	VV		34,6		34,600			
	VV		Součet		34,600			
17	K	998782201R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	%	3,000	1 940,00	5 820,00	RTS I / 2020
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 126,09	
18	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	2,316	388,00	898,61	RTS I / 2020
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,</i>					
		P						
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 11,12,16					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			
19	K	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	2,316	27,00	62,53	RTS I / 2020
		PP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,</i>					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			
20	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	2,316	851,00	1 970,92	RTS I / 2020
		PP	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,</i>					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			
21	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,316	235,00	544,26	RTS I / 2020
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			
22	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,155	16,00	1 074,48	RTS I / 2020
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568*29		67,155			
		VV	Součet:		67,155			
23	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,316	331,00	766,60	RTS I / 2020
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			
24	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,157	37,00	856,81	RTS I / 2020
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568*10		23,157			
		VV	Součet:		23,157			
25	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,316	400,00	926,40	RTS I / 2020
		PP	Poplatek za skládku stavební suti					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			
26	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,316	11,00	25,48	RTS I / 2020
		PP	Uložení suti na skládku bez zhutnění					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
		VV	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 18					
		VV	2,31568		2,316			
		VV	Součet:		2,316			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3:
200-1-7 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 280 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 280 000,00	21,00%	268 800,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 548 800,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi
Úroveň 3: 200-1-7 - VRN

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 280 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 030 000,00
ON - Ostatní náklady	250 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-1 - Oprava opěrné zdi a madlové zdi

Úroveň 3: 200-1-7 - VRN

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 280 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			1 030 000,00			
1	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	320 000,00	320 000,00	Indiv
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	005122 R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Mimostaveništní doprava					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,000	140 000,00	140 000,00	Indiv
	PP		Územní vlivy					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	005124 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Provozní vlivy					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	005125 R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	005126 R	Práce na kulturních památkách	Soubor	1,000	350 000,00	350 000,00	Indiv
	PP		Práce na kulturních památkách					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	ON	Ostatní náklady			250 000,00			
7	K	005201010R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv
	PP		Vypracování projektové dokumentace					
	VV		dílenské dokumentace :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	VV		viz. PD textová i výkresová část ZOV, zařízení staveniště, zabezpečení oplocení atd. :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-2 - Budova - zázemí
Úroveň 3:
200-2-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 969 340,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 969 340,56	21,00%	833 561,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 802 902,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-2 - Budova - zázemí
Úroveň 3: 200-2-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 969 340,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 436,00
34 - Stěny a příčky	48 539,09
4 - Vodorovné konstrukce	9 761,31
61 - Úpravy povrchů vnitřní	945 397,36
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	59 105,31
94 - Lešení a stavební výtahy	27 547,65
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 060,34
96 - Bourání konstrukcí	174 017,89
99 - Staveništní přesun hmot	36 363,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	130 500,00
711 - Izolace proti vodě	66 574,18
713 - Izolace tepelné	6 132,71
725 - Zařizovací předměty	30 335,00
762 - Konstrukce tesařské	231 513,13
766 - Konstrukce truhlářské	411 780,00
767 - Konstrukce zámečnické	309 177,09
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	13 021,20
775 - Podlahy vlysové a parketové	689 864,32
776 - Podlahy povlakové	14 694,27
781 - Obklady keramické	152 161,51
784 - Malby	210 023,83
VOM - Volné prvky	261 050,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	119 284,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-2 - Budova - zázemí

Úroveň 3: 200-2-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 969 340,56

D 3		Svislé a kompletní konstrukce			2 436,00			
1	K	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,000	357,00	1 428,00	RTS 20/ I
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d, :					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			

2	K	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,000	504,00	1 008,00	RTS 20/ I
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d, :					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

D 34		Stěny a příčky			48 539,09			
3	K	342248112R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	1,200	731,00	877,20	RTS 20/ I
	PP		Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),</i>					
	VV		instalační předstěny :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.04d :					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		Součet		1,200			

4	K	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	40,189	774,00	31 106,29	RTS 20/ I
	PP		Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),</i>					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		4,274*(6,45+2,1*2)-0,7*2*2-1,16*2,18		40,189			
	VV		Součet		40,189			

5	K	342248114RX2	Příplatek k položce příček z keramických bloků za specifické požadavky z PD	m2	41,389	400,00	16 555,60	Indiv
	PP		Příplatek k položce příček z keramických bloků za specifické požadavky z PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Nové příčky budou z keramických bloků o tloušťkách 100 až 150 mm vyzděné na nastavovanou maltu, M10. Při zdění nových konstrukcí nutno koordinovat s instalacemi vedení sítí zdravotní techniky apod. – vynechání drážek pro vedení sítí. Při vyzdívání stěn z těchto bloků je nutno dodržovat technické zásady výrobce. Vzhledem k velké výšce nových příček, je nutné všechny příčky vyztužit armaturou (pro zdění na maltu/pozink) pr. 5 mm, šíře 100 (50) mm v každé 3 spáře a v prvních 3 a posledních 5 spárách (viz část statika).</i> ☐ <i>Příčky budou kotveny do stěn pomocí systémových kotev z nerezové oceli, případně pomocí ocelových trnů průměru 8 mm a délky minimálně 300 mm nebo kaosovánv.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		40,18930		40,189			
	VV		Součet		41,389			

D 4 Vodorovné konstrukce 9 761,31

6	K	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000	276,00	552,00	RTS 20/ I
	PP		Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi 3.04b,c,d, :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm	t	0,177	52 030,00	9 209,31	RTS 20/ I
	PP		Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ I , IE, U , UE nebo L					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi					
	VV		3.04b,c,d, :					
	VV		22*7*1*1,15*1/1000		0,177			
	VV		Součet		0,177			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				945 397,36	
8	K	601031113R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí potažení rákosovou rohoží dvojnásobné	m2	12,900	319,00	4 115,10	RTS 20/ I
	PP		Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí potažení rákosovou rohoží dvojnásobné					
	P		Poznámka k položce:☐ po jednotlivých vrstvách					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		12,900			
	VV		Součet		12,900			
9	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	60,964	49,00	2 987,24	RTS 20/ I
	PP		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, A/Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		1,26*2,56+1,26*2,61+1,07*2+1,035*2*2		12,794			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		1,25*2,65+1,26*2,6+1,26*2,56+1,045*2*2		13,994			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		1,25*2,65*2+1,26*2,65+1,045*2*2		14,144			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		0,89*2,08+1,25*2,65+1,05*2+1,055*2		9,374			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		B/ Nové konstrukce , povrchy :					
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		2*(0,7*2*2+1,16*2,18)		10,658			
	VV		Součet		60,964			
10	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	141,270	376,00	53 117,52	RTS 20/ I
	PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					
	P		Poznámka k položce:☐ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17		34,170			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		Součet		141,270			
11	K	611474611R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	12,900	716,00	9 236,40	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>kompletní souvrství</i> ☐ <i>včetně pomocného lešení</i>					
	VV		vápenný štuk k ručnímu provádění - zrnitost štku zvolit dle zrnitosti okolních původních omítek :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,900			
12	K	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	426,041	230,00	97 989,43	RTS 20/ I
	PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(6,32*2+5,35+5,445)*1,15		114,269			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(1,26*2,56+1,26*2,61+1,07*2+1,035*2*2)		-12,794			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,4*(1,45*3+2,18*2*3+0,79*2*3)		8,868			
	VV		Mezisoučet		110,343			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(5,775+6,385+5,82+6,385)*1,15		118,804			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(1,25*2,65+1,26*2,6+1,26*2,56+1,045*2*2)		-13,994			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,45*(1,25*2+2,13*2*2+0,86*2*2)		6,507			
	VV		Mezisoučet		111,317			
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,21*(6,45*2+6,415*2)*1,15		124,572			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(1,25*2,65*2+1,26*2,65+1,045*2*2)		-14,144			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,45*(1,23*2+2,13*2*2+0,86*2*2)		6,489			
	VV		Mezisoučet		116,917			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,59*(6,48+4,265+6,6+4,355)*1,15		89,588			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,89*2,08+1,25*2,65+1,05*2+1,055*2)		-9,374			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,5*(1,45*2+2,9*2*2)		7,250			
	VV		Mezisoučet		87,464			
	VV		Součet		426,041			
13	K	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování,kompletní souvrství	m2	81,579	557,00	45 439,50	RTS 20/ I
	PP		Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování,kompletní souvrství					
	VV		nové konstrukce - zazdívky :					
	VV		instalační předstěny :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.04d :					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		2*(4,274*(6,45+2,1*2)-0,7*2*2-1,16*2,18)		80,379			
	VV		Součet		81,579			
14	K	619442431R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	21,700	242,00	5 251,40	RTS 20/ I
	PP		Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.06 :					
	VV		6,48+4,265+6,6+4,355		21,700			
	VV		Součet		21,700			
15	K	611421331RT3	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stropu - příplatek za každých dalších 10mm, tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 278,123	180,00	230 062,14	Indiv
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stropu - příplatek za každých dalších 10mm, tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV		426,04105*3		1 278,123			
	VV		Součet		1 278,123			
16	K	612421748R01	Příplatek k omítkám vnitřním za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD	m2	1 278,123	375,00	479 296,13	Indiv
	PP		Příplatek k omítkám vnitřním za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	14,127	2 945,00	41 604,02	RTS 20/ I
	PP		Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu</i>					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*0,1		3,417			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*0,1		3,793			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9*0,1		2,690			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*0,1		2,937			
	VV		Skladba P/08b keram. dlažba :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2*0,1		0,420			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2*0,1		0,200			
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7*0,1		0,670			
	VV		Součet		14,127			
23	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	6,700	84,00	562,80	RTS 20/ I
	PP		Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s rozprostřením a uhlazením</i>					
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		Součet		6,700			
24	K	633102105R1	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah	m	4,083	1 150,00	4 695,45	Indiv
	PP		Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Přechody různých povrchů podlah budou osazeny přechodovými</i>					
	VV		3NP :					
	VV		3.01 a 3.02 :					
	VV		1,26		1,260			
	VV		3.04b :					
	VV		0,7		0,700			
	VV		3.04d :					
	VV		0,7		0,700			
	VV		3.06 a 3.07 :					
	VV		0,89		0,890			
	VV		členitost povrchů, ostění, rozšíření otv. předb.uvaž 15%					
	VV		(1,26+0,7+0,7+0,89)*0,15		0,533			
	VV		Součet		4,083			
D	94		Lešení a stavební výtahy				27 547,65	
25	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	141,270	195,00	27 547,65	RTS 20/ I
	PP		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17		34,170			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		Součet		141,270			
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 060,34	
26	K	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	141,270	142,00	20 060,34	RTS 20/ I
	PP		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží přes 4 m					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17		34,170			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		Součet		141,270			

D	96	Bourání konstrukcí	174 017,89

27	K	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	14,127	308,00	4 351,12	RTS 20/ I

PP			Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy					
VV			Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.01 kancelář :					
VV			34,17*0,1		3,417			
VV			3.03 kancelář :					
VV			37,93*0,1		3,793			
VV			3.04a obyt. míst. s KK :					
VV			26,9*0,1		2,690			
VV			3.06 pokoj :					
VV			29,37*0,1		2,937			
VV			Skladba P/08b keram. dlažba :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.04b koupelna :					
VV			4,2*0,1		0,420			
VV			3.04d WC :					
VV			2*0,1		0,200			
VV			Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.04c předsíň :					
VV			6,7*0,1		0,670			
VV			Součet		14,127			

28	K	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	2,000	148,00	296,00	RTS 20/ I

PP			Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm					
VV			půdorys 3NP :					
VV			3.04d :					
VV			2*1		2,000			
VV			Součet		2,000			

29	K	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	2,000	210,00	420,00	RTS 20/ I

PP			Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
VV			půdorys 3NP :					
VV			U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi					
VV			3.04b,c,d, :					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

30	K	978012141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %	m2	373,970	50,00	18 698,50	RTS 20/ I

PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %					
VV			373,97000		373,970			
VV			Součet		373,970			

31	K	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 878,052	29,00	54 463,51	RTS 20/ I

PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %					
VV			1878,052		1 878,052			
VV			Součet		1 878,052			

32	K	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 228,061	78,00	95 788,76	RTS 20/ I

PP			Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového					
VV			263,76587*0,3		79,130			
VV			72,25991		72,260			
VV			1878,05173*0,3		563,416			
VV			72,25991		72,260			
VV			453,30560*0,8		362,644			
VV			92,92800		92,928			
VV			14,57670*-1		-14,577			
VV			Součet		1 228,061			

D	99	Staveništní přesun hmot	36 363,60

33	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	31,080	1 170,00	36 363,60	RTS 20/ I

PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí : 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,18,21,22,25,26					

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			31,08		31,080			
	VV			Součet:		31,080			
	D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				130 500,00	
34	K	902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	60,000	600,00	36 000,00	RTS 20/ I
	PP			Hzs-průzk.práce na památkách					
	VV			V jednotlivých místnostech se bude provádět kontrola stropní dřevěné konstrukce. Vytipované místnosti jsou:					
	VV			krajní místnosti v dispozici, a také bývalá kuchyň a hygienická zařízení. Podle postupu prací zajistit doprůzkum biotického napadení obnažených					
	VV			60		60,000			
	VV			Součet		60,000			
35	K	912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	40,000	550,00	22 000,00	RTS 20/ I
	PP			Hzs - Zedník tř.7					
	VV			neměřitelné práce a připomoci :					
	VV			40		40,000			
	VV			Součet		40,000			
36	K	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	50,000	450,00	22 500,00	RTS 20/ I
	PP			Hzs - Stavební dělník					
	VV			neměřitelné práce a připomoci :					
	VV			50		50,000			
	VV			Součet		50,000			
37	K	628311999R		pomocný materiál pro připomoci	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP			pomocný materiál pro připomoci					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
	D	711		Izolace proti vodě				66 574,18	
38	K	711131101RT1		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	128,370	10,00	1 283,70	RTS 20/ I
	PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů					
	VV			Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV			hrubá dřevěná podlaha :					
	VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV			3.01 kancelář :					
	VV			34,17		34,170			
	VV			3.03 kancelář :					
	VV			37,93		37,930			
	VV			3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV			26,9		26,900			
	VV			3.06 pokoj :					
	VV			29,37		29,370			
	VV			Součet		128,370			
39	K	711212000R00		Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	48,760	58,00	2 828,08	RTS 20/ I
	PP			Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky					
	VV			Odkaz na mn. položky "Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV			48,76		48,760			
	VV			Součet		48,760			
40	K	711210020RAA		Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	48,760	561,00	27 354,36	RTS 20/ I
	PP			Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna					
	P			Poznámka k položce:☐ Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.					
	VV			Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV			vodorovná plocha :					
	VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV			3.04b koupelna :					
	VV			4,2		4,200			
	VV			3.04d WC :					
	VV			2		2,000			
	VV			vytažení na stěny do výše 300mm :					
	VV			3.04b :					
	VV			0,3*(2*2+2,1*2-0,7)		2,250			
	VV			3.04d :					
	VV			0,3*(1*2+2,1*2-0,7)		1,650			
	VV			Odkaz na mn. položky pořadí 108 :					
	VV			38,66000		38,660			
	VV			Součet		48,760			
41	K	711210020RAX		Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	48,760	620,00	30 231,20	RTS 20/ I
	PP			Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav					
	P			Poznámka k položce:☐ Hygienické zázemí, technická místnost a úklidová komora budou mít stěrkovou izolaci pod dlažbou s vytažením na stěny. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů (použití penetrace, systémových prvků – výztužné pásy rohů, prostupy apod.). Jedná se o disperzní pastovitou těsnící hmotu bez obsahu rozpouštědel, která vytvrdne na elastickou, vodonepropustnou, ale paropropustnou plastovou folii, se schopností překlenout trhliny do min. 0,75 mm, rd ca 5 m při tl. 1 mm. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů. Hydroizolace bude vytažena na stěnv do výše min. 150 mm. ve sprše 1800 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí : 40					
		VV	48,76000		48,760			
		VV	Součet		48,760			
42	K	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	154,044	19,00	2 926,84	RTS 20/ I
		PP	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 38 :					
		VV	128,37000*1,2		154,044			
		VV	Součet		154,044			
43	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	650,00	1 950,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D		713	Izolace tepelné				6 132,71	
44	K	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	12,900	96,00	1 238,40	RTS 20/ I
		PP	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	4,2		4,200			
		VV	3.04c předsíň :					
		VV	6,7		6,700			
		VV	3.04d WC :					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		12,900			
45	K	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	14,190	42,00	595,98	RTS 20/ I
		PP	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí : 44					
		VV	12,9*1,1		14,190			
		VV	Součet		14,190			
46	K	713134211RO8	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky parotěsné fólie, včetně těsnicí systémové pásky po obvodu	m2	15,480	175,00	2 709,00	RTS 20/ I
		PP	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky parotěsné fólie, včetně těsnicí systémové pásky po obvodu					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	4,2		4,200			
		VV	3.04c předsíň :					
		VV	6,7		6,700			
		VV	3.04d WC :					
		VV	2		2,000			
		VV	vytažení na stěny koef 1,2					
		VV	0,2*12,9		2,580			
		VV	Součet		15,480			
47	K	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	14,835	95,00	1 409,33	RTS 20/ I
		PP	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 44 :					
		VV	12,90000*1,15		14,835			
		VV	Součet		14,835			
48	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	3,000	60,00	180,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně					
D		725	Zařizovací předměty				30 335,00	
49	K	ZAŘ/01	zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	Indiv
		PP	zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> zásobník papírových ručníků uzamykatelný typový montáž na omítku obsah 600 kusů ručníků materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
50	K	ZAŘ/02	zásobník na toaletní papír nástěnný, rozm.: 310/320/130mm	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	Indiv
		PP	zásobník na toaletní papír nástěnný, rozm.: 310/320/130mm					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> zásobník na toaletní papír nástěnný typový montáž na omítku velká role materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	ZAŘ/03	dvouháček, rozm.:65/54/42mm	ks	4,000	920,00	3 680,00	Indiv
	PP		dvouháček, rozm.:65/54/42mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>dvouháček</i> □ <i>typový</i> □ <i>montáž na omítku materiál: nerez matovaný</i> □ <i>odolné proti vandalismu</i> □ <i>zajištění proti krádeži</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	ZAŘ/05	dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, rozm.:120/100/2900	ks	2,000	2 950,00	5 900,00	Indiv
	PP		dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, rozm.:120/100/2900 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný</i> □ <i>typový</i> □ <i>obsah náplně 1000ml montáž na omítku kontrola plnění</i> □ <i>veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. háčků na</i> <i>plastové pytle cca 26,5 l instalace na stěnu zajištění proti</i> <i>krádeži materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	ZAŘ/06	štětka WC WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	Indiv
	PP		štětka WC WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>štětka WC</i> □ <i>WC souprava nástěnná</i> □ <i>typová</i> □ <i>veřejné prostory - odolné poškození pevná instalace na stěnu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> □ <i>provedení: nerez matovaná+ bílý plast</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	ZAŘ/07	zrcadlo, rozm.: 600/800mm výška	ks	2,000	4 200,00	8 400,00	Indiv
	PP		zrcadlo, rozm.: 600/800mm výška <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>zrcadlo</i> □ <i>atyp</i> □ <i>orámováno nerezovou lištou šíře 5mm</i> □ <i>zrcadlo zavěšené na stěnu podlepeno bezpečnostní fólií zajištění</i> <i>proti krádeži</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	ZAŘ/08	hygienický koš malý	ks	1,000	900,00	900,00	Indiv
	PP		hygienický koš malý <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>hygienický koš malý</i> □ <i>závěsný</i> □ <i>4,5l</i> □ <i>s víkem včetně výměnných sáčků</i> □ <i>materiál: nerez plech matovaný pevná instalace na stěnu</i> □ <i>zajištění proti krádeži</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	ZAŘ/09	zásobník na hygienické sáčky	ks	1,000	650,00	650,00	Indiv
	PP		zásobník na hygienické sáčky <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>zásobník na hygienické sáčky</i> □ <i>montáž na omítku</i> □ <i>materiál: nerez matovaný</i> □ <i>odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	ZAŘ/11	odpadkový koš s víkem, rozm.: 305/465mm výška	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	Indiv
	PP		odpadkový koš s víkem, rozm.: 305/465mm výška <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>odpadkový koš s víkem</i> □ <i>typový</i> □ <i>nášlapný obsah 20L</i> □ <i>materiál: nerez plech matovaný</i> □ <i>plastová vložka pro uchycení igelitových pytlů odolný</i> <i>pedálový mechanismus,tichý chod</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	ZAŘ/12	sprchový košík, rozm.:320/70/155mm	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	Indiv
	PP		sprchový košík, rozm.:320/70/155mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>sprchový košík</i> ☐ <i>typová</i> ☐ <i>montáž na stěnu</i> ☐ <i>odolné proti vandalismu provedení: nerez matovaná</i> ☐ <i>umístění do sprchového koutu</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	ZAŘ/12.1	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	3,000	295,00	885,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vodorovně do 50 m</i>					
D		762	Konstrukce tesařské				231 513,13	
60	K	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2	128,340	185,00	23 742,90	RTS 20/ I
	PP		Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		hrubá dřevěná podlaha :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,14		34,140			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		Součet		128,340			
61	K	762522811R00	Demontáž podlah s polštáří , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	141,270	96,00	13 561,92	RTS 20/ I
	PP		Demontáž podlah s polštáří , z prken, tloušťky do 32 mm					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17		34,170			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		Skladba P/08b keram. dlažba :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		Součet		141,270			
62	K	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	141,270	123,00	17 376,21	RTS 20/ I
	PP		Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 61					
	VV		141,27000		141,270			
	VV		Součet		141,270			
63	K	762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm	m2	141,270	49,00	6 922,23	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 61					
	VV		141,27		141,270			
	VV		Součet		141,270			
64	K	762841110RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz	m2	12,900	246,00	3 173,40	RTS 20/ I
	PP		Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,900			
65	K	763752112R00	Montáž podlah ráků obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	256,740	138,00	35 430,12	RTS 20/ I
	PP		Montáž podlah ráků obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně kotvení rámové konstrukce.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		hrubá dřevěná podlaha uvažováno 2m.b/m2 :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*2		68,340			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*2		75,860			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9*2		53,800			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*2		58,740			
	VV		Součet		256,740			
66	K	762522811RX1	Příplatek k demontáži podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm za opatrnou demontáž pro další použití	m2	141,270	110,00	15 539,70	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm za opatrnou demontáž pro další použití					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 61					
	VV		141,27		141,270			
	VV		Součet		141,270			
67	K	762812811RX1	Příplatek k demontáži záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2cm za šetrnou demontáž pro další použití	m2	141,270	65,00	9 182,55	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2cm za šetrnou demontáž pro další použití					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 61					
	VV		141,27		141,270			
	VV		Součet		141,270			
68	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	5,691	1 900,00	10 812,90	Kalkul
	PP		Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 69 :					
	VV		2,67		2,670			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 70 :					
	VV		2,711		2,711			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 64 :					
	VV		12,90000*0,024		0,310			
	VV		Součet		5,691			
69	K	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3	2,670	24 000,00	64 080,00	RTS 20/ I
	PP		prkno SM/JD; hoblované					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		hrubá dřevěná podlaha - doplnění 30% :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*0,03*0,3*1,1		0,338			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*0,03*0,3*1,1		0,376			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9*0,03*0,3*1,1		0,266			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*0,03*0,3*1,1		0,291			
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		záklop - doplnění 30% :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*0,03*0,3*1,1		0,338			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*0,03*0,3*1,1		0,376			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9*0,03*0,3*1,1		0,266			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*0,03*0,3*1,1		0,291			
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		záklop - doplnění 30% :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2*0,03*0,3*1,1		0,042			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2*0,03*0,3*1,1		0,020			
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		záklop - doplnění 30% :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7*0,03*0,3*1,1		0,066			
	VV		Součet		2,670			
70	K	60516332R	polštář SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 50 mm; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	2,711	9 200,00	24 941,20	RTS 20/ I
	PP		polštář SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 50 mm; l = 4 000 až 6 000 mm					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		hrubá dřevěná podlaha uvažováno 2m.b/m2 :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*2*0,12*0,08*1,1		0,722			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*2*0,12*0,08*1,1		0,801			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9*2*0,12*0,08*1,1		0,568			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*2*0,12*0,08*1,1		0,620			
	VV		Součet		2,711			
71	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	2 250,00	6 750,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D	766		Konstrukce truhlářské				411 780,00	
72	K	DN06/L	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
PP			Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté mosaz, klíka vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), WC rozeta s možností otevření z venku mosaz(viz vzor)☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/21☐ práh dřevěný☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
73	K	DN06/P	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
PP			Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté mosaz, klíka vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), WC rozeta s možností otevření z venku mosaz(viz vzor)☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/21☐ práh dřevěný☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
74	K	T/08	DVEŘE, Š 1160 mm V 2180 mm	ks	1,000	94 680,00	94 680,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1160 mm V 2180 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: T/8☐ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, zárubeň s jednostranně jednoduše profilovanými obložkami, dřevěný práh. Typ G☐ umístění: Z 2.04 do 2.03 ☐rozměry: světlost Š 1160 mm V 2180 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Krycí nátěr-bílý☐ details: Vnější esovitě závěsy, zadlabané zástrče, 2x nepůvodní koule + štítek + klíčka.☐ stav: Poškozené (nevhodná úprava pro výdej jídla)☐ návrh: Dveře včetně zárubně budou opatrně demontovány a přesunuty do nové pozice-místnost 3.04a☐ Odborně repasovat vč. obložky, opravit a doplnit kopie středových kazetových výplní, repase prahu☐ Klíku a kouli nahradit novým typem (viz vzor) odstranit druhotné přidané prvky sklopného systému☐ Repasovat esovitě závěsy, nový nátěr, nově osadit☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek nutných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
75	K	T/17	DVEŘE, Š 890 mm V 2080 mm	ks	1,000	22 920,00	22 920,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 890 mm V 2080 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: T/17☐ popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s prosklenou horní částí- vysazené a deponované v podkroví, hladké prkenné obložky,dřevěný práh. Typ F☐ umístění: Z 3.07 do 3.06 ☐rozměry: světlost Š 890 mm V 2080 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý☐ details: Zapuštěné závěsy s obými konci, novodobá klíka se štítkem.☐ stav: Místy poškozené, vysazené křídlo.☐ návrh: ☐Osadit křídlo, odborně repasovat vč. obložky a prahu, vyměnit klíku a štítek za vhodnější (viz vzor), nový nátěr.☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
76	K	T/21	DVEŘE, Š 1260 mm V 2600 mm	ks	1,000	33 360,00	33 360,00	Indiv
PP			DVEŘE, Š 1260 mm V 2600 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: T/21☐ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dveřního prostupu, dřevěný práh. Typ J☐ umístění: Z 3.05 do 3.04 ☐rozměry: světlost Š 1260 mm V 2600 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý☐ details: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klíka s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.☐ stav: Místy poškozené.☐ návrh: ☐Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, nový nátěr.☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
77	K	T/22	DVEŘE, Š 1250 mm V 2650 mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DVEŘE, Š 1250 mm V 2650 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE Číslo: T/22</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové-vysazené a deponované v podkrovní, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu.</i> <i>Nevhodně adaptovány na police. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.06 do 3.04 Rozměry: světlost Š 1250 mm V 2650 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> <i>poznámka: Otvor zčásti nepřístupný.</i> <i>stav: Místy poškozené, vysazená křídla.</i> <i>návrh: Odstranit police, osadit křídla, odborně repasovat křídla, obložku včetně kování a prahu, nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	T/23	DVEŘE, V 2650 mm Š 1250 mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		DVEŘE, V 2650 mm Š 1250 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE Číslo: T/23</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu.</i> <i>Nevhodně adaptovány na police. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.04 do 3.03 Rozměry: světlost Š 1250 mm V 2650 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, podložka pod kliku, klíčový štítek / ?</i> <i>poznámka: Z části nepřístupné.</i> <i>stav: Místy poškozené, kování není přístupné</i> <i>návrh: Odstranit police, odborně repasovat křídla, obložku včetně kování a prahu – nebude –li dohledáno původní kování doplnit za vhodný typ (viz vzor), nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	T/24	DVEŘE, Š 1260 mm V 2560 mm	ks	1,000	36 600,00	36 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1260 mm V 2560 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE Číslo: T/24</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu, dřevěný práh. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.01 do 3.03 Rozměry: světlost Š 1260 mm V 2560 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> <i>stav: Místy poškozené.</i> <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	T/25	DVEŘE, V 2600 mm Š 1260 mm	ks	1,000	36 600,00	36 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, V 2600 mm Š 1260 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE Číslo: T/25</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu, dřevěný práh. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.05 do 3.03 Rozměry: světlost Š 1260 mm V 2600 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> <i>stav: Místy poškozené.</i> <i>návrh: Odborně repasovat včetně kování, obložky a prahu, nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	T/27	DVEŘE, Š 1260 mm V 2610 mm	ks	1,000	36 600,00	36 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1260 mm V 2610 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE Číslo: T/27</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.02 do 3.01 Rozměry: světlost Š 1260 mm V 2610 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x hliníková klika (vyměněná) se štítkem, zapuštěné zástrče.</i> <i>stav: Místy poškozené, nevhodné kliky.</i> <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky kování a prahu– vyměnit kliky za vhodnější typ(viz vzor), nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	3 780,00	11 340,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D	767		Konstrukce zámečnické				309 177,09	
83	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	605,983	190,80	115 621,56	RTS 20/ I
	PP		Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		L 60/60/6 5,42kg/m.b :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(10,7+0,5*2)/1,5*1,15		102,097			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/1,5*1,15		182,552			
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(13,96+0,5*2)/1,5*1,15		130,544			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		5,42*(29,35+1)/1,5*1,15		126,114			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		3.08 2xLč.70 dl.1000mm :					
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		Součet		605,983			
84	K	76799R1	Žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	605,983	96,00	58 174,37	Kalkul
	PP		žárové zinkování+2x ochranný nátěr					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 83 :					
	VV		605,983		605,983			
	VV		Součet		605,983			
85	K	133301600000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	kg	541,307	54,00	29 230,58	RTS 20/ I
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		L 60/60/6 5,42kg/m.b :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(10,7+0,5*2)/1,5*1,15		102,097			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/1,5*1,15		182,552			
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(13,96+0,5*2)/1,5*1,15		130,544			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		5,42*(29,35+1)/1,5*1,15		126,114			
	VV		Součet		541,307			
86	K	133301900000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 7,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm	kg	64,676	54,00	3 492,50	RTS 20/ I
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 7,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		3.08 2xLč.70 dl.1000mm :					
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		Součet		64,676			
87	K	P/13	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou nosného ocelového typového roštu s oc.závěsy	m2	48,910	1 488,00	72 778,08	Indiv
	PP		Kompletní provedení - montáž i s dodávkou nosného ocelového typového roštu s oc.závěsy					
			Poznámka k položce:☐					
	P		Nosný ocelový typový rošt s ocel. závěsy.☐ Kompletní provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		Skladba P/13 podhled :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		Mezisoučet		36,010			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		12,900			
	VV		Součet		48,910			
88	K	ZN03	větrací mřížka stropní, rozm.: 150/150 mm	ks	4,000	1 440,00	5 760,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		větrací mřížka stropní, rozm.: 150/150 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka stropní☐ větrací mřížka typová kovová do podhledu včetně rámu a kotevních prvků☐ materiál - z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
89	K	ZN04a-b	větrací mřížka, rozm.: 200/150 mm	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	Indiv
	PP		větrací mřížka, rozm.: 200/150 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka☐ větrací mřížka typová kovová včetně rámu a kotevních prvků☐ materiál - z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		a: 3.04a :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	ZN05	revizní dvířka do podhledu, rozm.: 600/600 mm	ks	3,000	3 840,00	11 520,00	Indiv
	PP		revizní dvířka do podhledu, rozm.: 600/600 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ revizní dvířka do podhledu☐ dřevěné revizní dvířka do podhledu včetně osazovacího rámu,☐ povrch natřít dle barvy omítky☐ 3.04b,c,d☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
91	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	3 000,00	9 000,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
	P							
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				13 021,20	
92	K	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,200	730,00	4 526,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele					
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1. 1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,200			
93	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,400	58,00	835,20	RTS 20/ I
	PP		Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>Poznámka k položce:</i> ☐ vč. dodávky a montáže silikonu.					
	P		D.1. 1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		2*2+2,1*2		8,200			
	VV		3.04d WC :					
	VV		1*2+2,1*2		6,200			
	VV		Součet		14,400			
94	K	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,200	16,00	99,20	RTS 20/ I
	PP		Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 92					
	VV		6,2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
95	K	771101121R01	Provedení penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetrace	m2	6,200	55,00	341,00	RTS 20/ I
	PP		Provedení penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetrace					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 92					
	VV		6,2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
96	K	597642032R1	Keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) rozměr 300/300 mm, protiskluzná, Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B.	m2	7,440	920,00	6 844,80	RTS 20/ I
	PP		Keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) rozměr 300/300 mm, protiskluzná, Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí viz výše : 92					
	VV		6,2*1,2		7,440			
	VV		Součet		7,440			
97	K	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	3,000	125,00	375,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D		775	Podlahy vlysové a parketové				689 864,32	
98	K	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru	m	100,950	76,00	7 672,20	RTS 20/ I
	PP		Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru					
	P		Poznámka k položce:☐ včetně spojovacích prostředků.					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :				23,435	
	VV		6,32*2+5,35+5,445					
	VV		3.03 kancelář :				24,365	
	VV		5,775+6,385+5,82+6,385					
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :				21,190	
	VV		6,45*2+4,145*2					
	VV		3.04c předsíň :				10,260	
	VV		3,03*2+2,1*2					
	VV		3.06 pokoj :				21,700	
	VV		6,48+4,265+6,6+4,355				100,950	
	VV		Součet					
99	K	775511270R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), širokých do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou	m2	135,070	614,00	82 932,98	RTS 20/ I
	PP		Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), širokých do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :				34,170	
	VV		34,17					
	VV		3.03 kancelář :				37,930	
	VV		37,93					
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :				26,900	
	VV		26,9					
	VV		3.06 pokoj :				29,370	
	VV		29,37					
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :				6,700	
	VV		6,7				135,070	
	VV		Součet					
100	K	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	141,270	96,00	13 561,92	RTS 20/ I
	PP		Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :				34,170	
	VV		34,17					
	VV		3.03 kancelář :				37,930	
	VV		37,93					
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :				26,900	
	VV		26,9					
	VV		3.06 pokoj :				29,370	
	VV		29,37					
	VV		Skladba P/08b keram. dlažba :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :				4,200	
	VV		4,2					
	VV		3.04d WC :				2,000	
	VV		2					
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :				6,700	
	VV		6,7				141,270	
	VV		Součet					
101	K	775599147R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	135,070	836,00	112 918,52	RTS 20/ I
	PP		Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 99					
	VV		135,07				135,070	
	VV		Součet				135,070	
102	K	775511270R07	Příplatek k dřevěným podlahám za specifické požadavky dle PD	m2	135,070	650,00	87 795,50	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k dřevěným podlahám za specifické požadavky dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Dřevěné podlahy - repase:☐ - jednotlivé parkety postupně demontovat, vytáhnout a odbrousit hřebíky☐ - vytřídit poškozené; projekt předpokládá použitelnost 30 - 70 %☐ - zkontrolovat zda jednotlivé parkety neobsahují hřebíky☐ - pomocí nožů ze slinutých karbidů frézováním obnovit profilaci i plochy☐ - připravit ke kladení v ucelených plochách☐ - klást klasickým způsobem na doplněnou hrubou prkennou podlahu, doplnit obklad soklu☐ - pro konečnou úpravu použít vícevrstvý nátěrový systém pro zátěžové povrchy s obsahem vosku☐ Dřevěná podlaha☐ na dřevěné podlahy použít kvalitní dřevo, určené pro podlahy, fošny rovnoleté,☐ s vlhkostí dle ČSN do zabudovaných podlah. Veškeré prvky impregnovat bezbarvým nátěrem.☐ Na dřevěné podlahy použít nátěrový systém zátěžový, lak s příměsí vosku (tvrdý lak). Způsob ošetření povrchu,☐ počet jednotlivých vrstev provádět dle technologie postupů dodavatele.☐ Na veškeré materiály a prvky budou předloženy vzorky k odovzdání					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 99					
	VV		135,07		135,070			
	VV		Součet		135,070			
103	K	775511270RX1	Repase stávajících demontovaných vlýsků	m2	64,185	550,00	35 301,75	Indiv
	PP		Repase stávajících demontovaných vlýsků					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		repase 50% :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*0,5		17,085			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*0,5		18,965			
	VV		3.04a obytl. míst. s KK :					
	VV		26,9*0,5		13,450			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*0,5		14,685			
	VV		Součet		64,185			
104	K	775521800RX1	Příplatek k demontáži podlah vlysových přibíjených (včetně lišt) pro další použití	m2	141,270	400,00	56 508,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži podlah vlysových přibíjených (včetně lišt) pro další použití					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 100					
	VV		141,27		141,270			
	VV		Součet		141,270			
105	K	61193369R	dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob	m2	77,975	1 420,00	110 724,50	RTS 20/ I
	PP		dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob					
	VV		Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		nové 50% :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17*0,5*1,1		18,794			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93*0,5*1,1		20,862			
	VV		3.04a obytl. míst. s KK :					
	VV		26,9*0,5*1,1		14,795			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37*0,5*1,1		16,154			
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7*1,1		7,370			
	VV		Součet		77,975			
106	K	611933701R2	Příplatek k položce vlys podlahový tl. 21 dub dl.400 š. 70 mm styl za specifické provedení dle PD	m2	93,118	1 200,00	111 741,60	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k položce vlys podlahový tl. 21 dub dl.400 š. 70 mm styl za specifické provedení dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Stávající vlysy budou odborně sejmuty, po repasi opětovně položeny, chybějící a poškozené části budou doplněny jako kopie.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 105 :					
	VV		77,975		77,975			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :					
	VV		15,143		15,143			
	VV		Součet		93,118			
107	K	61193440R1	Vlys parketový tl. 21 dub š. 100 mm jak.1	m2	15,143	2 230,00	33 768,89	RTS 20/ I
	PP		Vlys parketový tl. 21 dub š. 100 mm jak.1					
	VV		lemování min.š.100mm :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		(6,32*2+5,35+5,445)*0,1*1,5		3,515			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		(5,775+6,385+5,82+6,385)*0,1*1,5		3,655			
	VV		3.04a obytl. míst. s KK :					
	VV		(6,45*2+4,145*2)*0,1*1,5		3,179			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		(3,03*2+2,1*2)*0,1*1,5		1,539			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		(6,48+4,265+6,6+4,355)*0,1*1,5		3,255			
	VV		Součet		15,143			
108	K	61413710R	lišta podlahová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm	m	121,140	139,00	16 838,46	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	lišta podlahová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí : 98					
		VV	100,95*1,2		121,140			
		VV	Součet		121,140			
109	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	6 700,00	20 100,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
D		776	Podlahy povlakové				14 694,27	
110	K	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	141,270	101,00	14 268,27	RTS 20/ I
		PP	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2					
		VV	Skladba P/08a dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.01 kancelář :					
		VV	34,17		34,170			
		VV	3.03 kancelář :					
		VV	37,93		37,930			
		VV	3.04a obyt. míst. s KK :					
		VV	26,9		26,900			
		VV	3.06 pokoj :					
		VV	29,37		29,370			
		VV	Skladba P/08b keram. dlažba :					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	4,2		4,200			
		VV	3.04d WC :					
		VV	2		2,000			
		VV	Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04c předsíň :					
		VV	6,7		6,700			
		VV	Součet		141,270			
111	K	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	142,00	426,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ vodorovně do 50 m					
D		781	Obklady keramické				152 161,51	
112	K	781485116RT6	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2	38,660	861,00	33 286,26	RTS 20/ I
		PP	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04a obyt. míst. s KK- kuchyňka :					
		VV	1,5*(2,5+2,1)		6,900			
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	2,4*(2*2+2,1*2)-0,7*2		18,280			
		VV	3.04d WC :					
		VV	2,4*(1*2+2,1*2)-0,7*2		13,480			
		VV	Součet		38,660			
113	K	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm	m	39,820	806,00	32 094,92	RTS 20/ I
		PP	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04a obyt. míst. s KK- kuchyňka :					
		VV	2*(2,5+2,1)+1,5*2		12,200			
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	(2*2+2,1*2)+0,8+2*2		13,000			
		VV	3.04d WC :					
		VV	(1*2+2,1*2)+0,8+2*2		11,000			
		VV	přířez, ztrátne 10% :					
		VV	0,1*36,2		3,620			
		VV	Součet		39,820			
114	K	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm	m	25,410	806,00	20 480,46	RTS 20/ I
		PP	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm					
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV	3.04a obyt. míst. s KK- kuchyňka :					
		VV	1,5*1*1,1		1,650			
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	2,4*5*1,1		13,200			
		VV	3.04d WC :					
		VV	2,4*4*1,1		10,560			
		VV	Součet		25,410			
115	K	781485RT7	Příplatek k položce obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel za požadavky dle PD, nad rámec obsahu ceníkových položek rozpočtu	m2	38,660	400,00	15 464,00	Indiv
		PP	Příplatek k položce obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel za požadavky dle PD, nad rámec obsahu ceníkových položek rozpočtu					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □ Keramické obklady (sokly) budou v rovině s omítkou a zataženy pod zárubně dveří, nároží ukončené na pokos.					
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí : 112					
		VV	38,66		38,660			
		VV	Součet		38,660			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
116		K	597623022R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva šedá; mat; PEI 4	m2	42,526	1 091,00	46 395,87	RTS 20/ I	
		PP		obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva šedá; mat; PEI 4						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 112:						
		VV		38,66*1,1		42,526				
		VV		Součet		42,526				
117		K	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 480,00	4 440,00	RTS 20/ I	
		PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m						
		D	784	Malby				210 023,83		
118		K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	608,173	23,00	13 987,98	RTS 20/ I	
		PP		Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m						
		VV		oprava omítek stropů :						
		VV		2/ rovné stropy :						
		VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :						
		VV		3.01 kancelář :						
		VV		34,17		34,170				
		VV		3.03 kancelář :						
		VV		37,93		37,930				
		VV		3.04a obyt. míst. s KK :						
		VV		26,9		26,900				
		VV		3.04b koupelna :						
		VV		4,2		4,200				
		VV		3.04c předsíň :						
		VV		6,7		6,700				
		VV		3.04d WC :						
		VV		2		2,000				
		VV		3.05 chodba :						
		VV		19,67		19,670				
		VV		3.06 pokoj :						
		VV		29,37		29,370				
		VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky :						
		VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :						
		VV		3.01 kancelář :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		4,24*(6,32*2+5,35+5,445)*1,15		114,269				
		VV		3.03 kancelář :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		4,24*(5,775+6,385+5,82+6,385)*1,15		118,804				
		VV		blok místností 3.04a,b,c,d :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		4,21*(6,45*2+6,415*2)*1,15		124,572				
		VV		3.06 pokoj :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		3,59*(6,48+4,265+6,6+4,355)*1,15		89,588				
		VV		Součet		608,173				
119		K	784182111R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné	m2	700,409	94,00	65 838,45	RTS 20/ I	
		PP		Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 120						
		VV		700,409		700,409				
		VV		Součet		700,409				
120		K	784182311R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2	700,409	97,00	67 939,67	RTS 20/ I	
		PP		Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné						
		VV		oprava omítek stropů :						
		VV		2/ rovné stropy :						
		VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :						
		VV		3.01 kancelář :						
		VV		34,17		34,170				
		VV		3.03 kancelář :						
		VV		37,93		37,930				
		VV		3.04a obyt. míst. s KK :						
		VV		26,9		26,900				
		VV		3.04b koupelna :						
		VV		4,2		4,200				
		VV		3.04c předsíň :						
		VV		6,7		6,700				
		VV		3.04d WC :						
		VV		2		2,000				
		VV		3.05 chodba :						
		VV		19,67		19,670				
		VV		3.06 pokoj :						
		VV		29,37		29,370				
		VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky :						
		VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :						
		VV		3.01 kancelář :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		4,24*(6,32*2+5,35+5,445)*1,15		114,269				
		VV		3.03 kancelář :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		4,24*(5,775+6,385+5,82+6,385)*1,15		118,804				
		VV		blok místností 3.04a,b,c,d :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		4,21*(6,45*2+6,415*2)*1,15		124,572				
		VV		3.06 pokoj :						
		VV		plocha stěn :						
		VV		3,59*(6,48+4,265+6,6+4,355)*1,15		89,588				
		VV		omítky na nových konstrukcích - zazdívkách :						
		VV		půdorys 3NP :						
		VV		3.04d :						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		2*(4,274*(6,45+2,1*2))		91,036			
	VV		Součet		700,409			
121	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	680,739	4,00	2 722,96	RTS 20/ I
	PP		Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,					
	VV		oprava omítek stropů :					
	VV		2/ rovné stropy :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17		34,170			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyt. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(6,32*2+5,35+5,445)*1,15		114,269			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(5,775+6,385+5,82+6,385)*1,15		118,804			
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,21*(6,45*2+6,415*2)*1,15		124,572			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,59*(6,48+4,265+6,6+4,355)*1,15		89,588			
	VV		omítky na nových konstrukcích - zazdívkách :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.04d :					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		2*(4,274*(6,45+2,1*2))		91,036			
	VV		Součet		680,739			
122	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2	700,409	85,00	59 534,77	Indiv
	PP		Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky, po jejich odsouhlasení projektantem a orgány památkové péče, bude možné zahájit práce</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 120					
	VV		700,409		700,409			
	VV		Součet		700,409			
D	VOM		Volné prvky				261 050,00	
470	K	VOM/01	jednací stůl, rozm.: 800/1800/750	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
	PP		jednací stůl, rozm.: 800/1800/750					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jednací stůl</i> ☐ <i>podnož ocelové profily, čtvercové nohy s rektifikací,pod nástřík</i> ☐ <i>LTD deska 25mm,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální</i> ☐ <i>tepelná a mechanická odolnost</i> ☐ <i>provedení: podnož světle šedá deska-kvalitní laminovaná dřevotřísk</i> <i>tl. 25mm, ABS hrany 2mm dezén BUK</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
471	K	VOM/02	konferenční židle stohovatelná, rozm.: 520/520/850	ks	6,000	6 200,00	37 200,00	Indiv
	PP		konferenční židle stohovatelná, rozm.: 520/520/850					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>konferenční židle stohovatelná</i> ☐ <i>kostra ocelová čtyřnohá chrom dřevěné područky BUK</i> ☐ <i>sedák,opěrák- buková překližka,čalouněný panel na sedáku</i> ☐ <i>látka nehořlavá oděruvzdorná odstín tmavá modrá určeno ve veřejných prostor odolnost vysoké zátěži</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
472	K	VOM/03	kancelářský stůl, rozm.: 800/1600/750	ks	3,000	8 800,00	26 400,00	Indiv
	PP		kancelářský stůl, rozm.: 800/1600/750					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kancelářský stůl☐ podnož ocelové profily, spojené kabelovým kanálem,výšková rektifikace,pod nástřík☐ LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost na desce v rozích kabelové průchodky☐ provedení: podnož světle šedá☐ deska-kvalitní laminovaná dřevotříska tl. 25mm, ABS hrany 2mm dezén BUK☐ barevnost shodná s pol. VOM/01☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
473	K	VOM/04	úložný kontejner typový, rozm.: 400/600/600	ks	3,000	6 500,00	19 500,00	Indiv
	PP		úložný kontejner typový, rozm.: 400/600/600 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ úložný kontejner typový☐ zásuvkový kontejner, čtyři zásuvky☐ uzamykatelný☐ zásuvkové pojezdy pro vysokou zátěž s pojiskou proti vysunutí☐ integrováný systém STOP-CONTROL☐ kovová kolečka pro vysokou zátěž s brzdou(pro tvrdou podlahu) nerezové úchytky☐ provedení:kvalitní laminovaná dřevotřísková deska,ABS hrany 2mm, horní díl korpusu deska tl.25mm, zásuvky tvrdý plast,čela laminovaná dřevotříska, ABS hrany 2mm horní zásuvka s organizérem, dezén BUK☐ barevnost shodná s pol. VOM/01☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
474	K	VOM/05	židle pracovní	ks	3,000	6 200,00	18 600,00	Indiv
	PP		židle pracovní <i>Poznámka k položce:</i> ☐ židle pracovní☐ čalouněný sedák i opěrák☐ synchronní mechanika plynový píst☐ konstrukce: ocel černý nástřík☐ čalounění: látka nehořlavá, odolná otěru,šedomodrý odstín☐ ☐ šířka sedáku 470 hloubka sedáku 450-500 výška sedáku 430-540☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
475	K	VOM/06	stolní svítidlo, rozm.:430/130/330	ks	3,000	8 210,00	24 630,00	Indiv
	PP		stolní svítidlo, rozm.:430/130/330 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ stolní svítidlo typové☐ kovová konstrukce☐ led zdroj☐ stmívatelná dotykovými tlačítky polohovací rameno provedení: odstín stříbrná☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
476	K	VOM/07	kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920	ks	5,000	12 990,00	64 950,00	Indiv
	PP		kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ kancelářská skříň☐ vč.soklu s rektifikací čtyři stavitelné police dvěře plné uzamykatelné nábytkové panty skryté☐ korpus :☐ LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost☐ provedení:deska LTD dezén buk hrana ABS, dezén buk☐ barevnost shodná s pol. VOM/01☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
477	K	VOM/08	kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920	ks	3,000	12 990,00	38 970,00	Indiv
	PP		kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ kancelářská skříň☐ vč.soklu s rektifikací spodní část plná dvířka, jedna stavitelná police horní část skleněná dvířka, dvě stavitelné police nábytkové panty skryté☐ korpus :☐ LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost provedení:deska LTD dezén buk☐ hrana ABS, dezén buk☐ barevnost shodná s pol. VOM/01☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
478	K	VOM/09	kancelářská skříň šatní, rozm.: 800/420/1920	ks	2,000	11 500,00	23 000,00	Indiv
	PP		kancelářská skříň šatní, rozm.: 800/420/1920 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>kancelářská skříň šatní</i> ☐ <i>vč.soklu s rektifikací</i> ☐ <i>jedna stavitelná police, výsuvný šatní věšák</i> ☐ <i>dvěře plně uzamykatelné nábytkové panty skryté</i> ☐ <i>korpus</i> :☐ <i>LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost</i> ☐ <i>provedení:deska LTD dezén buk</i> <i>hrana ABS, dezén buk</i>☐ <i>barevnost shodná s pol. VOM/01</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

D

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

119 284,77

480	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,s vyložením a hrubým urovnáním	t	59,540	169,00	10 062,26	RTS 20/ I
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,s vyložením a hrubým urovnáním					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 27,28,29,30,31,32					
	VV		59,54		59,540			
	VV		Součet		59,540			
481	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	59,540	363,00	21 613,02	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 480					
	VV		59,54		59,540			
	VV		Součet		59,540			
482	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,540	235,00	13 991,90	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 480					
	VV		59,54		59,540			
	VV		Součet		59,540			
483	K	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	1 964,820	16,00	31 437,12	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za každý další 1 km					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 480					
	VV		59,54*33		1 964,820			
	VV		Součet		1 964,820			
484	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	59,540	331,00	19 707,74	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 480					
	VV		59,54		59,540			
	VV		Součet		59,540			
485	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	178,620	37,00	6 608,94	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 480					
	VV		59,54*3		178,620			
	VV		Součet:		178,620			
486	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,802	400,00	10 320,80	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		25,80195		25,802			
	VV		Součet:		25,802			
489	K	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,330	500,00	4 665,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 61,63,67,100,110					
	VV		9,33		9,330			
	VV		Součet:		9,330			
491	K	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,140	3 500,00	490,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 110					
	VV		0,14		0,140			
	VV		Součet:		0,140			
492	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	35,272	11,00	387,99	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 486,489,491					
	VV		25,80195+9,33+0,14		35,272			
	VV		Součet		35,272			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-2 - Budova - zázemí
Úroveň 3:
200-2-3 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		66 782,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 782,15	21,00%	14 024,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 806,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-2 - Budova - zázemí

Úroveň 3: 200-2-3 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 782,15
725 - Zařizovací předměty	66 782,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-2 - Budova - zázemí

Úroveň 3: 200-2-3 - Zdravotechnické instalace

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: ██████████ý

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 782,15

D		725	Zařizovací předměty		66 782,15			
130	K	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm	soubor	8,000	183,00	1 464,00	RTS 20/ I
PP			Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm					
132	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,000	797,00	797,00	RTS 20/ I
PP			Klozetové mísy montáž závěsné					
134	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,000	859,00	1 718,00	RTS 20/ I
PP			Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva					
135	K	725229102R00	Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	1,000	2 295,00	2 295,00	RTS 20/ I
PP			Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4					
138	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,000	845,00	845,00	RTS 20/ I
PP			Montáž dřezu jednoduchého					
140	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	9,000	261,00	2 349,00	RTS 20/ I
PP			Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu					
141	K	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	259,00	259,00	RTS 20/ I
PP			Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu					
143	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,000	232,00	696,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové					
144	K	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,000	330,00	330,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"					
146	K	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	885,00	885,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu					
147	K	725860190RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistíci; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně dodávky materiálu	kus	1,000	433,00	433,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistíci; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně dodávky materiálu					
148	K	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	419,00	419,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu					
149	K	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	630,00	1 260,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu					
152	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	2,000	187,00	374,00	RTS 20/ I
PP			Montáž dvířek kovových i plastových					
153	K	726211121R00	Klozet montážní prvek pro zavesené WC s nádrzkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	7 965,00	7 965,00	RTS 20/ I
PP			Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádrzkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu					
154	K	28349050R	dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm	kus	1,000	72,00	72,00	RTS 20/ I
PP			dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155		K	28349056R	dvířka vanová materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm	kus	1,000	141,00	141,00	RTS 20/ I
PP				dvířka vanová materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm					
156		K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	RTS 20/ I
PP				tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá					
159		K	551450004Ra	Baterie umyvadlová stojánková dle PD	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	Indiv
PP				Baterie umyvadlová stojánková dle PD					
160		K	55145035R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,000	2 115,00	2 115,00	RTS 20/ I
PP				baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom					
162		K	55145040Ra	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou dle PD	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	Indiv
PP				Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou dle PD					
164		K	55167408R	sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	RTS 20/ I
PP				sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové					
165		K	55167415R	sedátko klozetové pravouhlé; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace zdola	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	RTS 20/ I
PP				sedátko klozetové pravouhlé; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace zdola					
166		K	55220585.AR	vana anatomická; obdélníková; l = 1800,0 mm; š = 800 mm; h = 410 mm; ocelová; bílá; včetně madel	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	RTS 20/ I
PP				vana anatomická; obdélníková; l = 1800,0 mm; š = 800 mm; h = 410 mm; ocelová; bílá; včetně madel					
167		K	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	1,000	1 847,00	1 847,00	RTS 20/ I
PP				dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný					
172		K	64214142R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	RTS 20/ I
PP				umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly					
173		K	64238834Ra	Klozet závěsný dle PD	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	Indiv
PP				Klozet závěsný dle PD					
179		K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,135	727,00	98,15	RTS 20/ I
PP				Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m					
VV				0,13457		0,135			
VV				Součet		0,135			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-2 - Budova - zázemí
Úroveň 3:
200-2-4 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 302 242,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 302 242,20	21,00%	273 470,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 575 713,06
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-2 - Budova - zázemí
Úroveň 3: 200-2-4 - VRN

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 302 242,20
ON - Ostatní náklady	442 242,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	860 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-2 - Budova - zázemí

Úroveň 3: 200-2-4 - VRN

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 302 242,20

D	ON	Ostatní náklady						
1	K	ON-001	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
PP		Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení <i>Poznámka k položce:</i> Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládáné odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování. Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva. Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je nutné je zahrnout do rozpočtu. Začátek provozního součtu SONDY PRO STATIKU: : OTEVŘENÍ VÝKLENKŮ : KE ZHLAVÍ TRÁMŮ : SONDY RESTAURÁTORSKÉ BRÁNA 3KS OSTATNÍ ZAPOČTENY V ČÁ. RESTAUROVÁNÍ : SONDY PRO NÁTĚRY OKEN : VYTÝČENÍ SÍTÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ INFRASTRUKTURY : KOMINICKÉ PRŮZKUMY : <i>Konec provozního součtu</i>						
2	K	ON-002	Geodetické práce	Soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	Indiv
PP		Geodetické práce						
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	80,173	1 400,00	112 242,20	Indiv
PP		Archeologický dohled při provádění výkopů <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017.						
P		D.1.1.a1 Panský dům stavební část : odvětrávací kanál - severní stěna : 0,8*1,15*10,7 odvětrávací kanál východní stěna : 0,8*1,15*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)+1,5*1,15*13,96 odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora : 0,8*1,15*(29,35+1) Součet						
VV					9,844			
VV					42,407			
VV					27,922			
VV					80,173			
3	K	ON-004	Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
PP		Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby <i>Poznámka k položce:</i> PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.						
P								
5	K	ON-005	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
PP		Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek <i>Poznámka k položce:</i> Na zdivu, které je narušeno vztlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a zasolení objektu. Předpokládaný rozsah průzkumu: 4x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.						
P								
6	K	ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
PP		Mykologický průzkum						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnací. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně bude obnovena skladba podlahy.☐ Předpokládaný rozsah průzkumu: 6x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.☐ Průzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby					
7	K	ON-007	Průzkum barevnosti	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
	PP		Průzkum barevnosti					
	P		Poznámka k položce:☐ Průzkum barevnosti fasád, části omítky, římsy částečně z dřevěného bednění, trámů, lištování.					
4	K	ON-008	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	Indiv
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
	P		Poznámka k položce:☐ Výrobní a dílenská dokumentace☐ Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto jednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.☐ Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu.☐ U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby					
5	K	ON-008.1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce:☐ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
10	K	ON-010	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce:☐ Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
6	K	ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	P		Poznámka k položce:☐ Začátek provozního součtu☐ MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ : ☐ DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC : ☐ PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU : ☐ FOTODOKUMENTACE : ☐ ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ : ☐ SPECIÁLNÍ ČINNOSTI : ☐ SPECIÁLNÍ TECHNIKA : ☐ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY : ☐ Konec provozního součtu					
7	K	ON-012	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost					
	P		Poznámka k položce:☐ V rámci personálního obsazení vedení stavby zajistí vybraný zhotovitel stavby pozici odborného pracovníka, který bude průběžně zajišťovat:☐ - Fotodokumentaci odkrytých konstrukcí a povrchových úprav☐ - Aktualizaci stavebně historického průzkumu☐ - Evidenci restaurátorských průzkumů a závěrečných zpráv☐ Požadavek na odbornost:☐ - Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na architekturu, dějiny umění☐ - Odborná praxe u památkových organizací (min. 6 let)☐ - Znalost vývoje a reálií města Litomyšl☐ Zpracovávaná dokumentace ie v souladu s vvhláškou 268/2009 –					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				860 000,00	
1	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	160 000,00	160 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	005122 R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Mimostaveništní doprava					
	VV		mimostaveništní doprava :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	005123 R	Územní vlivy	soubor	1,000	140 000,00	140 000,00	Indiv
	PP		Územní vlivy					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.</i> ☐ <i>Příjezd do k Panskému je umožněn z Jiráskovy ulice. Je užíván pouze výjimečně, provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány.</i> ☐ <i>Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“.</i> ☐ <i>Vzhledem k omezeným možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavbv.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	005124 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Provozní vlivy					
	VV		mimostaveništní doprava :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	005125 R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i> ☐ <i>Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:</i> ☐ <i>Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.</i> ☐ <i>Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.</i> ☐ <i>Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.</i> ☐ <i>Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.</i> ☐ <i>Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:</i> ☐ <i>•Práce ve výškách – zábradlí</i> ☐ <i>•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů</i> ☐ <i>•Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami</i> ☐ <i>Všeobecné požadavky:</i> ☐ <i>•Zákaz používání alkoholu</i> ☐ <i>•Používání ochranných pomůcek</i> ☐ <i>•Pořádek na staveništi</i> ☐ <i>•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště</i> ☐ <i>•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště</i> ☐ <i>•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů</i> ☐ <i>•Pravidelná školení BOZ</i> ☐					
6	K	005126 R	Práce na kulturních památkách	soubor	1,000	350 000,00	350 000,00	Indiv
	PP		Práce na kulturních památkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Dodavatel je také povinen seznámit se před započítím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.
Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.
Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		33 526 325,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 526 325,11	21,00%	7 040 528,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 566 853,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 526 325,11
1 - Zemní práce	307 565,71
2 - Základy a zvláštní zakládání	131 543,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	300 072,58
34 - Stěny a příčky	72 566,50
4 - Vodorovné konstrukce	135 358,06
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 982 655,64
62 - Úpravy povrchů vnější	3 321 265,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	557 086,23
94 - Lešení a stavební výtahy	4 077 052,29
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	749 861,06
96 - Bourání konstrukcí	321 842,17
99 - Staveništní přesun hmot	384 251,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	297 500,00
711 - Izolace proti vodě	295 843,00
713 - Izolace tepelné	206 863,80
725 - Zařizovací předměty	118 950,00
762 - Konstrukce tesařské	2 860 864,89
764 - Konstrukce klempířské	609 894,00
765 - Krytiny tvrdé	1 106 573,40
766 - Konstrukce truhlářské	5 232 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 181 661,09
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	358 344,11
775 - Podlahy vlysové a parketové	603 701,30
776 - Podlahy povlakové	63 635,14
781 - Obklady keramické	476 785,33
782 - Konstrukce z přírodního kamene	1 406 448,00
783 - Nátěry	1 511 415,14
784 - Malby	672 799,12
M21 - Elektromontáže	114 647,65
VEM - Vestavěné prvky	2 425 900,00
VOM - Volné prvky	172 600,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	468 778,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 526 325,11

D		1	Zemní práce		307 565,71			
1	K	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	134,874	67,00	9 036,56	RTS 20/ I
PP			Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek					
P			Poznámka k položce:☐ s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
VV			1,8*10,7	19,260				
VV			odvětrávací kanál - východní stěna :					
VV			1,8*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)	35,856				
VV			1,8*13,96	25,128				
VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
VV			1,8*(29,35+1)	54,630				
VV			Součet	134,874				
2	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	80,173	2 310,00	185 199,63	RTS 20/ I
PP			Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4					
P			Poznámka k položce:☐ s naložením výkopku na dopravní prostředek					
VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
VV			0,8*1,15*10,7	9,844				
VV			odvětrávací kanál východní stěna :					
VV			0,8*1,15*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)	18,326				
VV			1,5*1,15*13,96	24,081				
VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
VV			0,8*1,15*(29,35+1)	27,922				
VV			Součet	80,173				
3	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	86,170	135,00	11 632,95	RTS 20/ I
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
P			Poznámka k položce:☐ pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,					
VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
VV			1,15*10,7	12,305				
VV			odvětrávací kanál východní stěna :					
VV			1,15*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)	22,908				
VV			1,15*13,96	16,054				
VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
VV			1,15*(29,35+1)	34,903				
VV			Součet	86,170				
4	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	86,170	29,00	2 498,93	RTS 20/ I
PP			Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m					
P			Poznámka k položce:☐ pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
VV			86,1695	86,170				
VV			Součet	86,170				
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	64,438	269,00	17 333,82	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
P			Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 2 :					
VV			80,17340	80,173				
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
VV			15,73530*-1	-15,735				
VV			Součet	64,438				
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 288,762	22,00	28 352,76	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4					
P			Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
VV			64,43810*20	1 288,762				
VV			Součet	1 288,762				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
7		K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	64,438	17,00	1 095,45	RTS 20/ I	
		PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :						
		VV		64,43810		64,438				
		VV		Součet		64,438				
8		K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	15,736	501,00	7 883,74	RTS 20/ I	
		PP		Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □						
				<i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>						
		VV		odvětrávací kanál - severní stěna :						
		VV		0,35*0,6*10,7		2,247				
		VV		odvětrávací kanál východní stěna :						
		VV		0,35*0,6*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)		4,183				
		VV		0,35*0,6*13,96		2,932				
		VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :						
		VV		0,35*0,6*(29,35+1)		6,374				
		VV		Součet		15,736				
9		K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	185,530	49,00	9 090,97	RTS 20/ I	
		PP		Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □						
				<i>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</i>						
		VV		odvětrávací kanál - severní stěna :						
		VV		0,8*10,7		8,560				
		VV		odvětrávací kanál východní stěna :						
		VV		0,8*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)		15,936				
		VV		1,5*13,96		20,940				
		VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :						
		VV		0,8*(29,35+1)		24,280				
		VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :						
		VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :						
		VV		1.01 rest.dílňa, sklad :						
		VV		60,17		60,170				
		VV		1.04 chodba :						
		VV		7,01		7,010				
		VV		1.05 chodba :						
		VV		3,01		3,010				
		VV		Skladba P/02 stávající cihelná dlažba + doplnění ~15% - rozebrat v rozsahu kladení inž.sítí - 60% :						
		VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :						
		VV		původní skladbu rozebrat :						
		VV		v rozsahu kladení inž. 60% :						
		VV		1.02 restaurátorská dílna :						
		VV		57,51*0,6		34,506				
		VV		1.03a šatna :						
		VV		18,53*0,6		11,118				
		VV		Součet		185,530				
10		K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	64,438	550,00	35 440,90	RTS 20/ I	
		PP		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :						
		VV		64,43810		64,438				
		VV		Součet		64,438				
D		2		Základy a zvláštní zakládání				131 543,35		
11		K	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	16,186	210,00	3 399,06	RTS 18/ I	
		PP		Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> □						
				<i>se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,</i>						
		VV		odvětrávací kanál - severní stěna :						
		VV		0,3*(10,7+1,5*2)/1,5		2,740				
		VV		odvětrávací kanál východní stěna :						
		VV		0,3*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+1,5*2)/1,5		4,584				
		VV		0,3*13,96/1,5		2,792				
		VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :						
		VV		0,3*(29,35+1)/1,5		6,070				
		VV		Součet		16,186				
12		K	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	82,430	21,00	1 731,03	RTS 20/ I	
		PP		Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože						
		VV		odvětrávací kanál - severní stěna :						
		VV		10,7+1,5*2		13,700				
		VV		odvětrávací kanál východní stěna :						
		VV		3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+1,5*2		22,920				
		VV		13,96		13,960				
		VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :						
		VV		29,35+1+1,5		31,850				
		VV		Součet		82,430				
13		K	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	86,170	232,00	19 991,44	RTS 20/ I	
		PP		Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči						
		VV		větrací kanály - stávající základ očistit :						
		VV		odvětrávací kanál - severní stěna :						
		VV		1,15*10,7		12,305				
		VV		odvětrávací kanál východní stěna :						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV1,15*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)		22,908			
			VV1,15*13,96		16,054			
			VVodvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
			VV1,15*(29,35+1)		34,903			
			VVSoučet		86,170			
14	K	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	199,798	111,00	22 177,58	RTS 20/ I
			PPGeotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2					
			VVodvětrávací kanál - severní stěna :					
			VV(0,8*2+0,3*2)*(10,7+1,5*2)		30,140			
			VVodvětrávací kanál východní stěna :					
			VV(0,8*2+0,3*2)*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+1,5*2)		50,424			
			VV(1,4*2+0,3*2)*13,96		47,464			
			VVodvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
			VV(0,8*2+0,3*2)*(29,35+1)		66,770			
			VVSkladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
			VVD.1.1/1 půdorys 1.NP :					
			VV1.03b hyg.zázemí :					
			VV5		5,000			
			VVSoučet		199,798			
15	K	273320140RA0	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.	m3	7,942	10 130,00	80 452,46	RTS 20/ I
			PPZákladové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.					
			VVodvětrávací kanály :					
			VVpodkladní beton :					
			VVodvětrávací kanál - severní stěna :					
			VV(0,25*0,15+0,2*0,25)*(10,7+0,5*2)		1,024			
			VVodvětrávací kanál východní stěna :					
			VV(0,25*0,15+0,2*0,25)*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)		1,831			
			VV(0,75*0,15+0,2*0,25)*(13,96+0,5*2)		2,431			
			VVodvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
			VV(0,25*0,15+0,2*0,25)*(29,35+1)		2,656			
			VVSoučet		7,942			
16	K	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	82,430	46,00	3 791,78	RTS 20/ I
			PPtrubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm					
			VVOdkaz na mn. položky pořadí 12 :					
			VV82,43		82,430			
			VVSoučet		82,430			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			300 072,58		
17	K	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	12,605	4 525,00	57 037,63	RTS 20/ I
			PPZazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou					
			P <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			VV <i>včetně pomocného pracovního lešení</i>					
			VVpůdorys 2NP :					
			VV2.03 a 2.04 :					
			VV0,2*1,45*2,5		0,725			
			VV2.06 ostění a nadpraží :					
			VV0,37*(1,7*3,61-0,8*2)		1,679			
			VV2.06 přízdívka stěny u vedení ZTI :					
			VV0,2*(2,72*3,61-0,87*2,49)		1,531			
			VVpůdorys 3NP :					
			VV3.07 přízdívka stěny u nové čajové kuchyňky :					
			VV3,59*2,415		8,670			
			VVSoučet		12,605			
18	K	311112120RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20	m2	58,448	1 029,00	60 142,99	RTS 20/ I
			PPStěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20					
			P <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			VV <i>(ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem,</i>					
			VVodvětrávací kanály :					
			VVpodkladní beton :					
			VVodvětrávací kanál - severní stěna :					
			VV0,25*3*(10,7+0,5*2)		8,775			
			VVodvětrávací kanál východní stěna :					
			VV0,25*3*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)		15,690			
			VV0,25*3*(13,96+0,5*2)		11,220			
			VVodvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
			VV0,25*3*(29,35+1)		22,763			
			VVSoučet		58,448			
19	K	311231114R00	Zdívno nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	5,227	4 515,00	23 599,91	RTS 20/ I
			PPZdívno nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5					
			VVpůdorys 1NP :					
			VV1.05 sokl zděný :					
			VV0,3*0,7*0,9*1,2		0,227			
			VVrůzné dozdívky nepecifikované :					
			VV5		5,000			
			VVSoučet		5,227			
20	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,584	57 610,00	33 644,24	RTS 20/ I
			PPVýztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)					
			P <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			VV <i>včetně distančních prvků</i>					
			VVodvětrávací kanály :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladní beton :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		0,25*3*(10,7+0,5*2)*0,62*14*1,15*1/1000		0,088			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		0,25*3*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)*0,62*14*1,15*1/1000		0,157			
	VV		0,25*3*(13,96+0,5*2)*0,62*14*1,15*1/1000		0,112			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		0,25*3*(29,35+1)*0,62*14*1,15*1/1000		0,227			
	VV		Součet		0,584			
21	K	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,000	357,00	1 428,00	RTS 20/ I
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c, :					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,000	504,00	1 008,00	RTS 20/ I
	PP		Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d, :					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	317231614R00	Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,397	7 210,00	2 862,37	RTS 20/ I
	PP		Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		zaklenutí otvorů 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*1,8*0,3		0,189			
	VV		0,385*1,8*0,3		0,208			
	VV		Součet		0,397			
23	K	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,096	5 985,00	574,56	RTS 20/ I
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cementovou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,</i>					
	VV		mezi I nosníky :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		mezi 2.04a a 2.06 3xlč.100 dl.1,2m :					
	VV		0,1*0,37*1,2		0,044			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m (bez vyzdívky, pouze plentovat) :					
	VV		mezi L - prvky :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		0,1*0,15*0,9		0,014			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		0,1*0,15*0,9		0,014			
	VV		3.08 2xLč.70 dl.1000mm :					
	VV		0,1*0,24*1		0,024			
	VV		Součet		0,096			
24	K	317351101RAO	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	7,410	1 154,00	8 551,14	RTS 20/ I
	PP		Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		zaklenutí otvorů 1.01 a 1.02 :					
	VV		(0,35+0,15*2)*(2,25*2+1,2)		3,705			
	VV		(0,35+0,15*2)*(2,25*2+1,2)		3,705			
	VV		Součet		7,410			
25	K	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t	0,047	53 210,00	2 500,87	RTS 20/ I
	PP		Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L</i>					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		mezi 2.04a a 2.06 3xlč.100 dl.1,2m :					
	VV		8,34*1,2*3*1,15*1/1000		0,035			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
	VV		8,34*1,2*1*1,15*1/1000		0,012			
	VV		Součet		0,047			
26	K	328234113R00	Zdivo šachtic z cihel pálených délky 290 mm, P 15	m3	0,300	5 060,00	1 518,00	RTS 20/ I
	PP		Zdivo šachtic z cihel pálených délky 290 mm, P 15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na maltu cementovou</i>					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.04 stávající šachta 900/600mm přezdění 50% :					
	VV		0,2*1*(0,9*2+0,6*2)*0,5		0,300			
	VV		Součet		0,300			
27	K	342261111RT4	Prčky z desek sadrokartonových jednoduche opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45	m2	3,328	1 139,00	3 790,59	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.</i>					
			půdorys 3NP :					
			zadní stěna místnosti 3.08 :					
			0,94*3,54		3,328			
			Součet		3,328			
28	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,480	1 032,00	495,36	RTS 20/ I
			Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jakýmikoliv cihlami,</i>					
			I nosníky :					
			půdorys 2NP :					
			mezi 2.04a a 2.06 3xlč.100 dl.1,2m :					
			0,1*1,2*2		0,240			
			půdorys 3NP :					
			mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
			0,1*1,2*2		0,240			
			Součet		0,480			
29	K	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	2,458	1 320,00	3 244,56	RTS 20/ I
			Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm					
			půdorys 2NP :					
			2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
			0,5*(0,15*2+0,6)+0,15*0,6		0,540			
			2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
			0,7*0,7+0,3*(0,7*3)		1,120			
			půdorys 3NP :					
			3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
			0,19*(2,1*2)		0,798			
			Součet		2,458			
30	K	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	3,308	1 720,00	5 689,76	RTS 20/ I
			Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm					
			půdorys 1NP :					
			ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
			0,35*2,25*2		1,575			
			ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
			0,385*2,25*2		1,733			
			Součet		3,308			
31	K	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	2,198	5 250,00	11 539,50	RTS 20/ I
			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>se zřízením a odstraněním bednění</i>					
			odvětrávací kanály :					
			odvětrávací kanál - severní stěna :					
			10,7*0,45*0,05		0,241			
			odvětrávací kanál východní stěna :					
			(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)*0,45*0,05		0,471			
			13,96*1,15*0,05		0,803			
			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
			(29,35+1)*0,45*0,05		0,683			
			Součet		2,198			
32	K	311231114R03	Příplatek k položkám oprav zdiva za specifické požadavky dle PD	m3	17,831	2 100,00	37 445,10	Indiv
			Příplatek k položkám oprav zdiva za specifické požadavky dle PD <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Všechny případné opravy stěn budou prováděné buď použitím původních kamenů nebo CP rozměrů 290 x 140 x 65 mm. Dozdivky z historických cihel a smíšené zdivo (P25) vyzdívat na vápennou maltu na bázi hydraulického vápna (M10).</i>					
			Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
			12,60412		12,604			
			Odkaz na mn. položky pořadí 19 :					
			5,22680		5,227			
			Součet		17,831			
33	K	3301547R1	Vyčištění zděných konstrukcí napadených biotickými škůdci	m2	15,000	3 000,00	45 000,00	Indiv
			Vyčištění zděných konstrukcí napadených biotickými škůdci <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Všechny zděné konstrukce, v místě výskytu biotických škůdců, budou důkladně vyčištěné a napadená místa odborně ošetřena prostředky preventivně působícími proti plísním a houbám (předpoklad ošetření 15 m2).</i>					
			předpokládáné množstvÍ viz. popis v TZ :					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
D		34	Stěny a příčky					72 566,50
34	K	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	13,144	1 168,00	15 352,19	RTS 20/ I
			Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.</i>					
			půdorys 1NP :					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.03a a 1.03b :					
	VV		2,9*(1,55+3,465)-0,7*2		13,144			
	VV		Součet		13,144			
35	K	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	0,600	728,00	436,80	RTS 20/ I
	PP		Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),</i> ☐ <i>Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		dělicí příčka tl.140mm pod falešným svodem :					
	VV		0,25*0,8*3		0,600			
	VV		Součet		0,600			
36	K	342248112R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	7,578	731,00	5 539,52	RTS 20/ I
	PP		Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),</i>					
	VV		instalační předstěny :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.04c :					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.08 :					
	VV		1,2*0,94		1,128			
	VV		3.09 :					
	VV		1,2*3,575		4,290			
	VV		Součet		7,578			
37	K	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	41,062	774,00	31 781,99	RTS 20/ I
	PP		Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),</i>					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.03a přizdívka vedení kanalizace :					
	VV		3*2,98-1,4*2,2		5,860			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		3,45*(4,215+2,195+0,05+0,9+0,9+0,76+1,995)-0,7*2*2		35,202			
	VV		Součet		41,062			
38	K	342248114RX2	Příplatek k položce příček z keramických bloků za specifické požadavky z PD	m2	48,640	400,00	19 456,00	Indiv
	PP		Příplatek k položce příček z keramických bloků za specifické požadavky z PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Nové příčky budou z keramických bloků o tloušťkách 100 až 150 mm vyzděné na nastavované maltu, M10. Při zdění nových konstrukcí nutno koordinovat s instalacemi vedení sítí zdravotní techniky apod. – vynechání drážek pro vedení sítí. Při vyzdívání stěn z těchto bloků je nutno dodržovat technické zásady výrobce. Vzhledem k velké výšce nových příček, je nutné všechny příčky vyztužit armaturou (pro zdění na maltu/pozink) pr. 5 mm, šíře 100 (50) mm v každé 3 spáře a v prvních 3 a posledních 5 spárách (viz část statika).</i> ☐ <i>Příčky budou kotveny do stěn pomocí systémových kotev z nerezové oceli, případně pomocí ocelových trnů průměru 8 mm a délky minimálně 300 mm nebo kapsovánv.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 36 :					
	VV		7,578		7,578			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 37 :					
	VV		41,062		41,062			
	VV		Součet		48,640			
D	4		Vodorovné konstrukce				135 358,06	
39	K	411121221RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 9/10 59x29x6,5	kus	220,440	455,00	100 300,20	RTS 19/ I
	PP		Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 9/10 59x29x6,5					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		10,7/0,6*1,1		19,617			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/0,6*1,1		38,353			
	VV		13,96/0,3*1,1		51,187			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		(29,35+1)/0,3*1,1		111,283			
	VV		Součet		220,440			
40	K	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	8,000	149,00	1 192,00	RTS 20/ I
	PP		Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		mezi 2.04a a 2.06 3xIč.100 dl.1,2m :					
	VV		6		6,000			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x Ič.100 dl. 1,2m :					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	8,000				
42	K	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000	276,00	552,00	RTS 20/ I
PP			Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm					
VV			půdorys 3NP :					
VV			U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi					
VV			3.04b,c,d, :					
VV			2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
43	K	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm	t	0,177	52 030,00	9 209,31	RTS 20/ I
PP			Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil U, 180 mm					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			I , IE, U , UE nebo L					
VV			půdorys 3NP :					
VV			U č.180 dl7m pod příčkou mezi m.č.3.04a a místnostmi					
VV			3.04b,c,d, :					
VV			22*7*1*1,15*1/1000					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
41	K	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	6,070	1 197,00	7 265,79	RTS 20/ I
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			v otevřeném výkopu,					
VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
VV			0,3*0,25*(10,7+1,5*2)					
VV			odvětrávací kanál východní stěna :					
VV			0,3*0,25*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+1,5*2)					
VV			0,3*0,25*13,96					
VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
VV			0,3*0,25*(29,35+1)					
VV			Součet					
42	K	451561111R00	Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drcené drobné, tloušťka do 100 mm	m2	69,716	110,00	7 668,76	RTS 20/ I
PP			Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drcené drobné, tloušťka do 100 mm					
VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
VV			0,8*10,7					
VV			odvětrávací kanál východní stěna :					
VV			0,8*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)					
VV			1,5*13,96					
VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
VV			0,8*(29,35+1)					
VV			Součet					
43	K	411120011RA0	Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm	m2	5,000	1 834,00	9 170,00	RTS 20/ I
PP			Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %)					
VV			a případné dobetonování.					
VV			Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
VV			1.03b hyg.zázemí :					
VV			5					
VV			Součet					
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				2 982 655,64	
44	K	601031113R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí potažení rákosovou rohoží dvojnásobné	m2	36,010	319,00	11 487,19	RTS 20/ I
PP			Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí potažení rákosovou rohoží dvojnásobné					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			po jednotlivých vrstvách					
VV			Skladba P/13 podhled :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.04 předsíň :					
VV			3,15					
VV			2.04a sprcha :					
VV			3,06					
VV			2.04b wc muži :					
VV			6,05					
VV			2.04c wc ženy :					
VV			6,12					
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			17,63					
VV			Součet					
45	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	186,068	49,00	9 117,33	RTS 20/ I
PP			Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,					
VV			A/Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP (koef.1,15 členitost, klenutí, fabiony atd.)					
VV			:					
VV			1.01 rest.dílna, sklad :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,9*2+1,13*1,77+1,045*1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			1.02 restaurátorská dílna :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,9*2*2+1,45*2,15		6,718			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			1.03a šatna :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,89*1,71+0,9*2+1,055*0,98		4,356			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			1.03b hyg.zázemí (obsahuje pouze nové povrchy) :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			1.04 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,89*1,71+1,035*0,98+1*2,5		5,036			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			1.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,68*1,8+1*1,83		3,054			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			1.06 vstupní hala :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			1,1*2,5+0,68*1,8		3,974			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			S.01 sklep :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,9*1,9+1,1*1,9*2		5,890			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			3,85*(1,23+2,88)*1/2+1,055*2+1,045*2		12,112			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.02 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			3,85*(1,23+2,88)*1/2+1,055*2+1,035*2+1,17*2,18+0,75*1,94		16,097			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.03 kancelář :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,8*2,08+1,17*2,18+1,495*2,05*2		10,344			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.04 a,b,c,d předsíň, sprcha, WC-M, WC-Ž (původní stěny) :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			1,35*2+1,13*2,19+0,7*2		6,575			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,87*2,65+0,74*1,5+0,75*1,94+0,89*2,08		6,722			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,87*2,65+0,7*2+1,475*2,5		7,393			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.07 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,88*2,18+1,475*2,5+1,13*2,19+0,645*1,45		9,016			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.08 schodiště :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,805*1,6*2+0,65*1,9		3,811			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.09 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,65*1,9+0,335*0,335		1,347			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.10 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			0,74*1,5		1,110			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			plocha stěn :					
VV			otvory :					
VV			1,065*2*3+1,26*2,61+1*2,56		12,239			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			3.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		otvory :					
	VV		1,42*2*2+1,475*2,9+1,44*2+1*2,56+1,26*2,6*2+1,12*2,16		24,369			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		1,075*2+1,065*2+1,12*2,16+0,89*2,08+0,89*2,08+0,9*2,1		12,292			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		0,9*2,1+1*2,1		3,990			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		0,98*1,65+1*2,1		3,717			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.10 komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		0,65*1,9+0,33*0,33		1,344			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		otvory :					
	VV		1,11*3,54+0,81*1,6+0,805*1,6+0,65*1,9		7,748			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		B/ Nové konstrukce , povrchy :					
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.03a přízdívka vedení kanalizace :					
	VV		2*1,4*2,2		6,160			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		2*0,7*2*2		5,600			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		Součet		186,068			

46	K	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	336,030	264,00	88 711,92	RTS 20/ I

	PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		1/ klenuté stropy :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		4,9*2*10,335*1,25		126,604			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		4,9*2*8,23*1,25		100,818			
	VV		1.03a,b šatna a hyg. zázemí :					
	VV		4,9*2*3,175*1,25		38,894			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		2*3,14*0,755*1/2*4,955		11,747			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*1,25		3,763			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		2,21*1,25		2,763			
	VV		S.01 :					
	VV		2*3,14*0,95*1/2*(3,15+0,9)*1,25+0,9*(0,6+0,5)*1,25		16,339			
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23*1,25		11,538			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		5,74*1,25		7,175			
	VV		2.09 komora :					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.10 komora :					
	VV		1,33*1,25		1,663			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		10,53*1,25		13,163			
	VV		Součet		336,030			

47	K	611423331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	232,700	376,00	87 495,20	RTS 20/ I

	PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		2/ rovné stropy :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46		36,460			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56		36,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24		41,240			
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		3,06			
			VV		2.04b wc muži :			
			VV		6,05		6,050	
			VV		2.04c wc ženy :			
			VV		6,12		6,120	
			VV		2.05 chodba :			
			VV		12,73		12,730	
			VV		2.06 technické zázemí :			
			VV		17,63		17,630	
			VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :			
			VV		3.02 ostraha velín :			
			VV		17,67		17,670	
			VV		3.05 chodba :			
			VV		19,67		19,670	
			VV		3.07 technické zázemí :			
			VV		21,31		21,310	
			VV		3.08 úklid. komora :			
			VV		1,3		1,300	
			VV		3.09 WC imobilní :			
			VV		9,75		9,750	
			VV		Součet		232,700	
48	K	611474611R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky kompletní souvrství	m2	36,010	716,00	25 783,16	RTS 20/ I
			PP		Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky kompletní souvrství			
			P		Poznámka k položce:☐ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
			VV		vápenný štuk k ručnímu provádění - zrnitost štuku zvolit dle zrnitosti okolních původních omítek :			
			VV		Skladba P/13 podhled :			
			VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :			
			VV		2.04 předsíň :			
			VV		3,15		3,150	
			VV		2.04a sprcha :			
			VV		3,06		3,060	
			VV		2.04b wc muži :			
			VV		6,05		6,050	
			VV		2.04c wc ženy :			
			VV		6,12		6,120	
			VV		2.06 technické zázemí :			
			VV		17,63		17,630	
			VV		Součet		36,010	
49	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	4,000	295,00	1 180,00	RTS 20/ I
			PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm			
			VV		odvětrací kanál propojení viz. ZN 13 :			
			VV		4		4,000	
			VV		Součet		4,000	
50	K	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových,jakékoliv šířky rýhy	m2	1 524,271	230,00	350 582,33	RTS 20/ I
			PP		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových,jakékoliv šířky rýhy			
			P		Poznámka k položce:☐ Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
			VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky :			
			VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP (koef.1,15 členitost, klenutí, fabiony atd.) :			
			VV		1.01 rest.dílna, sklad :			
			VV		plocha stěn :			
			VV		(0,9*10,335+2,98*6,655+0,9*10,45+2,98*6,67)*1,15		67,177	
			VV		odpočet otvorů :			
			VV		-1*(0,9*2+1,13*1,77+1,045*1,2)		-5,054	
			VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :			
			VV		1,325*(1,55+1,77*2+0,4*2)+1,215*(1,45+1,2*2)		12,482	
			VV		1.02 restaurátorská dílna :			
			VV		plocha stěn :			
			VV		(0,72*8,175+2,98*6,66*2+0,72*8,23)*1,15		59,231	
			VV		odpočet otvorů :			
			VV		-1*(0,9*2*2+1,45*2,15)		-6,718	
			VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :			
			VV		0,35*(1,2+2,25*2)+0,385*(1,2+2,25*2)+1,24*(2,55+2,73*2)		14,122	
			VV		1.03a šatna :			
			VV		plocha stěn :			
			VV		(0,9*3,22+2,98*6,66*2+0,9*3,175)*1,15		52,266	
			VV		odpočet otvorů :			
			VV		-1*(0,89*1,71+0,9*2+1,055*0,98)		-4,356	
			VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :			
			VV		0,85*(1,4+2,8*2)+1,2*(1,5+2,63*2)		14,062	
			VV		1.04 chodba :			
			VV		plocha stěn :			
			VV		(2,83*4,655*2+2,83*1,51*2)*1,15		40,128	
			VV		odpočet otvorů :			
			VV		-1*(0,89*1,71+1,035*0,98+1*2,5)		-5,036	
			VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :			
			VV		1,25*(1,25+2,83*2)		8,638	
			VV		1.05 chodba :			
			VV		plocha stěn :			
			VV		(2,98*(1,705*2+1,45*2+1,3+0,775))*1,15		28,735	
			VV		odpočet otvorů :			
			VV		-1*(0,68*1,8+1*1,83)		-3,054	
			VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :			
			VV		0,3*(0,7+2,5*2)+0,45*(1,4+2,5*2)		4,590	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.06 vstupní hala :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,98*(3,505+3,1+1,615+1,62)*1,15		33,722			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(1,1*2,5+0,68*1,8)		-3,974			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,5*(1,5+2,5*2)		3,250			
VV			S.01 sklep :					
VV			plocha stěn :					
VV			(1,85*(3,15*2+0,9*2+1,9*4)+2*1*2)*1,15		38,002			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,9*1,9+1,1*1,9*2)		-5,890			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,15*(1,1+1,9*2)		0,735			
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,45*(5,42+6,3+5,455+6,3)*1,15		93,137			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(3,85*(1,23+2,88)*1/2+1,055*2+1,045*2)		-12,112			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,66*(3,85+2,88*2)+0,5*(1,305*2+2,05*2*2+0,86*2*2)		13,468			
VV			2.02 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,45*(5,49+5,51+6,365*2)*1,15		94,149			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-					
VV			1*(3,85*(1,23+2,88)*1/2+1,055*2+1,035*2+1,17*2,18+0,75*1,94)		-16,097			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,5*(1,305*2+2,05*2*2+0,86*2*2)		7,125			
VV			2.03 kancelář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,43*(6,565+6,115+6,39*2)*1,15		100,427			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,8*2,08+1,17*2,18+1,495*2,05*2)		-10,344			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,35*(1+2,5*2)+0,3*(1,45+2,5*2)+0,5*(1,495*2+2,05*2*2+0,9*2*2)		11,430			
VV			2.04 a,b,c,d předsíň, sprcha, WC-M, WC-Ž (původní stěny) :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,55*(4,215*2+4,11+4,035+0,5*2)*1,15		71,750			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(1,35*2+1,13*2,19+0,7*2)		-6,575			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,5*(1,35+2,05*2+0,9*2)		3,625			
VV			2.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,795*(0,43+0,73*2+11,41+0,955+11,41+0,43+0,87)*1,15		86,672			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,87*2,65+0,74*1,5+0,75*1,94+0,89*2,08)		-6,722			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,73*(1,865+0,73*2)+0,2*(0,95+2,2*2)		3,497			
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,61*(1,49+0,7*2+4,98+0,87+4,98+1,475+2,75)*1,15		74,499			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,87*2,65+0,7*2+1,475*2,5)		-7,393			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,7*(1,49+3,61*2)		6,097			
VV			2.07 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,79*(1,475+4,88+1,525+4,88)*1,15		55,614			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,88*2,18+1,475*2,5+1,13*2,19+0,645*1,45)		-9,016			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,435*(1,1+2,5*2)+0,5*(1,55+2,5*2)+0,5*(2,1+2,5*2)+1,1*(1,055+2*2)		15,039			
VV			2.08 schodiště :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,3*(5,475*2+3,53*-2+2,385*2+0,32*2)*1,15		35,294			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,805*1,6*2+0,65*1,9)		-3,811			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,35*(1,15*2+1,6*2*2+0,51*2*2)		3,759			
VV			2.09 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,6*(1,235*2+0,9*2)*1,15		17,678			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,65*1,9+0,335*0,335)		-1,347			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			2.10 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,795*(1,755*2+0,94*2+0,415*2)*1,15		19,993			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(0,74*1,5)		-1,110			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					
VV			0,415*(0,75+2,795*2)		2,631			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			plocha stěn :					
VV			4,24*(6,06+2,82+6,16+2,81)*1,15		87,037			
VV			odpočet otvorů :					
VV			-1*(1,065*2*3+1,26*2,61+1*2,56)		-12,239			
VV			přípočet ostění, nadpraží atd. :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*(1,4*3+2*2*3+0,9*2*3)		10,800			
	VV		3.05 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(12,58*2+1,57*2)*1,15		137,991			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-					
	VV		1*(1,42*2*2+1,475*2,9+1,44*2+1*2,56+1,26*2,6*2+1,12*2,16)		-24,369			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,5*(1,85*4+2*2*3+0,9*2*3+2,9*2)		15,300			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15		78,977			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-					
	VV		1*(1,075*2+1,065*2+1,12*2,16+0,89*2,08+0,89*2,08+0,9*2,1)		-12,292			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,5*(1,5*2+2,9*2*2)		7,300			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,54*(2,792*2+0,94)		23,095			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,9*2,1+1*2,1)		-3,990			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,63*(1+2,1*2)		3,276			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,51*(3,575*2+2,095*2)*1,15		32,733			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,98*1,65+1*2,1)		-3,717			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,3*(0,98+1,65*2+0,5*2)		1,584			
	VV		3.10 komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,5*(1,48*2+0,89*2)*1,15		13,628			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,65*1,9+0,33*0,33)		-1,344			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,25*(0,35*3)		0,263			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,3*(5,475*2+3,49*2+2,385*2+0,32*2)*1,15		88,575			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(1,11*3,54+0,81*1,6+0,805*1,6+0,65*1,9)		-7,748			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,69*(1+3,54*2)+0,5*(1,1*2+1,6*2*2+0,9*2*2)		11,675			
	VV		podkroví :					
	VV		4.01 štít včetně pilířů (členitost uvaž. 10%) :					
	VV		6,85*3,97*1/2*1,1		14,957			
	VV		4.01 a 4.02 nadezdívky :					
	VV		(0,5+0,25)*(3,9*2+9*2+6,95*2)		29,775			
	VV		oprava omítky komínů pod střechou :					
	VV		4.02 :					
	VV		0,5*4*3,97		7,940			
	VV		(0,75*2+1,4*2)*4,33		18,619			
	VV		4.03 :					
	VV		0,5*4*2,2		4,400			
	VV		(0,75*2+1,4*2)*4,1		17,630			
	VV		Součet		1 524,271			
51	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	5,766	696,00	4 013,14	RTS 20/ I
	PP		Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>					
	VV		řešeny nově přizdívané konstrukce :					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*2,25*2		1,575			
	VV		ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
	VV		0,385*2,25*2		1,733			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
	VV		0,5*(0,15*2+0,6)+0,15*0,6		0,540			
	VV		2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
	VV		0,7*0,7+0,3*(0,7*3)		1,120			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
	VV		0,19*(2,1*2)		0,798			
	VV		Součet		5,766			
52	K	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování,kompletní souvrství	m2	126,882	557,00	70 673,27	RTS 20/ I
	PP		Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování,kompletní souvrství					
	VV		nové konstrukce - zazdívky :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.03 a 2.04 :					
	VV		2*1,45*2,5		7,250			
	VV		2.06 ostění a nadpraží :					
	VV		(1,7*3,61-0,8*2)+0,37*(0,8+2,2*2)		6,461			
	VV		2.06 přizdívka stěny u vedení ZTI :					
	VV		2,72*3,61-0,87*2,49		7,653			
	VV		půdorys 3NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.07 přizdívka stěny u nové čajové kuchyňky :					
	VV		3,59*2,415		8,670			
	VV		nové konstrukce - cihelné pilíře :					
	VV		1.05 sokl zděný :					
	VV		0,9*(0,7+0,3)		0,900			
	VV		instalační předstěny :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.04c :					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.08 :					
	VV		1,2*0,94		1,128			
	VV		3.09 :					
	VV		1,2*3,575		4,290			
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.03a přizdívka vedení kanalizace :					
	VV		2*(3*2,98-1,4*2,2)		11,720			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		2*(3,45*(4,215+2,195+0,05+0,9+0,9+0,76+1,995)-0,7*2*2)		70,404			
	VV		I nosníky :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		mezi 2.04a a 2.06 3xlč. 100 dl. 1,2m :					
	VV		0,1*1,2*2		0,240			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč. 100 dl. 1,2m :					
	VV		0,1*1,2*2		0,240			
	VV		přizdívky ostění :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
	VV		0,5*(0,15*2+0,6)+0,15*0,6		0,540			
	VV		2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
	VV		0,7*0,7+0,3*(0,7*3)		1,120			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
	VV		0,19*(2,1*2)		0,798			
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*2,25*2		1,575			
	VV		ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
	VV		0,385*2,25*2		1,733			
	VV		Součet		126,882			
53	K	619442431R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	134,945	242,00	32 656,69	RTS 20/ I
	PP		Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.01 :					
	VV		5,42+6,3*2+5,455		23,475			
	VV		2.02 :					
	VV		5,49+6,3+5,51+6,365		23,665			
	VV		2.03 :					
	VV		6,565+6,365+6,115+6,39		25,435			
	VV		blok místností 2.04 :					
	VV		4,215*2+4*2		16,430			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.02 :					
	VV		6,06+2,82+6,16+2,81		17,850			
	VV		3.05 :					
	VV		12,58*2+1,36+1,57		28,090			
	VV		Součet		134,945			
54	K	611139450R	Oprava drobných trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným v textové části PD	m	65,000	1 390,00	90 350,00	Indiv
	PP		Oprava drobných trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným v textové části PD Poznámka k položce:☐ Spáry budou vyčištěné do hloubky, vyklínované a vyplněné rozpínavou maltou.☐ Postup opravy prasklin☐ -proškrábnout prasklinu a odstranit uvolněnou omítku☐ -spáru na celou výšku vyčistit stlačeným vzduchem☐					
	P		-po 600 mm zarazit klíny z bukového homogenního dřeva (max. vlhkost 14 %), úhel klínu 12-15°☐ -část klínů vystupujících do interiéru odstranit☐ -spáru na celou výšku vyplnit rozpínavou vápennou maltou (u větších trhlin použít na výplň úlomky cihel, kamenů, keramické tašky nebo břidlicy)☐					
	VV		- obnovit vrstvv omítkv. úprava povrchu dle okolní omítkv viz. popis v textové části PD - technická zpráva :					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
55	K	611139451R	Oprava vlasových trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným v textové části PD	m	85,000	740,00	62 900,00	Indiv
	PP		Oprava vlasových trhlin vnitřního zdiva a kleneb způsobem popsaným v textové části PD Poznámka k položce:☐ Vlasové trhliny ve zdivu budou vyplněny spárovací maltou (zdivo) či kamenickým tmelem (kamenné prvky).☐ Postup opravy prasklin☐ -proškrábnout prasklinu a odstranit uvolněnou omítku☐ -spáru na celou výšku vyčistit stlačeným vzduchem☐					
	P		-po 600 mm zarazit klíny z bukového homogenního dřeva (max. vlhkost 14 %), úhel klínu 12-15°☐ -část klínů vystupujících do interiéru odstranit☐ -spáru na celou výšku vyplnit rozpínavou vápennou maltou (u větších trhlin použít na výplň úlomky cihel, kamenů, keramické tašky nebo břidlicy)☐					
	VV		- obnovit vrstvv omítkv. úprava povrchu dle okolní omítkv viz. popis v textové části PD - technická zpráva :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
56	K	611139452R	Oprava širších trhlin (20-40mm) zdiva a kleneb způsobem popsaným v textové části PD	m	52,000	620,00	32 240,00	Indiv
	PP		Oprava širších trhlin (20-40mm) zdiva a kleneb způsobem popsaným v textové části PD <i>Poznámka k položce:</i> <i>Širší trhliny (20-40 mm) budou vyčištěné, vyklínované, provede se vyplnění úlomky cihel, kamenů, keramickými taškami nebo břidlicí a opět se vyplní rozpínavou maltou.</i> <i>Postup opravy prasklin</i> <i>-proškrábnout prasklinu a odstranit uvolněnou omítku</i> <i>-spáru na celou výšku vyčistit stlačeným vzduchem</i> <i>-po 600 mm zarazit klíny z bukového homogenního dřeva (max. vlhkost 14 %), úhel klínu 12-15°</i> <i>-část klínů vystupujících do interiéru odstranit</i> <i>-spáru na celou výšku vyplnit rozpínavou vápennou maltou (u větších trhlin použít na výplň úlomky cihel, kamenů, keramické tašky nebo břidlice)</i> <i>- obnovit vrstvv omítkv. úprava povrchu dle okolní omítkv</i> viz. popis v textové části PD - technická zpráva :					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
57	K	611139453R	Oprava svislých větších trhlin zdiva a kleneb pomocí nerezových kotev, způsobem popsaným v textové části PD	m	18,000	3 100,00	55 800,00	Indiv
	PP		Oprava svislých větších trhlin zdiva a kleneb pomocí nerezových kotev, způsobem popsaným v textové části PD <i>Poznámka k položce:</i> <i>Svislé větší trhliny ve zdivu budou zajištěné nerezovými kotvami vloženými do šikmých vrtů (předpoklad 18 mb) viz jednotlivé půdorysy.</i> <i>Postup opravy prasklin</i> <i>-proškrábnout prasklinu a odstranit uvolněnou omítku</i> <i>-spáru na celou výšku vyčistit stlačeným vzduchem</i> <i>-po 600 mm zarazit klíny z bukového homogenního dřeva (max. vlhkost 14 %), úhel klínu 12-15°</i> <i>-část klínů vystupujících do interiéru odstranit</i> <i>-spáru na celou výšku vyplnit rozpínavou vápennou maltou (u větších trhlin použít na výplň úlomky cihel, kamenů, keramické tašky nebo břidlice)</i> <i>- obnovit vrstvv omítkv. úprava povrchu dle okolní omítkv</i> viz. popis v textové části PD - technická zpráva :					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
58	K	611421331RT3	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stropu - příplatek za každých dalších 10mm, tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 008,090	180,00	181 456,20	Indiv
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stropu - příplatek za každých dalších 10mm, tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí : 46					
	VV		336,03*3		1 008,090			
	VV		Součet		1 008,090			
58	K	611421331RT4	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stropu - příplatek za klenuté povrchy	m2	336,030	450,00	151 213,50	Indiv
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stropu - příplatek za klenuté povrchy					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílňa, sklad :					
	VV		4,9*2*10,335*1,25		126,604			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		4,9*2*8,23*1,25		100,818			
	VV		1.03a,b šatna a hyg. zázemí :					
	VV		4,9*2*3,175*1,25		38,894			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		2*3,14*0,755*1/2*4,955		11,747			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*1,25		3,763			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		2,21*1,25		2,763			
	VV		S.01 :					
	VV		2*3,14*0,95*1/2*(3,15+0,9)*1,25+0,9*(0,6+0,5)*1,25		16,339			
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23*1,25		11,538			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		5,74*1,25		7,175			
	VV		2.09 komora :					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.10 komora :					
	VV		1,33*1,25		1,663			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		10,53*1,25		13,163			
	VV		Součet		336,030			
59	K	612421331RT3	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stěn - příplatek k cenám za každých dalších 10, mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	5 850,935	120,00	702 112,20	Indiv
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stěn - příplatek k cenám za každých dalších 10, mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		1950,31163*3		5 850,935			
	VV		Součet		5 850,935			
60	K	612421331RT7	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stěn - příplatek za provedení opravy vlhkých, vnitřních omítek	m2	144,520	1 150,00	166 198,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních stěn - příplatek za provedení opravy vlhkých, vnitřních omítek <i>Poznámka k položce:</i> <i>Navržený postup pro vlhké vnitřní omítky:</i> - odstranit veškeré vlhkostí a solemi zasažené omítkové vrstvy s přesahem 1,0 m přes hranici jejich viditelného poškození, spáry proškrábnout na hloubku cca 20 mm (cihelné zdivo), nebo na hloubku danou cca dvojnásobkem šířky spáry (smíšené zdivo, kamenné zdivo), podklad důkladně odprášit - cihly, kameny silně poškozené vlhkostí a vodorozpustnými solemi vyměnit, pro dozdivky užít trassvápennou zdící maltu (trassvápenná malta pro zdění, spárování a pokládku především přírodního kamene, zrnitost: 0–2 mm, 0–4 mm EN 998-2, M 5) - pro doplnění odstraněných omítek užít paropropustný trassvápenný systém ve skladbě: ? přednástřík – špric (odolný proti fosfátům, zrnitost 0-4 mm), krytí podkladu max. 50 % (cihelné zdivo), příp. max. 75 % (kamenné, smíšené zdivo) ? vyrovnání hrubých nerovností, vč. příp. plentování, podkladní vrstva systému (není hydrofobizovaná) v tl. min. 15 mm (trassvápenná podkladní omítka s vysokou pórovitostí, bez obsahu hydrofobních složek, odolná vůči působení sulfátů, zrnitost: 0–1,5 mm) ? svrchní vrstva systému trassvápenná omítka v min. tl. 15 mm (zrnitost: 0–1,5 mm) ? štuková vrstva trassvápenná jemná omítka (zrno 0,6 mm) v tl. min. 2 mm, doporučuji celoplošné přeštukování pro sjednocení vzhledu povrchu, stávající malby musí být důkladně odstraněny ? paropropustná vápenná malba, např. vápenný nátěr V místnosti zvažít ošetření zdiva v rozsahu: - očištění zdiva (dle návrhu), - cihly, kameny silně poškozené vlhkostí a vodorozpustnými solemi vyměnit, pro dozdivky užít trassvápennou zdící maltu, - spáry vyplnit trassvápennou omítkou (trassvápenná podkladní omítka s vysokou pórovitostí, bez obsahu hydrofobních složek, odolná vůči působení sulfátů, zrnitost: 0–1,5 mm)					
	P							
	VV		1/ klenuté stropy :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP rozsah cca 20% :					
	VV		1.01 rest.dílňa, sklad :					
	VV		4,9*2*10,335*1,25*0,2		25,321			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		4,9*2*8,23*1,25*0,2		20,164			
	VV		1.03a,b šatna a hyg. zázemí :					
	VV		4,9*2*3,175*1,25*0,2		7,779			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		2*3,14*0,755*1/2*4,955*0,2		2,349			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*1,25*0,2		0,753			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		2,21*1,25*0,2		0,553			
	VV		S.01 :					
	VV		(2*3,14*0,95*1/2*(3,15+0,9)*1,25+0,9*(0,6+0,5)*1,25)*0,2		3,268			
	VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky 20% sklepy :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP (koef.1,15 členitost, klenutí, fabiony atd.) :					
	VV		1.01 rest.dílňa, sklad :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(0,9*10,335+2,98*6,655+0,9*10,45+2,98*6,67)*1,15*0,2		13,435			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,9*2+1,13*1,77+1,045*1,2)*0,2		-1,011			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		1,325*(1,55+1,77*2+0,4*2)+1,215*(1,45+1,2*2)*0,2		8,740			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(0,72*8,175+2,98*6,66*2+0,72*8,23)*1,15*0,2		11,846			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,9*2*2+1,45*2,15)*0,2		-1,344			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,35*(1,2+2,25*2)+0,385*(1,2+2,25*2)+1,24*(2,55+2,73*2)*0,2		6,176			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(0,9*3,22+2,98*6,66*2+0,9*3,175)*1,15*0,2		10,453			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,89*1,71+0,9*2+1,055*0,98)*0,2		-0,871			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,85*(1,4+2,8*2)+1,2*(1,5+2,63*2)*0,2		7,572			
	VV		1.03b hyg.zázemí (obsahuje pouze nové povrchy) :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		1.04 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(2,83*4,655*2+2,83*1,51*2)*1,15*0,2		8,026			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,89*1,71+1,035*0,98+1*2,5)*0,2		-1,007			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		1,25*(1,25+2,83*2)*0,2		1,728			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(2,98*(1,705*2+1,45*2+1,3+0,775))*1,15*0,2		5,747			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,68*1,8+1*1,83)*0,2		-0,611			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,3*(0,7+2,5*2)+0,45*(1,4+2,5*2)*0,2		2,286			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,98*(3,505+3,1+1,615+1,62)*1,15*0,2		6,744			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(1,1*2,5+0,68*1,8)*0,2		-0,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,5*(1,5+2,5*2)*0,2		0,650			
	VV		S.01 sklep :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(1,85*(3,15*2+0,9*2+1,9*4)+2*1*2)*1,15*0,2		7,600			
	VV		odpočet otvorů :					
	VV		-1*(0,9*1,9+1,1*1,9*2)*0,2		-1,178			
	VV		přípočet ostění, nadpraží atd. :					
	VV		0,15*(1,1+1,9*2)*0,2		0,147			
	VV		Součet		144,520			

61	K	612421748R01	Příplatek k omítkám vnitřním za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadků PD	m2	1 992,949	375,00	747 355,88	Indiv

PP			Příplatek k omítkám vnitřním za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadků PD <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Stávající vápenné omítky v dobrém stavu budou pouze vyčištěné, zbavené prachu. Před zahájením oprav vnitřních omítek bude provedeno odstranění novodobé (cementové) omítky a (odmytí) novodobých vrstev maleb. V chybějících částech bude doplněna vápenná štukovaná dvouvrstvá hlazená omítka, v provedení do líce stávající omítky, povrch a struktura dle okolního povrchu. Oprava trhlin viz kap. Svislé konstrukce. Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky (provedení omítek fasád, provedení vnitřních omítek, barevnost fasád, nové kopie oken, vzorky provedení jednotlivých typů podlah apod.), po jejich odsouhlasení projektantem a orgánv památkové péče. bude možné zaháit práce.</i>					
P			Odkaz na mn. položky pořadí 46 :					
VV			336,03		336,030			
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 50					
VV			1524,271		1 524,271			
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 51 :					
VV			5,766		5,766			
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 52 :					
VV			126,882		126,882			
VV			Součet		1 992,949			

62	K	619442431R01	Příplatek k položce Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky za tvar, velikost a materiálové, provedení dle stávajících fabionů viz.PD	m	134,945	825,00	111 329,63	RTS 20/ I

PP			Příplatek k položce Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky za tvar, velikost a materiálové, provedení dle stávajících fabionů viz.PD					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 53 :					
VV			134,945		134,945			
VV			Součet		134,945			

D	62		Úpravy povrchů vnější				3 321 265,69	
63	K	620451131R00	Omítky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným	m2	77,344	401,00	31 014,94	RTS 20/ I

PP			Omítky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>betonových konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>					
P			odvětrávací kanály :					
VV			podkladní beton :					
VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
VV			0,8*(10,7+0,5*2)		9,360			
VV			odvětrávací kanál východní stěna :					
VV			0,8*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)		16,736			
VV			0,8*(13,96+0,5*2)		11,968			
VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
VV			0,8*(29,35+1)		24,280			
VV			šachty uvnitř objektu předpokl. :					
VV			15		15,000			
VV			Součet		77,344			

64	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	171,130	70,50	12 064,67	RTS 20/ I

PP			Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin</i>					
P			D.1.1/8 pohled západní :					
VV			2*3*4		24,000			
VV			1,5*2,5*12		45,000			
VV			1*2*4		8,000			
VV			0,5*0,5*2		0,500			
VV			1,5*1,5*3		6,750			
VV			1,5*3*2		9,000			
VV			2*3*1		6,000			
VV			1,5*3*1		4,500			
VV			D.1.1/9 pohled východním :					
VV			1,8*2,5*4		18,000			
VV			2,5*3,5*3		26,250			
VV			2,5*4,1		10,250			
VV			D.1.1/10 pohled severní :					
VV			1*1,8*1		1,800			
VV			0,9*1,2*1		1,080			
VV			D.1.1/11 pohled jižní :					
VV			2*2,5*2		10,000			
VV			Součet		171,130			

65	K	622401961R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů ostatní za hydrofobní přísadu	m2	659,560	7,00	4 616,92	RTS 20/ I

PP			Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů ostatní za hydrofobní přísadu					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 66 :					
VV			659,56		659,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		659,560			
66	K	622412525RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku	m2	659,560	281,00	185 336,36	RTS 20/ I
	PP		Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Penetrace + 2 x krycí nátěr.</i>					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf					
	VV		389,394+45,464+74,486+150,216					
	VV		389,394+45,464+74,486+150,216		659,560			
	VV		Součet		659,560			
67	K	622421748R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stупeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a ap	m2	453,306	2 320,00	1 051 669,92	RTS 20/ I
	PP		Oprava vnějších omítek vápenných štukových stупeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez otlučení vadných míst</i>					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		389,394+45,464+74,486+150,216		659,560			
	VV		odpočet destruované plochy omítek :					
	VV		spodní část namáhána ostřikem - z tras-vápennáé malty v. cca 1,5 m :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		-(34,000+9,971+15,639+33,318)		-92,928			
	VV		rozsah je 80% (20%-restaurátorsky dle upr.TZ) :					
	VV		-0,2*566,632		-113,326			
	VV		Součet		453,306			
68	K	622434184RT2	Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační postřik, sanační podkladní a vyrovnávací omítky tl.20 mm, jádrová sanační omítky tl. 20 mm, sananční štuková omítky tl. 2 mm	m2	92,928	1 148,00	106 681,34	RTS 20/ I
	PP		Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační postřik, sanační podkladní a vyrovnávací omítky tl.20 mm, jádrová sanační omítky tl. 20 mm, sananční štuková omítky tl. 2 mm					
	VV		spodní část namáhána ostřikem - z tras-vápennáé malty v. cca 1,5 m :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		34,000+9,971+15,639+33,318		92,928			
	VV		Součet		92,928			
69	K	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	659,560	147,00	96 955,32	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		389,394+45,464+74,486+150,216		659,560			
	VV		Součet		659,560			
70	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	527,648	171,00	90 227,81	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,					
	VV		rozsah 80% (20%-restaurátorsky dle PD) :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		(389,394+45,464+74,486+150,216)*0,8		527,648			
	VV		Součet		527,648			
71	K	627452911RT3	Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, spárovací maltou	m2	86,170	1 495,00	128 824,15	RTS 20/ I
	PP		Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, spárovací maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m</i>					
	VV		větrací kanály - stávající základ očistit :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		1,15*10,7		12,305			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		1,15*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323)		22,908			
	VV		1,15*13,96		16,054			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		1,15*(29,35+1)		34,903			
	VV		Součet		86,170			
72	K	612422R1	Vytvoření negativní drážky vnější omítky dle požadavků PD	m	82,215	45,00	3 699,68	Indiv
	PP		Vytvoření negativní drážky vnější omítky dle požadavků PD					
	VV		D.1.1/8 pohled západní :					
	VV		30,72		30,720			
	VV		D.1.1/9 pohled východním :					
	VV		31,49		31,490			
	VV		D.1.1/10 pohled severní :					
	VV		8,75+1,4		10,150			
	VV		D.1.1/11 pohled jižní :					
	VV		9,855		9,855			
	VV		Součet		82,215			
72	K	612425R2	Úprava středních oken dle historických podkladů	ks	4,000	39 900,00	159 600,00	Indiv
	PP		Úprava středních oken dle historických podkladů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Odstranění šambrán kolem okna, úprava tvaru pole pod oknem, rekonstrukce patek pilastrů.</i>					
	VV		D.1.1/8 pohled západní :					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	622412525RT3	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek štukových stupně členitosti 4 biocidní přísada	m2	659,560	50,00	32 978,00	Indiv
	PP		Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek štukových stupně členitosti 4 biocidní přísada					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 66 :					
	VV		659,56		659,560			
	VV		Součet		659,560			
74	K	622421748R01	Příplatek k omítce vnější za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD, týká se fasády včetně nadstřešních omítaných konstrukcí (štíty, komíny atd.)	m2	453,306	2 650,00	1 201 260,90	Indiv
	PP		Příplatek k omítce vnější za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadaků PD, týká se fasády včetně nadstřešních omítaných konstrukcí (štíty, komíny atd.) <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Fasáda je částečně poškozená vzlínající vlhkostí, povětrnostními vlivy, prachem, exhalacemi, v některých částech plastických prvků narušena rovněž zatékající vodou pod povrch omítkových vrstev, taktéž větší poškození je v okolí některých dešťových svodů. Po postavení lešení bude proveden rozšířený průzkum fasád. □ Nejprve bude provedeno snímání druhotných nátěrových vrstev reliéfních prvků čelní fasády do zahrad zámku až na nejstarší dochované vrstvy. Bude tedy provedeno očištění veškerých aplikací a říms tak, aby došlo ke zčitelnění reliéfu a původní modelace prvků. Dále bude provedena plošná konsolidace vrstev vhodným zpevňovačem omítkových vrstev (např. Porosil ZX, při opakované dlouhodobé aplikaci vápenná voda...) Bude provedena plastická retuš reliéfů, budou doplněny chybějící části říms i ploch fasády. Vše bude modelováno do původních pozic prvků provedených druhotně v klasicizmu/historizujícím slohu. □ Starší omítkové vrstvy a vápenné nátěry v plochách budou, pokud možno, v místech ponechány. Odstraněny budou pouze evidentně dožilé omítkové a nátěrové vrstvy a pouze lokálně. Bude provedeno vyspárování trhlín (postup viz kap. 4 svislé konstrukce). Uvolněná omítková vrstva architrávu bude injektována a přitahována zpět do původní pozice. □ Následně budou doplňovány chybějící omítkové vrstvy maltami založenými výhradně na vápenném režimu. V závěru bude obnoven plošný vápenný barevný nátěr. □ Dřevěné prvky fasády budou šetrně očištěny od souvrství nevhodných a degradovaných nátěrů. Během snímání druhotných vrstev budou veškeré nálezy spodních nátěrů fotodokumentovány a restaurátorem barevně zaznamenány. Následně bude na základě získaných informací rozhodnuto o barevnosti a charakteru nového nátěru. □ Obnova fasády bude provedena v restaurátorském režimu na cca 20% plochy. Podrobně viz restaurátorský záměr fasády domu. □ Nové omítky budou vápenné, strukturou a složením budou odpovídat původním historickým omítkám, bude odsouhlasen vzorek. □ Omítky ve spodní části fasád, které jsou namáhány odstřikem a vzlínající vlhkostí, budou opravovány ve větším rozsahu., předpokládá se do výše cca 1,5 m. Složení omítek soklu bude ověřeno na vzorku – doporučuje se použití trassvápenné omítky s vyšší pórovitostí. Struktura i zabarvení povrchu musí odpovídat zachovaným plochám □</i>					
	P							
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		389,394+45,464+74,486+150,216		659,560			
	VV		odpočet destruované plochy omítek :					
	VV		spodní část namáhaná ostřikem - z tras-vápennáé malty v. cca 1,5 m :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		-(34,000+9,971+15,639+33,318)		-92,928			
	VV		rozsah je 80% (20%-restaurátorsky dle upr.TZ) :					
	VV		-0,2*566,632		-113,326			
	VV		Součet		453,306			
75	K	783801R1	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	527,648	105,00	55 403,04	Indiv
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	VV		rozsah 80% (20%-restaurátorsky dle PD) :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		(389,394+45,464+74,486+150,216)*0,8		527,648			
	VV		Součet		527,648			
76	K	783801R2	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	527,648	110,00	58 041,28	Indiv
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí					
	VV		rozsah 80% (20%-restaurátorsky dle PD) :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		(389,394+45,464+74,486+150,216)*0,8		527,648			
	VV		Součet		527,648			
77	K	783822R3	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm vápennou stěrkou	m2	527,648	195,00	102 891,36	Indiv
	PP		Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm vápennou stěrkou					
	VV		rozsah 80% (20%-restaurátorsky dle PD) :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		(389,394+45,464+74,486+150,216)*0,8		527,648			
	VV		Součet		527,648			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				557 086,23	
78	K	627452311RT3	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm na plocho, spárovací maltou	m2	157,690	193,00	30 434,17	RTS 20/ I
	PP		Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev z cihel 290 mm na plocho, spárovací maltou					
	VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60,17		60,170			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01		7,010			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01		3,010			
	VV		Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.03b hyg.zázemí :					
	VV		5		5,000			
	VV		Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73		12,730			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23		9,230			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		Součet		157,690			
79	K	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	7,393	3 840,00	28 389,12	RTS 20/ I
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem□ Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.					
	VV		Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.03b hyg.zázemí :					
	VV		5*0,05		0,250			
	VV		Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15*0,07		0,221			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06*0,07		0,214			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05*0,07		0,424			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12*0,07		0,428			
	VV		Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73*0,05		0,637			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63*0,05		0,882			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23*0,05		0,462			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93*0,05		0,097			
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3*0,07		0,091			
	VV		Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67*0,065		1,149			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67*0,05		0,984			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31*0,05		1,066			
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75*0,05		0,488			
	VV		Součet		7,393			
80	K	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	7,393	1 315,00	9 721,80	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem					
	VV		dle položky mazanina					
	VV		7,393		7,393			
	VV		Součet		7,393			
81	K	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	7,393	400,00	2 957,20	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny					
	VV		dle položky mazanina					
	VV		7,393		7,393			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	7,393				
82	K	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,201	60 750,00	12 210,75	RTS 20/ I
PP			Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm					
P			Poznámka k položce:☐ včetně distančních prvků					
VV			Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.05 chodba :					
VV			12,73*2,11*1,15*1/1000	0,031				
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			17,63*2,11*1,15*1/1000	0,043				
VV			2.07 chodba :					
VV			9,23*2,11*1,15*1/1000	0,022				
VV			2.10 komora :					
VV			1,93*2,11*1,15*1/1000	0,005				
VV			Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.05 chodba :					
VV			19,67*2,11*1,15*1/1000	0,048				
VV			3.07 technické zázemí :					
VV			21,31*2,11*1,15*1/1000	0,052				
VV			Součet	0,201				
83	K	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,479	60 730,00	29 089,67	RTS 20/ I
PP			Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm					
P			Poznámka k položce:☐ včetně distančních prvků					
VV			Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
VV			1.03b hyg.zázemí :					
VV			5*7,99*1,15*1/1000	0,046				
VV			Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.04 předsíň :					
VV			3,15*7,99*1,15*1/1000	0,029				
VV			2.04a sprcha :					
VV			3,06*7,99*1,15*1/1000	0,028				
VV			2.04b wc muži :					
VV			6,05*7,99*1,15*1/1000	0,056				
VV			2.04c wc ženy :					
VV			6,12*7,99*1,15*1/1000	0,056				
VV			Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.08 úklid. komora :					
VV			1,3*7,99*1,15*1/1000	0,012				
VV			Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			17,67*7,99*1,15*1/1000	0,162				
VV			Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
VV			3.09 WC imobilní :					
VV			9,75*7,99*1,15*1/1000	0,090				
VV			Součet	0,479				
83	K	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	39,188	2 945,00	115 408,66	RTS 20/ I
PP			Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu					
P			Poznámka k položce:☐ pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu					
VV			Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
VV			100-500mm (30% doplnění) :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			36,46*(0,1+0,5)*1/2*0,3	3,281				
VV			2.02 depozitář :					
VV			36,56*(0,1+0,5)*1/2*0,3	3,290				
VV			2.03 kancelář :					
VV			41,24*(0,1+0,5)*1/2*0,3	3,712				
VV			Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.04 předsíň :					
VV			3,15*(0,1+0,5)*1/2*0,3	0,284				
VV			2.04a sprcha :					
VV			3,06*(0,1+0,5)*1/2*0,3	0,275				
VV			2.04b wc muži :					
VV			6,05*(0,1+0,5)*1/2*0,3	0,545				
VV			2.04c wc ženy :					
VV			6,12*(0,1+0,5)*1/2*0,3	0,551				
VV			Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.05 chodba :					
VV			12,73*(0,1+0,5)*1/2	3,819				
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			17,63*(0,1+0,5)*1/2	5,289				
VV			2.07 chodba :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,23*(0,1+0,5)*1/2		2,769			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93*(0,1+0,5)*1/2		0,579			
	VV		Skladba P/08b keram. dlažba :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3*0,1		0,130			
	VV		Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67*0,25		4,418			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací					
	VV		malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67*0,25		4,918			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31*0,25		5,328			
	VV		Součet		39,188			
84	K	632244911R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená naplocho	m2	70,190	439,00	30 813,41	RTS 20/ I
	PP		Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená naplocho					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením případného rigolu</i>					
	VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		60,17		60,170			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01		7,010			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01		3,010			
	VV		Součet		70,190			
85	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	82,500	84,00	6 930,00	RTS 20/ I
	PP		Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s rozprostřením a uhlazením</i>					
	VV		Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací					
	VV		malta váp. :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73		12,730			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23		9,230			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací					
	VV		malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		Součet		82,500			
86	K	632457102R00	Potěr cementový připojený s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 5 do 30 m2	m2	9,750	345,00	3 363,75	RTS 20/ I
	PP		Potěr cementový připojený s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 5 do 30 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích</i>					
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		Součet		9,750			
87	K	632457103R00	Potěr cementový připojený s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2	m2	30,283	298,00	9 024,33	RTS 20/ I
	PP		Potěr cementový připojený s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s pozlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích</i>					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		10,7*0,45		4,815			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)*0,45		9,414			
	VV		13,96*1,15		16,054			
	VV		Součet		30,283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	451571111R01	Příplatek k loži pod dlažbu s hydraulickým vápnem	m2	119,314	350,00	41 759,90	Indiv
	PP		Příplatek k loži pod dlažbu s hydraulickým vápnem					
	VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		60,17		60,170			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01		7,010			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01		3,010			
	VV		Skladba P/02 stávající cihelná dlažba + doplnění ~30% rozebrat v rozsahu kladení inž.sítí - 60% :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		původní skladbu rozebrat :					
	VV		v rozsahu kladení inž. 60% :					
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		57,51*0,6		34,506			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		18,53*0,6		11,118			
	VV		doplnění po betonovém základu :					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		119,314			
89	K	632244911RX1	Příplatek k položce dlažby z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho za dodávku cihel dle stáv. dlažby	m2	70,190	1 210,00	84 929,90	Indiv
	PP		Příplatek k položce dlažby z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho za dodávku cihel dle stáv. dlažby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>dlažba - struktura a barevnost dle stávající v míst. 1.02</i> □ <i>rozměr dle stávající dlažby (~260-290/140/50 mm)</i>					
	VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		60,17		60,170			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01		7,010			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01		3,010			
	VV		Součet		70,190			
90	K	632245911R01	Dlažba z cihel dl. 260-290 mm,do písku naplocho, montáž bez dodávky cihel	m2	49,124	450,00	22 105,80	RTS 20/ I
	PP		Dlažba z cihel dl. 260-290 mm,do písku naplocho, montáž bez dodávky cihel					
	VV		Skladba P/02 stávající cihelná dlažba + doplnění ~15% rozebrat v rozsahu kladení inž.sítí - 60% :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		původní skladbu rozebrat :					
	VV		v rozsahu kladení inž. 60% :					
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		57,51*0,6		34,506			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		18,53*0,6		11,118			
	VV		doplnění po betonovém základu :					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		49,124			
91	K	633102105R1	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah	m	8,602	1 150,00	9 892,30	Indiv
	PP		Kompletní provedení - montáž i s dodávkou přechodové lišty podlah					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Přechody různých povrchů podlah budou osazeny přechodovými</i>					
	VV		2NP :					
	VV		2.02 a 2.05 :					
	VV		0,75		0,750			
	VV		2.03 a 2.05 :					
	VV		0,89		0,890			
	VV		2.04 a 2.06 :					
	VV		0,8		0,800			
	VV		2.04 a 2.07 :					
	VV		1,13		1,130			
	VV		3NP :					
	VV		3.02 a 3.05 :					
	VV		1		1,000			
	VV		3.05 a 3.07 :					
	VV		1,12		1,120			
	VV		3.07 a 3.08 :					
	VV		0,9		0,900			
	VV		3.07 a 3.11 :					
	VV		0,89		0,890			
	VV		členitost povrchů, ostění, rozšíření otv. předb.uvaž 15% :					
	VV		7,48*0,15		1,122			
	VV		Součet		8,602			
92	K	P/401	Obnova cihelné dlažby a stupňů z cihel v podkroví místnost č.4.01 (očistění a doplnění)	m2	22,425	3 200,00	71 760,00	Indiv
	PP		Obnova cihelné dlažby a stupňů z cihel v podkroví místnost č.4.01 (očistění a doplnění)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		D.1.1/4 půdorys krovu :					
	VV		podlahová plocha m.č. 4.01 (opravu řešit vč. plochy podstupnnic) :					
	VV		17,94*1,25		22,425			
	VV		Součet		22,425			
93	K	59694151R2	Dlažba cihelná ruční 260-290x140x50 mm	m2	17,187	2 810,00	48 295,47	Indiv
	PP		Dlažba cihelná ruční 260-290x140x50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,63		17,630			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23		9,230			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		5,74		5,740			
	VV		2.09 komora :					
	VV		1,25		1,250			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Součet		181,150			
100	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	81,560	195,00	15 904,20	RTS 20/ I
	PP		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67		17,670			
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		3.10 komora :					
	VV		1,33		1,330			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		10,53		10,530			
	VV		Součet		81,560			
101	K	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m	m3	1 373,598	18,00	24 724,76	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),</i> <i>pro zakrytí střechy :</i> <i>plocha střechy :</i> <i>"Panský dům- _STŘECHA_.pdf :</i>					
	VV		376,877*1/0,819		460,167			
	VV		průměrná výška podkroví :					
	VV		460,167*3,97*1/2		913,431			
	VV		Součet		1 373,598			
102	K	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	16 483,185	6,00	98 899,11	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),</i> <i>Odkaz na mn. položky 101:</i>					
	VV		1373,59877*12		16 483,185			
	VV		Součet		16 483,185			
103	K	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m	m3	1 373,599	11,00	15 109,59	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),</i> <i>Odkaz na mn. položky : 101</i>					
	VV		1373,59877		1 373,599			
	VV		Součet		1 373,599			
104	K	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	770,311	19,00	14 635,91	RTS 20/ I
	PP		Montáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky : 94					
	VV		770,311		770,311			
	VV		Součet		770,311			
105	K	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	9 243,732	12,00	110 924,78	RTS 20/ I
	PP		Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky : 104					
	VV		770,31100*12		9 243,732			
	VV		Součet		9 243,732			
106	K	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	770,311	12,00	9 243,73	RTS 20/ I
	PP		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky : 104					
	VV		770,31100		770,311			
	VV		Součet		770,311			
107	K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	576,000	20,00	11 520,00	Indiv
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		zakrytí střechy na konstrukci z lešení :					
	VV		8*2*36		576,000			
	VV		Součet		576,000			
108	K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -11R1	m2	210 240,000	1,00	210 240,00	Indiv
	PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -11R1					
	VV		Odkaz na mn. položky : 107					
	VV		576,00000*365		210 240,000			
	VV		Součet		210 240,000			
109	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	576,000	15,00	8 640,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PPDemontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			VV Odkaz na mn. položky : 107					
			VV 576,00000		576,000			
			VV Součet		576,000			
110	K	947615R4	Náklady za specifické požadavky provedení komplexního lešení kolem celého objektu, včetně konstrukce zastřešení a zakrytí z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	1 346,311	2 200,00	2 961 884,20	Indiv
			PPNáklady za specifické požadavky provedení komplexního lešení kolem celého objektu, včetně konstrukce zastřešení a zakrytí z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kolem objektů při obnově fasády bude postaveno řadové lešení šíře cca 1 m. Lešeňová konstrukce bude založena na terénu, případně na vhodné podkladní konstrukci (dřevěné prahy 200/200 mm). Prostorová stabilita lešení bude řešena citlivým ukotvením do fasády objektu. Po demontáži budou otvory po kotvách citlivě zapraveny tak dle okolních povrchů.</i> ☐					
			P <i>Pro opravu komínů je nutno počítat s lešením kolem komínových těles. Lešení bude založeno na podlaze půdy za pomocí dřevěných prahů nebo jiné vhodné podkladní konstrukce. Při opravě komínů taktéž počítat s ochranným zastřešením potřebné části, aby se zamezilo zatékání.</i> ☐ <i>Pro opravu vnitřních omítek a stropů bude použita lešeňová konstrukce potřebné výšky nebo mobilní prostorové lešení (věž). Konstrukci je nutné postavit na stabilní podlahové konstrukci, případně podložit nosné sloupky roznášecími trámkami nebo fošnami</i>					
			VV Odkaz na mn. položky : 104,109					
			VV 770,31100+576,00000		1 346,311			
			VV Součet		1 346,311			
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				749 861,06	
111	K	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	568,300	124,00	70 469,20	RTS 20/ I
			PPVyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m					
			VV D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
			VV 1.01 rest.dílna, sklad :					
			VV 60,17		60,170			
			VV 1.02 restaurátorská dílna :					
			VV 57,51		57,510			
			VV 1.03a šatna :					
			VV 18,53		18,530			
			VV 1.03b hyg.zázemí :					
			VV 5		5,000			
			VV 1.04 chodba :					
			VV 7,01		7,010			
			VV 1.05 chodba :					
			VV 3,01		3,010			
			VV 1.06 vstupní hala :					
			VV 2,21		2,210			
			VV D.1.1/2 půdorys 2NP :					
			VV 2.01 depozitář :					
			VV 36,46		36,460			
			VV 2.02 depozitář :					
			VV 36,56		36,560			
			VV 2.03 kancelář :					
			VV 41,24		41,240			
			VV 2.04 předsíň :					
			VV 3,15		3,150			
			VV 2.04a sprcha :					
			VV 3,06		3,060			
			VV 2.04b wc muži :					
			VV 6,05		6,050			
			VV 2.04c wc ženy :					
			VV 6,12		6,120			
			VV 2.05 chodba :					
			VV 12,73		12,730			
			VV 2.06 technické zázemí :					
			VV 17,63		17,630			
			VV 2.07 chodba :					
			VV 9,23		9,230			
			VV 2.08 schodiště :					
			VV 5,74		5,740			
			VV 2.09 komora :					
			VV 1,25		1,250			
			VV 2.10 komora :					
			VV 1,93		1,930			
			VV Podkroví :					
			VV 4.01 schodiště :					
			VV 17,94		17,940			
			VV 4.02 krov :					
			VV 54,72		54,720			
			VV 4.03 krov :					
			VV 161,05		161,050			
			VV Součet		568,300			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112		K	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	81,560	142,00	11 581,52	RTS 20/ I
		PP		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m					
		VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV		3.02 ostraha velín :					
		VV		17,67		17,670			
		VV		3.05 chodba :					
		VV		19,67		19,670			
		VV		3.07 technické zázemí :					
		VV		21,31		21,310			
		VV		3.08 úklid. komora :					
		VV		1,3		1,300			
		VV		3.09 WC imobilní :					
		VV		9,75		9,750			
		VV		3.10 komora :					
		VV		1,33		1,330			
		VV		3.11 schodiště :					
		VV		10,53		10,530			
		VV		Součet		81,560			
113		K	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	1 630,588	72,00	117 402,34	RTS 20/ I
		PP		Čištění budov odstranění prachu z trámů					
		VV		pomocně pro sanační nátěr specifikovaný v PD :					
		VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
		VV		376,877*1/0,819*2,35		1 081,393			
		VV		strop pod podkrovím :					
		VV		233,7*2,35		549,195			
		VV		Součet		1 630,588			
114		K	953761161R00	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm	m	4,000	402,00	1 608,00	RTS 20/ I
		PP		Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm					
		P		Poznámka k položce:☐					
		VV		s obetonováním ve stropních prostupech					
		VV		odvětrací kanál propojení viz. ZN 13 :					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
115		K	95109187R1	Pomocné bourací a sekací práce pro rozvody ZTI, UT, EL, SLP a VZT	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	Indiv
		PP		Pomocné bourací a sekací práce pro rozvody ZTI, UT, EL, SLP a VZT					
				Poznámka k položce:☐					
				Prostupy provádět dle výkresů specialistů, prostupy budou provedeny pomocí řezání a vrtáním. Při provádění jednotlivých tras nutno koordinovat s výkresy jednotlivých profesí a s požadavky prováděcích firem.☐					
				Prostupy vyžadující osazení překladů budou opatření ocelovými profily (viz kapitola Překlady).☐					
		P		Větší drážky budou vynechány při zdění, v původním zdivu drážky nutno řezat.☐					
				Prostupy historickými konstrukcemi budou provedeny jádrovými vrty. Prostupy stěnami s požární odolností musí být utěsněny tmely nebo manžetami s požadovanou odolností dle požární zprávy.☐					
				Vedení všech rozvodů instalací budou v maximální míře vedeny ve stávající trasách (rozvody sítí budou vedeny převážně v podlahách a stoupací rozvody ve stávajících trasách). Před zahájením budou zkontrolovány stávající trasy, jejich průchodnost. Veškeré nové					
				prostupy a trasu vrtinnat a nutno odsouhlasit					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
116		K	971991111R	Demontáž rozvodů ZTI,VZT,ÚT,E,ES vč zařiz. předmětů, koncových prvků, pomocných kcí s hrubým vyplněním rýh	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
		PP		Demontáž rozvodů ZTI,VZT,ÚT,E,ES vč zařiz. předmětů, koncových prvků, pomocných kcí s hrubým vyplněním rýh					
117		K	971991112R	Prověření průduchu, vyústění do soklu	ks	5,000	8 500,00	42 500,00	Indiv
		PP		Prověření průduchu, vyústění do soklu					
				Poznámka k položce:☐					
		P		V objektu jsou zachovány původní prostupy pro ventilaci z přizemních místností, vyústěných do soklu východní fasády, nad úroveň zahrady. Na straně přízemí jsou viditelné 3 ventilační otvory, a na fasádě do zahrady 4 výdechy s mřížkou. V rámci rekonstrukce budou tyto průduchy prověřeny, vyčištěny a dle potřeby obnoveny.					
		VV		1np :					
		VV		1		1,000			
		VV		m2.06 :					
		VV		3		3,000			
		VV		m3.07 :					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		5,000			
118		K	971991113R	Odstranění cementových vysprávek, vápenný nátěr	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	Indiv
		PP		Odstranění cementových vysprávek, vápenný nátěr					
		VV		1np :					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
119		K	971991116R	Odvětrání sklepa	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	Indiv
		PP		Odvětrání sklepa					
		VV		1np :					
		VV		2		2,000			
		VV		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
120	K		971991117R	Oprava nadstřešních částí komínů viz. D.1.1/20 DETAIL KOMÍNU	kus	2,000	65 000,00	130 000,00	Indiv	
	PP			Oprava nadstřešních částí komínů viz. D.1.1/20 DETAIL KOMÍNU <i>Poznámka k položce:</i> ☐ KOMÍNY - BUDE OBNOVENA HISTORICKÁ PROFILACE KOMÍNOVÝCH HLAVIC - ŘÍMSY A VRCHOL KOMÍNA BUDOU VYSPÁDOVÁNY MALTOU, ABY SE ZAMEZILO ZATÉKÁNÍ DO KONSTRUKCE - VRCHOL BUDE ZAKRYT BOBROVKAMI USAZENÝMI V MALTOVÉM LOŽI, VE VRCHOLU BUDOU BOBROVKY OPĚT SPOJENY MALTOU A ZAKLOPENY PREJZY. MALTA POKRÝVAČSKÁ S VÝZTUŽNÝM VLÁKNEM, BÍLÁ. - CELÝ KOMÍN BUDE OPATŘEN VÁPENNOU OMÍTKOU A BÍLÝM VÁPENNÝM NÁTĚREM.☐ Kompletní provedení včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, lešení a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
	P									
	VV			2		2,000				
	VV			Součet		2,000				
121	K		971991119R	Revize s ev.obnovou větracích otvorů	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	Indiv	
	PP			Revize s ev.obnovou větracích otvorů						
	VV			TZ :						
	VV			3+4		7,000				
	VV			Součet		7,000				
122	K		973031399R	Vysekání prostupů s požárním utěsněním	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	Indiv	
	PP			Vysekání prostupů s požárním utěsněním						
	VV			TZ :						
	VV			1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
123	K		973031498R	Zakrytí stávajícího komínu (m.č.4.03 krov) ukončeného v podlaze prknem a lepenkou.	soubor	1,000	900,00	900,00	Indiv	
	PP			Zakrytí stávajícího komínu (m.č.4.03 krov) ukončeného v podlaze prknem a lepenkou. <i>Poznámka k položce:</i> ☐						
	P			Kompletní provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
	VV			1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
124	K		985991399R	Zakrývání konstrukcí a prvků s ev.obedněním	soubor	1,000	115 000,00	115 000,00	Indiv	
	PP			Zakrývání konstrukcí a prvků s ev.obedněním						
	VV			1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
D		96		Bourání konstrukcí				321 842,17		
125	K		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,350	3 435,70	1 202,50	RTS 20/ I	
	PP			Bourání základů z betonu prostého						
	P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, viz. tabulka skladeb :						
	VV			skladba P2 :						
	VV			betonový základ opatrně odstranit celkem 3,5m2 tl. 100mm :						
	VV			3,5*0,1		0,350				
	VV			Součet		0,350				
126	K		962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	18,339	126,00	2 310,71	RTS 20/ I	
	PP			Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm						
	P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	VV			m2.06 :						
	VV			(1,49+1,30+1,29+1,00)*3,61		18,339				
	VV			Součet		18,339				
127	K		962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	4,600	169,00	777,40	RTS 20/ I	
	PP			Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm						
	P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	VV			m3.07 :						
	VV			2,30*2,00		4,600				
	VV			Součet		4,600				
128	K		962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,300	831,00	249,30	RTS 20/ I	
	PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou						
	P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadrákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
	VV			půdorys 1NP :						
	VV			1.04 stávající šachta 900/600mm přezdění 50% :						
	VV			0,2*1*(0,9*2+0,6*2)*0,5		0,300				
	VV			Součet		0,300				
129	K		962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,375	1 040,00	390,00	RTS 20/ I	
	PP			Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou						
	P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadrákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
	VV			půdorys krovu :						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ubourání komínu v m.č. 4.02 (ukončit pod střechou) :					
	VV		0,5*0,5*1,5		0,375			
	VV		Součet		0,375			
130	K	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	45,624	53,00	2 418,07	RTS 20/ I
	PP		Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,</i>					
	VV		Skladba P/02 stávající cihelná dlažba + doplnění ~15%					
	VV		rozebrat v rozsahu kladení inž.sítí - 60% :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		původní skladbu rozebrat :					
	VV		v rozsahu kladení inž. 60% :					
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		57,51*0,6		34,506			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		18,53*0,6		11,118			
	VV		Součet		45,624			
131	K	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,488	4 650,00	2 269,20	RTS 20/ I
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75*0,05		0,488			
	VV		Součet		0,488			
132	K	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	7,994	4 650,00	37 172,10	RTS 20/ I
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		60,17*0,1		6,017			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01*0,1		0,701			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*0,1		0,301			
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75*0,1		0,975			
	VV		Součet		7,994			
133	K	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	9,750	89,00	867,75	RTS 20/ I
	PP		Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár</i>					
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		Součet		9,750			
134	K	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	66,520	27,00	1 796,04	RTS 20/ I
	PP		Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm					
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		8,175+6,66*2+8,23		29,725			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		3,22+6,66*2+3,175+1,2*2+1,04*2		24,195			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		3,575*2+2,095*2+0,63*2		12,600			
	VV		Součet		66,520			
135	K	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,616	442,00	2 482,27	RTS 20/ I
	PP		Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		60,17*0,08		4,814			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01*0,08		0,561			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*0,08		0,241			
	VV		Součet		5,616			
136	K	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	15,195	308,00	4 680,06	RTS 20/ I
	PP		Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		100-500mm (30% doplnění) :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46*(0,1+0,5)*1/2*0,3		3,281			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56*(0,1+0,5)*1/2*0,3		3,290			
	VV		2.03 kancelář :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV41,24*(0,1+0,5)*1/2*0,3		3,712			
			VV Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
			VV D.1.1/2 půdorys 2NP :					
			VV 2.04 předsíň :					
			VV 3,15*(0,1+0,5)*1/2*0,3		0,284			
			VV 2.04a sprcha :					
			VV 3,06*(0,1+0,5)*1/2*0,3		0,275			
			VV 2.04b wc muži :					
			VV 6,05*(0,1+0,5)*1/2*0,3		0,545			
			VV 2.04c wc ženy :					
			VV 6,12*(0,1+0,5)*1/2*0,3		0,551			
			VV Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
			VV D.1.1/2 půdorys 2NP :					
			VV 2.05 chodba :					
			VV 12,73*(0,1+0,5)*1/2		3,819			
			VV 2.06 technické zázemí :					
			VV 17,63*(0,1+0,5)*1/2		5,289			
			VV 2.07 chodba :					
			VV 9,23*(0,1+0,5)*1/2		2,769			
			VV 2.10 komora :					
			VV 1,93*(0,1+0,5)*1/2		0,579			
			VV Skladba P/08b keram. dlažba :					
			VV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			VV 3.08 úklid. komora :					
			VV 1,3*0,1		0,130			
			VV Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
			VV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			VV 3.02 ostraha velín :					
			VV 17,67*0,1		1,767			
			VV Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
			VV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			VV 3.05 chodba :					
			VV 19,67*0,1		1,967			
			VV 3.07 technické zázemí :					
			VV 21,31*0,1		2,131			
			VV Mezisosoučet		30,389			
			VV 30,389/2		15,195			
137	K	967021112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	3,308	226,00	747,61	RTS 20/ I
	PP		Přisekání rovných ostění bez odstupu ve zdivu kamenném nebo smíšeném					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,</i>					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*2,25*2		1,575			
	VV		ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
	VV		0,385*2,25*2		1,733			
	VV		Součet		3,308			
138	K	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	5,766	187,00	1 078,24	RTS 20/ I
	PP		Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
	VV		niky rozvaděčů, prostupů atd. :					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*2,25*2		1,575			
	VV		ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
	VV		0,385*2,25*2		1,733			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
	VV		0,5*(0,15*2+0,6)+0,15*0,6		0,540			
	VV		2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
	VV		0,7*0,7+0,3*(0,7*3)		1,120			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
	VV		0,19*(2,1*2)		0,798			
	VV		Součet		5,766			
139	K	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,925	399,00	1 965,08	RTS 20/ I
	PP		Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		m 2.06 :					
	VV		0,80*1,97*2		3,152			
	VV		m3.07 :					
	VV		0,90*1,97*1		1,773			
	VV		Součet		4,925			
140	K	971024651R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	2,474	2 270,00	5 615,98	RTS 20/ I
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		nové prostupy otvory v m.č. 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*1,2*(2,25+0,3)*1,1		1,178			
	VV		0,385*1,2*(2,25+0,3)*1,1		1,296			
	VV		Součet		2,474			
141	K	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	66,186	148,00	9 795,53	RTS 20/ I
	PP		Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		dělicí příčka tl.140mm pod falešným svodem :					
	VV		2*3		6,000			
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.03a přizdívka vedení kanalizace :					
	VV		2*2,98		5,960			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		3,45*4		13,800			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		blok místností 3.04a,b,c,d :					
	VV		4,274*4		17,096			
	VV		instalační předstěny :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.04c :					
	VV		1,2*2*2		4,800			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.08 :					
	VV		2*0,94		1,880			
	VV		3.09 :					
	VV		2*3,575		7,150			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
	VV		0,5*3+0,15*2		1,800			
	VV		2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
	VV		0,7*2+0,7*3		3,500			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		Součet		66,186			
142	K	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	40,070	214,00	8 574,98	RTS 20/ I
	PP		Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.05 sokl zděný :					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		různé dozdivky nepecifikované :					
	VV		5		5,000			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.03 a 2.04 :					
	VV		2*2,5		5,000			
	VV		2.06 ostění a nadpraží :					
	VV		2*3,61		7,220			
	VV		2.06 přizdívka stěny u vedení ZTI :					
	VV		2*3,61		7,220			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 přizdívka stěny u nové čajové kuchyňky :					
	VV		2*2,415		4,830			
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
	VV		2,25*2		4,500			
	VV		ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
	VV		2,25*2		4,500			
	VV		Součet		40,070			
143	K	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	8,000	210,00	1 680,00	RTS 20/ I
	PP		Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		mezi 2.04a a 2.06 3xlč.100 dl.1,2m :					
	VV		6		6,000			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
144	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	4,000	251,00	1 004,00	RTS 20/ I
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>					
	VV		odvětrací kanál propojení viz. ZN 13 :					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
145	K	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	263,766	36,00	9 495,58	RTS 20/ I
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %					
	VV		336,02576+(72,25991*-1)		263,766			
	VV		Součet		263,766			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
146		K	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	72,260	116,00	8 382,16	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %						
		VV		144,51982*0,5		72,260				
		VV		Součet		72,260				
147		K	978012141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %	m2	232,700	50,00	11 635,00	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %						
		VV		232,7		232,700				
		VV		Součet		232,700				
148		K	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 452,011	29,00	42 108,32	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %						
		VV		1452,011		1 452,011				
		VV		Součet		1 452,011				
149		K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	72,260	92,00	6 647,92	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %						
		VV		144,51982*0,5		72,260				
		VV		Součet		72,260				
150		K	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	453,306	57,00	25 838,44	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %						
		VV		453,30560		453,306				
		VV		Součet		453,306				
151		K	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	92,928	71,00	6 597,89	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		VV		92,92800		92,928				
		VV		Součet		92,928				
152		K	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 100,249	78,00	85 819,42	RTS 20/ I	
		PP		Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového						
		VV		1100,249		1 100,249				
		VV		Součet		1 100,249				
153		K	978023471R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	14,577	95,00	1 384,82	RTS 20/ I	
		PP		Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou						
		VV		oprava omítky komínů pod střechou :						
		VV		4.02 :						
		VV		0,5*4*3,97*0,3		2,382				
		VV		(0,75*2+1,4*2)*4,33*0,3		5,586				
		VV		4.03 :						
		VV		0,5*4*2,2*0,3		1,320				
		VV		(0,75*2+1,4*2)*4,1*0,3		5,289				
		VV		Součet		14,577				
154		K	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	48,500	116,00	5 626,00	RTS 20/ I	
		PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2						
		P		Poznámka k položce:☐						
		VV		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		VV		48,5		48,500				
		VV		Součet		48,500				
155		K	961044111R01	Příplatek k bourání základů z betonu prostého za opatrné odstranění	m3	0,350	5 000,00	1 750,00	Indiv	
		PP		Příplatek k bourání základů z betonu prostého za opatrné odstranění						
		VV		viz. tabulka skladeb :						
		VV		skladba P2 :						
		VV		betonový základ opatrně odstranit celkem 3,5m2 tl. 100mm :						
		VV		3,5*0,1		0,350				
		VV		Součet		0,350				
156		K	9650421R1	Příplatek za šetrné odstranění původní skladby P1	m2	70,190	420,00	29 479,80	Indiv	
		PP		Příplatek za šetrné odstranění původní skladby P1						
		VV		Skladba P/01 cihelná dlažba :						
		VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :						
		VV		1.01 rest.dílna, sklad :						
		VV		60,17		60,170				
		VV		1.04 chodba :						
		VV		7,01		7,010				
		VV		1.05 chodba :						
		VV		3,01		3,010				
		VV		Součet		70,190				

D99

Staveništní přesun hmot

384 251,40

PČ		Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157		K	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	328,420	1 170,00	384 251,40	RTS 20/ I
		PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,					
		VV			Hmotnosti z položek HSV					
		VV			328,42		328,420			
		VV			Součet:		328,420			
D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					297 500,00	
158		K	902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	120,000	600,00	72 000,00	RTS 20/ I
		PP			Hzs-průzk.práce na památkách					
		VV			V jednotlivých místnostech se bude provádět kontrola stropní dřevěné konstrukce. Vytipované místnosti jsou:					
		VV			krajní místnosti v dispozici, a také bývalá kuchyň a hygienická zařízení.					
		VV			Podle postupu prací zajistit doprůzkum biotického napadení obnažených					
		VV			120		120,000			
		VV			Součet		120,000			
159		K	912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	180,000	550,00	99 000,00	RTS 20/ I
		PP			Hzs - Zedník tř.7					
		VV			neměřitelné práce a připomoci					
		VV			180		180,000			
		VV			Součet		180,000			
160		K	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	170,000	450,00	76 500,00	RTS 20/ I
		PP			Hzs - Stavební dělník					
		VV			neměřitelné práce a připomoci					
		VV			170		170,000			
		VV			Součet		170,000			
161		K	628311999R		pomocný materiál pro připomoci	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
		PP			pomocný materiál pro připomoci					
		VV			1		1,000			
		VV			Součet		1,000			
D		711		Izolace proti vodě					295 843,00	
162		K	711111002RZ1		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	63,234	39,00	2 466,13	RTS 20/ I
		PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN					
		VV			Odkaz na mn. položky pořadí 166:					
		VV			63,23350		63,234			
		VV			Součet		63,234			
163		K	711112001RZ1		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	70,137	47,00	3 296,44	RTS 20/ I
		PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP					
		VV			Odkaz na mn. položky pořadí 167:					
		VV			70,13700		70,137			
		VV			Součet		70,137			
164		K	711131101RT1		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	178,105	10,00	1 781,05	RTS 20/ I
		PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů					
		VV			odvětrávací kanály :					
		VV			vložená asf.lepenka :					
		VV			odvětrávací kanál - severní stěna :					
		VV			0,2*0,25*2*(10,7+0,5*2)/1,5		0,780			
		VV			odvětrávací kanál východní stěna :					
		VV			0,2*0,25*2*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/1,5		1,395			
		VV			0,2*0,25*2*(13,96+0,5*2)/1,5		0,997			
		VV			odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
		VV			0,2*0,25*2*(29,35+1)/1,5		2,023			
		VV			Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
		VV			hrubá dřevěná podlaha :					
		VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
		VV			2.01 depozitář :					
		VV			36,46		36,460			
		VV			2.02 depozitář :					
		VV			36,56		36,560			
		VV			2.03 kancelář :					
		VV			41,24		41,240			
		VV			Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
		VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV			3.02 ostraha velín :					
		VV			17,67		17,670			
		VV			Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
		VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
		VV			3.05 chodba :					
		VV			19,67		19,670			
		VV			3.07 technické zázemí :					
		VV			21,31		21,310			
		VV			Součet		178,105			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	711132101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	16,625	25,00	415,63	RTS 20/ I
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		vložená asf.lepenka :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		0,2*0,8*2*(10,7+0,5*2)/1,5		2,496			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		0,2*0,8*2*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/1,5		4,463			
	VV		0,2*0,8*2*(13,96+0,5*2)/1,5		3,191			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		0,2*0,8*2*(29,35+1)/1,5		6,475			
	VV		Součet		16,625			
166	K	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	63,234	327,00	20 677,52	RTS 20/ I
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.</i>					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		10,7*(0,45+0,1)		5,885			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)*(0,45+0,1)		11,506			
	VV		13,96*(1,15+0,1)		17,450			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		(29,35+1)*(0,45+0,1)		16,693			
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75*1,2		11,700			
	VV		Součet		63,234			
167	K	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	70,137	357,00	25 038,91	RTS 20/ I
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		0,9*(10,7+0,5*2)		10,530			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		0,9*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)		18,828			
	VV		0,9*(13,96+0,5*2)		13,464			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		0,9*(29,35+1)		27,315			
	VV		Součet		70,137			
168	K	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	9,750	20,00	195,00	RTS 20/ I
	PP		Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy					
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		Součet		9,750			
169	K	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	63,234	72,00	4 552,85	RTS 20/ I
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2					
	VV		63,23350		63,234			
	VV		Součet		63,234			
170	K	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	70,137	91,00	6 382,47	RTS 20/ I
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2					
	VV		70,13700		70,137			
	VV		Součet		70,137			
171	K	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	218,698	58,00	12 684,48	RTS 20/ I
	PP		Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky					
	VV		218,69810		218,698			
	VV		Součet		218,698			
171	K	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	173,838	561,00	97 523,12	RTS 20/ I
	PP		Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásy do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásy další vrstvou izolační stěrky.</i>					
	VV		Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
	VV		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásy do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásy další vrstvou i					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.03b hyg.zázemí - vodorovná plocha :					
	VV		5		5,000			
	VV		dtto kolem sprchového koutu :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,2*2+1,3)		7,400			
	VV		dtto vytažení cca 300mm nad podlahu :					
	VV		0,3*(3,465*2+1,3*2-1,2*2-1,3)		1,749			
	VV		Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		vodorovná plocha :					
	VV		2.04 předsíň : 3,15		3,150			
	VV		3,15					
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		vytažení na stěny do výše 300mm :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		(1,995*2+1,425*2)*0,3		2,052			
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		vodorovná plocha :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		vytažení na stěny do výše 300mm :					
	VV		3.04b :					
	VV		0,3*(2*2+2,1*2-0,7)		2,250			
	VV		3.04d :					
	VV		0,3*(1*2+2,1*2-0,7)		1,650			
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		vytažení na stěny do výše 300mm :					
	VV		3.09 :					
	VV		0,3*(3,575*2+2,095*2+0,63*2-0,9)		3,510			
	VV		další svislé plochy viz. obklady :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 402					
	VV		120,797		120,797			
	VV		Součet		173,838			
172	K	711210020RAX	Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav	m2	173,838	620,00	107 779,56	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k položce - stěrka hydroizolační těsnicí hmotou za požadavky nad rámec položky cen.soustav					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			<i>Hygienické zázemí, technická místnost a úklidová komora budou mít stěrkovou izolaci pod dlažbou s vytažením na stěny. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů (použití penetrace, systémových prvků – výztužné pásy rohů, prostupy apod.). Jedná se o disperzní pastovitou těsnicí hmotu bez obsahu rozpouštědel, která vytvrdne na elastickou, vodonepropustnou, ale paropropustnou plastovou folii, se schopností překlenout trhliny do min. 0,75 mm, rd ca 5 m při tl. 1 mm. Při aplikaci jednotlivých izolací nutno dodržet postupy stanovené dodavatelem dle technických listů. Hydroizolace bude vytažena na stěny do výše min. 150 mm. ve sprše 1800 mm.</i>					
	P							
	VV		173,838		173,838			
	VV		Součet		173,838			
173	K	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	233,676	19,00	4 439,84	RTS 20/ I
	PP		pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm					
	VV		178,105*1,2		213,726			
	VV		16,62507*1,2		19,950			
	VV		Součet		233,676			
174	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	2 870,00	8 610,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>					
D		713	Izolace tepelné				206 863,80	
175	K	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	36,010	96,00	3 456,96	RTS 20/ I
	PP		Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,					
	VV		Skladba P/13 podhled :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		Součet		36,010			
176	K	713111130RV4	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, z minerálních vláken, tloušťky 160 mm	m2	240,000	378,00	90 720,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, z minerálních vláken, tloušťky 160 mm					
	VV		P/12c :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stávající podlahu vyčistit :					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
177	K	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1,300	42,00	54,60	RTS 20/ I
	PP		Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie					
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		1,300			
178	K	765901131R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve	m2	288,000	122,00	35 136,00	RTS 20/ I
	PP		Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.</i>					
	VV		P/12c :					
	VV		ochranná vrstva - difúzní fólie s vytažením do stran :					
	VV		240*1,2		288,000			
	VV		Součet		288,000			
179	K	713134211RO8	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky parotěsné fólie, včetně těsnicí systémové pásky po obvodu	m2	43,212	175,00	7 562,10	RTS 20/ I
	PP		Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky parotěsné fólie, včetně těsnicí systémové pásky po obvodu					
	VV		Skladba P/13 podhled :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		vytažení na stěny koef 1,2					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15*1,2		3,780			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06*1,2		3,672			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05*1,2		7,260			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12*1,2		7,344			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63*1,2		21,156			
	VV		Součet		43,212			
180	K	P/12c	Skladba P/12c - vyčištění stávající podlahy	m2	240,000	250,00	60 000,00	Indiv
	PP		Skladba P/12c - vyčištění stávající podlahy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Podlaha v podkroví.</i> ☐ <i>Vyčistit, srovnat , doplnit násyp před položením izolace.</i>					
	VV		P/12c :					
	VV		stávající podlahu vyčistit :					
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
181	K	63151400.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	41,412	95,00	3 934,14	RTS 20/ I
	PP		deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 175:					
	VV		36,01*1,15		41,412			
	VV		Součet		41,412			
182	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	3,000	2 000,00	6 000,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
D		725	Zařizovací předměty				118 950,00	
183	K	ZAŘ/01	zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm	ks	6,000	1 950,00	11 700,00	Indiv
	PP		zásobník papírových ručníků uzamykatelný, rozm.:120/298/448mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zásobník papírových ručníků uzamykatelný</i> ☐ <i>typový</i> ☐ <i>montáž na omítku</i> ☐					
	P		<i>obsah 600 kusů ručníků</i> ☐ <i>materiál: nerez plech matovaný</i> <i>odolné proti vandalismu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
184	K	ZAŘ/02	zásobník na toaletní papír nástěnný, rozm.: 310/320/130mm	ks	5,000	2 200,00	11 000,00	Indiv
	PP		zásobník na toaletní papír nástěnný, rozm.: 310/320/130mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zásobník na toaletní papír nástěnný</i> ☐ <i>typový</i> <i>montáž na omítku</i> ☐ <i>velká role</i> ☐					
	P		<i>materiál: nerez plech matovaný</i> <i>odolné proti vandalismu</i> <i>zajištění proti krádeži</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
185	K	ZAŘ/03	dvouháček, rozm.:65/54/42mm	ks	12,000	920,00	11 040,00	Indiv
	PP		dvouháček, rozm.:65/54/42mm <i>Poznámka k položce:</i> □ dvouháček□ typový□ montáž na omítku materiál: nerez matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
186	K	ZAŘ/04	závěsný odpadkový koš, rozm.:360/160/v.435	ks	4,000	820,00	3 280,00	Indiv
	PP		závěsný odpadkový koš, rozm.:360/160/v.435 <i>Poznámka k položce:</i> □ závěsný odpadkový koš□ typový□ veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. háčků na plastové pytle cca 26,5 l instalace na stěnu zajištění proti krádeži materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu□ odolné proti vandalismu□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
187	K	ZAŘ/05	dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, rozm.:120/100/2900	ks	6,000	2 950,00	17 700,00	Indiv
	PP		dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, rozm.:120/100/2900 <i>Poznámka k položce:</i> □ dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný□ typový□ obsah náplně 1000ml montáž na omítku kontrola plnění□ veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. háčků na plastové pytle cca 26,5 l instalace na stěnu zajištění proti krádeži materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
188	K	ZAŘ/06	štetka WC WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260	ks	5,000	1 320,00	6 600,00	Indiv
	PP		štetka WC WC souprava nástěnná, rozm.:140/135/260 <i>Poznámka k položce:</i> □ štetka WC□ WC souprava nástěnná□ typová□ veřejné prostory - odolné poškození pevná instalace na stěnu zajištění proti krádeži□ provedení: nerez matovaná+ bílý plast□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
189	K	ZAŘ/07	zrcadlo, rozm.: 600/800mm výška	ks	5,000	4 200,00	21 000,00	Indiv
	PP		zrcadlo, rozm.: 600/800mm výška <i>Poznámka k položce:</i> □ zrcadlo□ atyp□ orámováno nerezovou lištou šíře 5mm□ zrcadlo zavěšené na stěnu podlepeno bezpečnostní fólií zajištění proti krádeži□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
190	K	ZAŘ/08	hygienický koš malý	ks	2,000	900,00	1 800,00	Indiv
	PP		hygienický koš malý <i>Poznámka k položce:</i> □ hygienický koš malý□ závěsný□ 4,5l□ s víkem včetně výměnných sáčků□ montáž na omítku materiál: nerez matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	K	ZAŘ/09	zásobník na hygienické sáčky	ks	2,000	650,00	1 300,00	Indiv
	PP		zásobník na hygienické sáčky <i>Poznámka k položce:</i> □ zásobník na hygienické sáčky□ montáž na omítku□ materiál: nerez matovaný□ odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži□ Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	ZAŘ/11	odpadkový koš s víkem, rozm.: 305/465mm výška	ks	3,000	3 200,00	9 600,00	Indiv
	PP		odpadkový koš s víkem, rozm.: 305/465mm výška <i>Poznámka k položce:</i> <i>odpadkový koš s víkem</i> <i>typový</i> <i>nášlapný obsah 20L</i> <i>materiál: nerez plech matovaný</i>					
	P		<i>plastová vložka pro uchycení igelitových pytlů odolný</i> <i>pedálový mechanismus,tichý chod</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
193	K	ZAŘ/12	sprchový košík, rozm.:320/70/155mm	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	Indiv
	PP		sprchový košík, rozm.:320/70/155mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>sprchový košík</i> <i>typová</i> <i>montáž na stěnu</i>					
	P		<i>odolné proti vandalismu provedení: nerez matovaná</i> <i>umístění do sprchového koutu</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
194	K	ZAŘ/13	invalidní madlo k umyvadlu pevné, dl.600	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	Indiv
	PP		invalidní madlo k umyvadlu pevné, dl.600 <i>Poznámka k položce:</i> <i>invalidní madlo k umyvadlu pevné</i> <i>typový výrobek</i> <i>vysoce odolné poškození zajištění proti krádeži provedení: nerez</i>					
	P		<i>matovaná</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	ZAŘ/14	sada invalidníchadel k WC míse, dl.700	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	Indiv
	PP		sada invalidníchadel k WC míse, dl.700 <i>Poznámka k položce:</i> <i>sada invalidníchadel k WC míse</i> <i>vč.držáku na toaletní papír</i>					
	P		<i>typový výrobek vysoce odolné poškození zajištění proti krádeži</i> <i>madlo výklopné vč.držáku na toaletní papír madlo pevné uzavřené</i> <i>provedení: nerez matovaná</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	ZAŘ/15	zrcadlo pro invalidní WC standart, rozm.:410/760	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	Indiv
	PP		zrcadlo pro invalidní WC standart, rozm.:410/760 <i>Poznámka k položce:</i> <i>zrcadlo pro invalidní WC standart</i> <i>vyklopené - vysoce odolné poškození zajištění proti krádeži spec.</i> <i>uchycení zrcadla v nerezovém rámu tl.zrcadla 6mm</i> <i>provedení: nerez matovaná</i>					
	P		 <i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	ZAŘ/17	madlo do sprchy, délka 300mm	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	Indiv
	PP		madlo do sprchy, délka 300mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>madlo do sprchy</i> <i>pevné kotvení na stěnu provedení: nerez mat</i>					
	P		<i>Kompletní provedení dle tabulky 11 Tabulky zař_panský dům.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
198	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 160,00	3 480,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vodorovně do 50 m</i>					
	D	762	Konstrukce tesařské					2 860 864,89
199	K	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	460,989	198,00	91 275,82	RTS 20/ I
	PP		Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		(6,69+4,98+2,186)*33,27		460,989			
	VV		Součet		460,989			
200	K	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	460,989	30,00	13 829,67	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm VV "Panský dům- STŘECHA_.pdf : VV (6,69+4,98+2,186)*33,27 460,989 VV Součet 460,989					
201	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	6,085	1 297,00	7 892,25	RTS 20/ I
			PP Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace VV "Panský dům- STŘECHA_.pdf : VV (6,69+4,98+2,186)*33,27*5*0,04*0,06*1,1 6,085 VV Součet 6,085					
202	K	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2	114,260	185,00	21 138,10	RTS 20/ I
			PP Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz VV Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky : VV hrubá dřevěná podlaha : VV D.1.1/2 půdorys 2NP : VV 2.01 depozitář : VV 36,46 36,460 VV 2.02 depozitář : VV 36,56 36,560 VV 2.03 kancelář : VV 41,24 41,240 VV Součet 114,260					
203	K	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	234,110	96,00	22 474,56	RTS 20/ I
			PP Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm VV Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky : VV D.1.1/2 půdorys 2NP : VV 2.01 depozitář : VV 36,46 36,460 VV 2.02 depozitář : VV 36,56 36,560 VV 2.03 kancelář : VV 41,24 41,240 VV Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) : VV D.1.1/2 půdorys 2NP : VV 2.04 předsíň : VV 3,15 3,150 VV 2.04a sprcha : VV 3,06 3,060 VV 2.04b wc muži : VV 6,05 6,050 VV 2.04c wc ženy : VV 6,12 6,120 VV Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. : VV D.1.1/2 půdorys 2NP : VV 2.05 chodba : VV 12,73 12,730 VV 2.06 technické zázemí : VV 17,63 17,630 VV 2.07 chodba : VV 9,23 9,230 VV 2.10 komora : VV 1,93 1,930 VV Skladba P/08b keram. dlažba : VV D.1.1/3 půdorys 3NP : VV 3.08 úklid. komora : VV 1,3 1,300 VV Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) : VV D.1.1/3 půdorys 3NP : VV 3.02 ostraha velín : VV 17,67 17,670 VV Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. : VV D.1.1/3 půdorys 3NP : VV 3.05 chodba : VV 19,67 19,670 VV 3.07 technické zázemí : VV 21,31 21,310 VV Součet 234,110					
204	K	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	59,950	123,00	7 373,85	RTS 20/ I
			PP Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami VV Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) : VV D.1.1/3 půdorys 3NP : VV 3.08 úklid. komora : VV 1,3 1,300 VV Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) : VV D.1.1/3 půdorys 3NP : VV 3.02 ostraha velín : VV 17,67 17,670 VV Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. : VV D.1.1/3 půdorys 3NP : VV 3.05 chodba : VV 19,67 19,670 VV 3.07 technické zázemí : VV 21,31 21,310 VV Součet 59,950					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm	m2	59,950	49,00	2 937,55	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm					
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67		17,670			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		Součet		59,950			
206	K	762841110RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz	m2	35,980	246,00	8 851,08	RTS 20/ I
	PP		Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz					
	VV		Skladba P/13 podhled :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,6		17,600			
	VV		Součet		35,980			
207	K	763752112R00	Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	228,520	138,00	31 535,76	RTS 20/ I
	PP		Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně kotvení rámové konstrukce.</i>					
	VV		Podlahový rošt - polštáře , po obvodu místnosti položit v obou směrech. :					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		hrubá dřevěná podlaha uvažováno 2m.b/m2 :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46*2		72,920			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56*2		73,120			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24*2		82,480			
	VV		Součet		228,520			
208	K	762522811RX1	Příplatek k demontáži podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm za opatrnou demontáž pro další použití	m2	234,110	110,00	25 752,10	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm za opatrnou demontáž pro další použití					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 203					
	VV		234,11		234,110			
	VV		Součet		234,110			
209	K	762812811RX1	Příplatek k demontáži záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2cm za šetrnou demontáž pro další použití	m2	59,950	65,00	3 896,75	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2cm za šetrnou demontáž pro další použití					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 204					
	VV		59,95		59,950			
	VV		Součet		59,950			
210	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	5,379	1 900,00	10 220,10	Kalkul
	PP		Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu					
	VV		5,379		5,379			
	VV		Součet		5,379			
211	K	762991111R	Oprava krovu střechy výměnou poškozených prvků z 20%	m2	460,989	3 000,00	1 382 967,00	Indiv
	PP		Oprava krovu střechy výměnou poškozených prvků z 20%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Bude provedeno nové laťování. Nové dřevěné prvky krovu budou opracovány klasickým způsobem, ručně hoblované a budou mít stržené hrany. Způsob opracování bude navazovat na stávající původní prvky.☐ Stávající komín na severní straně bude ubourán a ukončen pod střešní rovinou. Původní komíny budou opraveny a bude provedena nová hlavice dle dochovaných historických podkladů.☐ Podlaha v podkroví je tvořena fošnami. Stávající plocha bude zkontrolována, opravena a doplněna na celou plochu podkroví.☐ Konstrukce krovu - kontrola, napadené části budou ošetřeny vhodným přípravkem. Poškozené prvky budoule rozsahu poškození opraveny, případně částečně vyměněny (20%).☐ Opravy provádět klasickými tesařskými metodami s ručním opracováním. Včetně protézování viz. typové detaily protézování dřevěných prvků krovu D.1.1/19.☐ Stávající dřevěná konstrukce krovu bude důkladně prohlédnuta. Rozsah a druh poškození střešní konstrukce biotickými škůdci bude aktuálně vyhodnocen. Jedná se o několik míst menšího rozsahu. Doporučuje se tyto místa urychleně represivně ošetřit.☐ Při plánované opravě střešní konstrukce a výměně střešní krytiny je nutná koordinace projektanta, památkáře, odborníka na ochranu dřeva, tesaře a pokrývače.☐ Poškozené dřevo v místech se musí odstranit minimálně 0,5-1 m od konce poškození. Ponechaná část musí být důkladně, nejlépe hloubkově chemicky ošetřena.☐ Doporučený postup ošetření dřevěných konstrukcí krovu:☐ 1.Nové části doplňovaných trámů napadených a ohrožených dřevokaznou houbou povrchově a tlakově ošetřit roztokem přípravku. Stávající části ošetřit povrchově.☐ 2. Trámy, které jsou v trvalém kontaktu se zdivem, betonem, ocelovými nosníky, povrchově ošetřit roztokem vhodného přípravku. Nové prvky tlakově injektovat.☐ Preventivní ošetření. Očistit dřevo od nánosů nečistot, neutralizovat povrch trámů, především v místech znečištěných ptačím trusem. Celou konstrukci ošetřit 2x tlakovým postřikem. Použít vodní roztok přípravku s dlouhodobou účinností typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.☐ V místech s předpokládaným výskytem malovaných stropů použít pro ošetření dřevěných prvků stropu a krovu lihový roztok přípravku s výpočet dle šikmých ploch : "Panský dům-_STŘECHA_.pdf : (6,69+4,98+2,186)*33,27 Součet					
		VV						
		VV						
		VV						
		VV			460,989			
		VV			460,989			
212	K	762991112R	Příplatek za hoblování, úpravu řeziva k protézování, profilování řezů ad.	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv
		PP	Příplatek za hoblování, úpravu řeziva k protézování, profilování řezů ad.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
213	K	762991114R	Oprava, doplnění a impregnace vyrovnávacích dřevěných schodů v podkroví	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
		PP	Oprava, doplnění a impregnace vyrovnávacích dřevěných schodů v podkroví					
		P	Poznámka k položce:☐ Oprava, doplnění nebo výměna 10% impregnace.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
214	K	762991115R	Zakrytí komínu v podkroví prkny a lepenkou	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	Indiv
		PP	Zakrytí komínu v podkroví prkny a lepenkou					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
215	K	762991116R	Stropní trámy výměna ze 40%	m2	90,052	2 500,00	225 130,00	Indiv
		PP	Stropní trámy výměna ze 40%					
		VV	TZ :					
		VV	3np :					
		VV	225,13*0,40		90,052			
		VV	Součet		90,052			
216	K	762991117R	Oprava zhlaví trámů ze 60%	m2	135,078	1 800,00	243 140,40	Indiv
		PP	Oprava zhlaví trámů ze 60%					
		VV	TZ :					
		VV	3np :					
		VV	225,13*0,60		135,078			
		VV	Součet		135,078			
217	K	762991118R	Výměna dřevěné záklopy 50%	m2	112,565	620,00	69 790,30	Indiv
		PP	Výměna dřevěné záklopy 50%					
		VV	Začátek provozního součtu					
		VV	TZ :					
		VV	3np :					
		VV	Konec provozního součtu					
		VV	225,13*0,50		112,565			
		VV	Součet		112,565			
218	K	P/12a	Skladba P/12a fošny (stávající)	m2	60,000	1 200,00	72 000,00	Indiv
		PP	Skladba P/12a fošny (stávající) Poznámka k položce:☐ fošny 40mm☐ uloženy na vazných trámech☐ Fošny 40mm, š.200-400mm, dl.2-4m.☐ Kontrola, případně výměna - předpoklad 15m2.☐ Impregnace proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Kompletní provedení dle tabulky skladeb. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		P						
		VV	Skladba P/12a fošny (stávající) :					
		VV	60		60,000			
		VV	Součet		60,000			
219	K	P/12b	Skladba P/12b fošny (nové)	m2	120,000	1 380,00	165 600,00	Indiv
		PP	Skladba P/12b fošny (nové)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>fošny 40mm</i> ☐ <i>uložit na vazných trámy</i> ☐ <i>Fošny 40mm, š.200-400mm, dl.2-4m.</i> ☐ <i>Impregnace proti plísním a dřevokazným houbám.</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky skladeb. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
			WV Skladba P/12b fošny (nové) :					
			WV 120			120,000		
			WV Součet			120,000		
220	K	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3	2,230	24 000,00	53 520,00	RTS 20/ I
			PP prkno SM/JD; hoblované					
			WV Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
			WV hrubá dřevěná podlaha - doplnění 40% :					
			WV D.1.1/2 půdorys 2NP :					
			WV 2.01 depozitář :					
			WV 36,46*0,03*0,4*1,1			0,481		
			WV 2.02 depozitář :					
			WV 36,56*0,03*0,4*1,1			0,483		
			WV 2.03 kancelář :					
			WV 41,24*0,03*0,4*1,1			0,544		
			WV Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
			WV záklop - doplnění 30% :					
			WV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			WV 3.04b koupelna :					
			WV 4,2*0,03*0,3*1,1			0,042		
			WV 3.04d WC :					
			WV 2*0,03*0,3*1,1			0,020		
			WV 3.08 úklid. komora :					
			WV 1,3*0,03*0,3*1,1			0,013		
			WV Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
			WV záklop - doplnění 30% :					
			WV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			WV 3.04c předsíň :					
			WV 6,7*0,03*0,3*1,1			0,066		
			WV Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
			WV záklop - doplnění 30% :					
			WV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			WV 3.02 ostraha velín :					
			WV 17,67*0,03*0,3*1,1			0,175		
			WV Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
			WV záklop - doplnění 30% :					
			WV D.1.1/3 půdorys 3NP :					
			WV 3.05 chodba :					
			WV 19,67*0,03*0,3*1,1			0,195		
			WV 3.07 technické zázemí :					
			WV 21,31*0,03*0,3*1,1			0,211		
			WV Součet			2,230		
221	K	60516332R	polštář SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 50 mm; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	2,413	9 200,00	22 199,60	RTS 20/ I
			PP polštář SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 50 mm; l = 4 000 až 6 000 mm					
			WV polštáře impregnované 120/80mm :					
			WV Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
			WV hrubá dřevěná podlaha uvažováno 2m.b/m2 :					
			WV D.1.1/2 půdorys 2NP :					
			WV 2.01 depozitář :					
			WV 36,46*2*0,12*0,08*1,1			0,770		
			WV 2.02 depozitář :					
			WV 36,56*2*0,12*0,08*1,1			0,772		
			WV 2.03 kancelář :					
			WV 41,24*2*0,12*0,08*1,1			0,871		
			WV Součet			2,413		
222	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	27 780,00	83 340,00	RTS 20/ I
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m					
			P <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
	D	764	Konstrukce klempířské				609 894,00	
223	K	KL/01	Podokapní žlab půlkruhový s žlabovým kotlíkem	bm	85,000	1 536,00	130 560,00	Indiv
			PP Podokapní žlab půlkruhový s žlabovým kotlíkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ podokapní žlab půlkruhový s žlabovým kotlíkem včetně kotevních prvků ø240 mm, RŠ 500 mm kotlík☐ žlab oprava, kontrola, dopnění 60 %, zachovalé části opět využít.☐ 5 ks☐ 85 bm☐ Materiál:☐ Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody☐ Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou☐ -nýty s trnem☐ -hřebíky☐ -příponky☐ -drát☐ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační☐ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě.☐ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny☐ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610☐ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech☐ 6)Práce provede zaškolená firma☐ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek.☐ Součástí prací je demontáž původních prvků.☐ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky.☐ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín).☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
224	K	KL/02	Okapní plech (u okapu)	bm	85,000	1 860,00	158 100,00	Indiv
	PP		Okapní plech (u okapu) Poznámka k položce:☐ okapní plech (u okapu)☐ včetně kotevních prvků RŠ 670 mm☐ oprava, kontrola, dopnění 60 %, zachovalé části opět využít.☐ Tvar a rozsah okapního plechu bude upřesněn po odkrytí konstrukce římsy.☐ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody☐ Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou☐ -nýty s trnem☐ -hřebíky☐ -příponky☐ -drát☐ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační☐ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě.☐ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny☐ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610☐ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech☐ 6)Práce provede zaškolená firma☐ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek.☐ Součástí prací je demontáž původních prvků.☐ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky.☐ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín).☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
225	K	KL/03	Střešní svod s koleny	bm	45,000	1 740,00	78 300,00	Indiv
	PP		Střešní svod s koleny Poznámka k položce:☐ střešní svod s koleny včetně kotevních prvků ø150 mm☐ 3 ks - 13 bm 1 ks - 6 bm oprava, kontrola, dopnění 50 %, zachovalé části opět využít.☐ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody☐ Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou☐ -nýty s trnem☐ -hřebíky☐ -příponky☐ -drát☐ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační☐ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě.☐ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny☐ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610☐ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech☐ 6)Práce provede zaškolená firma☐ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek.☐ Součástí prací je demontáž původních prvků.☐ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky.☐ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín).☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
226	K	KL/04	Střešní svod - falešný (odvětrání kanálu)	bm	5,000	1 740,00	8 700,00	Indiv
	PP		Střešní svod - falešný (odvětrání kanálu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: nověstřešní svod - falešný (odvětrání kanálku) včetně kotevních prvků ø150 mm 1ks a 5 bm Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody Spojovací materiál: nýty s plochou kulovou hlavou -nýty s trmem -hřebíky -příponky -drát POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech 6)Práce provede zaškolená firma Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. Součástí prací je demontáž původních prvků. Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín). Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a účelové dokončení a předání		5,000			
	VV		Součet		5,000			
227	K	KL/05	Oplechování římsy	bm	30,000	792,00	23 760,00	Indiv
	PP		Oplechování římsy Poznámka k položce: oplechování římsy včetně kotevních prvků RŠ 250 - 350 mm oprava, kontrola, dopnění 40 %, zachovalé části opět využít. Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody Spojovací materiál: nýty s plochou kulovou hlavou -nýty s trmem -hřebíky -příponky -drát POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech 6)Práce provede zaškolená firma Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. Součástí prací je demontáž původních prvků. Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín). Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a účelové dokončení a předání		30,000			
	VV		Součet		30,000			
228	K	KL/06	Oplechování parapetu oken	bm	25,500	1 140,00	29 070,00	Indiv
	PP		Oplechování parapetu oken Poznámka k položce: plechování parapetu oken včetně kotevních prvků RŠ 250mm dl. 1700 mm - 15 ks Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody Spojovací materiál: nýty s plochou kulovou hlavou -nýty s trmem -hřebíky -příponky -drát POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech 6)Práce provede zaškolená firma Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. Součástí prací je demontáž původních prvků. Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a účelové dokončení a předání		25,500			
	VV		Součet		25,500			
229	K	KL/06b	Oplechování parapetu	bm	7,000	1 140,00	7 980,00	Indiv
	PP		Oplechování parapetu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ oplechování parapetu oken včetně kotevních prvků☐ RŠ 150mm☐ dl. 1700 mm - 3 ks dl. 900 mm - 2 ks oprava, kontrola, dopnění 60 %, zachovalé části opět využít.☐ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody☐ Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou☐ -nýty s trnem☐ -hřebíky☐ -příponky☐ -drát☐ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační☐ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě.☐ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny☐ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610☐ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech☐ 6)Práce provede zaškolená firma☐ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek.☐ Součástí prací je demontáž původních prvků.☐ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky.☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempírske. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úpravné dokončení a předání					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
230	K	KL/07	Střešní výlez, včetně lemování	ks	6,000	14 400,00	86 400,00	Indiv
	PP		Střešní výlez, včetně lemování Poznámka k položce:☐ střešní výlez, včetně lemování přední a zadní díl RŠ=450 boční díly RŠ=400 mm. světlost výlezu 600x600 mm rám okna dřevěný, výplň drátosklo oprava, kontrola, dopnění 40 %, zachovalé části opět využít.☐ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody☐ Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou☐ -nýty s trnem☐ -hřebíky☐ -příponky☐ -drát☐ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační☐ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě.☐ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny☐ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610☐ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech☐ 6)Práce provede zaškolená firma☐ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek.☐ Součástí prací je demontáž původních prvků.☐ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky.☐ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín).☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempírske. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
231	K	KL/08	Lemování komínu	ks	2,000	8 280,00	16 560,00	Indiv
	PP		Lemování komínu Poznámka k položce:☐ lemování komínu přední a boční díl RŠ=330, zadní díl RŠ=450 mm. rozměr komínu: 1400 mm x 800 mm☐ oprava, kontrola, dopnění 50 %, zachovalé části opět využít.☐ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody☐ Spojovací materiál:☐ nýty s plochou kulovou hlavou☐ -nýty s trnem☐ -hřebíky☐ -příponky☐ -drát☐ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační☐ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě.☐ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny☐ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610☐ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech☐ 6)Práce provede zaškolená firma☐ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek.☐ Součástí prací je demontáž původních prvků.☐ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky.☐ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín).☐ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempírske. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úpravné dokončení a předání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
232	K	KL/09	Oplechování úžlabí	bm	10,000	1 500,00	15 000,00	Indiv
	PP		Oplechování úžlabí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: □ oplechování úžlabí RŠ 670 mm □ vč. napojení na okapní plech □ oprava, kontrola, dopnění 40 %, zachovalé části opět využít. □ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody □ Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou □ -nýty s trnem □ -hřebíky □ -příponky □ -drát □ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační □ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. □ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny □ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 □ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech □ 6)Práce provede zaškolená firma □ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. □ Součástí prací je demontáž původních prvků. □ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. □ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín). □ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
233	K	KL/10	Závětrná lišta (okapnice)	bm	14,000	900,00	12 600,00	Indiv
	PP		Závětrná lišta (okapnice) Poznámka k položce: □ závětrná lišta (okapnice) včetně kotevních prvků, příponek RŠ 250 mm □ oprava, kontrola, dopnění 60 %, zachovalé části opět využít. □ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody □ Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou □ -nýty s trnem □ -hřebíky □ -příponky □ -drát □ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační □ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. □ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny □ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 □ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech □ 6)Práce provede zaškolená firma □ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. □ Součástí prací je demontáž původních prvků. □ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. □ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín). □ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
234	K	KL/11	Lemování stěny	bm	10,000	780,00	7 800,00	Indiv
	PP		Lemování stěny Poznámka k položce: □ lemování stěny □ včetně kotevních prvků □ RŠ 300 mm □ oprava, kontrola, dopnění 50 %, zachovalé části opět využít. □ Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody □ Spojovací materiál: □ nýty s plochou kulovou hlavou □ -nýty s trnem □ -hřebíky □ -příponky □ -drát □ POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační □ 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. □ 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny □ 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 □ 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech □ 6)Práce provede zaškolená firma □ Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. □ Součástí prací je demontáž původních prvků. □ Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. □ Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín). □ Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
235	K	KL/12	Oplechování střechy	m2	6,000	2 880,00	17 280,00	Indiv
	PP		Oplechování střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> oplechování střechy vč. lemování stěny, okapnice oprava, kontrola, dopnění 50 %, zachovalé části opět využít. Materiál: Měděný plech tl. 3,0 mm a 0,7mm (polotvrdá měď) povrchová úprava - nátěr v barvě krytiny (břidlicová šedá) povrchová úprava - nátěr hnědá patina - jen svody Spojovací materiál:- nýty s plochou kulovou hlavou -nýty s trnem -hřebíky -příponky -drát POZOR! 1) Veškeré výměry jsou pouze orientační 2)Všechny rozměry nutno zaměřit přesně na stavbě. 3)V tabulkách klempířských prvků nejsou spojovací prostředky zvlášť uvedeny 4)Při práci nutno důsledně dodržovat ČSN 73 3610 5)Spojovací prostředky používat stejného materiálu jako je plech 6)Práce provede zaškolená firma Klempířské prvky budou rozměrově minimalizovány, bude odsouhlasen vzorek. Součástí prací je demontáž původních prvků. Demontované prvky a díly ze střech budou opět využity pro nové pokládky. Prvky v ploše střešní krytiny budou natřeny jako tašková krytina (červený odstín). Kompletní provedení dle tabulky 06 Tabulky klempířské. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
236	K	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	5 928,00	17 784,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 50 m vodorovně					
D		765	Krytiny tvrdé				1 106 573,40	
237	K	765311860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, do sutí	m2	460,989	113,00	52 091,76	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, do sutí					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		(6,69+4,98+2,186)*33,27		460,989			
	VV		Součet		460,989			
238	K	765311891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do sutí	m2	460,989	4,00	1 843,96	RTS 20/ I
	PP		Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do sutí					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		(6,69+4,98+2,186)*33,27		460,989			
	VV		Součet		460,989			
239	K	765311522RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	460,167	1 180,00	542 997,06	RTS 20/ I
	PP		Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, hřebenové, okapové a větrací (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty.					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		460,167		460,167			
	VV		Součet		460,167			
240	K	765311534RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty ze suché směsi	m	26,372	855,00	22 548,06	RTS 20/ I
	PP		Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty ze suché směsi					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		6,403+19,969		26,372			
	VV		Součet		26,372			
241	K	765311544RT1	Krytina pálená Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů rezných, kladených do malty ze suché směsi	m	29,360	1 033,00	30 328,88	RTS 20/ I
	PP		Krytina pálená Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů rezných, kladených do malty ze suché směsi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče spodní, držáku latě nároží, nárožní latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků a pokrývačské malty.					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		(7,365+7,365)+(7,315+7,315)		29,360			
	VV		Součet		29,360			
242	K	765399961R00	Ostatní pokrývačské práce samostatné přisekání úžlabí nebo nároží jednostranně z bobrovek	m	29,360	72,00	2 113,92	RTS 20/ I
	PP		Ostatní pokrývačské práce samostatné přisekání úžlabí nebo nároží jednostranně z bobrovek					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		(7,365+7,365)+(7,315+7,315)		29,360			
	VV		Součet		29,360			
243	K	765311563R	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. úžlabí vykládané provázané (vyložené), rovnoboké z tašek rezných	m	16,144	4 120,00	66 513,28	Indiv
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. úžlabí vykládané provázané (vyložené), rovnoboké z tašek rezných					
	VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
	VV		(3,053+3,947)+(4,332+4,369+0,443)		16,144			
	VV		Součet		16,144			
244	K	765123911R2	Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do, 40 st.	m2	460,989	125,00	57 623,63	Indiv
	PP		Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do, 40 st.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Panský dům- STŘECHA_.pdf :					
	VV		(6,69+4,98+2,186)*33,27		460,989			
	VV		Součet		460,989			
245	K	765123911R3	Příplatek k pokrytí střech nad rámec jednotlivých, položek prvků dle požadavků PD	m2	460,989	650,00	299 642,85	Indiv
	PP		Příplatek k pokrytí střech nad rámec jednotlivých, položek prvků dle požadavků PD <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Tašková krytina z bobrovek je navržena na výměnu. Stávající souvrství střešní krytiny bude zachováno – tašky budou kladeny na laťování, hřebenáče a nároží do vápenné pokrývačské malty, a nebude přidána pojistná hydroizolace. Pro odvětrání kanalizace bude použita typová tvarovka, v barvě krytiny.</i> ☐ <i>Tašková krytina z bobrovek bude odpovídat tvarem, rozměrem, a barevností stávající krytině. Kladení na dvojité šupinové krytí. Nutno dodržet pokyny výrobce pro pokládku.</i> ☐ <i>Tašky nové 100%, laťování nové 100%. Malta pokrývačská s výztužným vláknem, bílá.</i> ☐ <i>Nad vstupy budou osazen v sněhové zábrany.</i>					
	P		"Panský dům- STŘECHA_.pdf :					
	VV		(6,69+4,98+2,186)*33,27		460,989			
	VV		Součet		460,989			
246	K	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	3,000	10 290,00	30 870,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
D		766	Konstrukce truhlářské				5 232 000,00	
247	K	766197855R1	Příplatek za požadavky definované v PD nad rámec jednotl. položek prvků dle tabulek prvků a skladeb	soubor	1,000	216 000,00	216 000,00	Indiv
	PP		Příplatek za požadavky definované v PD nad rámec jednotl. položek prvků dle tabulek prvků a skladeb <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výplně otvorů</i> ☐ <i>Snahou je maximálně zachovat historické prvky, které budou odborně opraveny a v objektu znovu použity. U prvků, které jsou nevratně poškozeny, bude provedena kopie. Novodobě použité prvky (např. plastové kliky apod.) budou demontovány a nahrazeny kopiemi historických výrobků nebo kováním z vyřazených prvků.</i> ☐ <i>Před zahájením výroby nových výplní bude výrobcem předložen vzorový kus včetně kování a povrchové úpravy, budou osazeny do vybraného stavebního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami bude zahájena výroba.</i> ☐ <i>Dveře budou odborně repasovány, chybějící nebo nová křídla budou doplněná jako kopie. Dveře budou opravovány podle míry poškození. Některé dveře vyžadují celkovou repasi, některé drobné opravy. Dveře (nové) s protipožární odolností budou (dle požadavku PBŘ) dodány s odpovídajícím certifikátem, včetně zárubní. Osazení panikového zámku (kování), samozavíračů apod.</i> ☐ <i>U všech repasovaných oken dojde po demontáži oken k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Případně zjištěné skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení budou projednány ve správním řízení.</i> ☐ <i>Okna špaletová tvoří komplet vnějších a vnitřních křidel, případně dřevěná špaleta, kování, pokud není uvedeno jinak.</i> ☐ <i>Okna objektu budou repasována. Velmi poškozené a degradované vnější výplně budou po odsouhlasení nahrazené přesnými kopiemi. Na kopie oken budou využity v maximální míře původní prvky (závěsy, kování, štítky, profilované lišty apod.). Před zahájením výroby oken bude výrobcem předložen vzorový kus vybraného okna včetně kování a povrchové úpravy. Bude osazeno do vybraného okenního otvoru a po komisionálním odsouhlasení všemi stranami – za účasti památkového dozoru a dohledu, zástupce projektanta a investora bude zahájena výroba.</i> ☐ <i>U výplní otvorů je uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod. Doplněvané zámky a kování jsou kopiemi stávajících. Rovněž závěsy výplní budou kopiemi stávajících.</i> ☐ <i>Barevnost dveří a oken bude vycházet z výsledků sond a průzkumů prvků.</i> ☐ <i>Dveře do kabin pro osoby s omezenou schopností pohybu budou mít na vnitřní straně madlo ve výšce 800–900 mm dle příslušné</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	K	766197855R2	Příplatek pro umělecko-řemeslné prvky definované v PD nad rámec jednotlivých položek prvků dle tab.	soubor	1,000	240 000,00	240 000,00	Indiv
	PP		Příplatek pro umělecko-řemeslné prvky definované v PD nad rámec jednotlivých položek prvků dle tab.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Architektonické a řemeslné prvky, které nepůjde demontovat, budou chráněny bezpečnostní konstrukcí po dobu stavby (výplně otvorů, schodiště, zábradlí apod.).☐ Obední se zabudované výplně otvorů všude tam, kde hrozí poškození stavebním provozem. Ponechávané zárubně se ochrání bedněním nebo zakrytím kartonem, textilií. Aktuálně se zkontroluje stav všech truhlářských zárubní z hlediska výskytu dřevomorky. Textilii, kartónem nebo PVC se zakryjí ponechávané podlahy, včetně schodišťových stupňů. Fóliemi se rovněž zakryjí okna a parapety. Zakryto bude také stávající zábradlí apod.☐ Každý prvek bude označen plechovým štítkem s vyraženým číslem. Štítek bude u dveří přibit do polodrážky, u ostatních prvků přivázán pozinkovaným vázacím drátem.☐ Označení provést tak, aby se dotčený prvek nepoškodil.☐ Všechny odstrojené předměty budou uloženy a ochráněny, před navrácením do budovy opraveny nebo odborně zrestaurovány. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen štítkem a zapsán do předávacího protokolu (přívodní list), ve kterém bude zaznamenáno:☐ - míra poškození☐ - způsob odstrojení (prostředky)☐ - firma + jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli☐ - místo a způsob uložení☐ Dodavatel zajistí sklady, obaly, způsob uložení a transport odstrojených předmětů.☐ Dodavatel určí na základě provedené inventarizace a průzkumů subdodavatele pro zpracování umělecko-řemeslných prací a zajistí jejich účast při odstrojení.☐ Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány NPÚ ke schválení. Po dokončení prací budou komplexní restaurátorské zpráva včetně fotodokumentace předány NPÚ k archivaci.☐ Po ukončení restaurátorských prací bude vyhotovena restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace a v jednom vyhotovení bude předána k archivaci příslušnému odboru památkové péče.☐ Ostatní umělecko-řemeslné prvky budou opraveny v režimu odborné opravy. Odbornou opravu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v obnově historických umělecko-řemeslných prvků.☐ Soupis hodnotných umělecko-řemeslných prvků je ohrazen v 1					
	P							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
249	K	DN04/L	Dveře vnitřní EW 45DP2-C vč.zárubně	ks	1,000	69 600,00	69 600,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní EW 45DP2-C vč.zárubně					
			Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní, EW 45DP2-C, vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová s obložkou křídlo- dřevěná sendvičová konstrukce dvě kazety na výšku s profilací☐ kování: dveřní panty ocelové dobové kovářská čerň (viz vzorek), klika vč. štítku kovaná,kovářská čerň(viz vzorek), zámek vložkový☐ dveřní zarážka podlahová kovářská čerň/pryž provedení: smrk pod krycí nátěr odstín hnědá viz stávající dveře T/01 práh dřevěný☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	K	DN01/L	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.900/2000	ks	1,000	34 320,00	34 320,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.900/2000					
			Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová s obložkou☐ křídlo- masivní dřevěné rámové, dvě kazety na výšku s profilací kování: dveřní panty ocelové dobové kovářská čerň (viz vzorek), klika vč. štítku kovaná,kovářská čerň(viz vzorek), zámek vložkový, dveřní zarážka podlahová kovářská čerň/pryž provedení: smrk pod krycí nátěr☐ odstín hnědá viz stávající dveře T/01☐ bez prahu☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
251	K	DN02/L	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.900/2000	ks	1,000	34 320,00	34 320,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.900/2000					
			Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová s obložkou☐ křídlo- masivní dřevěné rámové, dvě kazety na výšku s profilací kování: dveřní panty ocelové dobové kovářská čerň (viz vzorek), klika vč. štítku kovaná,kovářská čerň(viz vzorek), zámek vložkový, dveřní zarážka podlahová kovářská čerň/pryž provedení: smrk pod krycí nátěr odstín hnědá viz stávající dveře T/01☐ bez prahu☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	K	DN03/P	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové,pod nerezovým obkladem křídlo- hladké dřevěné bezfalcové, olepené nerezovým plechem,hrany masiv kování: dveřní panty skryté nerez, klika vč. rozety provedení nerez mat(viz vzor) WC rozeta s možností otevření z venku(nerez mat(viz vzor)☐ bez prahu☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk z obou strany nerez plech matovaný(viz stěny WC kabiny), zárubeň masiv buk v líci stěny pod nerezovým obkladem z obou stran ☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	DN05/L	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté mosaz, klika vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), WC rozeta s možností otevření z venku mosaz(viz vzor)☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/06☐ bez prahu☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
254	K	DN05/P	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté mosaz, klika vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), WC rozeta s možností otevření z venku mosaz(viz vzor)☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/06☐ bez prahu☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	DN06/L	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté mosaz, klika vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), WC rozeta s možností otevření z venku mosaz(viz vzor)☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/21☐ práh dřevěný☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
256	K	DN06/P	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv.700/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ zárubeň- masivní rámová do líce stěny,pro dveře bezfalcové křídlo- hladké dřevěné bezfalcové kování: dveřní panty skryté mosaz, klika vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), WC rozeta s možností otevření z venku mosaz(viz vzor)☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/21☐ práh dřevěný☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	DN07/P	Dveře vnitřní vč.zárubně, sv700/2000	ks	1,000	31 440,00	31 440,00	Indiv
	PP		Dveře vnitřní vč.zárubně, sv700/2000 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ tvarová kopie dveří T/09☐ záruběň- masivní rámová s obložkou, křídlo- dřevěná rámová konstrukce, tři kazety na výšku hladké ☐ kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr, klika vč. štítku masaz leštěná, zámek vložkový, dveřní zarážka podlahová mosaz/pryž☐ provedení: smrk pod krycí nátěr odstín viz stávající dveře T/06☐ práh dřevěný☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1,000				
256	K	DN08/L	Dveře vstupní s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv. dveří 1100/1880+nadsvětlík	ks	1,000	62 400,00	62 400,00	Indiv
PP			Dveře vstupní s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv. dveří 1100/1880+nadsvětlík <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>do stávajícího kamenného ostění (kamenný práh), dřevěný profilovaný poutec</i> □ <i>jednokřídlové otvíravé dovnitř, nadsvětlík prosklený s vodorovnou a třemi svislými příčlemi</i> □ <i>mosazný okopový plech, profilovaný poutec, pevný prosklený nadsvětlík, izolační dvojsklo 4/12/4mm</i> □ <i>konstrukce křídla-masivní dřevěné lamely na koso s masivními náklížky, po obvodu s těsnícím profilem, padací těsnící práh</i> □ <i>kování: stávající dveřní panty ocelové křížové-provést repasi a osadit na nová křídla, klika vč. štítku kovaná, kovářská čern (viz vzorek)</i> □ <i>zámek krabicový s bezpečnostní vložkou, dveřní zarážka stěnová kovářská čern/pryž</i> □ <i>detail viz samostatný výkres D.1.1/D2</i> □ <i>provedení: smrk pod krycí nátěr, odstín hnědá</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
VV		1		1,000				
VV		Součet		1,000				
257	K	DN09/L	Dveře vstupní s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv. dveří 1000/1880+nadsvětlík	ks	1,000	62 400,00	62 400,00	Indiv
PP			Dveře vstupní s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv. dveří 1000/1880+nadsvětlík <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Záruběn dřevěná rámová s profilovaným poutcem</i> □ <i>jednokřídlové otvíravé dovnitř, nadsvětlík prosklený pevný s vodorovnou a třemi svislými příčlemi</i> □ <i>mosazný okopový plech, profilovaný poutec, pevný prosklený nadsvětlík, izolační dvojsklo 4/12/4mm</i> □ <i>konstrukce křídla-masivní dřevěné lamely na koso s polodrážkou</i> □ <i>vnitřní tepelně izolační deska, hrany s masivními náklížky, po obvodu s těsnícím profilem, padací těsnící práh</i> □ <i>kování: kopie dveřních pantů ocelových křížových viz pol. DN/08L, klika vč. štítku kovaná, kovářská čern, zámek vložkový bezpečnostní</i> □ <i>dveřní zarážka stěnová kovářská čern/pryž</i> □ <i>provedení: smrk pod krycí nátěr, odstín hnědá</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
VV		1		1,000				
VV		Součet		1,000				
258	K	DN10/L	Dveře vstupní dvoukřídlové s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv. dveří 1450/2150+nadsvětlík	ks	1,000	69 600,00	69 600,00	Indiv
PP			Dveře vstupní dvoukřídlové s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv. dveří 1450/2150+nadsvětlík <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Záruběn dřevěná rámová s vodorovným poutcem</i> □ <i>dvoukřídlové otvíravé dovnitř, nadsvětlík prosklený pevný s vnější vodorovnou a pěti svislými příčlemi</i> □ <i>mosazný okopový plech, profilovaný poutec, pevný prosklený nadsvětlík, izolační dvojsklo 4/12/4mm</i> □ <i>konstrukce křídla-masivní dřevěné lamely na koso s polodrážkou</i> □ <i>vnitřní tepelně izolační deska, hrany s masivními náklížky, po obvodu s těsnícím profilem, padací těsnící práh</i> □ <i>kování: stávající dveřních panty ocelové křížové provést repasi a osadit na nová křídla</i> □ <i>klika vč. štítku kovaná, kovářská čern, zámek vložkový bezpečnostní, dveřní zástrče k zadlabání do křídla</i> □ <i>dveřní zarážka stěnová kovářská čern/pryž</i> □ <i>provedení: smrk pod krycí nátěr, odstín hnědá</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
VV		1		1,000				
VV		Součet		1,000				
259	K	DN11/L	dveře vstupní s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv.dveří 1135/1770	ks	1,000	63 600,00	63 600,00	Indiv
PP			dveře vstupní s nadsvětlíkem tepelně izolační, sv.dveří 1135/1770 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>dveře vstupní s nadsvětlíkem, tepelně izolační, do stávajícího kamenného ostění s vodorovným kamenným poutcem</i> □ <i>jednokřídlové otvíravé dovnitř,nadsvětlík prosklený pevný s vodorovnou a třemi svislými příčlemi</i> mosazný okopový plech,kamenný poutec,pevný prosklený nadsvětlík,izolační dvojsklo 4/12/4mm konstrukce křídla-masivní dřevěné lamely na koso s polodrážkou vnitřní tepelně izolační deska, hrany s masivními náklížky po obvodu s těsnícím profilem,padací těsnící práh, kování: stávající dveřní panty ocelové křížové-provést repasi a osadit na nová křídla, klika vč. štítku kovaná,kovářská čern(viz vzorek), zámek krabicový s bezpečnostní vložkou, dveřní zarážka stěnová kovářská čern/pryž provedení: smrk pod krycí nátěr, odstín hnědá, viz vzorek□ detail viz samostatný výkres D.1.1/D2 foto stávajícího pantu□ poznámka: před nadsvětlík osadit stávající kovanou mříž K1□ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
VV		1		1,000				
VV		Součet		1,000				
260	K	DN12L	dveře vnitřní vč.zárubně, sv.dveří 890/2080	ks	1,000	105 600,00	105 600,00	Indiv
PP			dveře vnitřní vč.zárubně, sv.dveří 890/2080					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní vč.zárubně s požární odolností EW15DP3-C☐ profilace kazet a obložkové zárubně viz dveře stávající T/20 zárubeň- masivní rámová s obložkou křídlo-dřevěná rámová konstrukce tři kazety na výšku, kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr (viz vzorek) klika vč. štítku mosaz leštěná(viz vzorek) zámek vložkový, samozavírač v hraně křídla, dveřní zarážka podlahová mosaz/pryž provedení: smrk pod krycí nátěr odstín viz stávající dveře T/20☐ práh dřevěný☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	DN13P	dveře vnitřní vč.zárubně, sv.dveří900/2100	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	Indiv
	PP		dveře vnitřní vč.zárubně, sv.dveří900/2100 Poznámka k položce:☐ dveře vnitřní vč.zárubně☐ profilace kazet a obložkové zárubně viz dveře stávající T/20 zárubeň- masivní rámová s obložkou křídlo-dřevěná rámová konstrukce tři kazety na výšku, kování: dveřní panty ocelové pod krycí nátěr (viz vzorek) klika vč. štítku mosaz leštěná(viz vzorek) WC uzávěr s možností otevření z venku mosaz(viz vzor), dveřní zarážka podlahová mosaz/pryž, vodorovné madlo mosaz na opačné straně pantů bez prahu, provedení: smrk pod krycí nátěr odstín viz stávající dveře T/20☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D1☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	K	DN14L	dělicí dřevěná příčka s dveřmi, sv.dveří 700/2100	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		dělicí dřevěná příčka s dveřmi, sv.dveří 700/2100 Poznámka k položce:☐ dělicí dřevěná příčka s dveřmi☐ zárubeň- masivní rámová s vodorovným poutcem,pro dveře bezfalcové nadsvětlík plná dřevěná výplň s větracíma mřížkama křídlo- hladké dřevěné bezfalcové s větrací mřížkou kování: dveřní panty skryté mosaz, klika vč. rozety provedení mosaz (viz vzor), rozeta se zámkem vložkovým větrací mřížky mosaz 60/500mm☐ provedení:konstrukční plná deska,hrany s masivním náklížkem buk, pod krycí nátěr odstín viz dveře stávající T/13P☐ bez prahu☐ Kompletní provedení dle tabulky 03 DVEŘE NOVÉ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
263	K	O/01	OKNO, V 2000mm Š 1420mm	ks	1,000	46 680,00	46 680,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1420mm Poznámka k položce:☐ prvek:OKO číslo:O/01☐ popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ Okno s nadsvětlíkem, parapet z desky(lamino) vnější rovina typu A1, vnitřní rovina typu A1☐ umístění:3.NP – 3.05rozměry:☐V 2000mm Š 1420mm☐ materiál:Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ detaily:Okno až do 60. let zazděné, analogická výplň pro obnovu – O/02☐ poznámka:hodnota neutrální, nevhodné zavírání, parapet esteticky závadný☐ stav:Dobrý, vnější rovina opotřebená☐ návrh:Celková repase, vnější rovina nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) doplnit háky, vnitřní rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) nový parapet v interiéru-masivní deska s čelem (kopie dochovaných v objektu)☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
264	K	O/02	OKNO, V 2000mm Š 1420mm	ks	1,000	46 680,00	46 680,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1420mm Poznámka k položce:☐ prvek:OKNO☐ popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ Okno s nadsvětlíkem, parapet z desky(lamino) vnější rovina typu A1, vnitřní rovina typu A1☐ umístění:3.NP – 3.05rozměry:☐V 2000mm Š 1420mm☐ materiál:Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ detaily:V roce 1951 fotografií zachycen poslední historický stav výplně patrně z počátku 20. století, starší stav neznámý. V okně zachycena mříž nadsvětlíku shodná s T28-rovina pův. oken ustupovala za fasádu. Vzhledem k absenci dochovaných hodnotných prvků oken lze uvažovat o revokaci fasády Blumenhausu s rovinami výplní odsazenými za rovinu fasády.☐ poznámka:hodnota neutrální, nevhodné zavírání, parapet esteticky závadný☐ stav:Dobrý, vnější rovina opotřebená☐ návrh:Celková repase, vnější rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) doplnit háky, vnitřní rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) nový parapet v interiéru-masivní deska s čelem (kopie dochovaných v objektu)☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
VV		Součet			1,000							
265	K	O/03	OKNO, V 2000mm Š 1420mm	ks	1,000	46 680,00	46 680,00	Indiv				
PP			OKNO, V 2000mm Š 1420mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>prvek:</i> OKNOčíslo: O/03□ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná□ <i>Okno s nadsvětlíkem, parapet z desky(lamino) vnější rovina typu A1, vnitřní rovina typu A1</i> □ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.05 <i>rozměry:</i> V 2000mm v□ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava: Krycí nátěr v barvě bílé□ <i>detaily:</i> Okno až do 60. let zazděné, analogická výplň pro obnovu – O/02□ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, nevhodné zavírání, parapet esteticky závadný□ <i>stav:</i> Dobrý, vnitřní rovině chybí část krycí lišty, vnější rovina opotřeбенá□ <i>návrh:</i> Celková repase, vnější rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) doplnit háky, vnitřní rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) nový parapet v interiéru-masivní deska s čelem (kopie dochovaných v objektu)□ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_ OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1						1,000			
VV		Součet			1,000							
266	K	O/04	OKNO, V 2000mm Š 1065mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv				
PP			OKNO, V 2000mm Š 1065mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>prvek:</i> OKNO číslo: O/04□ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná□ <i>Okno s nadsvětlíkem, parapet z desky(lamino) vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu A s historizující profilací</i> □ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.02 <i>rozměry:</i> V 2000mm Š 1065mm□ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava: Krycí nátěr v barvě bílé□ <i>detaily:</i> Okno do 60.let zazděné□ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, parapet nehodnotný□ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřeбенá□ <i>návrh:</i> Celková repase, vnější rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) doplnit háky, vnitřní rovina-nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) nový parapet v interiéru-masivní deska s čelem (kopie dochovaných v objektu)□ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_ OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1						1,000			
VV		Součet			1,000							
267	K	O/05	OKNO, V 2000mm Š 1065mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv				
PP			OKNO, V 2000mm Š 1065mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>prvek:</i> OKNO číslo: O/05□ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná□ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu A s historizující profilací</i> □ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.02 <i>rozměry:</i> V 2000mm Š 1065mm□ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava: Krycí nátěr v barvě bílé□ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, parapet nehodnotný□ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřeбенá□ <i>návrh:</i> Celková repase, vnější rovina- nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) doplnit háky, vnitřní rovina- nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) parapet v interiéru-repase□ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_ OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1						1,000			
VV		Součet			1,000							
268	K	O/06	OKNO, V 2000mm Š 1070mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv				
PP			OKNO, V 2000mm Š 1070mm <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>prvek:</i> OKNOčíslo: O/06□ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná□ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu A s historizující profilací</i> □ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.02 <i>rozměry:</i> V 2000mm Š 1070mm□ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava: Krycí nátěr v barvě bílé□ <i>detaily:</i> Pravděpodobně 1901-1904 starší okno vyměněné za kastlové (zachyceno ještě fotografií 1952). Doporučuje se zachovat stávající stav (nápodobivá rekonstrukce okna z 19. stol.).□ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, parapet nehodnotný□ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřeбенá□ <i>návrh:</i> Celková repase, vnější rovina- nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) doplnit háky, vnitřní rovina- nahradit okenní kličky za mosazné (viz vzor) parapet v interiéru-repase□ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_ OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1						1,000			
VV		Součet			1,000							
269	K	O/07	OKNO, V 2000mm Š 1070mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv				
PP			OKNO, V 2000mm Š 1070mm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky položené na zdivu, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu A s historizující profilací</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.01 <i>řozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1070mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> Pravděpodobně 1901-1904 starší okno vyměněné za kastlové (zachyceno ještě fotografií 1952). Doporučuje se zachovat stávající stav (nápodobivá rekonstrukce okna z 19. stol.).☐ <i>poznámka:</i> Neutrální, parapet nehodnotný☐ <i>stav:</i> dobrý☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina-nahradit okenní kliky, doplnit háky,☐ <i>vnitřní rovina-nahradit okenní kliky za mosazné (viz vzor)</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
270	K	O/08	OKNO, Š 1035mm V 2000mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, Š 1035mm V 2000mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek:</i> OKNOčíslo:O/08☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu B</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.01☐ <i>rozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1035mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> 1860☐ <i>poznámka:</i> vnější rovina neutrální, vnitřní rovina hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřeбенá☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina-nahradit okenní kliky za mosazné (viz vzor)☐ <i>doplnit háky, vnitřní rovina-kování původní mosaz</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
271	K	O/09	OKNO, V 2000mm Š 1035mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1035mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNOčíslo:O/09☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu B</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.01 <i>řozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1035mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> 1860☐ <i>poznámka:</i> vnější rovina neutrální, vnitřní rovina hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřeбенá☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina-nahradit okenní kliky za mosazné (viz vzor)☐ <i>doplnit háky, vnitřní rovina-kování původní mosaz</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
272	K	O/10	OKNO, V 2000mm Š 1045mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1045mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNOčíslo:O/10☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu B</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.03 <i>řozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1045mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> Změněno členění vnějších křídel-původně po dvou tabulkách v dolních křídlech, bez šambrány. Řešení souvisí s přestavbou Blumenhausu, doporučuje se obnovit.☐ <i>detaily:</i> 1860☐ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, vnitřní rovina hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřeбенá☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina- nahradit okenní kliky za mosazné (viz vzor)☐ <i>doplnit háky, vnitřní rovina- kování původní mosaz, obnova pov. úprav dle výsledků průzkumu, revize mechanismu</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
273	K	O/11	OKNO, V 2000mm Š 1045mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1045mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/11☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu B</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.03 <i>rozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1045mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> Změněno členění vnějších křídel-původně po dvou tabulkách v dolních křídlech, bez šambrány. Řešení souvisí s přestavbou Blumenhausu, doporučuje se obnovit.☐ <i>detaily:</i> 1860☐ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, vnitřní rovina hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovina opotřebená☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina- nahradit okenní klíčky za mosazné(viz vzor) , doplnit háky, vnitřní rovina- kování původní mosaz ,obnova pův. úprav dle výsledků průzkumu, revize mechanismu☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dkončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
274	K	O/12	OKNO, V 2000mm Š 1040 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1040 mm <i>roznamka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/12☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu B</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.04 <i>rozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1040 mm☐ <i>detaily:</i> 1860☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> Změněno členění vnějších křídel-původně po dvou tabulkách v dolních křídlech, bez šambrány. Řešení souvisí s přestavbou Blumenhausu, doporučuje se obnovit.☐ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, vnitřní rovina hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovina opotřebená☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina- nahradit okenní klíčky za mosazné(viz vzor) , doplnit háky, vnitřní rovina- kování původní mosaz ,obnova pův. úprav dle výsledků průzkumu, revize mechanismu☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dkončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
275	K	O/13	OKNO, V 2000mm Š 1045 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1045 mm <i>roznamka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/13☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu B</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.04 <i>rozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1045 mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> Změněno členění vnějších křídel-původně po dvou tabulkách v dolních křídlech, bez šambrány. Řešení souvisí s přestavbou Blumenhausu, doporučuje se obnovit.☐ <i>detaily:</i> 1860☐ <i>poznámka:</i> hodnota neutrální, vnitřní rovina hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovina opotřebená, vnitřní rovina dobrá, odštipnutá spodní část klapacky☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina-nahradit okenní klíčky za mosazné (viz vzor), doplnit háky, vnitřní rovina-kování původní mosaz ,obnova pův. úprav dle výsledků průzkumu, revize mechanismu☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dkončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
276	K	O/14	OKNO, V 2000mm Š 1050mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1050mm <i>roznamka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/14☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu C s espaňoletou</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.06 <i>rozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1050mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i> Původně vnější roviny odlišné členění-vyměněnou současně s přestavbou Blumenhausu☐ POL.19.STOL.☐ <i>poznámka:</i> Hodnotné, vnější rovina neutrální☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovina opotřebená, parapet rozeschlý☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, vnější rovina- nahradit okenní klíčky za mosazné(viz vzor) , doplnit háky, vnitřní rovina- kování původní mosaz , obnova pův. úprav dle výsledků průzkumu, revize mechanismu☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dkončení a předání</i> 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
277	K	O/15	OKNO, V 2000mm Š 1055 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1055 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/15☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otevíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu C s espaňoletou</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.06 <i>řozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1055mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> Původně vnější roviny odlišné členění-výměna současně s přestavbou Blumenhausu☐ POL.19.STOL.☐ <i>poznámka:</i> Hodnotné, vnější rovina neutrální☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovina opotřebená☐ <i>návrh:</i> Celková repase vč. parapetu, , vnější rovina- nahradit okenní klíčky za mosazné(viz vzor) , doplnit háky, vnitřní rovina- kování původní mosaz, obnova pův. úprav dle výsledků průzkumu, revize mechanismu☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> VV1 VVSoučet		1,000 1,000			
278	K	O/16	OKNO, V 1600 mm Š 810mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
			<i>PP</i> OKNO, V 1600 mm Š 810mm <i>roznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/16☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otevíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu D</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.11☐ <i>rozměry:</i> ℳ 1600 mm Š 810mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> Parapet ukončen jednoduchou profilací. Před výměnou odlišné členění vnější roviny- 4 křídle okno☐ KONEC 19.STOL.☐ <i>poznámka:</i> Hodnotné. Vnější rovina neutrální☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovině chybí klíčka a štítek rozvory, vnější rovina opotřebená☐ <i>návrh:</i> Kování okenice-nutno zachovat, obnova nátěrů, parapet-z masivu, repase. Celková repase oken, doplnění chybějícího historického kování za kopie, průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy, na vnějších křídlech výměna okenních klíčků za mosazné (viz vzor)☐ <i>Parapet-zachovat, vnější rovina- možno nahradit, vnitřní rovina-nutno zachovat</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> VV1 VVSoučet		1,000 1,000			
279	K	O/17	OKNO, V 1600 mm Š 805 mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
			<i>PP</i> OKNO, V 1600 mm Š 805 mm <i>roznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/17☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. rámů, otevíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu D</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.11 <i>řozměry:</i> ℳ 1600 mm Š 805 mm☐ <i>materiál:</i> Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> Parapet ukončen jednoduchou profilací. Před výměnou odlišné členění vnější roviny- 4 křídle okno☐ KONEC 19.STOL.☐ <i>poznámka:</i> Hodnotné. Vnější rovina neutrální☐ <i>stav:</i> Dobry, vnější rovina opotřebená☐ <i>návrh:</i> Kování okenice-nutno zachovat, obnova nátěrů, parapet-z masivu, repase☐ Celková repase oken,☐ doplnění chybějícího historického kování za kopie,☐ průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐ <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíčků za mosazné (viz vzor)</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> VV1 VVSoučet		1,000 1,000			
280	K	O/18	OKNO, V 350mm Š 350mm	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	Indiv
			<i>PP</i> OKNO, V 350mm Š 350mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/18☐ <i>popis:</i> Jednotabulkové křídlo typu E1 druhotně použité i s rámem☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.10☐ <i>rozměry:</i> ℳ 350mm Š 350mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké <povrchová barvě="" bílé☐<br="" nátěr="" v="" úprava:krycí=""></povrchová> <i>details:</i> Nastavené prkénkem pro jinou velikost otvoru, rohovníky dostatečné☐ DATACE: RANNĚ KLASICISTNÍ☐ <i>poznámka:</i> Hodnotné☐ <i>stav:</i> Koroze kování a nátěrů☐ <i>návrh:</i> Zachovat, oprava, obnova povolených úprav dle výsledků průzkumu☐ Celková repase vč.kování☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> VV1 VVSoučet		1,000 1,000			
281	K	O/19	OKNO, V 2000mm Š 1045mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
			<i>PP</i> OKNO, V 2000mm Š 1045mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>prvek:</i>OKNOčíslo:O/19☐ <i>popis:</i>Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Rám okenice typu C1, dřevěný parapet s jednoduše profilovaným okrajem, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E</i>☐ <i>umístění:</i>2.NP – 2.01☐<i>rozměry:</i>ℳ 2000mm Š 1045mm☐ <i>materiál:</i>Dřevo měkké☐<i>povrchová úprava:</i>Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i>Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy☐ <i>DATACE:</i> 1815☐ <i>poznámka:</i>☐<i>Vnitřní rovina-jádro hodnoty</i>☐ <i>stav:</i>Opotřebený, chybí jeden knoflík a obrtlíky☐ <i>návrh:</i>Celková repase všech prvků,☐ <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04a,</i>☐ <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i>☐ <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)</i>☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1		1,000			
	VV							
	VV		Součet		1,000			
282	K	O/20	OKNO, V 2000mm Š 1055 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1055 mm <i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>prvek:</i>OKNOčíslo:O/20☐ <i>popis:</i>Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Rám okenice typu C1, dřevěný parapet s jednoduše profilovaným okrajem, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E</i>☐ <i>umístění:</i>2.NP – 2.01☐<i>rozměry:</i>ℳ 2000mm Š 1055mm☐ <i>materiál:</i>Dřevo měkké☐<i>povrchová úprava:</i>Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i>Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy☐ <i>DATACE:</i> 1815☐ <i>poznámka:</i>☐<i>Vnitřní rovina-jádro hodnoty</i>☐ <i>stav:</i>Opotřebený, chybí obrtlíky☐ <i>návrh:</i>Celková repase všech prvků,☐ <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04b,</i>☐ <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i>☐ <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)</i>☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1		1,000			
	VV							
	VV		Součet		1,000			
283	K	O/21	OKNO, V 2000mm Š 1035mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1035mm <i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>prvek:</i>OKNOčíslo:O/21☐ <i>popis:</i>Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Rám okenice typu C1, dřevěný parapet s jednoduše profilovaným okrajem, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E</i>☐ <i>umístění:</i>2.NP – 2.02☐<i>rozměry:</i>ℳ 2000mm Š 1035mm☐ <i>materiál:</i>Dřevo☐<i>povrchová úprava:</i>Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i>Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy a jedním hákem pro závoru☐ <i>DATACE:</i> 1815☐ <i>poznámka:</i>☐<i>Vnitřní rovina-jádro hodnoty</i>☐ <i>stav:</i>Opotřebený☐ <i>návrh:</i>Celková repase všech prvků,☐ <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04c,</i>☐ <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i>☐ <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)</i>☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1		1,000			
	VV							
	VV		Součet		1,000			
284	K	O/22	OKNO, V 2000mm Š 1055 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1055 mm <i>Poznámka k položce:</i>☐ <i>prvek:</i>OKNOčíslo:O/22☐ <i>popis:</i>Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Rám okenice typu C1, dřevěný parapet s jednoduše profilovaným okrajem, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E</i>☐ <i>umístění:</i>2.NP – 2.02☐<i>rozměry:</i>ℳ 2000mm Š 1055mm☐ <i>materiál:</i>Dřevo☐<i>povrchová úprava:</i>Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>detaily:</i>Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy☐ <i>DATACE:</i> 1815☐ <i>poznámka:</i>☐<i>Vnitřní rovina-jádro hodnoty</i>☐ <i>stav:</i>Opotřebený, chybí obrtlíky, dole očko po recentně instalovaném háčku☐ <i>návrh:</i>Celková repase všech prvků,☐ <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04d,</i>☐ <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i>☐ <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)</i>☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1		1,000			
	VV							
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	O/23	OKNO, V 2000mm Š 1045mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1045mm <i>Roznamka k pozice:</i> <i>prvek:OKNOčíslo:O/23</i> <i>popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná</i> <i>Rám okenice typu C1, dřevěný parapet s jednoduše profilovaným okrajem, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E</i> <i>umístění:2.NP – 2.03</i> <i>rozměry:V 2000mm Š 1045mm</i> <i>materiál:Povrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé</i> <i>detaily:Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy a hákem pro závoru. Po ztrátě funkce křídel druhotně instalované háčky pro zajištění</i> <i>DATACE: 1815</i> <i>poznámka:Opotřebený, svěšené křídlo, nemožnost zavírání recentně řešena instalací háčků, vyboulená spodní příčle rámu,</i> <i>stav:Opotřebený, svěšené křídlo, nemožnost zavírání recentně řešena instalací háčků, vyboulená spodní příčle rámu,</i> <i>návrh:Celková repase všech prvků,</i> <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04e,</i> <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i> <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíčků za mosazné (viz vzor)</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	O/24	OKNO, V 2000mm Š 1040 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1040 mm <i>Roznamka k pozice:</i> <i>prvek:OKNOčíslo:O/24</i> <i>popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná</i> <i>Rám okenice typu C1, dřevěný parapet s jednoduše profilovaným okrajem, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E</i> <i>umístění:2.NP – 2.03</i> <i>rozměry:V 2000mm Š 1040 mm</i> <i>materiál:DřevoPovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé</i> <i>detaily:Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy</i> <i>DATACE: 1815</i> <i>poznámka:Vnitřní rovina jádro hodnoty</i> <i>stav:Opotřebený, chybí obrtlíky, poškozené nátěry, svěšená křídla, spodní příčel rámu deformovaná vlhkostí</i> <i>návrh:Celková repase všech prvků,</i> <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04f,</i> <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i> <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíčků za mosazné (viz vzor)</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
287	K	O/25	OKNO, V 2000mm Š 1040 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1040 mm <i>Roznamka k pozice:</i> <i>prvek:OKNOčíslo:O/25</i> <i>popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná</i> <i>Rám okenice typu C1, vnější rovina okna typu A, vnitřní rovina okna typu E-pouze rám</i> <i>Chybí křídla-uložena v prostoru krovu</i> <i>umístění:2.NP – 2.04</i> <i>rozměry:V 2000mm Š 1040 mm</i> <i>materiál:DřevoPovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé</i> <i>detaily:Z okenice dochován pouze předsazený rám s žaludovými závěsy a hákem pro závoru.Chybí vnitřní křídla</i> <i>DATACE: 1815</i> <i>poznámka:Vnitřní rovina jádro hodnoty</i> <i>stav:Opotřebený, křídla deponována na půdě</i> <i>návrh:Celková repase všech prvků, včetně křídel uložených v prostoru půdy</i> <i>doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04g,</i> <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy</i> <i>na vnějších křídlech výměna okenních klíčků za mosazné (viz vzor)</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	O/26	OKNO, V 2000mm Š 1055mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1055mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ prvek:OKNOčíslo:O/26☐ popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu D☐ umístění:2.NP – 2.07 rozměry:V 2000mm Š 1055mm☐ materiál:DřevoPovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ details:Vnitřní okno zasazené v líci stěny, bez parapetu☐ DACE: KONEC 19.STOL.☐ poznámka:Hodnotné☐ stav:Dobrý, opotřebená vnější rovina☐ návrh: Celková repase všech prvků,☐ doplnění chybějícího historického kování za kopie,☐ průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐ na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	O/27	OKNO, V 1600mm Š 810mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		OKNO, V 1600mm Š 810mm Poznámka k položce:☐ prvek:OKNOčíslo:O/27☐ popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ parapet z dřevěné desky položené na zdivu, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu D, háky pro osazení okenice☐ umístění:2.NP – 2.08rozměry:V 1600mm Š 810mm☐ materiál:DřevoPovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ details:Háky pro závoru, vnitřní rovina-pouze křídla, původně ve vnitřní rovině instalovány okenice a pouze vnější okenní rovina, ke konci 19. stol. okenic nahrazeny okenními křídly☐ DACE: PŘELOM 19. A 20.STOL.☐ poznámka:Hodnotné☐ stav:Dobrý☐ návrh:Kování okenice-nutno zachovat, obnova nátěrů, parapet-nahradit novým z masivu☐ Celková repase oken,☐ doplnění chybějícího historického kování za kopie,☐ průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐ na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	K	O/28	OKNO, V 1600mm Š 805mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		OKNO, V 1600mm Š 805mm Poznámka k položce:☐ TABULKY PRVKŮ prvek: OKNOO číslo: O/28☐ popis:Okno špaletové, vč. rámů, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ parapet z dřevěné desky položené na zdivu, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu D☐ háky pro osazení okenice☐ umístění:2.NP – 2.08rozměry:V 1600mm Š 805mm☐ materiál:DřevoPovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ details:háky pro závoru, původně ve vnitřní rovině instalovány okenice a pouze vnější okenní rovina, ke konci 19. stol. okenic nahrazeny okenními křídly☐ DACE: PŘELOM 19. A 20.STOL.☐ poznámka:Hodnotné☐ stav:Dobrý☐ návrh:Kování okenice-nutno zachovat, obnova nátěrů, parapet-nahradit novým z masivu☐ Celková repase oken, doplnění chybějícího kování za kopie,průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐ na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
291	K	O/29	OKNO, V 350 mm Š 350 mm	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 350 mm Š 350 mm Poznámka k položce:☐ prvek:OKNOčíslo:O/29☐ popis:Jednokřídlé, vnější rovina typu D3, na vnějším líci vložen rám☐ umístění:2.NP – 2.09☐rozměry:V 350 mm Š 350 mm☐ materiál:Dřevopovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ details:Rám stejné profilace jako typ D3 zajištěný obrtlíkem☐ DACE: KONEC 19.STOL.☐ poznámka:Hodnotné☐ stav:vnější rám-dožilé nátěry, poškozené, druhotně vložený☐ návrh:vnější rovina-rám odstranit☐ vnitřní rovina-zachovat, celková repase vč. kování☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
292	K	O/30	OKNO, V 500mm Š 1000mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Indiv
	PP		OKNO, V 500mm Š 1000mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNOčíslo:O/30☐ <i>popis:</i> Sklopné okno jednokřídlové, typ A3, pasířsky provedená mříž☐ <i>umístění:</i> 1.NP – 1.05 rozměry:V 500mm Š 1000mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké, ostění kámenpovrchová úprava:☐ <i>details:</i> bez ostění-původně dveře (možno obnovit, mříž použít do nadsvětlení)☐ <i>DATACE:</i> POČ. 20. STOL.☐ <i>poznámka:</i> hodnotná☐ <i>stav:</i> Dobrý, opotřebený☐ <i>návrh:</i> Demontovat kovanou mříž, demontovat okno☐ <i>Otvor bude stavebně upraven pro dveře DN/09L☐</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
293	K	O/31	OKNO, V 980mm Š 1035mm	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
	PP		OKNO, V 980mm Š 1035mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek:</i> OKNOčíslo:O/31☐ <i>popis:</i> šestitabulkové okno typu A3 se zdvojeným zasklením, kovaná provlékaná mříž, druhotně použitá, rám s pletivem☐ <i>umístění:</i> 1.NP – 1.04 rozměry:V 980mm Š 1035mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké, ostění kámenpovrchová úprava:☐ <i>details:</i> Otvor původně pro dveře s půlkruhovým záklenkem (viz ikonografie), přestavba na okno recentní, bez kam. ostění. Možno obnovit dveře, mříž použít jinde.☐ <i>DATACE:</i> 17. STOL. A KLASICISTNÍ☐ <i>poznámka:</i> Hodnotná, vnější rovina závadná☐ <i>stav:</i> Mírná koroze, opotřebení☐ <i>návrh:</i> Obnova v rámci fasády, mříž řemeslná obnova, odstranění vnějšího rámu se sítkou,☐ <i>Odstranění stávajícího novodobého okna, náhrada za okno nové vč. rámu-viz ON/03☐</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
294	K	O/32	OKNO, V 980mm Š 1055 mm	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
	PP		OKNO, V 980mm Š 1055 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNOčíslo:O/32☐ <i>popis:</i> šestitabulkové okno typu A3 se zdvojeným zasklením, kamenné ostění s váp.nátěrem, kovaná prolévaná mříž-dislokované druhotně použité pruty, rám z pletiva☐ <i>umístění:</i> 1.NP – 1.03rozměry:V 980mm Š 1055 mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké, ostění kámenpovrchová úprava:☐ <i>details:</i> Okno bylo upraveno někdy kolem přelomu 19. a 20. století při instalaci umyvadla do niky (vybourán parapet, změna výšky otvoru). Druhotně byly použity mříže, patrně i ostění (překlad mohl zůstat na místě, byly pouze zkráceny stojky)☐ <i>DATACE:</i> SNAD 17. STOL., DRUHOTNĚ UPRAVOVANÉ☐ <i>poznámka:</i> Jádro hodnoty☐ <i>stav:</i> Mírná koroze povrchu, parapet zasolený, opotřebení☐ <i>návrh:</i> Obnova v rámci fasády, mříž řemeslná obnova, odstranění vnějšího rámu se sítkou,☐ <i>Odstranění stávajícího novodobého okna, náhrada za okno nové vč. rámu-viz ON/02☐</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
295	K	O/33	OKNO, V 2000mm Š 1065mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1065mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNOčíslo:O/33☐ <i>popis:</i> Okno špaletové, vč. ráků, otvíravé ven a dovnitř, špaleta zděná☐ <i>Parapet z dřevěné desky položené na zdivu, okenice typu D1,vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu A s historizující profilací☐</i> <i>umístění:</i> 3.NP – 3.07☐rozměry:V 2000mm Š 1065mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkképovrchová úprava:Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> Okenice-pouze rám s bambulkovými závěsy a oky pro zajištění, křídla chybí☐ <i>DATACE:</i> 1860☐ <i>poznámka:</i> Neutrální hodnota, okenice hodnotná, parapet závadný☐ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřebená, rám mírně popraskaný, spodní profil rámu okenice prohnutý☐ <i>návrh:</i> Celková repase všech prvků, doplnění chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04a,☐ <i>průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐</i> <i>na vnějších křídlech výměna okenních kliček za mosazné (viz vzor)☐</i> <i>výměna parapetu za nový z masivu☐</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_OKNA. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
296	K	O/34	OKNO, V 2000mm Š 1075mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		OKNO, V 2000mm Š 1075mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/34☐ <i>popis:</i> Okenice typu D1, parapet z desky, vnější rovina typu A, vnitřní rovina typu A☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.07☐ <i>rozměry:</i> ℳ 2000mm Š 1075mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> Okenice pouze rám s bambulkovými závěsy a oky pro zajištění☐ DATACE: POL.19.STOL.☐ <i>poznámka:</i> Neutrální hodnota, okenice hodnotná, parapet závadný☐ <i>stav:</i> Dobrý, vnější rovina opotřebená, rám mírně popraskaný, spodní profil rámu okenice prohnutý☐ <i>návrh:</i> Celková repase všech prvků,☐ <i>doplnění</i> chybějícího historického kování za kopie, doplnění křídel okenic vč. kování-TN/04a,☐ <i>průzkum</i> původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐ <i>na</i> vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné (viz vzor)☐ <i>výměna</i> parapetu za nový z masivu☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky</i> REPASE_OKNA. <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a</i> 1 VV1,000 VVSoučet1,000					
297	K	O/35	OKNO, V 1650mm Š 980mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
		PP	OKNO, V 1650mm Š 980mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/35☐ <i>popis:</i> Kastlové okno typu D2 vídeňského otvírání s výklopným horním křídlem. Mříž pasířská se zbytky nátěrů☐ <i>Horní vyklápěcí křídlo chybí</i> ☐ <i>umístění:</i> 3.NP – 3.09☐ <i>rozměry:</i> ℳ 1650mm Š 980mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> Bamulkové závěsy☐ DATACE: POČ. 20.STOL.☐ <i>poznámka:</i> Hodnotné, dohledat vyklápěcí křídlo☐ <i>stav:</i> Dobrý, mříž- koroze, vyklápěcí křídlo chybí☐ <i>návrh:</i> Celková repase všech prvků, na vnějších křídlech výměna okenních klíček za mosazné☐ <i>(viz vzor)</i> průzkum původního barevného řešení s určením nové povrchové úpravy☐ <i>Při</i> dohledání chybějícího křídla jeho celková repase, popřípadě výroba kopie nového vč. kování☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky</i> REPASE_OKNA. <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1 VV1,000 VVSoučet1,000					
298	K	O/36	OKNO, V 1200mm Š 1045mm	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	Indiv
		PP	OKNO, V 1200mm Š 1045mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/36☐ <i>popis:</i> Okno dřevěné, Typ A3, kamenné ostění s vápenným nátěrem, osazená mříž železná kovaná s provlékanými pruty, s vloženými kruhy☐ <i>umístění:</i> 1.NP – 1.01☐ <i>rozměry:</i> ℳ 1200mm Š 1045mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké, ostění kámen <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr v barvě hnědé☐ DATACE: 17. stol.☐ <i>poznámka:</i> Jediný intaktně dochovaný okenní otvor z první fáze výstavby s mříží renesančního typu☐ <i>stav:</i> Kamenné ostění v dobrém stavu s popraskanou plombou na parapetu, vážná koroze mříže, dobrý stav okna☐ <i>návrh:</i> Řemeslná obnova kamenného ostění, restaurování mříže, odstranění vnějšího rámu se sítkou,☐ <i>Odstranění</i> stávajícího novodobého okna, náhrada za okno nové vč. rámu-viz ON/01☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky</i> REPASE_OKNA. <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a</i> 1 VV1,000 VVSoučet1,000					
299	K	O/37	OKNO, V 1500 mm Š 780mm	ks	1,000	33 600,00	33 600,00	Indiv
		PP	OKNO, V 1500 mm Š 780mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prvek:</i> OKNO <i>číslo:</i> O/37☐ <i>popis:</i> Okno jednoduché dvoukřídlové, otvíravé ven☐ <i>Křídla</i> dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková, 2x dřevěná okapnička☐ <i>umístění:</i> půda☐ <i>rozměry:</i> ℳ 1500 mm Š 780mm☐ <i>materiál:</i> Dřevo měkké <i>povrchová úprava:</i> Krycí nátěr v barvě bílé☐ <i>details:</i> 2x dřevěná okapnička☐ <i>poznámka:</i> hodnotné☐ DATACE: 17. stol.☐ <i>stav:</i> Nátěry dožité, dřevo poškozeno vlivem vlhkosti☐ <i>návrh:</i> Zachovat, celková repase včetně kování, výměna poškozených částí za kopie☐ <i>Doplnit</i> chybějící kování☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky</i> REPASE_OKNA. <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i> 1 VV1,000 VVSoučet1,000					
300	K	ON01	okno nové vč. rámu, rozm.: 1045/1200	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
		PP	okno nové vč. rámu, rozm.: 1045/1200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ okno nové vč. rámu☐ dřevěné,dvoukřídlové,tepelně izolační okenní křídlo s jednou vodorovnou příčlí, okenní dřevěná okapnička☐ zasklení: sklo čiré 4,12,4 mm,sklo válcované, tepelně izolační rámeček v barvě rámu provedení: smrk, kvalitní tříděný,pod krycí nátěr odstín dle oken stávajících v 2.np kování: okenní panty ocelové pod krycí nátěr(viz vzor), okenní oliva, plná mosaz, leštěná,bez povrchové úpravy(viz vzor), okenní rozvora vč.příslušenství, dřevěný parapet v interiéru masiv smrk pod krycí nátěr(odstín viz rámy oken)☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D3☐ Kompletní provedení dle tabulky 02 OKNA_NOVÁ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
301	K	ON02	okno nové vč. rámu, rozm.: 1055/980	ks	1,000	22 800,00	22 800,00	Indiv
	PP		okno nové vč. rámu, rozm.: 1055/980 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ okno nové vč. rámu☐ dřevěné,dvoukřídlové,tepelně izolační okenní křídlo s jednou vodorovnou příčlí, okenní dřevěná okapnička☐ zasklení: sklo čiré 4,12,4 mm,sklo válcované, tepelně izolační rámeček v barvě rámu provedení: smrk, kvalitní tříděný,pod krycí nátěr odstín dle oken stávajících v 2.np, kování: okenní panty ocelové pod krycí nátěr(viz vzor), okenní oliva, plná mosaz, leštěná,bez povrchové úpravy(viz vzor), okenní rozvora vč.příslušenství, dřevěný parapet v interiéru masiv smrk pod krycí nátěr(odstín viz rámy oken), dřevěný parapet v interiéru☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D3☐ Kompletní provedení dle tabulky 02 OKNA_NOVÁ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
302	K	ON03	okno nové vč. rámu, rozm.: 1035/980	ks	1,000	22 800,00	22 800,00	Indiv
	PP		okno nové vč. rámu, rozm.: 1035/980 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ okno nové vč. rámu☐ dřevěné,dvoukřídlové,tepelně izolační okenní křídlo s jednou vodorovnou příčlí, okenní dřevěná okapnička☐ zasklení: sklo čiré 4,12,4 mm,sklo válcované, tepelně izolační rámeček v barvě rámu provedení: smrk, kvalitní tříděný,pod krycí nátěr odstín dle oken stávajících v 2.np, kování: okenní panty ocelové pod krycí nátěr(viz vzor), okenní oliva, plná mosaz, leštěná,bez povrchové úpravy(viz vzor), okenní rozvora vč.příslušenství, dřevěný parapet v interiéru masiv smrk pod krycí nátěr(odstín viz rámy oken), dřevěný parapet v interiéru masiv smrk pod krycí nátěr(odstín viz rámy oken)☐ detail viz samostatný výkres D.1.1/D3☐ Kompletní provedení dle tabulky 02 OKNA_NOVÁ. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
303	K	T/01	DVEŘE, Š 890 mm V 1710 mm	ks	1,000	45 600,00	45 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 890 mm V 1710 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐číslo: <i>T/01</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové dvouvrstvé svlakové, vrchní vrstva rámová s výplní tvořenou horizontálně kladenými prkny s profilovanými okraji dělenou uprostřed vertikální příčlí; v kamenném ostění, kamenný práh. Typ J1</i> ☐ <i>umístění: Z 1.04 do 1.03</i> ☐rozměry: <i>světlost Š 890 mm V 1710 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐povrchová úprava: <i>Krycí nátěr - hnědý</i> ☐ <i>detaily: Venkovní křížové závěsy, litinová klika s klíčovým štítkem / krabicový zámek s pákovou klikou s oválným koncem.</i> ☐ <i>stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí.</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat včetně kování, nový nátěr – hnědý (odstín bude vyzorkován)</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
304	K	T/02	MANDRHOLEC	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		MANDRHOLEC <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: MANDRHOLEC</i> ☐číslo: <i>T/02</i> ☐ <i>popis: Těsaný trám se stopami očouzení a několika poškozenými vrstvami vápenného nátěru, dlabý po stojkách.</i> ☐ <i>umístění: 1.04</i> ☐rozměry: <i>Délka 1500 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ ☐povrchová úprava: <i>Vápenný nátěr</i> ☐ <i>poznámka: Hodnotný pozůstatek černé kuchyně.</i> ☐ <i>stav: Poškozené nátěry.</i> ☐ <i>návrh: Zachovat včetně nátěrů, zakonzervovat.</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
305	K	T/04-5	DVEŘE, Š 880 mm V 2180 mm	ks	2,000	48 600,00	97 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 880 mm V 2180 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/04 , T/05</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s kazetovou hladkou výplní, zárubeň rámová z jedné strany profilovaná obložka přisazená ke kamennému portálu se dvěma kusy původních kovaných závěsů, dřevěný práh v lici podlahy. Typ H</i> ☐ <i>umístění: Z 2.07 do 2.08</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 880 mm V 2180 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr-bílý</i> ☐ <i>details: tmové závěsy, na dveřích novodobá klika se štítkem, samozavírač Brano</i> ☐ <i>poznámka: Směrem z 2.07 kamenné ostění pro dvoukřídlové dveře se zachovanými dvěma tmovými závěsy – pod bílým nátěrem.</i> ☐ <i>stav: Místy poškozené.</i> ☐ <i>návrh: Úprava na dveře s požární odolností EW30DP3-C</i> ☐ <i>Před realizací dojde ke komisionálnímu posouzení stávající konstrukce a její možné úpravy na protipožární. Cílem je dveře upravit.</i> ☐ <i>V případě zachování stávajícího křídla- odborně opravit včetně obložky, kování-vyměnit kliky a štítky (viz vzor) samozavírač skrytý do křídla.</i> ☐ <i>Odborně ošetřit i tmové závěsy na kamenném ostění. Nový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
306	K	T/06	DVEŘE, Š 1130 mm V 2190 mm	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1130 mm V 2190 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/06</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, zárubeň s oboustranně jednoduše profilovanými obložkami, dřevěný práh. Typ H</i> ☐ <i>umístění: Z 2.04 do 2.07</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 1130 mm V 2190 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr-bílý</i> ☐ <i>details: Vnější lopatkové závěsy, 2x klika a štítek z bílé mosazi, dolní zástrč dobová, horní novodobá.</i> ☐ <i>poznámka: Vyměněná klapačka</i> ☐ <i>stav: Poškozené (nevhodně vyříznuté větrací otvory, poškozená klapačka).</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, nový nátěr.</i> ☐ <i>(zaslepit větrací otvory, doplnit klapačku, horní zástrč nahradit typově shodnou s dolní)</i> ☐ <i>Nový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
307	K	T/07.18.19	DVEŘE T/7, 16 , 18, 19 - dveře (40. léta 20. stol.), vzhledem k celkovému přeřešení prostoru budou odstraněny	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE T/7, 16 , 18, 19 - dveře (40. léta 20. stol.), vzhledem k celkovému přeřešení prostoru budou odstraněny <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	P							
	VV		T/7					
	VV		1		1,000			
	VV		T/16					
	VV		1		1,000			
	VV		T/18					
	VV		1		1,000			
	VV		T/19					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
308	K	T/08	DVEŘE, Š 1160 mm V 2180 mm	ks	1,000	94 680,00	94 680,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1160 mm V 2180 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/8</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, zárubeň s jednostranně jednoduše profilovanými obložkami, dřevěný práh. Typ G</i> ☐ <i>umístění: Z 2.04 do 2.03</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 1160 mm V 2180 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr-bílý</i> ☐ <i>details: Vnější esovité závěsy, zadlabané zástrče, 2x nepůvodní koule + štítek + klíčka.</i> ☐ <i>stav: Poškozené (nevhodná úprava pro výdej jídla)</i> ☐ <i>návrh: Dveře včetně zárubně budou opatrně demontovány a přesunuty do nové pozice-místnost 3.04a</i> ☐ <i>Odborně repasovat vč. obložky, opravit a doplnit kopie středových kazetových výplní, repase prahu</i> ☐ <i>Kliku a kouli nahradit novým typem (viz vzor) odstranit druhotně přidané prvky sklopného systému</i> ☐ <i>Repasovat esovitě závěsy, nový nátěr, nově osadit</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
308	K	T/09	DVEŘE, V 2020 mm Š 890 mm	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
	PP		DVEŘE, V 2020 mm Š 890 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/9</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, horní výplň z desénového skla, zárubeň s hladkou obložkou dřevěný práh. Typ F</i> ☐ <i>umístění: Z 2.05 do 2.03</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 890 mm V 2020 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr-bílý</i> ☐ <i>details: Zapuštěné závěsy s oblímy konci, novodobá klika a štítek.</i> ☐ <i>stav: Místy poškozené, nevhodná klika a štítek.</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, vyměnit kliku a štítek za vhodnější (viz vzor) Nový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
309	K	T/10	DVEŘE, Š 750 mm V 1940 mm	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 750 mm V 1940 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/10</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové, horní výplň z desénového skla, zárubeň s hladkou obložkou dřevěný práh. Typ H1</i> ☐ <i>umístění: Z 2.05 do 2.02</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 750 mm V 1940 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr</i> ☐ <i>details: Zapuštěné závěsy s oblímy konci, novodobá klika a štítek.</i> ☐ <i>poznámka: Místy poškozené, nevhodná klika a štítek.</i> ☐ <i>stav: Dobrý, horní kazeta vyměněna za sklo.</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat vč. obložky, vyměnit kliku a štítek za vhodnější (viz vzor) Nový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	K	T/11	DVEŘE, Š 1170 mm V 2180 mm	ks	1,000	45 600,00	45 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1170 mm V 2180 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/11</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, zárubeň s jednostranně jednoduše profilovanými obložkami, dřevěný práh. Typ G</i> ☐ <i>umístění: Z 2.02 do 2.03</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 1170 mm V 2180 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr</i> ☐ <i>details: Vnější esovité závěsy, mosazná klika se štítkem / krabicový zámek s mosaznou klikou, novodobá spodní zástrč.</i> ☐ <i>stav: Poškozené, nevhodná zástrč.</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu – nahradit novodobou venkovní zástrč zapuštěnou. Nový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
311	K	T/12	DVEŘE T/12 dveře – vzhledem k celkovému přeřešení prostoru budou odstraněny	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
	PP		DVEŘE T/12 dveře – vzhledem k celkovému přeřešení prostoru budou odstraněny <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
312	K	T/13	DVEŘE, Š 740 mm V 1500 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 740 mm V 1500 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/13</i> ☐ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové segmentově ukončené, trámová zárubeň. Typ G1</i> ☐ <i>umístění: Z 2.10 do 2.05</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 740 mm V 1500 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Bez nátěru</i> ☐ <i>details: Vnější esovité závěsy, zámek s odkrytou mechanikou.</i> ☐ <i>stav: Poškozené, kovové prvky napadené korozí, místy rozklížené.</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat včetně zárubně a kování, Nenatírat, očistit, napustit voskovou emulzí</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	K	T/14	DVEŘE, Š 650 mm V 1900 mm	ks	1,000	21 600,00	21 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 650 mm V 1900 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Prvek: DVEŘE</i> ☐ <i>číslo: T/14</i> ☐ <i>popis: Kazetové dveře typu F. Obložková zárubeň hladká, dřevěný práh.</i> ☐ <i>umístění: Z 2.08 do 2.09</i> ☐ <i>rozměry: světlost Š 650 mm V 1900 mm</i> ☐ <i>materiál: Dřevo</i> ☐ <i>povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> ☐ <i>details: Zapuštěné závěsy s oblímy konci, novodobá klika a štítek.</i> ☐ <i>stav: Místy poškozené, nevhodná klika a štítek.</i> ☐ <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, vyměnit kliku a štítek za vhodnější (viz vzor)</i> ☐ <i>Nový nátěr</i> ☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
314	K	T/15	DVEŘE, Š 920 mm V 1740 mm	ks	1,000	37 200,00	37 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 920 mm V 1740 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: T/15□ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové, křídla nestejně široká, horní výplně prosklené, směrem na schodiště hladká prkenná obložka, osazené v nice nad schodištěm. Typ G2 V nice dochovaný rám s kovanými závěsy</i>□ <i>umístění: 3. NP, na schodišti 3.11</i> □rozměry: světlost Š 920 mm V 1740 mm□ <i>materiál: Dřevo</i> □povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý□ <i>details: Vnější esovitě závěsy, klíčový štítek, plechové větrací terče, torza horní a dolní zástrče, novodobá petlice s visacím zámkem.</i>□ <i>poznámka: Vnitřek nepřístupný</i>□ <i>stav: Místy poškozené.</i>□ <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování, doplnit vhodný uzávěr (klíč + štítek mosaz), odstranit petlici, nový nátěr.</i>□ <i>Opravu provést včetně vnitřních polic v nice, původní rám s kovanými závěsy zachovat</i>□ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
315	K	T/17	DVEŘE, Š 890 mm V 2080 mm	ks	1,000	22 920,00	22 920,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 890 mm V 2080 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: T/17□ <i>popis: Dveře dřevěné jednokřídlové rámové s prosklenou horní částí-vysazené a deponované v podkroví, hladké prkenné obložky,dřevěný práh. Typ F</i> □ <i>umístění: Z 3.07 do 3.06</i> □rozměry: světlost Š 890 mm V 2080 mm□ <i>materiál: Dřevo</i> □povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý□ <i>details: Zapuštěné závěsy s oblímy konci, novodobá klika se štítkem.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, vysazené křídlo.</i> □ <i>návrh: □Osadit křídlo, odborně repasovat vč. obložky a prahu, vyměnit kliku a štítek za vhodnější (viz vzor), nový nátěr.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
315	K	T/20	DVEŘE, Š 1120 mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1120 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: T/20□ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, křídla nestejně široká, horní výplně prosklené,směrem do 3.05 profilované obložky, dřevěný práh. Typ G2</i> □ <i>umístění: Z 3.05 do 3.07</i> □rozměry: světlost Š 1120 mm V 2160 mm□ <i>materiál: Dřevo</i> □povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý□ <i>details: Vnější esovitě závěsy, mosazná klika s podložkou + klíčový štítek / krabicový zámek s mosaznou klikou (nepůvodní)</i> □ <i>stav: Místy poškozené, nevhodný polep na skle.</i> □ <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, odstranit polep na skle, nový nátěr.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
316	K	T/21	DVEŘE, Š 1260 mm V 2600 mm	ks	1,000	33 360,00	33 360,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1260 mm V 2600 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: T/21□ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dveřního prostupu, dřevěný práh. Typ J</i> □ <i>umístění: Z 3.05 do 3.04</i> □rozměry: světlost Š 1260 mm V 2600 mm□ <i>materiál: Dřevo</i> □povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý□ <i>details: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> □ <i>stav: Místy poškozené.</i> □ <i>návrh: □Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, nový nátěr.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
317	K	T/22	DVEŘE, Š 1250 mm V 2650 mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1250 mm V 2650 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Prvek: DVEŘE</i> □číslo: T/22□ <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové-vysazené a deponované v podkroví, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dveřního prostupu.</i> □ <i>Nevhodně adaptovány na police. Typ J</i> □ <i>umístění: Z 3.06 do 3.04</i> □rozměry: světlost Š 1250 mm V 2650 mm□ <i>materiál: Dřevo</i> □povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý□ <i>details: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> □ <i>poznámka: Otvor zčásti nepřístupný.</i> □ <i>stav: Místy poškozené, vysazená křídla.</i> □ <i>návrh: Odstranit police, osadit křídla, odborně repasovat křídla, obložku včetně kování a prahu, nový nátěr.</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	K	T/23	DVEŘE, V 2650 mm Š 1250 mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		DVEŘE, V 2650 mm Š 1250 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>Číslo: T/23</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu.</i> <i>Nevhodně adaptovány na police. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.04 do 3.03 Rozměry: světlost Š 1250 mm V 2650 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, podložka pod kliku, klíčový štítek / ?</i> <i>poznámka: Z části nepřístupné.</i> <i>stav: Místy poškozené, kování není přístupné</i> <i>návrh: Odstranit police, odborně repasovat křídla, obložku včetně kování a prahu – nebude –li dohledáno původní kování doplnit za vhodný typ (viz vzor), nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	T/24	DVEŘE, Š 1260 mm V 2560 mm	ks	1,000	36 600,00	36 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1260 mm V 2560 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>Číslo: T/24</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu, dřevěný práh. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.01 do 3.03 Rozměry: světlost Š 1260 mm V 2560 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> <i>stav: Místy poškozené.</i> <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
320	K	T/25	DVEŘE, V 2600 mm Š 1260 mm	ks	1,000	36 600,00	36 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, V 2600 mm Š 1260 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>Číslo: T/25</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu, dřevěný práh. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.05 do 3.03 Rozměry: světlost Š 1260 mm V 2600 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr - bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x mosazná klika s podložkou + klíčový štítek, zapuštěné zástrče.</i> <i>stav: Místy poškozené.</i> <i>návrh: Odborně repasovat včetně kování, obložky a prahu, nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
316	K	T/26	DVEŘE, Š 1000 mm V 2560 mm	ks	1,000	33 600,00	33 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1000 mm V 2560 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>Číslo: T/26</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované, rámový obklad dvevního prostupu, dřevěný práh. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.05 do 3.02 Rozměry: světlost Š 1000 mm V 2560 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x hliníková klika s mosaznou podložka a mosazný klíčový štítek, zapuštěné zástrče + cylindrická vložka.</i> <i>stav: Místy poškozené.</i> <i>Návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu, odstranit vložku zámku, doplnit vhodný typ kliky se štítkem (viz vzor) nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
317	K	T/27	DVEŘE, Š 1260 mm V 2610 mm	ks	1,000	36 600,00	36 600,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1260 mm V 2610 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prvek: DVEŘE</i> <i>Číslo: T/27</i> <i>popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové, obložky oboustranně profilované. Typ J</i> <i>umístění: Z 3.02 do 3.01 Rozměry: světlost Š 1260 mm V 2610 mm</i> <i>materiál: Dřevo Povrchová úprava: Krycí nátěr – bílý</i> <i>detaily: Zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích, 2x hliníková klika (vyměněná) se štítkem, zapuštěné zástrče.</i> <i>stav: Místy poškozené, nevhodné kliky.</i> <i>návrh: Odborně repasovat včetně obložky kování a prahu– vyměnit kliky za vhodnější typ(viz vzor), nový nátěr.</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
317	K	T/28	DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, Š 1260 mm V 2600 mm	ks	1,000	61 200,00	61 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, Š 1260 mm V 2600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM ☐číslo: T/28☐ popis: Dveře dřevěné dvoukřídlové rámové s půlkruhovým dvoukřídlovým nadsvětlikem členěným dvěma příčlemi do tří tabulek, do exteriéru kanelovaná spodní výplň – horní a prostřední pouze lemované profilovanou lištou + profilovaná klapačka s patkou a hlavicí,☐ v kamenném portálu s kamenným prahem, nadsvětlík v dřevěném rámu. Typ J2☐ umístění: Z exteriéru do 3.05. ☐rozměry: světlost Š 1260 mm V 2600 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Krycí nátěr – hnědý / bílý☐ detaily: Vnější křížové závěsy, mosazná klika s podložkou + klíčový štítek / krabicový zámek s talířkovou klikou, spodní a horní zástěr, bezpečnostní řetězky.☐ Nadsvětlík-zapuštěné závěsy s ozdobnými konci, obrtlíky.☐ poznámka: Křídla pravděpodobně ze spodu zaříznutá.☐ stav: Poškozené☐ návrh: Odborně repasovat včetně zárubně, nadsvětlíku a kování, odstranit nevhodné novodobé úpravy, nový nátěr. Provést průzkum barevností dveří.☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
318	K	T/29	DVEŘE, Š 650 mm V 1900 mm	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 650 mm V 1900 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: T/29☐ popis: ☐Dveře dřevěné jednokřídlové s prkennými obložkami. Typ F☐ umístění: Do 3.10 ☐rozměry: světlost Š 650 mm V 1900 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Zakryta textilií☐ detaily: ☐Nepřístupné☐ poznámka: Pravděpodobně totožné s dveřmi T/14.☐ stav: Nepřístupné, nelze posoudit.☐ návrh: Odborně repasovat včetně obložky, kování a prahu – kování případně doplnit za vhodný typ (viz vzor), nový nátěr.☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	T/30	DVEŘE, Š 1100 mm V 2000 mm	ks	1,000	59 880,00	59 880,00	Indiv
	PP		DVEŘE, Š 1100 mm V 2000 mm Poznámka k položce:☐ Prvek: DVEŘE ☐číslo: T/30☐ popis: ☐Dveře dřevěné jednokřídlové s trámovou zárubní. Typ G3☐ umístění: Z 3.11 do podkrovní ☐rozměry: světlost Š 1100 mm V 2000 mm☐ materiál: Dřevo ☐povrchová úprava: Zakryta textilií a polystyrenem.☐ detaily: Nepřístupné☐ stav: Nepřístupné, nelze posoudit.☐ návrh: Po odstranění textiliie a polystyrenu posoudit jejich hodnotu pro stavební vývoj objektu a v případě kladného výsledku odborně repasovat včetně kování (kování případně doplnit), nový nátěr (nebo bez nátěru) – nevhodné dveře nahradit jednoduchými rámovými tepelně izolačními.☐ Trámovou zárubeň v každém případě ponechat.☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
320	K	T/34	Světlikové okno (40.léta 20.stol) 2.NP – vzhledem k celkovému přeřešení prostoru budou odstraněny	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
	PP		Světlikové okno (40.léta 20.stol) 2.NP – vzhledem k celkovému přeřešení prostoru budou odstraněny Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	K	TN01	schodišťové madlo na stěně	bm	18,000	2 640,00	47 520,00	Indiv
	PP		schodišťové madlo na stěně Poznámka k položce:☐ schodišťové madlo na stěně☐ madlo 1.np - 3.np (3 ramena, obě strany)☐ nové masivní dřevěné madlo s profilací, stávající madlo bude odstraněno☐ stávající ocelové úchyty kotvené do stěny, kontrola kotvení, odstranění původních nátěrů, antikorozní a grafitový nátěr☐ provedení: masiv dub mořeno do tmavšího odstínu-viz vzorek, polyuretanový lak polomat ocelové úchyty pod krycím nátěrem☐ Kompletní provedení dle tabulky 08 Tabulky truhlarske N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
322	K	TN02	schodišťové madlo na stěně	bm	7,000	2 640,00	18 480,00	Indiv
	PP		schodišťové madlo na stěně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ schodišťové madlo na stěně☐ madlo 3.np- půda (1 rameno, obě strany)☐ nové masivní dřevěné madlo s profilací nové ocelové úchyty kotvené do stěny - 3 ks☐ provedení: masiv dub mořeno do tmavšího odstínu-viz vzorek, polyuretanový lak polomat ocelové úchyty pod krycím nátěrem☐ Kompletní provedení dle tabulky 08 Tabulky truhlarske N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
323	K	TN03	schodišťové madlo	bm	2,000	3 600,00	7 200,00	Indiv
		PP	schodišťové madlo <i>Poznámka k položce:</i> ☐ schodišťové madlo☐ nové masivní dřevěné madlo s profilací nový ocelový úchyt kotvený do stěny - 1 ks součástí zábradlí je stojka ZN/16☐ provedení: masiv dub mořeno do tmavšího odstínu-viz vzorek, polyuretanový lak polomat ocelové úchyty pod krycím nátěrem☐ Kompletní provedení dle tabulky 08 Tabulky truhlarske N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		P	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
324	K	TN04a-i	okenicová křídla osazena do stávajícího rámu, rozm.: 1305/2050	ks	9,000	30 000,00	270 000,00	Indiv
		PP	okenicová křídla osazena do stávajícího rámu, rozm.: 1305/2050 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ okenicová křídla osazena do stávajícího rámu☐ okenice čtyřkřídlová lomená, skládací☐ křídla rámová s kazetovou výplní hladkou,dvě kazety na výšku kování: okenicové zástrče horní/dolní ocel pod krycí nátěr vč, protikusu okenní panty, nutno doplnit stávajícím typem dle dochovaného rámu (ocel pod krycí nátěr)☐ provedení: masivní smrkové dřevo,kvalitní,tříděné, bez vad a suků, pod krycí nátěr odstín dle oken☐ rozměr je orientační,nutno zaměřit každý otvor s dochovaným rámem samostatně☐ detaily viz výkres D.1.1/D3☐ Kompletní provedení dle tabulky 08 Tabulky truhlarske N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
325	K	TR01	stávající rám šachty, rozm.: 500/300 mm	ks	1,000	18 600,00	18 600,00	Indiv
		PP	stávající rám šachty, rozm.: 500/300 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ stávající rám šachty☐ rám dřevěný - oprava☐ na vnitřní stranu osadit mřížku a pletivo materiál - pozink. plech, povrch - grafitový nátěr z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ nové dřevěné křídla kazetové 2 ks uzavírání na obrtlíky☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		P	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
326	K	TR02	krycí deska, rozm.: 450/300 mm	ks	1,000	12 600,00	12 600,00	Indiv
		PP	krycí deska, rozm.: 450/300 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ krycí deska☐ dřevěná krycí desky s jednoduchou profilací rozměr 450/300 mm☐ provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem odstín bílá☐ oprava - odstranit staré nátěry, přebrousit, nový nátěr☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		P	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
327	K	TR03	krycí deska, rozm.: 400/350 mm	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	Indiv
		PP	krycí deska, rozm.: 400/350 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ krycí deska☐ dřevěná krycí desky s jednoduchou profilací rozměr 400/350 mm☐ provedení: měkká dřevina pod krycím nátěrem odstín bílá☐ oprava - odstranit staré nátěry, přebrousit, nový nátěr☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
		P	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
328	K	TR04a	dřevěné schodiště, včetně podesty - část a) stupně	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	Indiv
		PP	dřevěné schodiště, včetně podesty - část a) stupně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba - 1rameno do 2.np☐ 6 dřevěných stupňů s podstupnicí rozměry v. 180/300 mm, 1700 mm podesta - 4 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 20% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úprava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
329	K	TR04b	dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta	m2	4,000	3 840,00	15 360,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba - 1rameno do 2.np☐ 6 dřevěných stupňů s podstupnicí☐ rozměry v. 180/300 mm, 1700 mm podesta - 4 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 20% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
330	K	TR05a	dřevěné schodiště, včetně podesty - část a) stupně	ks	19,000	4 200,00	79 800,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty - část a) stupně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba, schody z 2.np do 3.np☐ 3+13 +3 dřevěných stupňů s podstupnicí☐ rozměry v. 155/250 mm, 1700 mm podesta - 2 + 2,5 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 20% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
331	K	TR05b	dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta	m2	4,500	3 840,00	17 280,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba, schody z 2.np do 3.np☐ 3+13 +3 dřevěných stupňů s podstupnicí☐ rozměry v. 155/250 mm, 1700 mm podesta - 2 + 2,5 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 20% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
332	K	TR06a	dřevěné schodiště, včetně podesty část a) stupně	ks	10,000	4 200,00	42 000,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty část a) stupně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba, schody z 2.np do 3.np☐ 10 dřevěných stupňů s podstupnicí☐ rozměry v. 155/250 mm, 1700 mm podesta - 2,5 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 20% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
333	K	TR06b	dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta	m2	2,500	3 840,00	9 600,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba, schody z 2.np do 3.np☐ 10 dřevěných stupňů s podstupnicí☐ rozměry v. 155/250 mm, 1700 mm podesta - 2,5 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 20% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
334	K	TR07a	dřevěné schodiště, včetně podesty - část a) stupně	ks	6,000	4 200,00	25 200,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty - část a) stupně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba - 1rameno do 3.np☐ 6 dřevěných stupňů s podstupnicí,vřčetně konstrukce, boční stěna 1m2☐ rozměry v. 175/250 mm, 1100 mm podesta - 3 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 30% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
335	K	TR07b	dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta	m2	3,000	3 840,00	11 520,00	Indiv
	PP		dřevěné schodiště, včetně podesty - část b) podesta <i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěné schodiště, včetně podesty☐ chodba - 1rameno do 3.np☐ 6 dřevěných stupňů s podstupnicí,vřčetně konstrukce, boční stěna 1m2☐ rozměry v. 175/250 mm, 1100 mm podesta - 3 m2☐ celková repase, výměna nebo doplnění 30% stávající schody přebrousit, případně vyšpánovat☐ materiál: tvrdé dřevo - mořeno dle vzorku povrchová úrava:nátěr 1x fungicidy bezbarvý; 1x olejový nátěr s přimoření dle vzorku,☐ 2x vrchní olejový nátěr s příměsí vosku - nátěr pro zátěžový systém☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komnletní a úsnněšné dokončení a nředání					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
336	K	TR08	dřevěná římsa, rozměry: š 800, v 600mm	bm	75,000	7 200,00	540 000,00	Indiv
	PP		dřevěná římsa, rozměry: š 800, v 600mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ dřevěná římsa☐ korunní dřevěná římsa na hlavní střeše☐ římsa se skládá z vysokého bílého pásu architrávu (provedeno v omítce nebo jako omítaná bedněná konstrukce) , nad kterou jsou truhlářky provedené dřevěné lišty, nad nimi plochý, prkenný pás vlysu s konzolami. Styk mezi prkny vlysu a podbytí krytí geisonu je zališťován čtvrtoblounovou lištou. Nad hranou geisonu je široká kyma. Celá konstrukce má poměrně jasné okrový nátěr, pouze konzoly jsou bílé.☐ stav : nátěr ve špatném stavu, po osazení lešení konstrukce římsy bude pobrobně prohlédnuta z lešení☐ návrh opravy: konstrukci očistit opatrně odstranit staré krycí nátěry odkryt původní barevnost,bude proveden průzkum původní barevnosti☐ prověřit stav dřeva včetně spojů, popřípadě opravit výměna poškozených částí, případně doplnění - 15% nanést základní nátěr nanést 2x krycí nátěr barevnost dle nálezové zprávy v případě výměny některých částí je nutné respektovat stávající materiály včetně detailů☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
337	K	TR09	vjezdová vrata, rozměr 3,0 x 2,0 m	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	Indiv
	PP		vjezdová vrata, rozměr 3,0 x 2,0 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ vjezdová vrata v severní části dvora☐ dvoukřídlová vrata dřevěná nosný rám z uzavřených ocelových profilů, kotveno do zdiva, výplň - dřevěná prkna tl.25mm, šířky 150mm☐ zavírání na petlici s visacím zámkem, na křídlech stavěcí zástrče rozměr 3,0 x 2,0 m☐ celková oprava☐ očistění, kontrola dřevěných částí, případně výměna prken prkna pod krycí nátěr dle vzorku☐ kovová konstrukce - očistit, kotrola kotvení a závěsů,opatřit antikoročním nátěrem, povrchová úprava krycí nátěr, hnědý odstín dle vzorku☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
338	K	TR10	branka, rozměr 1,0 x 2,0 m	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
	PP		branka, rozměr 1,0 x 2,0 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ branka západní stěna dvora☐ dřevěná branka jednokřídlová, plná výplň, bez prahu křídlo - dřevěný rám s vodorovnými příčlemi, skladané z vodorovných prken na sraz zárubeň dřevěný masivní rám rozměr 1,0 x 2,0 m☐ celková oprava☐ očistění, kontrola kotvení, případně výměna prken vyměnit kliku se štíty, prkna, rám pod krycí nátěr, hnědý odstín dle vzorku☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
339	K	TR11	vjezdová vrata s brankou, rozměr 3,0 x 2,0 m	ks	1,000	96 000,00	96 000,00	Indiv
	PP		vjezdová vrata s brankou, rozměr 3,0 x 2,0 m <i>Poznámka k položce:</i> ☐ vjezdová vrata s brankou hlavní vjezdová brána, jižní část☐ dvoukřídlová vrata dřevěná s brankou, s pevným nadsvětlíkem z vodorovných prken nadsvětlík oddělen vodorovným poutcem bez profilace☐ vrata - masivní rámová konstrukce, lícová strana z prken diagonálně sesazených☐ kování - 2x 3 křížové závěsy, stavěcí zástrče - celkem 5ks zavírání vrat na petlici a visací zámek, branka - 2x závěsy, klika se štíty, vložkový zámek☐ rozměr vrata - 3,1 x 3,8 m (světlost3,1x3,1m) rozměr branka - 0,9 x 2,1m☐ celková oprava☐ očistění, kontrola dřevěných částí, případně výměna prken ve spodní části prkna pod krycí nátěr, hnědý odstín dle vzorku☐ kování - kotrola kotvení závěsů, očistění, opatřit antikoročním nátěrem povrchová úprava krycí nátěr, hnědý odstín dle vzorku☐ Veškeré výměry jsou orientační - nutno přesně změřit na místě Veškeré prvky natřít proti plísním a dřevokazným houbám.☐ Použít jednotný kvalitní nátěrový systém včetně doporučených postupů při provádění (nepoužívat vodou ředitelné barvy)☐ Kompletní provedení dle tabulky 07 Tabulky truhlarske R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
340	K	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3,000	50 760,00	152 280,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D	767		Konstrukce zámečnické				1 181 661,09	
341	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	605,983	190,80	115 621,56	RTS 20/ I
	PP		Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		L 60/60/6 5,42kg/m.b :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(10,7+0,5*2)/1,5*1,15		102,097			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/1,5*1,15		182,552			
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(13,96+0,5*2)/1,5*1,15		130,544			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		5,42*(29,35+1)/1,5*1,15		126,114			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		3.08 2xLč.70 dl.1000mm :					
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		Součet		605,983			
342	K	76799R1	Žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	605,983	96,00	58 174,37	Kalkul
	PP		žárové zinkování+2x ochranný nátěr					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 341					
	VV		605,983		605,983			
	VV		Součet		605,983			
343	K	133301600000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm	kg	541,307	54,00	29 230,58	RTS 20/ I
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm					
	VV		odvětrávací kanály :					
	VV		L 60/60/6 5,42kg/m.b :					
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(10,7+0,5*2)/1,5*1,15		102,097			
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :					
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+0,5*2)/1,5*1,15		182,552			
	VV		5,42*(0,8*2+0,25*2)*(13,96+0,5*2)/1,5*1,15		130,544			
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :					
	VV		5,42*(29,35+1)/1,5*1,15		126,114			
	VV		Součet		541,307			
344	K	133301900000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 7,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm	kg	64,676	54,00	3 492,50	RTS 20/ I
	PP		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 7,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.06 2xLč.70 dl.900mm :					
	VV		7,4*0,9*2*1,15		15,318			
	VV		3.08 2xLč.70 dl.1000mm :					
	VV		7,4*1*2*1,15		17,020			
	VV		Součet		64,676			
341	K	798991150	Prvek K1- mříž, dle spesifikace v tab. uměleckořemeslných prvků	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		Prvek K1- mříž, dle spesifikace v tab. uměleckořemeslných prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Postup umělecko řemeslné opravy mříží v oknech (repase)K 1,2,3,5</i> <i>1)Odstranit novodobé rámy s pletivem, případně objímky</i> <i>2)Provést sondu ke zjištění, zda se dochovala původní barevnost ,</i> <i>původní vrstva základní a krycí barvy</i> <i>3)Výsledky sondy zapsat do stavebního deníku</i> <i>-pokud bude nalezena původní autentická vrstva, bude komisionálně</i> <i>zpřesněn další postup</i> <i>-pokud nebude nalezena starší vrstva, budou vrstvy barvy a rez</i> <i>odstraněny (malý rozsah pískování, el.kartáč apod.) včetně rzi,</i> <i>předpoklad dosažení čistoty povrchu pod nátěr</i> <i>Sa 2,5 dle ISO 8501-1</i> <i>Zkontrolovat stav ocelových prutů, pokud bude nutné kovářsky (</i> <i>zámečnický) opravit. Odrezlá místa v ostění naplátovat a spojit nýty.</i> <i>Povrchová úprava:</i> <i>Pasivace taninem/ tanátovací roztok – tanin v destilované vodě s</i> <i>lihem a kyselinou fosforečnou. Oplach destilovanou vodou</i> <i>2x základní nátěr Rokozink EP S 2399/ tloušťka suchého filmu 60-80</i> <i>mikronů v jedné vrstvě</i> <i>3x dvousložkový olejový nátěr - odstín dle průzkumu a konzultace....</i> <i>Zavoskování restaurátorskými vosky</i> <i>Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5:</i> <i>Korozní prostředí:C4</i> <i>Životnost:Vysoká</i> <i>Přídavné zatížení:Zvýšená vlhkost</i> <i>Příprava podkladu: Sa 2 1/2 – otryskání</i> <i>Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5 tab. A4: S 4.23</i> <i>Barevný odstín</i> <i>Pokud nebude odkrytý barevný odstín, předpokládá se šedá.</i> <i>Zhotovitel připraví minimálně tři vzorky, které budou komisionálně</i> <i>posouzeny (zástupcem investora, památkovou organizací a</i> <i>projektantem)</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
342	K	798991151	Prvek K2,3- mříž, dle spesifikace v tab. uměleckořemeslných prvků	kus	2,000	25 200,00	50 400,00	Indiv
	PP		Prvek K2,3- mříž, dle spesifikace v tab. uměleckořemeslných prvků					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Postup umělecko řemeslné opravy mříží v oknech (repase)K 1,2,3,5</i> <i>1)Odstranit novodobé rámy s pletivem, případně objímky</i> <i>2)Provést sondu ke zjištění, zda se dochovala původní barevnost ,</i> <i>původní vrstva základní a krycí barvy</i> <i>3)Výsledky sondy zapsat do stavebního deníku</i> <i>-pokud bude nalezena původní autentická vrstva, bude komisionálně</i> <i>zpřesněn další postup</i> <i>-pokud nebude nalezena starší vrstva, budou vrstvy barvy a rez</i> <i>odstraněny (malý rozsah pískování, el.kartáč apod.) včetně rzi,</i> <i>předpoklad dosažení čistoty povrchu pod nátěr</i> <i>Sa 2,5 dle ISO 8501-1</i> <i>Zkontrolovat stav ocelových prutů, pokud bude nutné kovářsky (</i> <i>zámečnický) opravit. Odrezlá místa v ostění naplátovat a spojit nýty.</i> <i>Povrchová úprava:</i> <i>Pasivace taninem/ tanátovací roztok – tanin v destilované vodě s</i> <i>lihem a kyselinou fosforečnou. Oplach destilovanou vodou</i> <i>2x základní nátěr Rokozink EP S 2399/ tloušťka suchého filmu 60-80</i> <i>mikronů v jedné vrstvě</i> <i>3x dvousložkový olejový nátěr - odstín dle průzkumu a konzultace....</i> <i>Zavoskování restaurátorskými vosky</i> <i>Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5:</i> <i>Korozní prostředí:C4</i> <i>Životnost:Vysoká</i> <i>Přídavné zatížení:Zvýšená vlhkost</i> <i>Příprava podkladu: Sa 2 1/2 – otryskání</i> <i>Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5 tab. A4: S 4.23</i> <i>Barevný odstín:Pokud nebude odkrytý barevný odstín, předpokládá</i> <i>se šedá.</i> <i>Zhotovitel připraví minimálně tři vzorky, které budou komisionálně</i> <i>posouzeny (zástupcem investora, památkovou organizací a</i> <i>projektantem)</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
343	K	798991153	Prvek K5 - mříž, dle spesifikace v tab. uměleckořemeslných prvků	kus	1,000	21 600,00	21 600,00	Indiv
	PP		Prvek K5 - mříž, dle spesifikace v tab. uměleckořemeslných prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Postup umělecko řemeslné opravy mříží v oknech (repase)</i> K 1,2,3,5□ <i>1)Odstranit novodobé rámy s pletivem, případně objímky</i> □ <i>2)Provést sondu ke zjištění, zda se dochovala původní barevnost ,</i> <i>původní vrstva základní a krycí barvy</i> □ <i>3)Výsledky sondy zapsat do stavebního deníku</i> □ <i>-pokud bude nalezena původní autentická vrstva, bude komisionálně</i> <i>zpřesněn další postup</i> □ <i>-pokud nebude nalezena starší vrstva, budou vrstvy barvy a rez</i> <i>odstraněny (malý rozsah pískování, el.kartáč apod.) včetně rzi,</i> <i>předpoklad dosažení čistoty povrchu pod nátěr</i> □ <i>Sa 2,5 dle ISO 8501-1</i> □ <i>Zkontrolovat stav ocelových prutů, pokud bude nutné kovářsky (</i> <i>zámečnický) opravit. Odrezlá místa v ostění naplátovat a spojit nýty.</i> □ <i>Povrchová úprava:</i> □ <i>Pasivace taninem/ tanátovací roztok – tanin v destilované vodě s</i> <i>lihem a kyselinou fosforečnou</i> □ <i>Oplach destilovanou vodou</i> □ <i>2x základní nátěr Rokozink EP S 2399/ tloušťka suchého filmu 60-80</i> <i>mikronů v jedné vrstvě</i> □ <i>3x dvousložkový olejový nátěr - odstín dle průzkumu a konzultace....</i> □ <i>Zavoskování restaurátorskými vosky</i> □ <i>Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5:</i> □ <i>Korozní prostředí:C4</i> □ <i>Životnost:Vysoká</i> □ <i>Přídavné zatížení:Zvýšená vlhkost</i> □ <i>Příprava podkladu: Sa 2 1/2 – otryskání</i> □ <i>Nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-5 tab. A4: S 4.23</i> □ <i>Barevný odstín. Pokud nebude odkrytý barevný odstín, předpokládá</i> <i>se šedá.</i> □ <i>Zhotovitel připraví minimálně tři vzorky, které budou komisionálně</i> <i>posouzeny (zástupcem investora, památkovou organizací a</i> <i>projektantem)</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky REPASE_DVEŘE_MŘÍŽE.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	P/13	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou nosného ocelového typového roštu s oc.závěsy	m2	48,910	1 488,00	72 778,08	Indiv
	PP		Kompletní provedení - montáž i s dodávkou nosného ocelového typového roštu s oc.závěsy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Nosný ocelový typový rošt s ocel. závěsy.</i> □ <i>Kompletní provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky,</i> <i>repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		Skladba P/13 podhled :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň : 3,15					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		48,910			
345	K	ZN01	nerezová wc příčka včetně dveří, výška 2100	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	Indiv
	PP		nerezová wc příčka včetně dveří, výška 2100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>nerezová wc příčka včetně dveří</i> □ <i>nosný a kotevní systém hliníkové profily opláštění-nerez plech se</i> <i>vzorem</i> □ <i>dveře sv.700 mm s nerezovými samozavíracími panty prostorové</i> <i>příčky kotvené do podlahy</i> □ <i>kování: dveřní panty nerez, WC zajištění s možností otevření z venku</i> <i>příslušenství:koule/koule, háček na šaty , dveřní doraz provedení:</i> <i>nerez matovaná, plech dekorativní kostka nakoso , vzor uzávěru</i> <i>dveří</i> □ <i>rozměrové schéma viz výkres DET/1</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a</i> <i>veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek</i> <i>potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
346	K	ZN02a-d	krycí dvířka	ks	5,000	3 000,00	15 000,00	Indiv
	PP		krycí dvířka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ krycí dvířka☐ dvířka i rám jsou z ocelových profilů 40/15 mm☐ opláštěné sádkartonovou deskou tl. 12,5 mm☐ povrchová úprava: nátěr dle barvy omítky☐ zamykání: zámek s čtyřhranem☐ dvířka budou opatřeny symboly - logem podle využití popř. nápisy (hydrant, el. rozvaděč, apod.)☐ krycí dvířka musí umožňovat řádné otevírání vnitřních technolog.skříní.rozměry krycích dvířek nutno koordinovat se skutečně instalovanými technolog.skříněmi☐ a: rozm.: 700/700☐ b: rozm.: 900/1000☐ c: rozm.: 600/700☐ d: rozm.: 600/800☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
347	K	ZN03	větrací mřížka stropní, rozm.: 150/150 mm	ks	4,000	1 440,00	5 760,00	Indiv
	PP		větrací mřížka stropní, rozm.: 150/150 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka stropní☐ větrací mřížka typová kovová do podhledu včetně rámu a kotevních prvků☐ materiál - z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		4		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
348	K	ZN04a-b	větrací mřížka, rozm.: 200/150 mm	ks	3,000	1 800,00	5 400,00	Indiv
	PP		větrací mřížka, rozm.: 200/150 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka☐ větrací mřížka typová kovová včetně rámu a kotevních prvků☐ materiál - z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		a: 3.04a					
	VV		2		2,000			
	VV		b: 2.10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
349	K	ZN05	revizní dvířka do podhledu, rozm.: 600/600 mm	ks	6,000	3 840,00	23 040,00	Indiv
	PP		revizní dvířka do podhledu, rozm.: 600/600 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ revizní dvířka do podhledu☐ dřevěné revizní dvířka do podhledu včetně osazovacího rámu,☐ povrch natřít dle barvy omítky☐ 3.04b,c,d☐ 2.04a,b,c☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		6		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
350	K	ZN06	zadlažďovací poklop, rozm.: 900/600 mm	ks	1,000	8 640,00	8 640,00	Indiv
	PP		zadlažďovací poklop, rozm.: 900/600 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ zadlažďovací poklop☐ kovový poklop pro zadlaždění vč. osazovacího rámu s betonovou výplní (povrch dle typu podlahy) vč. kotevních prvků, příslušenství (sada klíčů, pákový otvírač apod.) viditelné hrany - grafitová barva☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
351	K	ZN07	poklop do sklepa, rozm.: 900/1500 mm	ks	1,000	38 400,00	38 400,00	Indiv
	PP		poklop do sklepa, rozm.: 900/1500 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ poklop do sklepa☐ kovový poklop ze slzičkového pozinkovaného plechu s plynovou vzpěrou, skryté panty vč. osazovacího rámu, a příslušenství povrchová úprava - grafitový nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
352	K	ZN08	větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	Indiv
	PP		větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka☐ větrací mřížka do sklepa včetně rámu a kotevních prvků rozměr 100x100 mm☐ materiál - pozink. plech, povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ trubka plastová O 100 mm - 3bm propojení do prostoru sklepa☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
353	K	ZN09	větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm	ks	2,000	780,00	1 560,00	Indiv
	PP		větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka☐ větrací mřížka ze sklepa včetně rámu a kotevních prvků rozměr 100x100 mm z vnitřní strany síťka proti hmyzu☐ materiál - pozink. plech, povrch - grafitový nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
354	K	ZN10	krycí dvířka (komínová), rozm.: 500/600 mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		krycí dvířka (komínová), rozm.: 500/600 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ krycí dvířka (komínová)☐ nahrazují prvek Z/1 (soupis umělecko-řemeslné prvky) rám křídla dvířek-ručně kované železné pláty 80/2mm snýtované s výplní z ručně opracovaných plechů osazovací rám z L 40/40/5 mm včetně kotevních prvků zavírání na kličku nátěr: žárově zinkovat, povrch - grafitová barva☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	ZN11a	nerezová příčka - předstěna, stěna: 3500/2100mm	ks	1,000	67 200,00	67 200,00	Indiv
	PP		nerezová příčka - předstěna, stěna: 3500/2100mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ nerezová příčka - předstěna☐ nosný a kotevní systém hliníkové profily opláštění-nerez plech se vzorem prostorové příčky kotvené do podlahy☐ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka nakoso☐ 1x stěna: 3500/2100mm☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
356	K	ZN11b	nerezová příčka - předstěna, stěna: 1300/2100mm - do oblouku klenby	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		nerezová příčka - předstěna, stěna: 1300/2100mm - do oblouku klenby <i>Poznámka k položce:</i> ☐ nerezová příčka - předstěna☐ nosný a kotevní systém hliníkové profily opláštění-nerez plech se vzorem prostorové příčky kotvené do podlahy☐ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka nakoso☐ 1x stěna: 1300/2100mm - do oblouku klenby rozměrové schéma viz výkres DET/2☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
357	K	ZN12	příčka - opláštění nerez plechem	m2	27,000	4 200,00	113 400,00	Indiv
	PP		příčka - opláštění nerez plechem <i>Poznámka k položce:</i> ☐ příčka - opláštění nerez plechem☐ příčka ze sádkartonu, včetně nosné typové konstrukce opláštění, oboustraně -nerez plech se vzorem, včetně dveří☐ provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO" rozměry stěny : 1,55x3,0m , 2,5x3,5m celkem ~ 27m2 nutno zaměřit☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
358	K	ZN13	větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm	ks	1,000	780,00	780,00	Indiv
	PP		větrací mřížka, rozm.: 100/100 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka - nasávání větracího kanálku včetně rámu a kotevních prvků rozměr 100x100 mm☐ materiál - pozink. plech, povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu trubka plastová Ø 100 mm - 4bm propojení do prostoru větracího kanálku☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
359	K	ZN14	větrací mřížka, rozm.: 250/250 mm	ks	4,000	1 440,00	5 760,00	Indiv
	PP		větrací mřížka, rozm.: 250/250 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐ větrací mřížka kovová včetně rámu a kotevních prvků rozměr 250x250 mm☐ materiál - pozink. plech, povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany síťka proti hmyzu propojení do větracího průduchu z 1np☐ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	ZN15	atyp. větrací mřížka s uzavíráním, 250/500mm	ks	3,000	4 200,00	12 600,00	Indiv
	PP		atyp. větrací mřížka s uzavíráním, 250/500mm <i>Poznámka k položce:</i> □ atyp. větrací mřížka s uzavíráním□ větrací mřížka vnitřní se zavíráním mechanickým (s regulací) vnější kryt rám s děrovaným plechem rozměr 250x500 mm□ materiál - pozink. plech, povrch natřít dle barvy omítky z vnitřní strany sítka proti hmyzu propojení do větracího průduchu v 1np□ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
361	K	ZN16	zábradlí	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	Indiv
	PP		zábradlí <i>Poznámka k položce:</i> □ zábradlí□ kovaná tyč - stojka včetně kotevních prvků rozměr profil 40/40 mm, výška 900mm součástí je madlo TN/3□ povrch - 2x základní nátěr vrchní grafitová barva□ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
362	K	ZN17	krycí dvířka (plynoměr), rozm.: 1200/1200 mm	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		krycí dvířka (plynoměr), rozm.: 1200/1200 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ krycí dvířka plynoměru, u vstupní brány, úprava stávající niky rám křídla dvířek - ručně kované železné pláty 80/5mm snýtované s výplní z ručně opracovaných plechů osazovací rám z L 40/40/5 mm, zapuštěný do líce omítky včetně kotevních prvků zámek na čtyřhran□ povrchová úprava: žárově zinkovat povrch - grafitová barva (tmavě šedá)□ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
363	K	ZN18	poklop pro zadlaždění, pro pojezd, rozměr 600 / 600 mm	ks	1,000	12 600,00	12 600,00	Indiv
	PP		poklop pro zadlaždění, pro pojezd, rozměr 600 / 600 mm <i>Poznámka k položce:</i> □ poklop pro zadlaždění, pro pojezd uzamykatelný, vodotěsný, s odvětráním výplňový, povrch dle typu dlažby včetně osazovacího rámu rozměr 600 / 600 mm, umístění: šachta technologie kašny□ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
364	K	ZN19	ocelová stupadla typová	ks	6,000	3 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		ocelová stupadla typová <i>Poznámka k položce:</i> □ ocelová stupadla typová poplastovaná, umístění: šachta pro technologii kašny□ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
365	K	ZN20	sněhové zábrany	ks	22,000	864,00	19 008,00	Indiv
	PP		sněhové zábrany <i>Poznámka k položce:</i> □ sněhové zábrany - "lopatky" ve dvou řadách včetně kotevních prvků, osazeny nad vstupy do budovy□ materiál - ocelová konstrukce, žárově zinkovat, 2x vrchní nátěr v barvě střešní krytiny□ Kompletní provedení dle tabulky 10 Tabulky zamecnicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
366	K	ZR01	konzolové žlabové háky, rozm.: dl 800 mm, profil ~30/20mm	ks	30,000	1 800,00	54 000,00	Indiv
	PP		konzolové žlabové háky, rozm.: dl 800 mm, profil ~30/20mm <i>Poznámka k položce:</i> □ konzolové žlabové háky, konzola š 800mm, složena z dvou částí, kovový profil ~30/20mm□ materiál: předpoklad ocel pod krycím nátěrem□ návrh: očistit, odrezit, prověřit stav oceli kotvení, opravit, opatřit antikoročním nátěrem povrchová úprava: šedočerný grafitový nátěr náhrada 30% nových□ Kompletní provedení dle tabulky 09 Tabulky zamecnicke R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
367	K	ZR02	stávající mříž, rozm.: 950/1600 mm	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
	PP		stávající mříž, rozm.: 950/1600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ stávající mříž z ocelových tyčí a pásoviny, 20/20mm, 30/5mm, osazena napevno do špalety okna, rozměr: 950/1600mm☐ <i>materiál:</i> ocel pod krycím nátěrem☐ <i>návrh:</i> celková oprava, prověřit stav oceli vč. Kotvení, opatřit antikoročním nátěrem povrchová úprava: šedočerný grafitový nátěr☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 09 Tabulky zamecnicke R.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
368	K	ZR03	stávající zábradlí, výška: 1,0 m	bm	10,000	1 440,00	14 400,00	Indiv
	PP		stávající zábradlí, výška: 1,0 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ stávající zábradlí na ohradní zdi, severní část, sloupky ocelové L úhelníky, 60/60mm, výplň svislé pruty z ocelové pásoviny vytvarované (30/5mm), připevněné na vodorovné pruty (20/5mm) výška: 1,0 m, 1pole - ~1,3m , celkem - 10 bm☐ <i>návrh:</i> celková oprava, prověřit stav oceli vč. kotvení , opatřit antikoročním nátěrem povrchová úprava: šedočerný grafitový nátěr☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 09 Tabulky zamecnicke R.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
369	K	ZR04	tyče hromosvodu - stávající uzemňovací soustava, v: 12m	ks	5,000	26 400,00	132 000,00	Indiv
	PP		tyče hromosvodu - stávající uzemňovací soustava, v: 12m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ tyče hromosvodu, stávající uzemňovací soustava, jímací tyče, vč.kotvení, uzemňovací dráty , vodorovné vedení po střeše a svislé vedení do země☐ oprava stávající soustavy, včetně kotevních prvků doplnění 30% 60bm☐ <i>Kompletní provedení dle tabulky 09 Tabulky zamecnicke R.</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
370	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	11 472,00	34 416,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				358 344,11	
371	K	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	4,310	119,00	512,89	RTS 20/ I
	PP		Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		1,995*2+1,425*2-1,13-0,7*2		4,310			
	VV		Součet		4,310			
372	K	771575109RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	29,430	730,00	21 483,90	RTS 20/ I
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele					
	VV		Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Skladba P/11 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		Součet		29,430			
373	K	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	47,725	58,00	2 768,05	RTS 20/ I
	PP		Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ vč. dodávky a montáže silikonu.					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		1,995*2+1,425*2		6,840			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		1,995*2+1,55*2		7,090			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		2,195*2+0,9*2+1,21+0,76+1,995		10,155			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		4,215*2+1,335+1,275		11,040			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		3,575*2+2,095*2+0,63*2		12,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		47,725			
374	K	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,510	16,00	120,16	RTS 20/ I
PP			Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě					
VV			Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.04 předsín :					
VV			3,15		3,150			
VV			2.04a sprcha :					
VV			3,06		3,060			
VV			Skladba P/08b keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.08 úklid. komora :					
VV			1,3		1,300			
VV			Součet		7,510			
375	K	771595110RT3	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.	m2	87,500	738,00	64 575,00	RTS 20/ I
PP			Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm, do tmele tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.					
VV			Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
VV			1.03b hyg.zázemí :					
VV			5		5,000			
VV			Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.05 chodba :					
VV			12,73		12,730			
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			17,63		17,630			
VV			2.07 chodba :					
VV			9,23		9,230			
VV			2.10 komora :					
VV			1,93		1,930			
VV			Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.05 chodba :					
VV			19,67		19,670			
VV			3.07 technické zázemí :					
VV			21,31		21,310			
VV			Součet		87,500			
376	K	771101111R03	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 20 mm	m2	5,000	350,00	1 750,00	Indiv
PP			Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 20 mm					
VV			Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
VV			1.03b hyg.zázemí :					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
377	K	771101121R01	Provedení penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetrace	m2	29,430	55,00	1 618,65	RTS 20/ I
PP			Provedení penetrace podkladu pod dlažby, včetně dodávky penetrace					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 372					
VV			29,43		29,430			
VV			Součet		29,430			
378	K	771595110RT7	Příplatek za kompletní provedení - montáž i dodávku bordury	m	33,185	3 200,00	106 192,00	Indiv
PP			Příplatek za kompletní provedení - montáž i dodávku bordury					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>v míst. 2.05, 2.10</i> <i>po obvodu bordura</i> <i>1řada dlažby (viz stávající)</i> <i>kladení rybí kost (viz stáv.)</i>					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.05 chodba :					
VV			0,43+0,73*2+11,41+0,955+11,41+0,43+0,87		26,965			
VV			2.10 komora :					
VV			1,755*2+0,94*2+0,415*2		6,220			
VV			Součet		33,185			
379	K	771-P4	Kompletní provedení - montáž i s dodávkou obnova podlahy dle skladby P4 - viz.tabulka skladeb	m2	10,000	1 820,00	18 200,00	Indiv
PP			Kompletní provedení - montáž i s dodávkou obnova podlahy dle skladby P4 - viz.tabulka skladeb					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stávající betonová (cem.) dlažba - teraco, dlaždice 200/200mm, s bordurou 150mm v černém a béžovém odstínu, s plastickým vzorem</i> <i>stávající dlaždice budou vyčištěny pomocí páry, povrch napustit voskem, doplnění 15%, nová dlažba bude mít strukturu a barevnost dle stávající</i> <i>Kompletní provedení dle tabulky skladeb. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a</i>					
VV			Skladba P/04 stávající betonová (cem.) dlažba - teraco :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
VV			1.06 vstupní hala :					
VV			2,21		2,210			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.10 komora :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5		1,500			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		5,5		5,500			
	VV		zaokr. :					
	VV		0,79		0,790			
	VV		Součet		10,000			
380	K	59694103R1	Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm	m2	5,500	1 410,00	7 755,00	RTS 20/ I
	PP		Dlažba cihelná broušená 300x300x15 mm					
	VV		Skladba P/03 cihelná dlažba broušená 300/300mm :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.03b hyg.zázemí :					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
381	K	59694158R2	Cihelná dlažba zatočený povrch, dlažba 140/290/14mm	m2	90,750	990,00	89 842,50	RTS 20/ I
	PP		Cihelná dlažba zatočený povrch, dlažba 140/290/14mm					
	VV		Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73*1,1		14,003			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63*1,1		19,393			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23*1,1		10,153			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93*1,1		2,123			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67*1,1		21,637			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31*1,1		23,441			
	VV		Součet		90,750			
382	K	597642032R1	Keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) rozměr 300/300 mm, protiskluzná, Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B.	m2	35,963	920,00	33 085,96	RTS 20/ I
	PP		Keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) rozměr 300/300 mm, protiskluzná, Dlažba v hygienickém zázemí musí mít protiskluznou úpravu B.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí: 371					
	VV		4,31*0,15		0,647			
	VV		42,756-7,44		35,316			
	VV		Součet		35,963			
383	K	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	3,000	3 480,00	10 440,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D	775	Podlahy vlysové a parketové					603 701,30	
384	K	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru	m	72,665	76,00	5 522,54	RTS 20/ I
	PP		Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně spojovacích prostředků.					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		5,42+6,3+5,455+6,3		23,475			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		5,49+5,51+6,365*2		23,730			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		6,565+6,115+6,39*2		25,460			
	VV		Součet		72,665			
385	K	775511270R00	Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), širokých do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou	m2	114,260	614,00	70 155,64	RTS 20/ I
	PP		Podlahy vlysové lepené montáž (položení) podlah - vlysy ve specifikaci do tmele (lepidla), širokých do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46		36,460			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56		36,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24		41,240			
	VV		Součet		114,260			
386	K	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	234,110	96,00	22 474,56	RTS 20/ I
	PP		Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46		36,460			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56		36,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24		41,240			
	VV		Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73		12,730			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23		9,230			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Skladba P/08b keram. dlažba :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67		17,670			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		Součet		234,110			
387	K	775599147R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	114,260	836,00	95 521,36	RTS 20/ I
	PP		Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení					
	VV		dřevěné vlysové podlahy :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 385					
	VV		114,26		114,260			
	VV		Součet		114,260			
388	K	775511270R07	Příplatek k dřevěným podlahám za specifické požadavky dle PD	m2	114,260	650,00	74 269,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k dřevěným podlahám za specifické požadavky dle PD <i>roznamka k položce:</i> □ <i>Dřevěné podlahy - repase:</i> □ <i>- jednotlivé parkety postupně demontovat, vytáhnout a odbrousit hřebíky</i> □ <i>- vytřídit poškozené; projekt předpokládá použitelnost 30 - 70 %</i> □ <i>- zkontrolovat zda jednotlivé parkety neobsahují hřebíky</i> □ <i>- pomocí nožů ze slinutých karbidů frézováním obnovit profilaci i plochy</i> □ <i>- připravit ke kladení v ucelených plochách</i> □ <i>- klást klasickým způsobem na doplněnou hrubou prkennou podlahu, doplnit obklad soklu</i> □ <i>- pro konečnou úpravu použít vícevrstvý nátěrový systém pro zátěžové povrchy s obsahem vosku</i> □ <i>Dřevěná podlaha</i> □ <i>na dřevěné podlahy použít kvalitní dřevo, určené pro podlahy, fošny rovnoleté,</i> □ <i>s vlhkostí dle ČSN do zabudovaných podlah. Veškeré prvky impregnovat bezbarvým nátěrem.</i> □ <i>Na dřevěné podlahy použít nátěrový systém zátěžový, lak s příměsí vosku (tvrdý lak). Způsob ošetření povrchu,</i> □ <i>počet jednotlivých vrstev provádět dle technologie postupů dodavatele.</i> □ <i>Na veškeré materiály a prvky budou předloženy vzorky k odsouhlasení</i>					
	VV		114,26		114,260			
	VV		Součet		114,260			
389	K	775511270RX1	Repase stávajících demontovaných vlýsků	m2	45,704	550,00	25 137,20	Indiv
	PP		Repase stávajících demontovaných vlýsků					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		repase 40% :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46*0,4		14,584			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56*0,4		14,624			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24*0,4		16,496			
	VV		Součet		45,704			
390	K	775521800RX1	Příplatek k demontáži podlah vlysových přibíjených (včetně lišt) pro další použití	m2	234,110	400,00	93 644,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži podlah vlysových přibíjených (včetně lišt) pro další použití					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 386					
	VV		234,11		234,110			
	VV		Součet		234,110			
391	K	61193369R	dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob	m2	50,274	1 420,00	71 389,08	RTS 20/ I
	PP		dílec podlahový vlys; š = 70,0 mm; l = 400,0 mm; tl. 21,0 mm; dub; třída I.; spoj pero - drážka; pokládka celoplošně lepený způsob					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		doplnění 40% :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46*0,4*1,1		16,042			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56*0,4*1,1		16,086			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24*0,4*1,1		18,146			
	VV		Součet		50,274			
392	K	611933701R2	Příplatek k položce vlys podlahový tl. 21 dub dl.400 š. 70 mm styl za specifické provedení dle PD	m2	76,317	1 200,00	91 580,40	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k položce vlys podlahový tl. 21 dub dl.400 š. 70 mm styl za specifické provedení dle PD					
	P		Poznámka k položce:☐					
			Stávající vlysy budou odborně sejmuty, po repasi opětovně položeny, chybějící a poškozené části budou doplněny jako kopie.					
	VV		128,2479-77,9735+26,04225		76,317			
	VV		Součet		76,317			
393	K	61193440R1	Vlys parketový tl. 21 dub š. 100 mm jak.1	m2	10,900	2 230,00	24 307,00	RTS 20/ I
	PP		Vlys parketový tl. 21 dub š. 100 mm jak.1					
	VV		lemování min.š.100mm :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		(5,42+6,3+5,455+6,3)*0,1*1,5		3,521			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		(5,49+5,51+6,365*2)*0,1*1,5		3,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		(6,565+6,115+6,39*2)*0,1*1,5		3,819			
	VV		Součet		10,900			
394	K	61413710R	lišta podlahová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm	m	87,198	139,00	12 120,52	RTS 20/ I
	PP		lišta podlahová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 384					
	VV		72,665*1,2		87,198			
	VV		Součet		87,198			
395	K	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	5 860,00	17 580,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			50 m vodorovně					
D	776		Podlahy povlakové				63 635,14	
396	K	776200820R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2	m	21,515	42,00	903,63	RTS 20/ I
	PP		Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2					
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		schodiště 3.11 :					
	VV		odstranit PVC ze stupňů :					
	VV		13*1,655		21,515			
	VV		Součet		21,515			
397	K	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	240,810	101,00	24 321,81	RTS 20/ I
	PP		Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2					
	VV		Skladba P/05 dřevěná podlaha, vlýsky :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46		36,460			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56		36,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24		41,240			
	VV		Skladba P/06 keramická dlažba (barevnost jako cihelná dlažba) :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		Skladba P/07 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73		12,730			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23		9,230			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Skladba P/08b keram. dlažba :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Skladba P/08c dřevěná podlaha, vlýsky, sokl. lišta :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,67		17,670			
	VV		Skladba P/10 cihelná dlažba zatočený povrch + spárovací malta váp. :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		Součet		240,810			
398	K	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou	m2	17,670	720,00	12 722,40	RTS 20/ I
	PP		Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.</i>					
	VV		Skladba P/09 přírodní linoleum (odol. E425) :					
	VV		soklová lišta, ev. buková lišta 70-100mm :					
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67		17,670			
	VV		Součet		17,670			
399	K	28410104R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné	m2	21,204	904,00	19 168,42	RTS 20/ I
	PP		linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné					
	VV		17,67*1,2		21,204			
	VV		Součet		21,204			
400	K	284109R1	Podložka pod linoleum	m2	21,204	220,00	4 664,88	Indiv
	PP		Podložka pod linoleum					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 399:					
	VV		21,204		21,204			
	VV		Součet		21,204			
401	K	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	3,000	618,00	1 854,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>vodorovně do 50 m</i>					
D		781	Obklady keramické				476 785,33	
402	K	781485116RT6	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2	120,798	861,00	104 007,08	RTS 20/ I
	PP		Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		2,4*(1,995*2+1,55*2)-0,7*2		15,616			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		2,4*(2,195*2+0,9*2+1,21+0,76+1,995)-0,7*2		22,972			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		2,4*(4,215*2+1,335+1,275)-0,7*2		25,096			
	VV		2.06 technické zázemí - čajová kuchyňka :					
	VV		1,5*(0,7+1,49+3)		7,785			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.07 technické zázemí - čajová kuchyňka :					
	VV		1,5*(1,8+2,415)		6,323			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		2,4*(2,792*2+0,94*2)-0,9*2,1-0,9*1,81		14,395			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		2,4*(3,575*2+2,095*2+0,63*2)-0,9*1,81		28,611			
	VV		Součet		120,798			
403	K	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	135,498	806,00	109 211,39	RTS 20/ I
	PP		Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		(1,995*2+1,55*2)+2,4*2+2*2+0,8		16,690			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		(2,195*2+0,9*2+1,21+0,76+1,995)+2,4*1+0,8+2*2		17,355			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		(4,215*2+1,335+1,275+0,9*2)+0,8*2*2+1,2*2*2		20,840			
	VV		2.06 technické zázemí - čajová kuchyňka :					
	VV		2*(0,7+1,49+3)+1,5*2		13,380			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.07 technické zázemí - čajová kuchyňka :					
	VV		2*(1,8+2,415)+1,5*3		12,930			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		(2,792*2+0,94*2)+2*1+2*2,2+2*1,81		17,484			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		(3,575*2+2,095*2+0,63*2)+1,81+1+2,4*2+1		21,210			
	VV		přířez, ztrátné 10% :					
	VV		0,1*156,089		15,609			
	VV		Součet		135,498			
404	K	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	69,960	806,00	56 387,76	RTS 20/ I
	PP		Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		2,4*6*1,1		15,840			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		2,4*5*1,1		13,200			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		2,4*4*1,1		10,560			
	VV		2.06 technické zázemí - čajová kuchyňka :					
	VV		1,5*2*1,1		3,300			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.07 technické zázemí - čajová kuchyňka :					
	VV		1,5*2*1,1		3,300			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		2,4*4*1,1		10,560			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		2,4*5*1,1		13,200			
	VV		Součet		69,960			
405	K	781485RT7	Příplatek k položce obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel za požadavky dle PD, nad rámec obsahu ceníkových položek rozpočtu	m2	120,798	400,00	48 319,20	Indiv
	PP		Příplatek k položce obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel za požadavky dle PD, nad rámec obsahu ceníkových položek rozpočtu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Keramické obklady (sokly) budou v rovině s omítkou a zataženy pod zárubně dveří, nároží ukončené na pokos.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 402					
	VV		120,798		120,798			
	VV		Součet		120,798			
406	K	597623022R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva šedá; mat; PEI 4	m2	132,878	1 091,00	144 969,90	RTS 20/ I
	PP		obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva šedá; mat; PEI 4					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 402					
	VV		120,798*1,1		132,878			
	VV		Součet		132,878			
407	K	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	3,000	4 630,00	13 890,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m					
D		782	Konstrukce z přírodního kamene				1 406 448,00	
408	K	KAN01	Nový kamenný práh, 1450 / 250 / 150 mm	ks	1,000	13 080,00	13 080,00	Indiv
	PP		Nový kamenný práh, 1450 / 250 / 150 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nový kamenný práh</i> ☐ <i>hladký bez profilace rozměr 1450 / 250 / 150 mm</i> ☐ <i>nutno zaměřit materiál : arkóza</i> ☐ <i>povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem</i> ☐					
	P		<i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky kamenicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
409	K	KAN02	Nový kamenný práh, 1500 / 320 / 150 mm	ks	1,000	17 280,00	17 280,00	Indiv
	PP		Nový kamenný práh, 1500 / 320 / 150 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nový kamenný práh</i> ☐ <i>hladký bez profilace rozměr 1500 / 320 / 150 mm</i> ☐ <i>nutno zaměřit materiál : arkóza</i> ☐ <i>povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem</i> ☐					
	P		<i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky kamenicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
410	K	KAN03	Nový kamenný práh, 1500 / 250 / 150 mm	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	Indiv
	PP		Nový kamenný práh, 1500 / 250 / 150 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nový kamenný práh</i> ☐ <i>rozměr 1500 / 250 / 150 mm</i> ☐ <i>nutno zaměřit materiál : arkóza</i> ☐ <i>povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem</i> ☐					
	P		<i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky kamenicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
411	K	KAN04	Nový kamenný práh, a stupeň u vstupu	kpl	1,000	57 600,00	57 600,00	Indiv
	PP		Nový kamenný práh, a stupeň u vstupu					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nový kamenný práh, a stupeň u vstupu</i> ☐ <i>rozměr práh 1500 / 400 / 180 mm</i> ☐ <i>rozměr stupeň 2150 / 450 / 250 mm</i> ☐ <i>nutno zaměřit</i> ☐ <i>čelní hrana se zaoblením R 5mm</i> ☐ <i>materiál : arkóza</i> ☐ <i>povrch hydrofobizovat silikonovým nátěrem</i> ☐					
	P		<i>Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky kamenicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
412	K	KAN05	Okapní chodník	m2	58,000	7 440,00	431 520,00	Indiv
	PP		Okapní chodník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ okapní chodník☐ kamenné desky, velký formát 400-600 x 600-800 mm☐ tl 50mm☐ podél objektu 1.řada min. šířka dlažby 600mm☐ materiál: žula☐ povrchová úprava - tryskané, nebo ručně opracovat, ručně sražené hrany☐ Kompletní provedení dle tabulky 05 Tabulky kamenicke N. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
413	K	KAR01	Okapní chodník	bm	55,000	7 440,00	409 200,00	Indiv
	PP		Okapní chodník					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ okapní chodník☐ kamenné desky, chodník šířky 0,6-1,0m☐ rozměry: velkoformátové desky 450/500 - 600/1000 mm, tl 50-100mm☐ (uloženo v pískovém loži s hydraulickým vápnem)☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava - tryskané, ručně sražené hrany☐ umístění: východní a jižní fasáda☐ stávající chodník bude demontován, po provedení větracího kanálku zpět osadit, doplnění ~20% nových desek☐ umístění: severní fasáda - chodník nový v š. 0,6m☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenicke R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro V,J Fasáda :					
	VV		45		45,000			
	VV		S Fasáda :					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		55,000			
414	K	KAR02	Kamenné desky	m2	7,000	6 000,00	42 000,00	Indiv
	PP		Kamenné desky					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenné desky☐ stávající kamenné desky☐ rozměry: velkoformátové desky 450/450 - 600/800 mm, tl 50-100mm☐ materiál: pískovec☐ kamenné desky před demontáží zdokumentovat, po instalaci sítí a pokládky podlahy opětovně položit kamenné desky ponechat na místě , očistit, větší části doplnit umělým kamenem☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenicke R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
415	K	KAR03	Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 900/1710mm	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	Indiv
	PP		Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 900/1710mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenná zárubeň☐ u dveří T/1☐ rozměr: světlost 900/1710mm☐ stojky s prahem a překladem ~200/250mm☐ celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 5% selektivní zpevnění organokřemičitany kontrola upevnění závěsů dveří☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava vápenný nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenicke R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
416	K	KAR04	Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 1100/1900mm	ks	1,000	40 800,00	40 800,00	Indiv
	PP		Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 1100/1900mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenná zárubeň☐ u dveří T/3☐ rozměr: světlost 1100/1900mm stojky s prahem a překladem ~200/240mm☐ celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 10% selektivní zpevnění organokřemičitany kontrola upevnění závěsů dveří☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava vápenný nátěr, odstín dle barevnosti fasády☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenicke R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
417	K	KAR05	Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 1130/1800mm	ks	1,000	50 400,00	50 400,00	Indiv
	PP		Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 1130/1800mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenná zárubeň☐ u dveří T/31☐ rozměr: světlost 1130/1800mm stojky s prahem a překladem ~200/240mm☐ celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 10% selektivní zpevnění organokřemičitany kontrola upevnění závěsů dveří☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava vápenný nátěr, odstín dle barevnosti fasády☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenické R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
418	K	KAR06	Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 1150/1800mm	ks	1,000	37 200,00	37 200,00	Indiv
	PP		Kamenná zárubeň, rozměr: světlost 1150/1800mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenná zárubeň☐ u dveří T/37☐ (za vestavěnou skříní dveře T/15)☐ rozměr: světlost 1150/1800mm kamenné ostění ~200/250mm celkové očištění, ponechání na místě☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava vápenný nátěr☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenické R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
419	K	KAR07	Kamenné ostění okna, rozměr: světlost 1150/1200mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		Kamenné ostění okna, rozměr: světlost 1150/1200mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenné ostění okna☐ ostění okno O/36☐ rozměr: světlost 1150/1200mm☐ stojky s parapetem a překladem ~200/240mm☐ celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 10% selektivní zpevnění organokřemičitany☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava vápenný nátěr, odstín dle barevnosti fasády☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenické R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro komoletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
420	K	KAR08	Kamenné ostění okna, rozměr: světlost 1050/1000mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		Kamenné ostění okna, rozměr: světlost 1050/1000mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ kamenné ostění okna☐ ostění okno O/32☐ rozměr: světlost 1050/1000mm☐ stojky s parapetem a překladem ~200/240mm☐ celková oprava ostění, očištění, větší části doplnění umělým kamenem barevnost a struktura dle stávajícího povrchu; doplnění 10% selektivní zpevnění organokřemičitany☐ materiál: pískovec☐ povrchová úprava vápenný nátěr, odstín dle barevnosti fasády☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenické R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
421	K	KAR09	Schodišťové stupně	ks	13,000	11 400,00	148 200,00	Indiv
	PP		Schodišťové stupně					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ schodišťové stupně☐ stávající schodišťové stupně☐ rozměry: 180/320 dl 1650 mm - (11+2 ks) - 13 ks☐ materiál: teraco☐ vyčistit parou, - odstranit povrch z pvc, nebo dřevěný obklad☐ větší chybějících částí doplnit z teraca stejné sktruktura a barevnosti - 10%☐ Kompletní provedení dle tabulky 04 Tabulky kamenické R. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	P							
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
422	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	13 656,00	40 968,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		783	Nátěry				1 511 415,14	
423	K	783125131RT5	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 2x email	m2	52,224	143,00	7 468,03	RTS 20/ I
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 2x email					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ na vzduchu schnoucí					
	VV		Odkaz na mn. položky 424					
	VV		52,224		52,224			
	VV		Součet		52,224			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
424		K	783125731RT1	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní	m2	52,224	55,00	2 872,32	RTS 20/ I
		PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>					
		VV		délka odv.kanáliku :					
		VV		"Panský dům-_1_np_.pdf : (0,460+3,644+26,264)					
		VV		"Panský dům-_3_np_.pdf :					
		VV		(0,445+3,532+0,442+7,012+13,765+6,934+10,648+0,416					
		VV		podélný : 73,562*2					
		VV		příčný :					
		VV		(73,562/1,5+2)*(0,80*2+0,25*2)+254,311*5,42/1000*1,15+1,5					
		VV		85*32					
		VV		přípočet překladů : 0,047*32					
		VV		381,682/7,3086		52,224			
		VV		Součet		52,224			
425		K	783222931RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch	m2	125,000	202,00	25 250,00	RTS 20/ I
		PP		Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucích</i>					
		VV		odstranění koroze a nátěry vč.inhibitorů v ceně :					
		VV		TZ :					
		VV		125		125,000			
		VV		Součet		125,000			
426		K	783521100RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	m2	19,178	124,00	2 378,07	RTS 20/ I
		PP		Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>					
		VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
		VV		oplechování výlezů + komínů :					
		VV		výlezy :					
		VV		0,60*4*6		14,400			
		VV		komíny :					
		VV		((1,50+0,66)*2+(0,80+0,66)*2)*2*0,33*1		4,778			
		VV		Součet		19,178			
427		K	783522100RT2	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 2x email	m2	19,178	171,00	3 279,44	RTS 20/ I
		PP		Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 2x email					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>					
		VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
		VV		oplechování výlezů + komínů :					
		VV		výlezy :					
		VV		0,60*4*6		14,400			
		VV		komíny :					
		VV		((1,50+0,66)*2+(0,80+0,66)*2)*2*0,33*1		4,778			
		VV		Součet		19,178			
428		K	783683111R00	Nátěry dřevěných podlah a parket voskovým olejem, bezbarvým, lazura 1x	m2	498,660	131,00	65 324,46	RTS 20/ I
		PP		Nátěry dřevěných podlah a parket voskovým olejem, bezbarvým, lazura 1x					
		VV		vlysové podlahy - nátěrový systém použití vosku 2x :					
		VV		249,33000*2		498,660			
		VV		Součet		498,660			
429		K	783151111R	Tlaková injektáž s povrchovým ošetřením lihem	m2	1 630,588	330,00	538 094,04	Indiv
		PP		Tlaková injektáž s povrchovým ošetřením lihem					
		VV		pomocně pro sanační nátěr specifikovaný v PD :					
		VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
		VV		376,877*1/0,819*2,35		1 081,393			
		VV		strop pod podkrovím :					
		VV		233,7*2,35		549,195			
		VV		Součet		1 630,588			
430		K	783151112R	Tlakový postřik dvojnásobný k neutralizaci povrchů	m2	1 630,588	250,00	407 647,00	Indiv
		PP		Tlakový postřik dvojnásobný k neutralizaci povrchů					
		VV		pomocně pro sanační nátěr specifikovaný v PD :					
		VV		"Panský dům-_STŘECHA_.pdf :					
		VV		376,877*1/0,819*2,35		1 081,393			
		VV		strop pod podkrovím :					
		VV		233,7*2,35		549,195			
		VV		Součet		1 630,588			
431		K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 630,588	5,00	8 152,94	Indiv
		PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
		VV		1630,588		1 630,588			
		VV		Součet		1 630,588			
432		K	783201R1	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	1 630,588	90,00	146 752,92	Indiv
		PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení					
		VV		1630,588		1 630,588			
		VV		Součet		1 630,588			
433		K	783223R1	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový	m2	1 630,588	140,00	228 282,32	Indiv
		PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový					
		VV		1630,588		1 630,588			
		VV		Součet		1 630,588			
434		K	783683111RX1	Povrchová úprava HMK P.7 voskování	m2	237,230	320,00	75 913,60	Indiv
		PP		Povrchová úprava HMK P.7 voskování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

784			672 799,12					
435	K	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	2 072,891	23,00	47 676,49	RTS 20/ I
	PP		Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m					
	VV		oprava omítek stropů :					
	VV		1/ klenuté stropy :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		4,9*2*10,335*1,25		126,604			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		4,9*2*8,23*1,25		100,818			
	VV		1.03a,b šatna a hyg. zázemí :					
	VV		4,9*2*3,175*1,25		38,894			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		2*3,14*0,755*1/2*4,955		11,747			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*1,25		3,763			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		2,21*1,25		2,763			
	VV		S.01 :					
	VV		2*3,14*0,95*1/2*(3,15+0,9)*1,25+0,9*(0,6+0,5)*1,25		16,339			
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23*1,25		11,538			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		5,74*1,25		7,175			
	VV		2.09 komora :					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.10 komora :					
	VV		1,33*1,25		1,663			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		10,53*1,25		13,163			
	VV		2/ rovné stropy :					
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46		36,460			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56		36,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24		41,240			
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73		12,730			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67		17,670			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP (koef.1,15 členitost, klenutí, fabiony atd.) :					
	VV		1.01 rest.dílna, sklad :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(0,9*10,335+2,98*6,655+0,9*10,45+2,98*6,67)*1,15		67,177			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(0,72*8,175+2,98*6,66*2+0,72*8,23)*1,15		59,231			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(0,9*3,22+2,98*6,66*2+0,9*3,175)*1,15		52,266			
	VV		1.03b hyg.zázemí (obsahuje pouze nové povrchy) :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		1.04 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(2,83*4,655*2+2,83*1,51*2)*1,15		40,128			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(2,98*(1,705*2+1,45*2+1,3+0,775))*1,15		28,735			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,98*(3,505+3,1+1,615+1,62)*1,15		33,722			
	VV		S.01 sklep :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		(1,85*(3,15*2+0,9*2+1,9*4)+2*1*2)*1,15		38,002			
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,45*(5,42+6,3+5,455+6,3)*1,15		93,137			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		plocha stěn :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,45*(5,49+5,51+6,365*2)*1,15		94,149			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,43*(6,565+6,115+6,39*2)*1,15		100,427			
	VV		2.04 a,b,c,d předsíň, sprcha, WC-M, WC-Ž (původní stěny) :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,55*(4,215*2+4,11+4,035+0,5*2)*1,15		71,750			
	VV		2.05 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,795*(0,43+0,73*2+11,41+0,955+11,41+0,43+0,87)*1,15		86,672			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,61*(1,49+0,7*2+4,98+0,87+4,98+1,475+2,75)*1,15		74,499			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,79*(1,475+4,88+1,525+4,88)*1,15		55,614			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,3*(5,475*2+3,53*-2+2,385*2+0,32*2)*1,15		35,294			
	VV		2.09 komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,6*(1,235*2+0,9*2)*1,15		17,678			
	VV		2.10 komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,795*(1,755*2+0,94*2+0,415*2)*1,15		19,993			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(6,06+2,82+6,16+2,81)*1,15		87,037			
	VV		3.05 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(12,58*2+1,57*2)*1,15		137,991			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15		78,977			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,54*(2,792*2+0,94)		23,095			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,51*(3,575*2+2,095*2)*1,15		32,733			
	VV		3.10 komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,5*(1,48*2+0,89*2)*1,15		13,628			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,3*(5,475*2+3,49*2+2,385*2+0,32*2)*1,15		88,575			
	VV		podkroví :					
	VV		4.01 štít včetně pilířů (členitost uvaž. 10%) :					
	VV		6,85*3,97*1/2*1,1		14,957			
	VV		4.01 a 4.02 nadezdívky :					
	VV		(0,5+0,25)*(3,9*2+9*2+6,95*2)		29,775			
	VV		oprava omítky komínů pod střechou :					
	VV		4.02 :					
	VV		0,5*4*3,97		7,940			
	VV		(0,75*2+1,4*2)*4,33		18,619			
	VV		4.03 :					
	VV		0,5*4*2,2		4,400			
	VV		(0,75*2+1,4*2)*4,1		17,630			
	VV		Součet		2 072,891			
436	K	784182111R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné	m2	2 225,043	94,00	209 154,04	RTS 20/ I
	PP		Malby vápenné se začištěním , bílé, jednonásobné					
	VV		Odkaz na mn. Položky 437					
	VV		2225,043		2 225,043			
	VV		Součet		2 225,043			
437	K	784182311R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2	2 225,043	97,00	215 829,17	RTS 20/ I
	PP		Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné					
	VV		oprava omítek stropů :					
	VV		1/ klenuté stropy :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílňa, sklad :					
	VV		4,9*2*10,335*1,25		126,604			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		4,9*2*8,23*1,25		100,818			
	VV		1.03a,b šatna a hyg. zázemí :					
	VV		4,9*2*3,175*1,25		38,894			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		2*3,14*0,755*1/2*4,955		11,747			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01*1,25		3,763			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		2,21*1,25		2,763			
	VV		S.01 :					
	VV		2*3,14*0,95*1/2*(3,15+0,9)*1,25+0,9*(0,6+0,5)*1,25		16,339			
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP :					
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23*1,25		11,538			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		5,74*1,25		7,175			
	VV		2.09 komora :					
	VV		1,25*1,25		1,563			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP :					
	VV		3.10 komora :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,33*1,25		1,663			
VV			3.11 schodiště :					
VV			10,53*1,25		13,163			
VV			2/ rovné stropy :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			36,46		36,460			
VV			2.02 depozitář :					
VV			36,56		36,560			
VV			2.03 kancelář :					
VV			41,24		41,240			
VV			2.04 předsíň :					
VV			3,15		3,150			
VV			2.04a sprcha :					
VV			3,06		3,060			
VV			2.04b wc muži :					
VV			6,05		6,050			
VV			2.04c wc ženy :					
VV			6,12		6,120			
VV			2.05 chodba :					
VV			12,73		12,730			
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			17,63		17,630			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			17,67		17,670			
VV			3.05 chodba :					
VV			19,67		19,670			
VV			3.07 technické zázemí :					
VV			21,31		21,310			
VV			3.08 úklid. komora :					
VV			1,3		1,300			
VV			3.09 WC imobilní :					
VV			9,75		9,750			
VV			Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP (koef.1,15 členitost, klenutí, fabiony atd.)					
VV			:					
VV			1.01 rest.dílna, sklad :					
VV			plocha stěn :					
VV			(0,9*10,335+2,98*6,655+0,9*10,45+2,98*6,67)*1,15		67,177			
VV			1.02 restaurátorská dílna :					
VV			plocha stěn :					
VV			(0,72*8,175+2,98*6,66*2+0,72*8,23)*1,15		59,231			
VV			1.03a šatna :					
VV			plocha stěn :					
VV			(0,9*3,22+2,98*6,66*2+0,9*3,175)*1,15		52,266			
VV			1.03b hyg.zázemí (obsahuje pouze nové povrchy) :					
VV			plocha stěn :					
VV			1.04 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			(2,83*4,655*2+2,83*1,51*2)*1,15		40,128			
VV			1.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			(2,98*(1,705*2+1,45*2+1,3+0,775))*1,15		28,735			
VV			1.06 vstupní hala :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,98*(3,505+3,1+1,615+1,62)*1,15		33,722			
VV			S.01 sklep :					
VV			plocha stěn :					
VV			(1,85*(3,15*2+0,9*2+1,9*4)+2*1*2)*1,15		38,002			
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,45*(5,42+6,3+5,455+6,3)*1,15		93,137			
VV			2.02 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,45*(5,49+5,51+6,365*2)*1,15		94,149			
VV			2.03 kancelář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,43*(6,565+6,115+6,39*2)*1,15		100,427			
VV			2.04 a,b,c,d předsíň, sprcha, WC-M, WC-Ž (původní stěny) :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,55*(4,215*2+4,11+4,035+0,5*2)*1,15		71,750			
VV			2.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,795*(0,43+0,73*2+11,41+0,955+11,41+0,43+0,87)*1,15		86,672			
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,61*(1,49+0,7*2+4,98+0,87+4,98+1,475+2,75)*1,15		74,499			
VV			2.07 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,79*(1,475+4,88+1,525+4,88)*1,15		55,614			
VV			2.08 schodiště :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,3*(5,475*2+3,53*-2+2,385*2+0,32*2)*1,15		35,294			
VV			2.09 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,6*(1,235*2+0,9*2)*1,15		17,678			
VV			2.10 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,795*(1,755*2+0,94*2+0,415*2)*1,15		19,993			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			plocha stěn :					
VV			4,24*(6,06+2,82+6,16+2,81)*1,15		87,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.05 chodba :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		4,24*(12,58*2+1,57*2)*1,15		137,991			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15		78,977			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,54*(2,792*2+0,94)		23,095			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,51*(3,575*2+2,095*2)*1,15		32,733			
	VV		3.10 komora :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		2,5*(1,48*2+0,89*2)*1,15		13,628			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		plocha stěn :					
	VV		3,3*(5,475*2+3,49*2+2,385*2+0,32*2)*1,15		88,575			
	VV		omítky na nových konstrukcích - zazdívkách :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.03 a 2.04 :					
	VV		2*1,45*2,5		7,250			
	VV		2.06 ostění a nadpraží :					
	VV		(1,7*3,61-0,8*2)+0,37*(0,8+2,2*2)		6,461			
	VV		2.06 přizdívka stěny u vedení ZTI :					
	VV		2,72*3,61-0,87*2,49		7,653			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 přizdívka stěny u nové čajové kuchyňky :					
	VV		3,59*2,415		8,670			
	VV		nové konstrukce - cihelné pilíře :					
	VV		1.05 sokl zděný :					
	VV		0,9*(0,7+0,3)		0,900			
	VV		instalační předstěny :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.04c :					
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.08 :					
	VV		1,2*0,94		1,128			
	VV		3.09 :					
	VV		1,2*3,575		4,290			
	VV		příčky 140 :					
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		1.03a přizdívka vedení kanalizace :					
	VV		2*(3*2,98-1,4*2,2)		11,720			
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
	VV		2*(3,45*(4,215+2,195+0,05+0,9+0,9+0,76+1,995))		76,004			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		I nosníky :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		mezi 2.04a a 2.06 3xlč. 100 dl. 1,2m :					
	VV		0,1*1,2*2		0,240			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		mezi 3.07 a 3.08 1x lč. 100 dl. 1,2m :					
	VV		0,1*1,2*2		0,240			
	VV		přizdívky ostění :					
	VV		půdorys 2NP :					
	VV		2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
	VV		0,5*(0,15*2+0,6)+0,15*0,6		0,540			
	VV		2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
	VV		0,7*0,7+0,3*(0,7*3)		1,120			
	VV		půdorys 3NP :					
	VV		3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
	VV		0,19*(2,1*2)		0,798			
	VV		půdorys 1NP :					
	VV		ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
	VV		0,35*2,25*2		1,575			
	VV		ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
	VV		0,385*2,25*2		1,733			
	VV		podkroví :					
	VV		4.01 štít včetně pilířů (členitost uvaž. 10%) :					
	VV		6,85*3,97*1/2*1,1		14,957			
	VV		4.01 a 4.02 nadezdívky :					
	VV		(0,5+0,25)*(3,9*2+9*2+6,95*2)		29,775			
	VV		oprava omítky komínů pod střechou :					
	VV		4.02 :					
	VV		0,5*4*3,97		7,940			
	VV		(0,75*2+1,4*2)*4,33		18,619			
	VV		4.03 :					
	VV		0,5*4*2,2		4,400			
	VV		(0,75*2+1,4*2)*4,1		17,630			
	VV		Součet		2 225,043			
438	K	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	2 752,691	4,00	11 010,76	RTS 20/ I
	PP		Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,					
	VV		rozsah 80% (20%-restaurátorsky dle PD) :					
	VV		"Panský dům-_POHLEDY_.pdf :					
	VV		(389,394+45,464+74,486+150,216)*0,8		527,648			
	VV		oprava omítek stropů :					
	VV		1/ klenuté stropy :					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP :					
	VV		1.01 rest.dílňa, sklad :					
	VV		4,9*2*10,335*1,25		126,604			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		4,9*2*8,23*1,25		100,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.03a,b šatna a hyg. zázemí :					
VV			4,9*2*3,175*1,25		38,894			
VV			1.04 chodba :					
VV			2*3,14*0,755*1/2*4,955		11,747			
VV			1.05 chodba :					
VV			3,01*1,25		3,763			
VV			1.06 vstupní hala :					
VV			2,21*1,25		2,763			
VV			S.01 :					
VV			2*3,14*0,95*1/2*(3,15+0,9)*1,25+0,9*(0,6+0,5)*1,25		16,339			
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.07 chodba :					
VV			9,23*1,25		11,538			
VV			2.08 schodiště :					
VV			5,74*1,25		7,175			
VV			2.09 komora :					
VV			1,25*1,25		1,563			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.10 komora :					
VV			1,33*1,25		1,663			
VV			3.11 schodiště :					
VV			10,53*1,25		13,163			
VV			2/ rovné stropy :					
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			36,46		36,460			
VV			2.02 depozitář :					
VV			36,56		36,560			
VV			2.03 kancelář :					
VV			41,24		41,240			
VV			2.04 předsíň :					
VV			3,15		3,150			
VV			2.04a sprcha :					
VV			3,06		3,060			
VV			2.04b wc muži :					
VV			6,05		6,050			
VV			2.04c wc ženy :					
VV			6,12		6,120			
VV			2.05 chodba :					
VV			12,73		12,730			
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			17,63		17,630			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			17,67		17,670			
VV			3.05 chodba :					
VV			19,67		19,670			
VV			3.07 technické zázemí :					
VV			21,31		21,310			
VV			3.08 úklid. komora :					
VV			1,3		1,300			
VV			3.09 WC imobilní :					
VV			9,75		9,750			
VV			Plocha vnitřních stěn - původní omítky :					
VV			D.1.1/1 půdorys 1.NP (koef.1,15 členitost, klenutí, fabiony atd.)					
VV			:					
VV			1.01 rest.dílna, sklad :					
VV			plocha stěn :					
VV			(0,9*10,335+2,98*6,655+0,9*10,45+2,98*6,67)*1,15		67,177			
VV			1.02 restaurátorská dílna :					
VV			plocha stěn :					
VV			(0,72*8,175+2,98*6,66*2+0,72*8,23)*1,15		59,231			
VV			1.03a šatna :					
VV			plocha stěn :					
VV			(0,9*3,22+2,98*6,66*2+0,9*3,175)*1,15		52,266			
VV			1.03b hyg.zázemí (obsahuje pouze nové povrchy) :					
VV			plocha stěn :					
VV			1.04 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			(2,83*4,655*2+2,83*1,51*2)*1,15		40,128			
VV			1.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			(2,98*(1,705*2+1,45*2+1,3+0,775))*1,15		28,735			
VV			1.06 vstupní hala :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,98*(3,505+3,1+1,615+1,62)*1,15		33,722			
VV			S.01 sklep :					
VV			plocha stěn :					
VV			(1,85*(3,15*2+0,9*2+1,9*4)+2*1*2)*1,15		38,002			
VV			D.1.1/2 půdorys 2NP :					
VV			2.01 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,45*(5,42+6,3+5,455+6,3)*1,15		93,137			
VV			2.02 depozitář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,45*(5,49+5,51+6,365*2)*1,15		94,149			
VV			2.03 kancelář :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,43*(6,565+6,115+6,39*2)*1,15		100,427			
VV			2.04 a,b,c,d předsíň, sprcha, WC-M, WC-Ž (původní stěny) :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,55*(4,215*2+4,11+4,035+0,5*2)*1,15		71,750			
VV			2.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,795*(0,43+0,73*2+11,41+0,955+11,41+0,43+0,87)*1,15		86,672			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.06 technické zázemí :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,61*(1,49+0,7*2+4,98+0,87+4,98+1,475+2,75)*1,15		74,499			
VV			2.07 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,79*(1,475+4,88+1,525+4,88)*1,15		55,614			
VV			2.08 schodiště :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,3*(5,475*2+3,53*-2+2,385*2+0,32*2)*1,15		35,294			
VV			2.09 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,6*(1,235*2+0,9*2)*1,15		17,678			
VV			2.10 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,795*(1,755*2+0,94*2+0,415*2)*1,15		19,993			
VV			D.1.1/3 půdorys 3NP :					
VV			3.02 ostraha velín :					
VV			plocha stěn :					
VV			4,24*(6,06+2,82+6,16+2,81)*1,15		87,037			
VV			3.05 chodba :					
VV			plocha stěn :					
VV			4,24*(12,58*2+1,57*2)*1,15		137,991			
VV			3.07 technické zázemí :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,54*(4,98*2+0,64*2+4,01+4,15)*1,15		78,977			
VV			3.08 úklid. komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,54*(2,792*2+0,94)		23,095			
VV			3.09 WC imobilní :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,51*(3,575*2+2,095*2)*1,15		32,733			
VV			3.10 komora :					
VV			plocha stěn :					
VV			2,5*(1,48*2+0,89*2)*1,15		13,628			
VV			3.11 schodiště :					
VV			plocha stěn :					
VV			3,3*(5,475*2+3,49*2+2,385*2+0,32*2)*1,15		88,575			
VV			omítky na nových konstrukcích - zazdívkách :					
VV			půdorys 2NP :					
VV			2.03 a 2.04 :					
VV			2*1,45*2,5		7,250			
VV			2.06 ostění a nadpraží :					
VV			(1,7*3,61-0,8*2)+0,37*(0,8+2,2*2)		6,461			
VV			2.06 přizdívka stěny u vedení ZTI :					
VV			2,72*3,61-0,87*2,49		7,653			
VV			půdorys 3NP :					
VV			3.07 přizdívka stěny u nové čajové kuchyňky :					
VV			3,59*2,415		8,670			
VV			nové konstrukce - cihelné pilíře :					
VV			1.05 sokl zděný :					
VV			0,9*(0,7+0,3)		0,900			
VV			instalační předstěny :					
VV			půdorys 2NP :					
VV			2.04c :					
VV			1,2*0,9*2		2,160			
VV			půdorys 3NP :					
VV			3.08 :					
VV			1,2*0,94		1,128			
VV			3.09 :					
VV			1,2*3,575		4,290			
VV			příčky 140 :					
VV			půdorys 1NP :					
VV			1.03a přizdívka vedení kanalizace :					
VV			2*(3*2,98-1,4*2,2)		11,720			
VV			půdorys 2NP :					
VV			blok místností 2.04, 2.04a,b,c :					
VV			2*(3,45*(4,215+2,195+0,05+0,9+0,9+0,76+1,995))		76,004			
VV			I nosníky :					
VV			půdorys 2NP :					
VV			mezi 2.04a a 2.06 3xlč.100 dl.1,2m :					
VV			0,1*1,2*2		0,240			
VV			půdorys 3NP :					
VV			mezi 3.07 a 3.08 1x lč.100 dl. 1,2m :					
VV			0,1*1,2*2		0,240			
VV			přizdívky ostění :					
VV			půdorys 2NP :					
VV			2.06 přizdívka kolem rozvaděče :					
VV			0,5*(0,15*2+0,6)+0,15*0,6		0,540			
VV			2.06 přizdívka kolem hydrantu :					
VV			0,7*0,7+0,3*(0,7*3)		1,120			
VV			půdorys 3NP :					
VV			3.07 a 3.08 přizdívka ostění dveří :					
VV			0,19*(2,1*2)		0,798			
VV			půdorys 1NP :					
VV			ostění mezi 1.01 a 1.02 :					
VV			0,35*2,25*2		1,575			
VV			ostění mezi 1.02 a 1.03a :					
VV			0,385*2,25*2		1,733			
VV			podkroví :					
VV			4.01 štít včetně pilířů (členitost uvaž.10%) :					
VV			6,85*3,97*1/2*1,1		14,957			
VV			4.01 a 4.02 nadezdívky :					
VV			(0,5+0,25)*(3,9*2+9*2+6,95*2)		29,775			
VV			oprava omítky komínů pod střechou :					
VV			4.02 :					
VV			0,5*4*3,97		7,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV (0,75*2+1,4*2)*4,33		18,619				
			VV 4.03 :						
			VV 0,5*4*2,2		4,400				
			VV (0,75*2+1,4*2)*4,1		17,630				
			VV Součet		2 752,691				
439	K	784312R1	Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody	m2	2 225,043	85,00	189 128,66	Indiv	
	PP		Malby vápenné dvojnásobné - příplatek za barvu stěn i stropů a barevné přechody Poznámka k položce:☐						
	P		Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky, po jejich odsouhlasení projektantem a orgány památkové péče, bude možné zahájit práce						
	VV		2225,043		2 225,043				
	VV		Součet		2 225,043				
D	M21		Elektromontáže				114 647,65		
440	K	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	80,930	105,00	8 497,65	RTS 20/ I	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru						
	VV		uloženo současně s provedením odvětrávacího kanálku :						
	VV		odvětrávací kanál - severní stěna :						
	VV		10,7+1,5*2		13,700				
	VV		odvětrávací kanál východní stěna :						
	VV		3,56+0,615+7,191+0,561+0,67+7,323+1,5*2		22,920				
	VV		13,96		13,960				
	VV		odvětrávací kanál - jižní stěna na úrovni dvora :						
	VV		29,35+1		30,350				
	VV		Součet		80,930				
441	K	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,000	106 150,00	106 150,00	RTS 20/ I	
	PP		Hromosvod pro administrativní budovy Poznámka k položce:☐						
	P		vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásku 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm.☐						
	VV		Předběžnou obhlídku a revize hotového díla.						
	VV		stávající hromosvod - revize a oprava :						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
D	VEM		Vestavěné prvky				2 425 900,00		
442	K	VEM/01	čajová kuchyňka	ks	1,000	105 000,00	105 000,00	Indiv	
	PP		čajová kuchyňka Poznámka k položce:☐						
	P		čajová kuchyňka☐ skřínky☐ spodní: 1x 600/580/880 vč.soklu, s dvířky pod dřez(police,držák na odp.koš)☐ 1x korpus pro vestavěnou lednici(pod pracovní deskou)vč. Dvířek☐ 1x 1280/680/880 vč.soklu, rohová policová s dvířky,vč.svislé lišty☐ 1x 400/580/880 vč.soklu, policová s dvířky☐ 1x 400/580/880 vč.soklu, zásuvková☐ horní: 1x 600/350/400 policová otevřená☐ pro mikrovlnnou troubu☐ 2x 600/325/400 plná dvířka(police)☐ spotřebiče: vestavěná chladnička s mrazáčkem energetická třída A++☐ vestavěná dvouplotýnka,sklokeramika☐ příslušenství:nerez dřez s odkladní plochou, osvětlení pracovní plochy☐ pracovní plocha-sv.šedá dl.2480+900(nutno zaměřit)vč.zalištování☐ rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba☐ barevné provedení: odstín krémová(dvířka,sokl,korpus)☐ pracovní deska: odstín sv.šedá☐ úchytky: nerez mat☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
443	K	VEM/02	čajová kuchyňka	ks	1,000	105 000,00	105 000,00	Indiv	
	PP		čajová kuchyňka						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ čajová kuchyňka☐ skřínky☐ spodní: 1x 600/580/880 vč.soklu,zásuvková☐ 1x 400/580/880 vč.soklu, policová s dvířky☐ 1x 1280/680/880 vč.soklu, rohová policová s dvířky,vč.svislé lišty☐ 1x 400/580/880 vč.soklu, zásuvková☐ 1x korpus pro vestavěnou lednici(pod pracovní deskou)vč.dvířek☐ horní: 1x 600/350/400 policová otevřená☐ pro mikrovlnnou troubu☐ 2x 800/350/400 plná dvířka(police)☐ spotřebiče: vestavěná chladnička s mrazáčkem energetická třída A++☐ vestavěná dvouplotýnka,sklokeramika☐ příslušenství:nerez dřez s odkladní plochou, osvětlení pracovní plochy☐ pracovní plocha-sv.šedá dl.2280+1010(nutno zaměřit)vč.zalištování☐ rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba☐ barevné provedení: odstín krémová(dvířka,sokl,korpus)☐ pracovní deska: odstín sv.šedá☐ úchytky: nerez mat☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV				1,000			
444	K	VEM/03	kuchyňská linka	ks	1,000	85 000,00	85 000,00	Indiv
	PP		kuchyňská linka <i>Poznámka k položce:</i> ☐ kuchyňská linka☐ skřínky☐ spodní: 1x 600/580/880 vč.soklu,zásuvková☐ 1x korpus pro vestavěnou el.troubu☐ 1x 1280/680/880 vč.soklu, rohová policová s dvířky,vč.svislé lišty☐ 1x 600/580/880 vč.soklu, zásuvková pod dřez☐ včetně odpadkových košů☐ 1x korpus pro vestavěnou myčku šíře 450mm vč.dvířek☐ horní: 1x 600/350/580 policová otevřená☐ pro mikrovlnnou troubu☐ 2x 600/350/580 plná dvířka(police)☐ 1x 450/350/580 plná dvířka(police)☐ 1x 600/600/580 rohová,otevřená(police)☐ spotřebiče:samostatně stojící lednice s mrazákem energetická třída A++☐ vestavěná čtyřplotýnka,sklokeramika,vestavná el.trouba☐ vestavěná myčka šíře 450mm☐ příslušenství:nerez dřez s odkladní plochou, osvětlení pracovní plochy☐ pracovní plocha-sv.šedá dl.1880+1750(nutno zaměřit)vč.zalištování☐ rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, digestoř nerez mat s odtahem☐ barevné provedení: odstín krémová(dvířka,sokl,korpus)☐ pracovní deska: odstín sv.šedá☐ úchytky: nerez mat☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV				1,000			
444	K	VEM/04	zamykatelné skříně depozitové atypové, rozm.: 400/1000/~ 3400	ks	31,000	42 000,00	1 302 000,00	Indiv
	PP		zamykatelné skříně depozitové atypové, rozm.: 400/1000/~ 3400 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ zamykatelné skříně depozitové atypové☐ police stavitelné cca po 50 mm, hloubka polic ~400 mm☐ 5-6 polic na výšku, plné regálové plechové☐ nosná konstrukce, vnitřní plášť a police z ocelových profilů a plechů☐ vnější plášť dřevěné desky☐ horní dvířka prosklená bezpečnostním sklem☐ spodní dvířka plná dřevěná☐ skříně vzájemně sešroubovány k sobě, nutno kotvit☐ všechny dveře s bezpečnostním zámkem☐ neprachotěsné☐ velikostně upravit dle skutečných rozměrů☐ a rozložení v interiéru☐ provedení: kovové části - prášková barva, sv. šedá☐ dřevěné části - masiv smrk, mořeno, přírodní☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
	VV				31,000			
445	K	VEM/05	zamykatelné skříně depozitové atypové	ks	4,000	190 000,00	760 000,00	Indiv
	PP		zamykatelné skříně depozitové atypové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ zamykatelné skříňe depozitové atypové☐ nosná konstrukce a vnitřní plášť z ocelových profilů a plechů☐ vnější plášť dřevěné desky☐ posuvné dveře prosklená bezpečnostním sklem☐ všechny dveře s bezpečnostním zámkem☐ skříňe vzájemně sešroubovány k sobě, nutno kotvit☐ vnitřní ocelový rám se sítí 100/100/4 pro uchycení zavěšovaných exponátů☐ včetně zavěšovacího systému☐ neprachotěsné☐ velikostně upravit dle skutečných rozměrů☐ a rozložení v interiéru☐ provedení: kovové části - prášková barva, sv. šedá☐ dřevěné části - masiv smrk, mořeno, přírodní☐ rozm.: 400/4000/~ 3400☐ rozm.: 400/5000/~ 3400☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
446	K	VEM/06	lavička zahradní typová, rozm.: 615/1820/850	ks	2,000	26 200,00	52 400,00	Indiv
	PP		lavička zahradní typová, rozm.: 615/1820/850 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ lavička zahradní typová☐ parková lavička s opěradlem na dvojici noh☐ odlity ze slitiny hliníku spojené lamelami nerez šroubovými spoji☐ ukotvení do betonových základů 2x 400/400/400 na chem. kotvy☐ provedení: nosná kostra z hliníkové slitiny☐ dřevěné lamely z masivního akátového dřeva☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
447	K	VEM/07	odpadkový koš typový, rozm.: 330/1020	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	Indiv
	PP		odpadkový koš typový, rozm.: 330/1020 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ odpadkový koš typový☐ odlity ze slitiny hliníku spojené lamelami nerez šroubovými spoji☐ ukotvení do betonového základu 400/400/400 na chem. kotvy☐ objem 45 l☐ provedení: nosná kostra ocelová☐ dřevěné lamely z masivního akátového dřeva☐ Kompletní provedení dle tabulky 12 VEM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VOM		Volné prvky				172 600,00	
448	K	VOM/01	jednací stůl, rozm.: 800/1800/750	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
	PP		jednací stůl, rozm.: 800/1800/750 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ jednací stůl☐ podnož ocelové profily, čtvercové nohy s rektifikací,pod nástřík☐ LTD deska 25mm,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální☐ tepelná a mechanická odolnost☐ provedení: podnož světle šedá deska-kvalitní laminovaná dřevotříska tl. 25mm, ABS hrany 2mm dezén BUK☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
449	K	VOM/02	konferenční židle stohovatelná, rozm.: 520/520/850	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	Indiv
	PP		konferenční židle stohovatelná, rozm.: 520/520/850 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ konferenční židle stohovatelná☐ kostra ocelová čtyřnohá chrom dřevěné područky BUK☐ sedák,opěrák- buková překližka,čalouněný panel na sedáku☐ látka nehořlavá oděruvzdorná odstín tmavá modrá určeno ve veřejných prostor odolnost vysoké zátěži☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
448	K	VOM/03	kancelářský stůl, rozm.: 800/1600/750	ks	3,000	8 800,00	26 400,00	Indiv
	PP		kancelářský stůl, rozm.: 800/1600/750 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ kancelářský stůl☐ podnož ocelové profily, spojené kabelovým kanálem,výšková rektifikace,pod nástřík☐ LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost na desce v rozích kabelové průchodky☐ provedení: podnož světle šedá☐ deska-kvalitní laminovaná dřevotříska tl. 25mm, ABS hrany 2mm dezén BUK☐ barevnost shodná s pol. VOM/01☐ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
449	K	VOM/04	úložný kontejner typový, rozm.: 400/600/600	ks	3,000	6 500,00	19 500,00	Indiv
	PP		úložný kontejner typový, rozm.: 400/600/600 <i>Poznámka k položce:</i> □ úložný kontejner typový□ zásuvkový kontejner, čtyři zásuvky□ uzamykatelný□ zásuvkové pojezdy pro vysokou zátěž s pojiskou proti vysunutí□ integrovaný systém STOP-CONTROL□ kovová kolečka pro vysokou zátěž s brzdou(pro tvrdou podlahu) nerezové úchytky□					
	P		provedení:kvalitní laminovaná dřevotřísková deska,ABS hrany 2mm, horní díl korpusu deska tl.25mm, zásuvky tvrdý plast,čela laminovaná dřevotříska, ABS hrany 2mm horní zásuvka s organizérem, dezén BUK□ barevnost shodná s pol. VOM/01□ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
450	K	VOM/05	židle pracovní	ks	3,000	6 200,00	18 600,00	Indiv
	PP		židle pracovní <i>Poznámka k položce:</i> □ židle pracovní□ čalouněný sedák i opěrák□ synchronní mechanika plynový píst□ konstrukce: ocel černý nástřík□ čalounění: látka nehořlavá, odolná otěru,šedomodrý odstín□					
	P		□ šířka sedáku 470 hloubka sedáku 450-500 výška sedáku 430-540□ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
451	K	VOM/06	stolní svítidlo, rozm.:430/130/330	ks	3,000	8 210,00	24 630,00	Indiv
	PP		stolní svítidlo, rozm.:430/130/330 <i>Poznámka k položce:</i> □ stolní svítidlo typové□ kovová konstrukce□ led zdroj□					
	P		stmívatelná dotykovými tlačítky polohovací rameno provedení: odstín stříbrná□ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
452	K	VOM/07	kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920	ks	2,000	12 990,00	25 980,00	Indiv
	PP		kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920 <i>Poznámka k položce:</i> □ kancelářská skříň□ vč.soklu s rektifikací čtyři stavitelné police dvěře plné uzamykatelné nábytkové panty skryté□ korpus :□					
	P		LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost□ provedení:deska LTD dezén buk hrana ABS, dezén buk□ barevnost shodná s pol. VOM/01□ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
453	K	VOM/08	kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920	ks	1,000	12 990,00	12 990,00	Indiv
	PP		kancelářská skříň, rozm.: 800/420/1920 <i>Poznámka k položce:</i> □ kancelářská skříň□ vč.soklu s rektifikací spodní část plná dvířka, jedna stavitelná police horní část skleněná dvířka, dvě stavitelné police nábytkové panty skryté□ korpus :□					
	P		LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost provedení:deska LTD dezén buk□ hrana ABS, dezén buk□ barevnost shodná s pol. VOM/01□ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
454	K	VOM/09	kancelářská skříň šatní, rozm.: 800/420/1920	ks	2,000	11 500,00	23 000,00	Indiv
	PP		kancelářská skříň šatní, rozm.: 800/420/1920 <i>Poznámka k položce:</i> □ kancelářská skříň šatní□ vč.soklu s rektifikací□ jedna stavitelná police, výsuvný šatní věšák□ dvěře plné uzamykatelné nábytkové panty skryté□ korpus :□					
	P		LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost□ provedení:deska LTD dezén buk hrana ABS, dezén buk□ barevnost shodná s pol. VOM/01□ Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
455	K	VOM/10	stůl přídatný ke stolu VOM/03, rozm.: 800/800/750	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	Indiv
	PP		stůl přídatný ke stolu VOM/03, rozm.: 800/800/750 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>stůl přídatný ke stolu VOM/03</i> □ <i>podnož ocelové profily, spojené kabelovým kanálem,výšková rektifikace,pod nástřík LTD deska 25mm ,hrana ABS, dezén buk, hygienicky neutrální tepelná a mechanická odolnost na desce v rohu</i> <i>kabelová průchodka</i> □ <i>provedení: podnož světle šedá</i> <i>deska LTD dezén buk</i> □ <i>barevnost shodná s pol. VOM/01</i> □ <i>Kompletní provedení dle tabulky 13 VOM. Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase a a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				468 778,46	
456	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,s vyložením a hrubým urovnáním	t	198,009	169,00	33 463,52	RTS 20/ I
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,s vyložením a hrubým urovnáním					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		198,009		198,009			
	VV		Součet:		198,009			
457	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	198,009	363,00	71 877,27	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím					
	VV		198,009		198,009			
	VV		Součet:		198,009			
458	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	198,009	235,00	46 532,12	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		198,009		198,009			
	VV		Součet:		198,009			
459	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 336,288	16,00	101 380,61	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		198,009*32		6 336,288			
	VV		Součet:		6 336,288			
460	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	198,009	331,00	65 540,98	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		198,009		198,009			
	VV		Součet:		198,009			
461	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 584,072	37,00	58 610,66	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		198,009*8		1 584,072			
	VV		Součet:		1 584,072			
462	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	173,400	400,00	69 360,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		173,4		173,400			
	VV		Součet		173,400			
463	K	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,500	1 500,00	2 250,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
464	K	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,095	8 000,00	760,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		0,095		0,095			
	VV		Součet		0,095			
465	K	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	19,250	500,00	9 625,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		19,25		19,250			
	VV		Součet		19,250			
466	K	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	3,514	1 800,00	6 325,20	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		3,514		3,514			
	VV		Součet		3,514			
467	K	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,250	3 500,00	875,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
468	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	198,009	11,00	2 178,10	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním					
	VV		Demontážní hmotnosti z položek bourání :					
	VV		198,009		198,009			
	VV		Součet		198,009			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-2 - Restaurátorské práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		17 448 770,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 448 770,06	21,00%	3 664 241,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 113 011,77

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-2 - Restaurátorské práce

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 448 770,06
D0 - Restaurátorský záměr	142 500,00
D1 - Panský dům- vstupní brána do spodní zahrady	727 275,00
01 - 1.NP	561 302,50
02 - 2.NP	573 227,50
03 - 3.NP	1 689 175,89
04 - Místnosti 1.NP	104 250,00
05 - Místnosti 2.NP	3 848 766,55
06 - Místnosti 3.NP	8 709 832,96
94 - Lešení a stavební výtahy	252 439,66
799 - Restaurování	795 000,00
767 - Restaurování	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-2 - Restaurátorské práce

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 448 770,06

D		D0	Restaurátorský záměr	142 500,00				
1	K	R0	Restaurátorský záměr, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	soubor	1,000	142 500,00	142 500,00	Indiv
PP			Restaurátorský záměr, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
VV			1					
VV			Součet					
D		D1	Panský dům- vstupní brána do spodní zahrady	727 275,00				
2	K	R1	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů ze zdobných štukových aplikací, říms a ploch uliční fasády, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	45,000	6 675,00	300 375,00	Indiv
PP			Odkryv a odstranění druhotných nátěrů ze zdobných štukových aplikací, říms a ploch uliční fasády, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
P			Poznámka k položce:☐ Začátek provozního součtu☐ situace : ☐ Konec provozního součtu					
VV			7,50*3,00*2					
VV			Součet					
3	K	R2	Dozorování restaurátorem při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek, cementových plomb a přetěrů	hod	30,000	1 192,50	35 775,00	Indiv
PP			Dozorování restaurátorem při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek, cementových plomb a přetěrů					
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
VV			30					
VV			Součet					
4	K	R3	Restaurování říms a štukových aplikací., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	45,000	8 025,00	361 125,00	Indiv
PP			Restaurování říms a štukových aplikací., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
P			Poznámka k položce:☐ Začátek provozního součtu☐ situace : ☐ Konec provozního součtu					
VV			7,50*3,00*2					
VV			Součet					
5	K	R4	Vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy s fotodokumentací - 4x výtisk, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
PP			Vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy s fotodokumentací - 4x výtisk, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
VV			1					
VV			Součet					
D		01	1.NP	561 302,50				
6	K	R5	Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu z lešení, určení původní barevnosti současného, členění fasády- pro rekonstrukci předvedeno na vzorcích.	ks	20,000	3 450,00	69 000,00	Indiv
PP			Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu z lešení, určení původní barevnosti současného, členění fasády- pro rekonstrukci předvedeno na vzorcích.					
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
VV			20					
VV			Součet					
7	K	R6	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z okenních šambrán a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	32,978	6 277,50	207 019,40	Indiv
PP			Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z okenních šambrán a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>celková plocha fasády</i> : ☐ <i>"Panský dům-_POHLEDY_.pdf</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>dle sdělení projektanta 20%restaurování z toho:</i> : ☐ <i>5% 1NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>5% 2NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>10% 3NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>1np</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (389,394+45,464+74,486+150,216)*0,05 Součet					
	VV				32,978			
	VV				32,978			
8	K	R7	Restaurování okenních šambrán a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	32,978	7 927,50	261 433,10	Indiv
	PP		Restaurování okenních šambrán a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>celková plocha fasády</i> : ☐ <i>"Panský dům-_POHLEDY_.pdf</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>dle sdělení projektanta 20%restaurování z toho:</i> : ☐ <i>5% 1NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>5% 2NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>10% 3NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>1np</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (389,394+45,464+74,486+150,216)*0,05 Součet					
	VV				32,978			
	VV				32,978			
9	K	R8	Dozorování restaurátora při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek a nátěrů., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	hod	20,000	1 192,50	23 850,00	Indiv
	PP		Dozorování restaurátora při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek a nátěrů., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	02	2.NP				573 227,50	
10	K	R9	Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu z lešení, určení původní barevnosti současného, členění fasády- pro rekonstrukci předvedeno na vzorcích.	ks	20,000	3 450,00	69 000,00	Indiv
	PP		Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu z lešení, určení původní barevnosti současného, členění fasády- pro rekonstrukci předvedeno na vzorcích. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.</i>					
	P							
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	R10	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z okenních šambrán, štukových aplikací a reliéfů, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	32,978	6 277,50	207 019,40	Indiv
	PP		Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z okenních šambrán, štukových aplikací a reliéfů, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>celková plocha fasády</i> : ☐ <i>"Panský dům-_POHLEDY_.pdf</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>dle sdělení projektanta 20%restaurování z toho:</i> : ☐ <i>5% 1NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>5% 2NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>10% 3NP</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>2np</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (389,394+45,464+74,486+150,216)*0,05 Součet					
	VV				32,978			
	VV				32,978			
12	K	R11	Restaurování okenních šambrán, štukových aplikací a reliéfů, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	32,978	7 927,50	261 433,10	Indiv
	PP		Restaurování okenních šambrán, štukových aplikací a reliéfů, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Začátek provozního součtu☐ celková plocha fasády : ☐ "Panský dům-_POHLEDY_.pdf" : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ dle sdělení projektanta 20%restaurování z toho: : ☐ 5% 1NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 5% 2NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 10% 3NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 2np : ☐ Konec provozního součtu (389,394+45,464+74,486+150,216)*0,05 Součet					
		VV				32,978		
		VV				32,978		
13	K	R12	Dozorování restaurátora při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek a nátěrů., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování	hod	30,000	1 192,50	35 775,00	Indiv
		PP	Dozorování restaurátora při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek a nátěrů., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
		VV	30			30,000		
		VV	Součet			30,000		
D		03	3.NP				1 689 175,89	
14	K	R13	Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu z lešení, určení původní barevnosti současného, členění fasády- pro rekonstrukci předvedeno na vzorcích.	ks	20,000	3 450,00	69 000,00	Indiv
		PP	Provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu z lešení, určení původní barevnosti současného, členění fasády- pro rekonstrukci předvedeno na vzorcích.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
		VV	20			20,000		
		VV	Součet			20,000		
15	K	R14	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z okenních i dveřních ostění a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	65,956	6 277,50	414 038,79	Indiv
		PP	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z okenních i dveřních ostění a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Začátek provozního součtu☐ celková plocha fasády : ☐ "Panský dům-_POHLEDY_.pdf" : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ dle sdělení projektanta 20%restaurování z toho: : ☐ 5% 1NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 5% 2NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 10% 3NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 3np : ☐ Konec provozního součtu (389,394+45,464+74,486+150,216)*0,1 Součet					
		VV				65,956		
		VV				65,956		
16	K	R15	Restaurování okenních i dveřních ostění a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	65,956	7 927,50	522 866,19	Indiv
		PP	Restaurování okenních i dveřních ostění a svrchní dělicí římsy, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Začátek provozního součtu☐ celková plocha fasády : ☐ "Panský dům-_POHLEDY_.pdf" : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ dle sdělení projektanta 20%restaurování z toho: : ☐ 5% 1NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 5% 2NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 10% 3NP : ☐ Konec provozního součtu☐ Začátek provozního součtu☐ 3np : ☐ Konec provozního součtu (389,394+45,464+74,486+150,216)*0,1 Součet					
		VV				65,956		
		VV				65,956		
17	K	R16	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z dřevěné podstřešní profilace, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	39,924	6 277,50	250 622,91	Indiv
		PP	Odkryv a odstranění druhotných nátěrů z dřevěné podstřešní profilace, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>krov</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (29,285+3,485+0,50)*0,60*2 Součet					
	P							
	VV				39,924			
	VV				39,924			
18	K	R17	Restaurování dřevěné podstřešní profilace vč. aplikace nových nátěrových vrstev, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	39,924	8 250,00	329 373,00	Indiv
	PP		Restaurování dřevěné podstřešní profilace vč. aplikace nových nátěrových vrstev, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>krov</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (29,285+3,485+0,50)*0,60*2 Součet					
	P							
	VV				39,924			
	VV				39,924			
19	K	R18	Dozorování restaurátora při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek a nátěrů., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	hod	30,000	1 192,50	35 775,00	Indiv
	PP		Dozorování restaurátora při odstraňování nesoudržných degradovaných omítek a nátěrů., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. 30 Součet					
	VV				30,000			
	VV				30,000			
20	K	R19	Vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy s fotodokumentací-4x výtisk, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	kus	1,000	67 500,00	67 500,00	Indiv
	PP		Vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy s fotodokumentací-4x výtisk, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
D	04		Místnosti 1.NP				104 250,00	
21	K	1.01	Sklepní prostora přízemí, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	soubor	1,000	73 500,00	73 500,00	Indiv
	PP		Sklepní prostora přízemí, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. 1NP-sklep 1,01 (č.místnosti) 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
22	K	1.02	Sklepní prostora přízemí, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	soubor	1,000	30 750,00	30 750,00	Indiv
	PP		Sklepní prostora přízemí, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. 1NP-sklep 1,02 (č.místnosti) 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
D	05		Místnosti 2.NP				3 848 766,55	
23	K	2.02	Místnosti celého patra, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	779,607	4 792,50	3 736 266,55	Indiv
	PP		Místnosti celého patra, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>"Panský dům-_2_np_.pdf</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>2np</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ((1,128+1,304+4,609+3,706+4,080+0,672+0,794+0,559+0,659+3,216+0,835+1,177)+(8,409+1,307+0,843+18,833+1,272+4,938+6,089+1,126+1,263+0,873+0,957))*3,4 (0,947+1,210+0,661+1,302+1,040+0,575+1,340+1,233+1,189+1,187+2,106+0,881+0,767+0,651+1,761+0,650+0,804+0,880+1,684+0,812+0,766+0,383+1,072)*3,450 ((6,507+11,751+1,378+1,340+1,072)+(6,163+0,727+6,010)+(4,287+4,957+3,986+1,373+3,349+0,301+1,440+2,947+0,335+1,340+1,742+0,301+1,641+1,206))*3,450 ((1,809+0,900+1,072)+(4,656+0,335+4,668)+(1,775+0,711+0,837))*3,450 181,15+3,432 Součet					
	P							
	VV				233,407			
	VV				82,458			
	VV				221,328			
	VV				57,832			
	VV				184,582			
	VV				779,607			
24	K	R20	Restaurátorský průzkum se záznamem výmalby, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	soubor	1,000	112 500,00	112 500,00	Indiv
	PP		Restaurátorský průzkum se záznamem výmalby, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. 1 Součet					
	VV				1,000			
	VV				1,000			
D	06		Místnosti 3.NP				8 709 832,96	
25	K	3.01	Místnost větší rohová-rest., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	132,856	8 775,00	1 165 811,40	Indiv
	PP		Místnost větší rohová-rest., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>stěny m.301</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> ☐ <i>Začátek provozního součtu</i> ☐ <i>strop m.301</i> : ☐ <i>Konec provozního součtu</i> (6,16+5,35+6,32+5,445)*4,24					
	P							
	VV				98,686			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,17		34,170			
	VV		Součet		132,856			
25	K	3.02	Místnost menší-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	93,354	8 775,00	819 181,35	Indiv
	PP		Místnost menší-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>stěny m.302 :</i> □					
	P		<i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.302 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i>					
	VV		(6,060+2,82+6,16+2,81)*4,24		75,684			
	VV		17,67		17,670			
	VV		Součet		93,354			
27	K	3.03	Místnost větší-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	141,238	8 775,00	1 239 363,45	Indiv
	PP		Místnost větší-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>stěny m.303 :</i> □					
	P		<i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.303 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i>					
	VV		(5,775+6,385+5,82+6,385)*4,24		103,308			
	VV		37,93		37,930			
	VV		Součet		141,238			
28	K	3.04	Místnost větší-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	151,598	8 775,00	1 330 272,45	Indiv
	PP		Místnost větší-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>stěny m.304 :</i> □					
	P		<i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.304 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i>					
	VV		(6,545+6,415+6,450+6,415)*4,24		109,498			
	VV		42,10		42,100			
	VV		Součet		151,598			
26	K	3.05	Chodba-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	119,992	8 775,00	1 052 929,80	Indiv
	PP		Chodba-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
	VV		(12,58+1,57+12,58+1,57)*4,24		119,992			
	VV		Součet		119,992			
30	K	3.06	Místnost větší-rest., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	121,293	8 775,00	1 064 346,08	Indiv
	PP		Místnost větší-rest., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>stěny m.306 :</i> □					
	P		<i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.306 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i>					
	VV		(6,48+4,265+6,60+4,335)*4,24		91,923			
	VV		29,37		29,370			
	VV		Součet		121,293			
27	K	3.07	Místnost průchozí chodbová-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	81,662	8 775,00	716 584,05	Indiv
	PP		Místnost průchozí chodbová-rek., Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>stěny m.307 :</i> □					
	P		<i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.307 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i>					
	VV		((4,98+0,64)*2+4,010*2)*4,24		81,662			
	VV		Součet		81,662			
28	K	03.08-03.11	Ostatní místnosti patra, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	m2	97,025	11 775,00	1 142 469,38	Indiv
	PP		Ostatní místnosti patra, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.308 :</i> □					
			<i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop.m.309 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □					
	P		<i>stěny m.310 :</i> □ <i>1,18*2+0,89*2)*4,24 :</i> □ <i>strop m.310 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>stěny m.311 :</i> □ <i>Konec provozního součtu</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>strop m.311 :</i> □					
	VV		<i>Konec provozního součtu</i>					
	VV		1,30		1,300			
	VV		9,75		9,750			
	VV		1,33		1,330			
	VV		(5,25*2+3,49*2)*4,24		74,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	10,53		10,530			
		VV	Součet		97,025			
29	K	R21	Restaurátorský dozor stavby interiéru, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.	hod	150,000	1 192,50	178 875,00	Indiv
		PP	Restaurátorský dozor stavby interiéru, Kompletní provedení a dodávka v rozsahu dle D.1.1/RES Restaurování.					
	D	94	Lešení a stavební výtahy				252 439,66	
30	K	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	915,250	27,00	24 711,75	RTS 20/ I
		PP	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)					
		P	Poznámka k položce:☐					
		VV	pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
		VV	D.1.1/1 půdorys 1.NP (uvažováno s v podlahy do 1m=x1) :					
		VV	1.01 rest.dílna, sklad :					
		VV	60,17		60,170			
		VV	1.02 restaurátorská dílna :					
		VV	57,51		57,510			
		VV	1.03a šatna :					
		VV	18,53		18,530			
		VV	1.03b hyg.zázemí :					
		VV	5		5,000			
		VV	1.04 chodba :					
		VV	7,01		7,010			
		VV	1.05 chodba :					
		VV	3,01		3,010			
		VV	1.06 vstupní hala :					
		VV	2,21		2,210			
		VV	D.1.1/2 půdorys 2NP (uvažováno s v podlahy do 1,45m=x1,45) :					
		VV	2.01 depozitář :					
		VV	36,46*1,45		52,867			
		VV	2.02 depozitář :					
		VV	36,56*1,45		53,012			
		VV	2.03 kancelář :					
		VV	41,24*1,45		59,798			
		VV	2.04 předsíň :					
		VV	3,15*1,45		4,568			
		VV	2.04a sprcha :					
		VV	3,06*1,45		4,437			
		VV	2.04b wc muži :					
		VV	6,05*1,45		8,773			
		VV	2.04c wc ženy :					
		VV	6,12*1,45		8,874			
		VV	2.05 chodba :					
		VV	12,73*1,45		18,459			
		VV	2.06 technické zázemí :					
		VV	17,63*1,45		25,564			
		VV	2.07 chodba :					
		VV	9,23*1,45		13,384			
		VV	2.08 schodiště :					
		VV	5,74*1,45		8,323			
		VV	2.09 komora :					
		VV	1,25*1,45		1,813			
		VV	2.10 komora :					
		VV	1,93*1,45		2,799			
		VV	D.1.1/3 půdorys 3NP (uvažováno s v podlahy do 2,24m=x2,24) :					
		VV	3.01 kancelář :					
		VV	34,17*2,24		76,541			
		VV	3.02 ostraha velín :					
		VV	17,67*2,24		39,581			
		VV	3.03 kancelář :					
		VV	37,93*2,24		84,963			
		VV	3.04a obytl. míst. s KK :					
		VV	26,9*2,24		60,256			
		VV	3.04b koupelna :					
		VV	4,2*2,24		9,408			
		VV	3.04c předsíň :					
		VV	6,7*2,24		15,008			
		VV	3.04d WC :					
		VV	2*2,24		4,480			
		VV	3.05 chodba :					
		VV	19,67*2,24		44,061			
		VV	3.06 pokoj :					
		VV	29,37*2,24		65,789			
		VV	3.07 technické zázemí :					
		VV	21,31*2,24		47,734			
		VV	3.08 úklid. komora :					
		VV	1,3*2,24		2,912			
		VV	3.09 WC imobilní :					
		VV	9,75*2,24		21,840			
		VV	3.10 komora :					
		VV	1,33*2,24		2,979			
		VV	3.11 schodiště :					
		VV	10,53*2,24		23,587			
		VV	Součet		915,250			
31	K	943944291R00	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	10 983,000	8,00	87 864,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □					
	VV		<i>pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,</i>		10 983,000			
	VV		915,25*12		10 983,000			
			Součet		10 983,000			
32	K	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	915,250	17,00	15 559,25	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □					
	VV		<i>pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,</i>		915,250			
	VV		915,25		915,250			
			Součet		915,250			
33	K	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	557,420	38,00	21 181,96	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m					
	VV		D.1.1/1 půdorys 1.NP					
	VV		1.01 rest.dílňa, sklad :					
	VV		60,17		60,170			
	VV		1.02 restaurátorská dílna :					
	VV		57,51		57,510			
	VV		1.03a šatna :					
	VV		18,53		18,530			
	VV		1.03b hyg.zázemí :					
	VV		5		5,000			
	VV		1.04 chodba :					
	VV		7,01		7,010			
	VV		1.05 chodba :					
	VV		3,01		3,010			
	VV		1.06 vstupní hala :					
	VV		2,21		2,210			
	VV		D.1.1/2 půdorys 2NP					
	VV		2.01 depozitář :					
	VV		36,46		36,460			
	VV		2.02 depozitář :					
	VV		36,56		36,560			
	VV		2.03 kancelář :					
	VV		41,24		41,240			
	VV		2.04 předsíň :					
	VV		3,15		3,150			
	VV		2.04a sprcha :					
	VV		3,06		3,060			
	VV		2.04b wc muži :					
	VV		6,05		6,050			
	VV		2.04c wc ženy :					
	VV		6,12		6,120			
	VV		2.05 chodba :					
	VV		12,73		12,730			
	VV		2.06 technické zázemí :					
	VV		17,63		17,630			
	VV		2.07 chodba :					
	VV		9,23		9,230			
	VV		2.08 schodiště :					
	VV		5,74		5,740			
	VV		2.09 komora :					
	VV		1,25		1,250			
	VV		2.10 komora :					
	VV		1,93		1,930			
	VV		D.1.1/3 půdorys 3NP					
	VV		3.01 kancelář :					
	VV		34,17		34,170			
	VV		3.02 ostraha velín :					
	VV		17,67		17,670			
	VV		3.03 kancelář :					
	VV		37,93		37,930			
	VV		3.04a obyť. míst. s KK :					
	VV		26,9		26,900			
	VV		3.04b koupelna :					
	VV		4,2		4,200			
	VV		3.04c předsíň :					
	VV		6,7		6,700			
	VV		3.04d WC :					
	VV		2		2,000			
	VV		3.05 chodba :					
	VV		19,67		19,670			
	VV		3.06 pokoj :					
	VV		29,37		29,370			
	VV		3.07 technické zázemí :					
	VV		21,31		21,310			
	VV		3.08 úklid. komora :					
	VV		1,3		1,300			
	VV		3.09 WC imobilní :					
	VV		9,75		9,750			
	VV		3.10 komora :					
	VV		1,33		1,330			
	VV		3.11 schodiště :					
	VV		10,53		10,530			
	VV		Součet		557,420			
34	K	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky	m2	6 689,040	13,00	86 957,52	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky					
	VV		557,42*12		6 689,040			
	VV		Součet		6 689,040			
35	K	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	557,420	29,00	16 165,18	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m					
	VV		557,42		557,420			
	VV		Součet		557,420			
D		799	Restaurování				795 000,00	
36	K	799991111R	Restaurování kašny	ks	1,000	795 000,00	795 000,00	Indiv
	PP		Restaurování kašny					
			Poznámka k položce:☐					
			Provedení viz. D.1.1/13 KAŠNA☐					
			OBNOVA KAŠNY: KAŠNA JE V SOUČASNOSTI NEPOUŽÍVÁNA A JE V ŠPATNÉM STAVU. KRUHOVÁ KAŠNA JE SESTAVENA Z KAMENNÝCH BLOKŮ, NA STŘEDNÍM SLOUPU CHYBÍ MÍSA FONTÁNY. RESTAUROVÁNÍ BUDE PŘEDCHÁZET ZPRACOVÁNÍ RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU A RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU, KTERÝ BUDE SAMOSTATNĚ PROJEDNÁN S NPÚ. KAŠNA BUDE KOMPLETNĚ ROZEBRÁNA, ZRESTAUROVÁNA A USAZENA NA NOVĚ ROZEBRÁNA, ZRESTAUROVÁNA A USAZENA NA NOVĚ ROZEBRÁNA, ZRESTAUROVÁNA A USAZENA NA NOVĚ PROVEDENÝ ZÁKLAD. KAMENNÉ PRVKY KAŠNY BUDOU POSPOJOVÁNY KOVOVÝMI KOTVAMI. ZÁSADY ŘEŠENÍ: - OPATRNĚ DEMONTOVAT KAMENNÝ KAMENNÉ PRVKY KAŠNY, SLOUP, VÁZA CHYBÍ - ODSTRANIT VRSTVU ZEMINY AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU BOČNÍ STĚNY BAZÉNU - UVOLNIT KOVANÉ SKOBY A VYSUNOUT BOČNÍ DÍL BAZÉNU - ZKONTROLOVAT STAV ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, PŘIVOLAT ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÝCH ORGÁNU A PROJEKTANTA. SPÍŠE JE NUTNÉ POČÍTAT S OBNOVOU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ POD KAŠNOU. - ZAKRESLIT POLOHU A OČÍSLOVAT JEDNOTLIVÉ BOČNÍ STĚNY BAZÉNU, ODSTROJIT BOČNICE A OPATRNĚ SEJMOUT DESKY DNA. CELÝ POSTUP FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT - PROVÉST NOVOU ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI, VČETNĚ NAPOJENÍ NA TECHNOLOGII KAŠNY - JEDNOTLIVÉ KAMENNÉ DÍLY RESTAUROVAT, ODRAŽENÉ ČÁSTI NAHRADIT PLOMBOU - NOVÁ MÍSA BUDE ZHOTOVENA DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ - NA ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI SESADIT OBVODOVÉ DÍLY, SPOJIT PŮVODNÍMI OCELOVÝMI SKOBAMI DO OLOVA. - ZADLÁŽDIT VE SPÁDU DNO NÁDRŽE; OSADIT ODTOK. - VNITŘNÍ POVRCH NÁDRŽE IZOLOVAT POMOCÍ JÍLOVÉ IZOLACE - POVRCH PÍSKOVCOVÝCH DÍLŮ HYDROFOBIZOVAT SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KAŠNY JE VYBUDOVÁNÍ PŘÍLEHLÉ ŠACHTY PRO TECHNOLOGII VODY A TÍM OBNOVENÍ FUNKCE KAŠNY. NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD A OKOLNÍ DLAŽBA JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. OSTATNÍ PRÁCE NA KAŠNĚ JSOU PRÁCE RESTAURÁTORSKÉ.☐					
			Dále viz. ostatní části PD (textová i výkresová část) a část Restaurování Kamenná kašna Předběžný restaurátorský průzkum a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Restaurování				45 000,00	
37	K	798991152	Prvek K4 - restaurování mříže, dle specifikace v tab. uměleckořemeslných prvků	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
	PP		Prvek K4 - restaurování mříže, dle specifikace v tab. uměleckořemeslných prvků					
			Poznámka k položce:☐					
			Okenní mříž (K/4), restaurátorský záměr☐					
			Popis: Jedná se dekorativní ocelovou okenní mříž. Provlékaná mříž s vloženými 4 kruhy je osazena v kamenném ostění. Celková velikost je š-1,1 x v-1,2 m, mříž má 5 svislých prutů, a 6 vodorovných prutů v rámu. Pruty jsou 170-175mm od sebe. Před mříží je osazen dřevěný rám s pletivem.☐					
			Stav: mříž je silně napadena korozí.☐					
			Koncepce restaurátorského zásahu:☐					
			Obnovit estetický vzhled mříže a zajistit její delší životnost a snadnější údržbu.☐					
			Předběžný restaurátorský záměr (práce bude provádět restaurátor s příslušnou licenci MK ČR):☐					
			•Dokumentace – stav mříže bude před zahájením prací podrobně fotograficky zdokumentován.☐					
			•Demontáž a převoz – mříž bude sejmuta a převezena na místo restaurování.☐					
			•Doplňující průzkum – po převozu bude proveden doplňující průzkum k upřesnění restaurátorského záměru (barevnost).☐					
			•Očištění nečistot a korozních produktů☐					
			omechanicky, za pomoci tryskáním nízkým tlakem a jemného abraziva☐					
			odúkladné kracování ocelovým kartáčem☐					
			•Oprava a rekonstrukce poškozených a chybějících částí☐					
			•Pasivace povrchu 30 % roztokem taninu☐					
			•Provedení nové povrchové úpravy o 2x základní zinkovou barvou, 3 x vrchním alkydovým emailem v odstínu, který bude stanoven po vyhodnocení průzkumu a po konzultaci s pověřeným pracovníkem NPÚ☐					
			Montáž – mříž bude po opravě osazena na své místo. Upevnění dle náleзовé situace.☐					
			•O restaurování bude vypracována v souladu se zákonem č. 20/1987 restaurátorská zpráva s fotodokumentací.☐					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt:
200 - Panský dům

Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3:
200-3-3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 767,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 767,42	21,00%	3 311,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			19 078,58
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 767,42
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 620,00
99 - Staveništní přesun hmot	147,42
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 767,42

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			10 620,00		
1	K	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,000	81,00	486,00	RTS 20/ I
PP		Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje						
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
2	K	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	6,000	1 689,00	10 134,00	RTS 20/ I
PP		přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s						
VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :						
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
D		99	Staveništní přesun hmot			147,42		
3	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,126	1 170,00	147,42	RTS 20/ I
PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,						
P		Poznámka k položce:□						
VV		0,12606			0,126			
VV		Součet			0,126			
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			5 000,00		
4	K	727991112R	Orientační a bezpečnostní tabulky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	Indiv
PP		Orientační a bezpečnostní tabulky						
VV		1NP označení směru úniku 5ks, značka přenosné hasicí přístroje 2ks, vnitřní hydranty 1ks, uzávěry jednotlivých medií 1ks voda, 1ks elektro, 1ks plyn						
VV		2NP označení směru úniku 5ks, značka přenosné hasicí přístroje 2ks, vnitřní hydranty 1ks						
VV		3NP označení směru úniku 8ks, značka přenosné hasicí přístroje 2ks, vnitřní hydranty 1ks						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-4 - Zdravotechnická instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 153 039,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 153 039,33	21,00%	452 138,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 605 177,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: **200-3-4 - Zdravotechnická instalace**

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 153 039,33
1 - Zemní práce	570 161,38
96 - Bourání konstrukcí	48 626,80
99 - Staveništní přesun hmot	36 595,42
721 - Vnitřní kanalizace	812 826,75
722 - Vnitřní vodovod	298 994,46
723 - Vnitřní plynovod	72 702,72
725 - Zařizovací předměty	313 131,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-4 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 153 039,33

D		1	Zemní práce		570 161,38			
1	K	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	218,392	132,00	28 827,74	RTS 20/ I
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</i>					
P								
VV			objem retenč.nádrže :					
VV			5					
VV			obsyp a zásyp retenč.nádrže :					
VV			10					
VV			objem vsaků :					
VV			3,6*12*0,4+4,2*12*0,4					
VV			štěrk.obsyp vsaků :					
VV			(5*13,4*0,8-3,6*12*0,4+5,6*13,4*0,8-4,2*12*0,4)					
VV			zásyp nad vsaky :					
VV			5,2*13,6*0,6+5,8*13,6*0,6					
VV			Součet					
2	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	218,392	25,00	5 459,80	RTS 20/ I
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>					
P								
VV			218,392					
VV			Součet					
3	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	41,800	479,00	20 022,20	RTS 20/ I
PP			Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>					
P			výkop pro vodovod a plynovod :					
VV			14,4+27,4					
VV			Součet					
4	K	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	41,800	178,00	7 440,40	RTS 20/ I
PP			Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>					
P								
VV			41,8					
VV			Součet					
5	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	93,500	479,00	44 786,50	RTS 20/ I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>					
P			výkopy pro kanal. :					
VV			93,5					
VV			Součet					
6	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	93,500	39,00	3 646,50	RTS 20/ I
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>					
P								
VV			93,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	93,500				
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	353,692	134,00	47 394,73	RTS 20/ I
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
P			Poznámka k položce:☐ bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,					
VV			objem retenč.nádrže :					
VV			5	5,000				
VV			obsyp a zásyp retenč.nádrže :					
VV			10	10,000				
VV			objem vsaků :					
VV			3,6*12*0,4+4,2*12*0,4	37,440				
VV			šterk.obsyp vsaků :					
VV			(5*13,4*0,8-3,6*12*0,4+5,6*13,4*0,8-4,2*12*0,4)	76,192				
VV			zásyp nad vsaky :					
VV			5,2*13,6*0,6+5,8*13,6*0,6	89,760				
VV			výkopy pro kanal. :					
VV			93,5	93,500				
VV			výkop pro vodovod a plynovod :					
VV			14,4+27,4	41,800				
VV			Součet	353,692				
8	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	353,692	44,00	15 562,45	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m					
P			Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
VV			353,692	353,692				
VV			Součet	353,692				
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	179,132	269,00	48 186,51	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
P			Poznámka k položce:☐ po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
VV			objem retenč.nádrže :					
VV			5	5,000				
VV			objem vsaků :					
VV			3,6*12*0,4+4,2*12*0,4	37,440				
VV			šterk.obsyp vsaků :					
VV			(5*13,4*0,8-3,6*12*0,4+5,6*13,4*0,8-4,2*12*0,4)	76,192				
VV			obsyp kanal.potrubí :					
VV			12,8+28,5	41,300				
VV			obsyp vodovodu a plynovodu :					
VV			(9+10,2)	19,200				
VV			Součet	179,132				
10	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	179,132	68,00	12 180,98	RTS 20/ I
PP			Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4					
VV			179,132	179,132				
VV			Součet	179,132				
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	179,132	17,00	3 045,24	RTS 20/ I
PP			Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
VV			179,132	179,132				
VV			Součet	179,132				
12	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	164,560	126,00	20 734,56	RTS 20/ I
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
P			Poznámka k položce:☐ z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
VV			zásyp nad vsaky :					
VV			5,2*13,6*0,6+5,8*13,6*0,6	89,760				
VV			výkopy pro kanal. :					
VV			93,5	93,500				
VV			obsyp kanal.potrubí :					
VV			-(12,8+28,5)	-41,300				
VV			výkop pro vodovod a plynovod :					
VV			14,4+27,4	41,800				
VV			obsyp vodovodu a plynovodu :					
VV			-(9+10,2)	-19,200				
VV			Součet	164,560				
13	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	60,500	1 125,00	68 062,50	RTS 20/ I
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm					
P			Poznámka k položce:☐ sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
VV			obsyp kanal.potrubí :					
VV			12,8+28,5	41,300				
VV			obsyp vodovodu a plynovodu :					
VV			(9+10,2)	19,200				
VV			Součet	60,500				
14	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	86,192	896,00	77 228,03	RTS 20/ I
PP			Obsyp objektů bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,					
	VV		obsyp a zásyp retenč.nádrže :					
	VV		10		10,000			
	VV		štěrk.obsyp vsaků :					
	VV		(5*13,4*0,8-3,6*12*0,4+5,6*13,4*0,8-4,2*12*0,4)		76,192			
	VV		Součet		86,192			
15	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	179,132	550,00	98 522,60	RTS 20/ I
	PP		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
	VV		objem retenč.nádrže :					
	VV		5		5,000			
	VV		objem vsaků :					
	VV		3,6*12*0,4+4,2*12*0,4		37,440			
	VV		štěrk.obsyp vsaků :					
	VV		(5*13,4*0,8-3,6*12*0,4+5,6*13,4*0,8-4,2*12*0,4)		76,192			
	VV		obsyp kanal.potrubí :					
	VV		12,8+28,5		41,300			
	VV		obsyp vodovodu a plynovodu :					
	VV		(9+10,2)		19,200			
	VV		Součet		179,132			
16	K	583415054R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	156,956	440,00	69 060,64	RTS 20/ I
	PP		kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B					
	VV		štěrk.obsyp vsaků :					
	VV		(5*13,4*0,8-3,6*12*0,4+5,6*13,4*0,8-4,2*12*0,4)*2*1,03		156,956			
	VV		Součet		156,956			
D	96	Bourání konstrukcí					48 626,80	
17	K	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	200,000	164,00	32 800,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ odpadního nebo dešťového,					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
18	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	300,000	29,00	8 700,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
19	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,944	250,00	986,00	RTS 20/ I
	PP		Nakládání nebo překládání vybourané suti					
	VV		3,944		3,944			
	VV		Součet		3,944			
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,944	331,00	1 305,46	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		3,944		3,944			
	VV		Součet		3,944			
21	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	3,944	337,00	1 329,13	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					
	VV		3,944		3,944			
	VV		Součet		3,944			
22	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	55,216	27,00	1 490,83	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					
	VV		3,944*14		55,216			
	VV		Součet		55,216			
23	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí	t	3,944	500,00	1 972,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí					
	VV		3,944		3,944			
	VV		Součet		3,944			
24	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,944	11,00	43,38	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ s hrubým urovnáním,					
	VV		3,944		3,944			
	VV		Součet		3,944			
D	99	Staveništní přesun hmot					36 595,42	
25	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	259,542	141,00	36 595,42	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů					
	VV		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
	VV		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 13,16,18					
	VV		102,58+156,956+0,006		259,542			
	VV		Součet		259,542			
D	721	Vnitřní kanalizace					812 826,75	
26	K	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 I	kus	260,000	111,00	28 860,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 I					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120+140		260,000			
	VV		Součet		260,000			
27	K	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	212,640	27,00	5 741,28	RTS 20/ I
	PP		Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie					
	VV		povrch vsak.boxů :					
	VV		3,6*12*2+31,2*0,4+4,2*12*2+32,4*0,4		212,640			
	VV		Součet		212,640			
28	K	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm	kus	3,000	13 020,00	39 060,00	RTS 20/ I
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
29	K	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,000	280,00	280,00	RTS 20/ I
	PP		Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	953171001R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	318,00	318,00	RTS 20/ I
	PP		Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti do 50 kg					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	953171002R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	402,00	1 206,00	RTS 20/ I
	PP		Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	20,000	251,00	5 020,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
33	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	14,000	279,00	3 906,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
34	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	14,000	362,00	5 068,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
35	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	55,000	875,00	48 125,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
36	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	16,000	707,00	11 312,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	10,000	837,00	8 370,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	44,000	817,00	35 948,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
39	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	15,000	885,00	13 275,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
40	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,000	80,00	400,00	RTS 20/ I
	PP		Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,000	88,00	528,00	RTS 20/ I
	PP		Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,000	131,00	1 310,00	RTS 20/ I
	PP		Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
43	K	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	3 870,00	15 480,00	RTS 20/ I
	PP		Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	721263001RT4	Koncové klapky D 200 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	8 775,00	8 775,00	RTS 20/ I
	PP		Koncové klapky D 200 mm, automatické zpětné armatury proti vzduté vodě s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS, včetně dodávky materiálu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 426,00	2 852,00	RTS 20/ I
	PP		Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,000	825,00	1 650,00	RTS 20/ I
	PP		Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	188,000	25,00	4 700,00	RTS 20/ I
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125					
	VV		188		188,000			
	VV		Součet		188,000			
48	K	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,000	525,00	525,00	RTS 20/ I
	PP		Nálevka se sifonem PP DN 32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	230060002R00	Montáž nádrže 10 m3	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž nádrže 10 m3					
50	K	7210001	Filtrační vožka do kanal.šachty 425mm dod.+mont.	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	Indiv
	PP		Filtrační vožka do kanal.šachty 425mm dod.+mont.					
51	K	7210002	Regulační prvek odtoku DN100 dod.+mont.	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	Indiv
	PP		Regulační prvek odtoku DN100 dod.+mont.					
52	K	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,000	2 455,00	2 455,00	RTS 20/ I
	PP		trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm					
53	K	28697148R	spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 440,0 mm; di = 425,0 mm; spoj násuvný	kus	2,000	2 675,00	5 350,00	RTS 20/ I
	PP		spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 440,0 mm; di = 425,0 mm; spoj násuvný					
54	K	286971672R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,000	3 130,00	3 130,00	RTS 20/ I
	PP		dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm					
55	K	28697910Ra	Blok vsakovací 600x600x400mm	kus	220,000	1 600,00	352 000,00	Indiv
	PP		Blok vsakovací 600x600x400mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120-20+140-20		220,000			
	VV		Součet		220,000			
56	K	28697911Ra	Blok vsakovací 600x1200x400mm s integrovaným kanálkem DN180	kus	20,000	2 400,00	48 000,00	Indiv
	PP		Blok vsakovací 600x1200x400mm s integrovaným kanálkem DN180					
	VV		10+10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
57	K	28697915Ra	Části spojovací vsakovacích bloků	kus	1 120,000	25,00	28 000,00	Indiv
	PP		Části spojovací vsakovacích bloků					
	VV		Box konektor - pro napojení X-Boxů mezi sebou, 1-2 ks na hranu					
	VV		7*20*4		560,000			
	VV		Spojovací clip - pro napojení X-Boxu a C-Boxu mezi sebou, 1-2 ks na hranu					
	VV		7*20*4		560,000			
	VV		Součet		1 120,000			
58	K	28697916R	hlavice ventilační plast; světlost 100 mm	kus	1,000	278,00	278,00	RTS 20/ I
	PP		hlavice ventilační plast; světlost 100 mm					
59	K	28697976R	nádrž akumulární podzemní, samonosná; PE; objem 4 500 l; tvar válec; l = 2 440 mm; š = 1 840 mm; v = 2 140 mm; teleskopická kopule 220 až 700 mm	kus	1,000	37 560,00	37 560,00	RTS 20/ I
	PP		nádrž akumulární podzemní, samonosná; PE; objem 4 500 l; tvar válec; l = 2 440 mm; š = 1 840 mm; v = 2 140 mm; teleskopická kopule 220 až 700 mm					
60	K	55241707R	poklop kanalizační s teleskopem; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 3 000 kg	kus	1,000	4 430,00	4 430,00	RTS 20/ I
	PP		poklop kanalizační s teleskopem; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 3 000 kg					
61	K	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	3,000	3 605,00	10 815,00	RTS 20/ I
	PP		poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním					
62	K	5922405302R	dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 635 mm; t = 150 mm; DN žlabu 200 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton	kus	3,000	5 455,00	16 365,00	RTS 20/ I
	PP		dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 635 mm; t = 150 mm; DN žlabu 200 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton					
63	K	59224154R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	3,000	3 450,00	10 350,00	RTS 20/ I
	PP		skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem					
64	K	59224172R	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,000	2 545,00	7 635,00	RTS 20/ I
	PP		skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové					
65	K	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,000	422,00	1 266,00	RTS 20/ I
	PP		prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm					
66	K	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	233,904	31,00	7 251,02	RTS 20/ I
	PP		geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně					
	VV		povrch vsak.boxů :					
	VV		(3,6*12*2+31,2*0,4+4,2*12*2+32,4*0,4)*1,1		233,904			
	VV		Součet		233,904			
67	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	21,637	704,00	15 232,45	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
	VV		21,637		21,637			
	VV		Součet		21,637			
D 722			Vnitřní vodovod			298 994,46		
68	K	953171002R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	402,00	402,00	RTS 20/ I
	PP		Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 50 do 100 kg					
69	K	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	1,000	506,00	506,00	RTS 20/ I
	PP		Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou					
70	K	722171215R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	15,000	833,00	12 495,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí					
	P		Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek					
71	K	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	36,000	225,00	8 100,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
	P		Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72		K	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	16,000	261,00	4 176,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
73		K	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	55,000	344,00	18 920,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
74		K	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	53,000	232,00	12 296,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
75		K	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	52,000	271,00	14 092,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
76		K	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,000	357,00	1 071,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
77		K	722172634R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	13,000	540,00	7 020,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
78		K	722178115R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	17,000	809,00	13 753,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,					
79		K	722178116R00	Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	36,000	1 213,00	43 668,00	RTS 20/ I
PP				Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami					
P				Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,					
80		K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	36,000	87,00	3 132,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm					
81		K	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	16,000	90,00	1 440,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm					
82		K	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	72,000	106,00	7 632,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm					
83		K	722181213RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	13,000	124,00	1 612,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm					
84		K	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	53,000	103,00	5 459,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm					
85		K	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	52,000	132,00	6 864,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm					
86		K	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	3,000	150,00	450,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87		K	722181215RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	13,000	172,00	2 236,00	RTS 20/ I
PP				Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm					
88		K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	47,000	229,00	10 763,00	RTS 20/ I
PP				Vyvedení a upevnění výpustek DN 15					
89		K	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	39,000	231,00	9 009,00	RTS 20/ I
PP				Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
90		K	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	8,000	466,00	3 728,00	RTS 20/ I
PP				Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
91		K	722223181R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	284,00	284,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu					
92		K	722223182R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	381,00	1 143,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu					
93		K	722237622R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,000	351,00	351,00	RTS 20/ I
PP				Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz					
94		K	722237623R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	3,000	424,00	1 272,00	RTS 20/ I
PP				Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz					
95		K	722237624R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,000	620,00	620,00	RTS 20/ I
PP				Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz					
96		K	722237625R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz	kus	1,000	811,00	811,00	RTS 20/ I
PP				Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz					
97		K	722237626R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,000	1 161,00	1 161,00	RTS 20/ I
PP				Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz					
98		K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	379,00	758,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu					
99		K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	545,00	4 905,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu					
100		K	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	747,00	1 494,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu					
101		K	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	1 081,00	5 405,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu					
102		K	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 597,00	1 597,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu					
103		K	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	385,00	1 155,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu					
104		K	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	RTS 20/ I
PP				Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu					
105		K	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	3,000	8 990,00	26 970,00	RTS 20/ I
PP				Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30					
106		K	722265113R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16 , délka 190 mm	kus	1,000	1 529,00	1 529,00	RTS 20/ I
PP				Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm					
107		K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	296,000	15,00	4 440,00	RTS 20/ I
PP				Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32					
108		K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	296,000	33,00	9 768,00	RTS 20/ I
PP				Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
109		K	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	491,00	491,00	RTS 20/ I
PP				Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
110		K	734295216R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 601,00	1 601,00	RTS 20/ I
PP				Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu					
111		K	732421312R00	Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 4 m	soubor	1,000	5 115,00	5 115,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 4 m					
112	K	894215112R00	Šachtice domovní kanalizační z betonu obestavěného prostoru přes 1,3 do 5 m3	m3	3,240	8 105,00	26 260,20	RTS 20/ I
	PP		Šachtice domovní kanalizační z betonu obestavěného prostoru přes 1,3 do 5 m3					
	P		Poznámka k položce:☐ se základovou deskou (dnem) z betonu, se stěnami z betonu, s obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm					
	VV		1,5*1,2*1,8		3,240			
	VV		Součet		3,240			
113	K	55242127R	poklop šachtový litinový; protiskluzový; únosnost B 125 kN; 700x700 mm; vstup 600x600 mm	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	RTS 20/ I
	PP		poklop šachtový litinový; protiskluzový; únosnost B 125 kN; 700x700 mm; vstup 600x600 mm					
114	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	8,834	643,00	5 680,26	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce:☐ vodorovně do 50 m					
	VV		8,83413		8,834			
	VV		Součet		8,834			
D		723	Vnitřní plynovod				72 702,72	
115	K	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	38,000	927,00	35 226,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí					
	P		Poznámka k položce:☐ včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
116	K	723120206R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40	m	18,000	662,00	11 916,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40					
	P		Poznámka k položce:☐ bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,					
117	K	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm	m	20,000	512,00	10 240,00	RTS 20/ I
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm					
118	K	723160204R00	Přípojky k plynoměrum G 1", bez ochozu	soubor	1,000	1 852,00	1 852,00	RTS 20/ I
	PP		Přípojky k plynoměrum G 1", bez ochozu					
	P		Poznámka k položce:☐ včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,					
119	K	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,000	464,00	464,00	RTS 20/ I
	PP		Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"					
120	K	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,000	266,00	266,00	RTS 20/ I
	PP		Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí					
121	K	723234221RM5	Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod, , včetně dodávky materiálu	kus	1,000	2 510,00	2 510,00	RTS 20/ I
	PP		Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní max 4,00 bar, tlak výstupní max 0,002 bar, průtok 6 m3/hod, , včetně dodávky materiálu					
122	K	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	602,00	602,00	RTS 20/ I
	PP		Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu					
123	K	723261913R00	Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-10	kus	1,000	159,00	159,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-10					
124	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	RTS 20/ I
	PP		Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu					
125	K	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	18,000	55,00	990,00	RTS 20/ I
	PP		Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem					
	P		Poznámka k položce:☐ na vzduchu schnoucí					
126	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	38,000	15,00	570,00	RTS 20/ I
	PP		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm					
127	K	7230001	Revize plynovodu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	Indiv
	PP		Revize plynovodu					
128	K	28653256R	DG přechodka LDPE; závit vnější; PE; PN 10; d = 63,0 mm; G 2"; spoj svařovaný	kus	1,000	185,00	185,00	RTS 20/ I
	PP		DG přechodka LDPE; závit vnější; PE; PN 10; d = 63,0 mm; G 2"; spoj svařovaný					
129	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,546	646,00	352,72	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m					
	P		Poznámka k položce:☐ vodorovně do 50 m					
	VV		0,54564		0,546			
	VV		Součet		0,546			
D		725	Zařizovací předměty				313 131,80	
130	K	722191111R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm	soubor	14,000	183,00	2 562,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm					
131	K	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	1,000	730,00	730,00	RTS 20/ I
PP			Nádrže splachovací montáž vysokopoložené					
132	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,000	797,00	3 985,00	RTS 20/ I
PP			Klozetové mísy montáž závěsné					
133	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,000	1 596,00	1 596,00	RTS 20/ I
PP			Montáž pisoárového záchodku bez nádrže					
134	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	6,000	859,00	5 154,00	RTS 20/ I
PP			Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva					
135	K	725229102R00	Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	1,000	2 295,00	2 295,00	RTS 20/ I
PP			Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4					
135	K	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	2,000	1 899,00	3 798,00	RTS 20/ I
PP			Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček					
136	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	2,000	1 538,00	3 076,00	RTS 20/ I
PP			Montáž sprchového koutu					
137	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,000	845,00	1 690,00	RTS 20/ I
PP			Montáž dřezu jednoduchého					
138	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	949,00	949,00	RTS 20/ I
PP			Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur					
139	K	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	14,000	261,00	3 654,00	RTS 20/ I
PP			Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu					
140	K	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,000	259,00	518,00	RTS 20/ I
PP			Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu					
141	K	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,000	353,00	353,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné					
142	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	8,000	232,00	1 856,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové					
143	K	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,000	330,00	330,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"					
143	K	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	2,000	408,00	816,00	RTS 20/ I
PP			Montáž baterie sprchové nastavitelná výška					
144	K	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	885,00	1 770,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu					
145	K	725860190RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistící; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně dodávky materiálu	kus	1,000	433,00	433,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistící; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně dodávky materiálu					
145	K	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	419,00	838,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu					
146	K	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	630,00	630,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu					
146	K	725860222RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně dodávky materiálu	kus	2,000	697,00	1 394,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně dodávky materiálu					
147	K	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	7,000	996,00	6 972,00	RTS 20/ I
PP			Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízeníové předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu					
148	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	5,000	187,00	935,00	RTS 20/ I
PP			Montáž dvířek kovových i plastových					
149	K	726211121R00	Klozet montážní prvek pro zavesení WC s nádrží, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 10	soubor	5,000	7 965,00	39 825,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s přezdění, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu					
150	K	28349050R	dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm	kus	1,000	72,00	72,00	RTS 20/ I
PP			dvířka vanová materiál PVC; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm					
150	K	28349056R	dvířka vanová materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm	kus	5,000	141,00	705,00	RTS 20/ I
PP			dvířka vanová materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm					
151	K	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / chromovaná lesklá / bílá	kus	5,000	2 220,00	11 100,00	RTS 20/ I
PP			tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / chromovaná lesklá / bílá					
152	K	551070190R	oddálené splachování pneumatické, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál plast; 6 l; barva bílá; příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanismus, hadička propojení, fixační set	kus	1,000	1 325,00	1 325,00	RTS 20/ I
PP			oddálené splachování pneumatické, ruční; vzdálenost od WC mísy do 3 m; materiál plast; 6 l; barva bílá; příslušenství vypouštěcí ventil, tlačítko ovládání, ovládací mechanismus, hadička propojení, fixační set					
153	K	55144103Ra	Baterie sprchová termost. dle PD	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	Indiv
PP			Baterie sprchová termost. dle PD					
154	K	551450004Ra	Baterie umyvadlová stojánková dle PD	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	Indiv
PP			Baterie umyvadlová stojánková dle PD					
155	K	55145035R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,000	2 115,00	2 115,00	RTS 20/ I
PP			baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom					
155	K	55145039R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm; kartuše s regulací teploty	kus	1,000	2 115,00	2 115,00	RTS 20/ I
PP			baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 300 mm; kartuše s regulací teploty					
156	K	55145040Ra	Baterie dřez. směšov stoják s vytahov sprchou dle PD	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	Indiv
PP			Baterie dřez. směšov stoják s vytahov sprchou dle PD					
157	K	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	3,000	412,00	1 236,00	RTS 20/ I
PP			kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom					
158	K	55167408R	sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	RTS 20/ I
PP			sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové					
158	K	55167415R	sedátko klozetové pravoúhlé; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace zdola	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	RTS 20/ I
PP			sedátko klozetové pravoúhlé; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace zdola					
159	K	55220585.AR	vana anatomická; obdélníková; l = 1800,0 mm; š = 800 mm; h = 410 mm; ocelová; bílá; včetně madel	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	RTS 20/ I
PP			vana anatomická; obdélníková; l = 1800,0 mm; š = 800 mm; h = 410 mm; ocelová; bílá; včetně madel					
159	K	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	2,000	1 847,00	3 694,00	RTS 20/ I
PP			dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný					
160	K	55280040R	nádrž splachovací pro montáž na omítku; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; napouštěcí armatura 1/2", vypouštěcí armatura; vysokopoložené, středněpoložené, nízkopoložené; plast	kus	1,000	785,00	785,00	RTS 20/ I
PP			nádrž splachovací pro montáž na omítku; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; napouštěcí armatura 1/2", vypouštěcí armatura; vysokopoložené, středněpoložené, nízkopoložené; plast					
161	K	55428024R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 485 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily stříbro	kus	1,000	8 695,00	8 695,00	RTS 20/ I
PP			kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 485 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily stříbro					
162	K	55484471.ARa	Dveře sprchové posuvné 140 cm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	Indiv
PP			Dveře sprchové posuvné 140 cm					
163	K	64213608R	umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	RTS 20/ I
PP			umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby					
164	K	64214142R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	RTS 20/ I
PP			umyvadlo š = 600 mm; hl. 460 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly					
165	K	64238834Ra	Klozet závěsný dle PD	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	Indiv
PP			Klozet závěsný dle PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	64238838R	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní, bez splachovacího kruhu; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	RTS 20/ I
PP			mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní, bez splachovacího kruhu; h = 335 mm; š = 355 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá					
167	K	64251268R	pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť; antivandalový	kus	1,000	11 240,00	11 240,00	RTS 20/ I
PP			pisoár diturvit; bílý; přívod vnitřní; v = 535 mm; š = 305 mm; hl. 340 mm; odsávací zařízení; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení síť; antivandalový					
168	K	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	RTS 20/ I
PP			výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm					
169	K	725102102R1	Příplatek za provedení, dodávku a instalaci nad rámec položek cenové soustavy dle požadavku PD	celek	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
PP			Příplatek za provedení, dodávku a instalaci nad rámec položek cenové soustavy dle požadavku PD					
170	K	642938005R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	2,000	11 500,00	23 000,00	RTS 20/ I
PP			vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu					
VV			Zařizovací předměty budou předem odsouhlaseny a dodány dle katalogu viz. PD textová i výkresová část a tabulky prvků.					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
179	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,400	727,00	290,80	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m					
VV			0,4		0,400			
VV			Součet:		0,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-5 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 588 572,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 588 572,00	21,00%	333 600,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 922 172,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-5 - Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: I
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 588 572,00
skupina - Komponenty zdroje tepla	214 476,00
D1 - Otopná tělesa	366 240,00
D2 - Armatury pro otopná tělesa	477 636,00
D3 - Rozvody potrubí v objektu vč. prostoru s kotlem	390 630,00
D4 - Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku	139 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-5 - Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: ██████████ý

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 588 572,00

D		skupina	Komponenty zdroje tepla	214 476,00				
1	K	1.	Kondenzační plynový kotel na spalování zemního plynu o maximálním jmenovitém tepelném zatížení 45,5, kW, modulace výkonu 20 ÷ 100%	kpl	1,000	98 880,00	98 880,00	Indiv
PP			Kondenzační plynový kotel na spalování zemního plynu o maximálním jmenovitém tepelném zatížení 45,5, kW, modulace výkonu 20 ÷ 100%					
2	K	2.	Nepřímotopný vysoce výkonný ohřívač vody, 145 litrů, smalt, 1výměník, pro kondenzační kotle,včetně tepelné izolace	ks	1,000	21 480,00	21 480,00	Indiv
PP			Nepřímotopný vysoce výkonný ohřívač vody, 145 litrů, smalt, 1výměník, pro kondenzační kotle,včetně tepelné izolace					
P			Poznámka k položce:☐ opláštění					
3	K	3.	Sada pro ohřev TUV v externím zásobníku	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
PP			Sada pro ohřev TUV v externím zásobníku					
4	K	4.1	Regulace - standard čidlo teploty do jímky, 10 kOhm, 6 m,	ks	1,000	504,00	504,00	Indiv
PP			Regulace - standard čidlo teploty do jímky, 10 kOhm, 6 m,					
5	K	4.2	Regulace - standard čidlo venkovní teploty	ks	1,000	780,00	780,00	Indiv
PP			Regulace - standard čidlo venkovní teploty					
6	K	4.3	Regulace - standard web server pro jeden přístroj (BSB/LPB)	ks	1,000	14 880,00	14 880,00	Indiv
PP			Regulace - standard web server pro jeden přístroj (BSB/LPB)					
7	K	5.1	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard kotlový adaptér, koaxiální připojení DN125/80, 200 mm včetně hrdla,	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard kotlový adaptér, koaxiální připojení DN125/80, 200 mm včetně hrdla,					
8	K	5.2	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard univerzální koaxiální komínová sada, DN125/80 včetně závěsné objímky,	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard univerzální koaxiální komínová sada, DN125/80 včetně závěsné objímky,					
9	K	5.3	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm					
10	K	5.4	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard koleno koaxiální DN125/80 x 87°	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard koleno koaxiální DN125/80 x 87°					
11	K	5.5	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard trubka DN80 x 2000 mm	ks	8,000	540,00	4 320,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard trubka DN80 x 2000 mm					
12	K	5.6	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard trubka koncová DN80 x 500 mm, černá s UV, ochranou, bez hrdla	ks	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard trubka koncová DN80 x 500 mm, černá s UV, ochranou, bez hrdla					
13	K	5.7	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard kontrolní kus přímý PP DN80	ks	3,000	420,00	1 260,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard kontrolní kus přímý PP DN80					
14	K	5.8	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard distanční objímka DN80 PP	ks	8,000	114,00	912,00	Indiv
PP			Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - standard distanční objímka DN80 PP					
15	K	6.	Membránová expanzní nádoba, objem 50 dm3 včetně kulového kohoutu 3/4", se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěním, pro topné soustavy,	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	Indiv
PP			Membránová expanzní nádoba, objem 50 dm3 včetně kulového kohoutu 3/4", se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěním, pro topné soustavy,					
P			Poznámka k položce:☐ se závitovým připojením, membrána dle DIN 4807 T3, max. provozní teplota 70°C, 6 barů / 120°C					
16	K	7.	Kulový ventil DN32, 5/4", včetně připojovacích elementů, standard Giacomini R910	ks	1,000	780,00	780,00	Indiv
PP			Kulový ventil DN32, 5/4", včetně připojovacích elementů, standard Giacomini R910					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	8.	Kulový ventil s filtrem DN32, 5/4", včetně přípojovacích elementů,	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	Indiv
PP			Kulový ventil s filtrem DN32, 5/4", včetně přípojovacích elementů,					
18	K	9.	Vypouštěcí kulový kohout s těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, DN 15,	ks	10,000	264,00	2 640,00	Indiv
PP			Vypouštěcí kulový kohout s těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, DN 15,					
19	K	10.	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení zdroje tepla	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	Indiv
PP			Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení zdroje tepla					
20	K	M.	Montáž kompletu zdroje tepla včetně odkouření a přívodu spalovacího vzduchu, včetně kompletu měření, a regulace, provedení tepelných izolací a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	Indiv

PP

P

D D1

Otopná tělesa

366 240,00

21	K	1. 1.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, přípojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s přípojovacím závitem 5/4",	kpl	2,000	5 880,00	11 760,00	Indiv

PP

P

22	K	1. 1.2	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, přípojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s přípojovacím závitem 5/4",	kpl	2,000	6 360,00	12 720,00	Indiv

PP

P

23	K	1. 1.3	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, přípojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s přípojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	7 440,00	7 440,00	Indiv

PP

P

24	K	1. 1.4	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, přípojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s přípojovacím závitem 5/4",	kpl	3,000	7 920,00	23 760,00	Indiv

PP

P

25	K	1. 1.5	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, přípojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s přípojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	Indiv

PP

P

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	1.	1.6	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	2,000	16 320,00	32 640,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 30 - 500 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A</i>					
27	K	2.	2.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	9 360,00	9 360,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 16 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A</i>					
28	K	2.	2.2	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	2,000	11 640,00	23 280,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 20 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A</i>					
29	K	3.	3.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	8 880,00	8 880,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 13 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A</i>					
30	K	3.	3.2	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	2,000	9 480,00	18 960,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 14 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A</i>					
31	K	3.	3.3	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	3,000	10 680,00	32 040,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 16 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A</i>					
32	K	3.	3.4	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	3,000	11 400,00	34 200,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 17 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33		K	3. 3.5	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	2,000	12 120,00	24 240,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 18 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A</i>					
34		K	3. 3.6	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	4,000	13 320,00	53 280,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 20 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A</i>					
35		K	3. 3.7	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	16 560,00	16 560,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 25 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A</i>					
36		K	3. 3.8	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	17 760,00	17 760,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 27 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x3/4" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A</i>					
37		K	3. 3.9	Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",	kpl	1,000	18 480,00	18 480,00	Indiv
		PP		Otopná tělesa tvořená litinovými články s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s, připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4",					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a zátky a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, 28 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A</i>					
38		K	4. 4.1	Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se, sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky,	ks	1,000	3 480,00	3 480,00	Indiv
		PP		Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se, sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky,					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>MAX - M Koupelnové trubkové otopné těleso , výšky 690 mm, šířky 600 mm,</i>					
39		K	4. 4.2	Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se, sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky,	ks	1,000	4 320,00	4 320,00	Indiv
		PP		Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se, sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky,					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Koupelnové trubkové otopné těleso - , výšky 1215 mm, šířky 600 mm</i>					
40		K	4. 4.3	Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se, sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	Indiv
		PP		Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se, sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Koupelnové trubkové otopné těleso - výšky 1215 mm, šířky 750 mm</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		D2	Armatury pro otopná tělesa			477 636,00		
41	K	1..1	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami , kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C,	ks	32,000	780,00	24 960,00	Indiv
PP			Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami , kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C,					
42	K	2..1	Připojovací armatura / sada pro připojení koupelnových trubkových otopných těles, (integrovaná armatura s ventilem, regulačním uzavíracím šroubením a termostatickou hlavíci),	kpl	3,000	2 568,00	7 704,00	Indiv
PP			Připojovací armatura / sada pro připojení koupelnových trubkových otopných těles, (integrovaná armatura s ventilem, regulačním uzavíracím šroubením a termostatickou hlavíci),					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>provedení rohové, barva termostatické hlavice bílá, včetně krytky armatury , universální, bílá</i>					
43	K	3..1	Odvzdušňovací ventil, ovládání kolečkem, chrom, DN 8 - 1/4",	ks	32,000	66,00	2 112,00	Indiv
PP			Odvzdušňovací ventil, ovládání kolečkem, chrom, DN 8 - 1/4",					
44	K	4.	Radiátorový ventil s přesným přednastavením, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15	ks	17,000	660,00	11 220,00	Indiv
PP			Radiátorový ventil s přesným přednastavením, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15					
45	K	5.	Radiátorový ventil s velmi nízkými odpory, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15	ks	14,000	540,00	7 560,00	Indiv
PP			Radiátorový ventil s velmi nízkými odpory, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15					
46	K	6..1	Radiátorový ventil s velmi nízkými odpory, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 20	ks	1,000	1 008,00	1 008,00	Indiv
PP			Radiátorový ventil s velmi nízkými odpory, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 20					
47	K	7..1	Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení,, bronz poniklovaný, DN 15	ks	31,000	420,00	13 020,00	Indiv
PP			Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení,, bronz poniklovaný, DN 15					
48	K	8..1	Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení,, bronz poniklovaný, DN 20	ks	1,000	540,00	540,00	Indiv
PP			Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení,, bronz poniklovaný, DN 20					
49	K	9..1	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení, vnitřní závit Rp1/2"	ks	62,000	66,00	4 092,00	Indiv
PP			Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení, vnitřní závit Rp1/2"					
50	K	10..1	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 22 mm, připojení, vnitřní závit Rp3/4"	ks	2,000	114,00	228,00	Indiv
PP			Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 22 mm, připojení, vnitřní závit Rp3/4"					
51	K	11.	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení, vnější závit G3/4"	ks	6,000	114,00	684,00	Indiv
PP			Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení, vnější závit G3/4"					
52	K	12.	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm	ks	68,000	78,00	5 304,00	Indiv
PP			Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm					
53	K	13.	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 22 mm	ks	2,000	102,00	204,00	Indiv
PP			Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 22 mm					
54	K	14.	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro instalace otopných těles	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
PP			Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro instalace otopných těles					
55	K	M..1	Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku	ks	35,000	10 200,00	357 000,00	Indiv
PP			Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku					

D		D3	Rozvody potrubí v objektu vč. prostoru s kotlem			390 630,00		
56	K	1.1	Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, O 15 x 1,0 - DN 13	bm	235,000	420,00	98 700,00	Indiv
PP			Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, O 15 x 1,0 - DN 13					
57	K	1.2	Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, O 18 x 1,0 - DN 15	bm	35,000	480,00	16 800,00	Indiv
PP			Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, O 18 x 1,0 - DN 15					
58	K	1.3	Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, O 22 x 1,0 - DN 20	bm	100,000	540,00	54 000,00	Indiv
PP			Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, O 22 x 1,0 - DN 20					
59	K	1.4	Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 28 x 1,0 - DN 25	bm	35,000	660,00	23 100,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 28 x 1,0 - DN 25					
60	K	1.5	Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 35 x 1,5 - DN 32	bm	20,000	960,00	19 200,00	Indiv
PP			Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 35 x 1,5 - DN 32					
61	K	1.6	Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 42 x 1,5 - DN 40	bm	40,000	1 320,00	52 800,00	Indiv
PP			Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, 42 x 1,5 - DN 40					
62	K	2..2	Měděné fitinky pro měděné rozvody spojované pájením (kolena, T kus pravoúhlý, t kus protiproud,, křížový kus) - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů	%	3,000	6 000,00	18 000,00	Indiv
PP			Měděné fitinky pro měděné rozvody spojované pájením (kolena, T kus pravoúhlý, t kus protiproud,, křížový kus) - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů					
63	K	3..2	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení měděných rozvodů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
PP			Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení měděných rozvodů					
64	K	4..1	Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a místa potřeby atd.	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
PP			Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a místa potřeby atd.					
65	K	5..1	Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládané systémy zavěšení potrubí od renomovaných firem, např. Sikla, Wemefa, Müpro jsou uvažovány jako nepodkročitelný standard – příčné nosné profily	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
PP			Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládané systémy zavěšení potrubí od renomovaných firem, např. Sikla, Wemefa, Müpro jsou uvažovány jako nepodkročitelný standard – příčné nosné profily					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zavěšené na závitových tyčích kotvených ocelovými hmoždinkami do stropů popř. stěn, z příčných profilů pak zavěšeny potrubní objímky</i> <i>závěsné s gumovou pružnou izolací vše s ohledem na nosnost a průměry potrubí a s ohledem na kontrolu šíření otřesů a hluku – pružné měkké uložení a s ohledem na dilataci potrubí vyřešit na stavbě dilataci potrubí jak ležatých tak i svislých částí rozvodů potrubí.</i>					
66	K	1. 6. 6.1	Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 13 (O15) – tloušťka 13 mm	bm	235,000	30,00	7 050,00	Indiv
PP			Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 13 (O15) – tloušťka 13 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporum>7000, použití od-40°C do+105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C=0,038W/mK, hadice délky2m</i>					
67	K	1. 6. 6.2	Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 15 (O18) – tloušťka 20 mm	bm	35,000	48,00	1 680,00	Indiv
PP			Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 15 (O18) – tloušťka 20 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporum>7000, použití od-40°C do+105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C=0,038W/mK, hadice délky2m</i>					
68	K	1. 6. 6.3	Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 20 (O22) – tloušťka 20 mm	bm	100,000	50,40	5 040,00	Indiv
PP			Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 20 (O22) – tloušťka 20 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporum>7000, použití od-40°C do+105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C=0,038W/mK, hadice délky2m</i>					
69	K	1. 6. 6.4	Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 25 (O28) – tloušťka 25 mm	bm	35,000	88,80	3 108,00	Indiv
PP			Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 25 (O28) – tloušťka 25 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporum>7000, použití od-40°C do+105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C=0,038W/mK, hadice délky2m</i>					
70	K	1. 6. 6.5	Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 32 (O35) – tloušťka 30 mm	bm	20,000	141,60	2 832,00	Indiv
PP			Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 32 (O35) – tloušťka 30 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporum>7000, použití od-40°C do+105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C=0,038W/mK, hadice délky2m</i>					
71	K	1. 6. 6.6	Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 40 (O42) – tloušťka 30 mm	bm	40,000	168,00	6 720,00	Indiv
PP			Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, na potrubí DN 40 (O42) – tloušťka 30 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporum>7000, použití od-40°C do+105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C=0,038W/mK, hadice délky2m</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72		K	7..2	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací měděných rozvodů, - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů	%	3,000	1 200,00	3 600,00	Indiv
PP				Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací měděných rozvodů, - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů					
73		K	M..2	Provedení zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	Indiv
PP				Provedení zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku					
D	D4			Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku				139 590,00	
74		K	1. 1.1.1	Náklady na stavební přípomoci pro ústřední topení potřebné pro provedení stavebních a montážních, prací (tzn. včetně prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu)	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
PP				Náklady na stavební přípomoci pro ústřední topení potřebné pro provedení stavebních a montážních, prací (tzn. včetně prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu)					
P				<i>Poznámka k položce:</i> ☐ a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci Materiál pro stavební přípomoci pro ústřední topení					
75		K	1.2 2.	Náklady na součinnost s ostatními profesemi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
PP				Náklady na součinnost s ostatními profesemi					
76		K	3..3	Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly nečistoty poškodit provést nejméně, trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí	bm	465,000	42,00	19 530,00	Indiv
PP				Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly nečistoty poškodit provést nejméně, trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí					
77		K	4..2	Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení	ks	67,000	180,00	12 060,00	Indiv
PP				Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení					
78		K	5	Zkoušky systému ústředního topení	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
PP				Zkoušky systému ústředního topení <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Tlakové zkoušky (dílcí, celková) instalovaného systému ústředního topení☐ Dílatační zkoušky (dílcí, celková) instalovaného systému ústředního topení☐ Topná zkouška (celková) instalovaného systému ústředního topení☐ Náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla☐ Náklady na veškerou dopravu nutnou pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla☐ Náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla☐ Náklady na požární dohled☐ Náklady na ochranu díla až do přejímky☐ Náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří, ...☐ Náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty, a podobně☐ Náklady na trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na případné potřebné dopravní značení☐ Náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností☐ Náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti☐ Náklady na dodání a provedení veškerých pomocných konstrukcí☐ Náklady na utěsnění prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi podle ustanovení ČSN 73 0802, článek 8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují☐ Náklady na přesuny hmot, případně na zvětšené přesuny hmot a skládkovné☐ Náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů☐ Náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla☐ Náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebné pro prokázání bezchybné funkce díla, také náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné☐ Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla☐ Náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla					
P									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-6 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		254 586,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	254 586,00	21,00%	53 463,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	308 049,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: **200-3-6 - Vzduchotechnika**

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	254 586,00
_1 - Zař.č.1 Větrání sociálních zařízení	126 966,00
_2 - Zař.č.2 Čištění kuchyňských par	16 680,00
_3 - Zař.č.2a Těsnící, spojovací a pomocný materiál	110 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-6 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

254 586,00

D		1	Zař.č.1 Větrání sociálních zařízení				126 966,00	
1	K	1.1	Montáž radiálního ventilátoru nástěnného	ks	3,000	1 800,00	5 400,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru nástěnného					
2	K	1.1.1	Radiální ventilátor prům.100 mm nástěnný jednootáčkový v plastové skřínce. Vodorovné i sviské, umístění. V=80m3/h, p=50Pa, P=28 W/230 V. s doběhovým spínačem a se zpětnou klapkou.	ks.	3,000	6 600,00	19 800,00	Indiv
PP			Radiální ventilátor prům.100 mm nástěnný jednootáčkový v plastové skřínce. Vodorovné i sviské, umístění. V=80m3/h, p=50Pa, P=28 W/230 V. s doběhovým spínačem a se zpětnou klapkou.					
3	K	1.2	Montáž radiálního ventilátoru nástěnného	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru nástěnného					
4	K	1.2.1	Radiální ventilátor prům.100 mm nástěnný jednootáčkový v plastové skřínce. Vodorovné i sviské, umístění. V=230m3/h, p=35Pa, P=68 W/230 V. s doběhovým spínačem a se zpětnou klapkou.	ks.	1,000	7 800,00	7 800,00	Indiv
PP			Radiální ventilátor prům.100 mm nástěnný jednootáčkový v plastové skřínce. Vodorovné i sviské, umístění. V=230m3/h, p=35Pa, P=68 W/230 V. s doběhovým spínačem a se zpětnou klapkou.					
5	K	1.3	Montáž radiálního ventilátoru do kruhového potrubí	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž radiálního ventilátoru do kruhového potrubí					
6	K	1.3.1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm jednootáčkový v plastovém plášti. Vodorovné i, sviské umístění. V=500 m3/h, p=210 Pa, P=100 W/230 V. se 2 rychloupínacími těsnými sponami.	ks.	1,000	9 600,00	9 600,00	Indiv
PP			Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm jednootáčkový v plastovém plášti. Vodorovné i, sviské umístění. V=500 m3/h, p=210 Pa, P=100 W/230 V. se 2 rychloupínacími těsnými sponami.					
7	K	1.4	Montáž zpětné klapky motýlkové	ks.	1,000	180,00	180,00	Indiv
PP			Montáž zpětné klapky motýlkové					
8	K	1.4.1	Zpětná klapka motýlková prům. 125 mm mm, materiál pozink.plech	ks.	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Zpětná klapka motýlková prům. 125 mm mm, materiál pozink.plech					
9	K	1.5	Montáž zpětné klapky motýlkové	ks.	1,000	180,00	180,00	Indiv
PP			Montáž zpětné klapky motýlkové					
10	K	1.5.1	Zpětná klapka motýlková prům. 160 mm mm, materiál pozink.plech	ks.	1,000	336,00	336,00	Indiv
PP			Zpětná klapka motýlková prům. 160 mm mm, materiál pozink.plech					
11	K	1.6	Montáž vyústky na kruhové potrubí	ks.	1,000	300,00	300,00	Indiv
PP			Montáž vyústky na kruhové potrubí					
12	K	1.6.1	Vyústka na kruhové potrubí 625x75 mm jednořadá s regulací 1, materiál pozink.plech	ks.	1,000	894,00	894,00	Indiv
PP			Vyústka na kruhové potrubí 625x75 mm jednořadá s regulací 1, materiál pozink.plech					
13	K	1.7	Montáž vyústky na kruhové potrubí	ks.	4,000	360,00	1 440,00	Indiv
PP			Montáž vyústky na kruhové potrubí					
14	K	1.7.1	Vyústka na kruhové potrubí 425x75 mm jednořadá s regulací 1, materiál pozink.plech	ks.	4,000	888,00	3 552,00	Indiv
PP			Vyústka na kruhové potrubí 425x75 mm jednořadá s regulací 1, materiál pozink.plech					
15	K	1.8	Montáž komínové vložky	bm.	5,000	360,00	1 800,00	Indiv
PP			Montáž komínové vložky					
16	K	1.8.1	Komínová vložka prům.125 mm, materiál pozink.plech	bm.	5,000	504,00	2 520,00	Indiv
PP			Komínová vložka prům.125 mm, materiál pozink.plech					
17	K	1.9	Montáž ohebného hluktlumícího potrubí	ks.	4,000	240,00	960,00	Indiv
PP			Montáž ohebného hluktlumícího potrubí					
18	K	1.9.1	Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm	ks.	4,000	252,00	1 008,00	Indiv
PP			Ohebné hluktlumící potrubí prům. 100 mm					
19	K	1.10	Montáž komínové vložky	bm.	11,000	420,00	4 620,00	Indiv
PP			Montáž komínové vložky					
20	K	1.10.1	Komínová vložka prům.200 mm, materiál pozink.plech	bm.	11,000	828,00	9 108,00	Indiv
PP			Komínová vložka prům.200 mm, materiál pozink.plech					
21	K	Pol__0021	Montáž spiropotrubí do prům.100 mm	bm.	12,000	240,00	2 880,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol__0022	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 30 % tvar.	bm.	12,000	390,00	4 680,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 30 % tvar.					
23	K	Pol__0023	Montáž spiropotrubí do prům.125 mm	bm.	36,000	264,00	9 504,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.125 mm					
24	K	Pol__0024	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30 % tvar.	bm.	36,000	540,00	19 440,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30 % tvar.					
25	K	Pol__0025	Montáž spiropotrubí do prům.160 mm	bm.	12,000	300,00	3 600,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.160 mm					
26	K	Pol__0026	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30 % tvar.	bm.	12,000	696,00	8 352,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30 % tvar.					
27	K	Pol__0027	Montáž spiropotrubí do prům.200 mm	bm.	3,000	360,00	1 080,00	Indiv
PP			Montáž spiropotrubí do prům.200 mm					
28	K	Pol__0028	Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.200 mm, 70 % tvar.	bm.	3,000	1 344,00	4 032,00	Indiv
PP			Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.200 mm, 70 % tvar.					
D			2	Zař.č.2 Čištění kuchyňských par			16 680,00	
29	K	2.1	Montáž odsavače kuchyňských par	ks.	1,000	3 000,00	3 000,00	Indiv
PP			Montáž odsavače kuchyňských par					
30	K	2.1.1	Nástěnný odsavačkuchyňských par nerezový cirkulační s vlastním ventilátorem, tukovým filtrem, s uhlíkovým dezodorizačním filtrem a s osvětlením. P = cca 300 W/230V	ks.	1,000	13 680,00	13 680,00	Indiv
PP			Nástěnný odsavačkuchyňských par nerezový cirkulační s vlastním ventilátorem, tukovým filtrem, s uhlíkovým dezodorizačním filtrem a s osvětlením. P = cca 300 W/230V					
D			3	Zař.č.2a Těsnící, spojovací a pomocný materiál			110 940,00	
31	K	Pol__0031	Montáž	kg.	32,000	144,00	4 608,00	Indiv
PP			Montáž					
32	K	Pol__0032	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	32,000	384,00	12 288,00	Indiv
PP			Spojovací materiál pozinkovaný					
33	K	Pol__0033	Montáž	kg.	30,000	144,00	4 320,00	Indiv
PP			Montáž					
34	K	Pol__0034	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg.	30,000	384,00	11 520,00	Indiv
PP			Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky					
35	K	Pol__0035	Montáž	bm..	25,000	384,00	9 600,00	Indiv
PP			Montáž					
36	K	Pol__0036	Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná	bm.	25,000	96,00	2 400,00	Indiv
PP			Závitová tyč prům.8 mm pozinkovaná					
37	K	Pol__0037	Montáž	bal.	4,000	600,00	2 400,00	Indiv
PP			Montáž					
38	K	Pol__0038	Těsnící páska na spiropotrubí	bal.	4,000	780,00	3 120,00	Indiv
PP			Těsnící páska na spiropotrubí					
39	K	Pol__0039	Montáž	m2	40,000	360,00	14 400,00	Indiv
PP			Montáž					
40	K	Pol__0040	Tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm obalená hliníkovou folií	m2	40,000	510,00	20 400,00	Indiv
PP			Tepelná izolace potrubí z min.plsti tl.40mm obalená hliníkovou folií					
41	K	Pol__0041	Zednické přípomoci	hod.	24,000	540,00	12 960,00	Indiv
PP			Zednické přípomoci					
42	K	Pol__0042	Doprava	km	18,000	78,00	1 404,00	Indiv
PP			Doprava					
43	K	Pol__0043	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a ,zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení	hod.	12,000	960,00	11 520,00	Indiv
PP			Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolů a ,zaškolení obsluhy a vyhotovení dokumentace skutečného, provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-7 - Silnoproudé rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827

IČ:
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 224 592,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 224 592,00	21,00%	677 164,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 901 756,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-7 - Silnoprůdné rozvody

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 224 592,00
_1 - Elektroinstalace:	792 516,00
_2 - Dodávka rozvaděče:	160 800,00
_3 - Dodávka svítidel -včetně příslušenství:	1 974 276,00
_4 - Zemní práce:	297 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-7 - Silnoproudé rozvody

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: I [REDACTED]

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 224 592,00

D 1		Elektroinstalace:					792 516,00	
1	K	Pol__0001	Trubka ohebná O 25 - 4025	m	150,000	78,00	11 700,00	Indiv
PP			Trubka ohebná O 25 - 4025					
2	K	Pol__0002	Trubka ohebná O 25 - 1225	m	120,000	66,00	7 920,00	Indiv
PP			Trubka ohebná O 25 - 1225					
3	K	Pol__0003	Chráníčka KF09050	m	220,000	88,80	19 536,00	Indiv
PP			Chráníčka KF09050					
4	K	Pol__0004	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	195,000	64,80	12 636,00	Indiv
PP			Krabice přístrojová KP 67/2					
5	K	Pol__0005	Krabice odbočná KU 68-1903	ks	45,000	192,00	8 640,00	Indiv
PP			Krabice odbočná KU 68-1903					
6	K	Pol__0006	Krabice odbočná KO 97/5	ks	20,000	264,00	5 280,00	Indiv
PP			Krabice odbočná KO 97/5					
7	K	Pol__0007	Krabice odbočná 8102; IP54	ks	25,000	372,00	9 300,00	Indiv
PP			Krabice odbočná 8102; IP54					
8	K	Pol__0008	Vodič izolovaný CY6-zž	m	290,000	72,00	20 880,00	Indiv
PP			Vodič izolovaný CY6-zž					
9	K	Pol__0009	Vodič izolovaný CY16-zž	m	50,000	97,20	4 860,00	Indiv
PP			Vodič izolovaný CY16-zž					
10	K	Pol__0010	Vodič izolovaný CY25-zž	m	10,000	116,40	1 164,00	Indiv
PP			Vodič izolovaný CY25-zž					
11	K	Pol__0011	Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5	m	200,000	66,00	13 200,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 2Ax1,5					
12	K	Pol__0012	Kabel silnopr. CYKY 3Ax1,5	m	130,000	69,60	9 048,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 3Ax1,5					
13	K	Pol__0013	Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5	m	1 750,000	69,60	121 800,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 3Cx1,5					
14	K	Pol__0014	Kabel silnopr. CYKY 3Dx1,5	m	1 400,000	69,60	97 440,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 3Dx1,5					
15	K	Pol__0015	Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5	m	2 900,000	76,80	222 720,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 3Cx2,5					
16	K	Pol__0016	Kabel silnopr. CYKY 5Cx1,5	m	510,000	76,80	39 168,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 5Cx1,5					
17	K	Pol__0017	Kabel silnopr. CYKY 5Cx2,5	m	250,000	88,80	22 200,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 5Cx2,5					
18	K	Pol__0018	Kabel silnopr. CYKY 7Cx1,5	m	125,000	96,00	12 000,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 7Cx1,5					
19	K	Pol__0019	Kabel silnopr. CYKY 5Cx16	m	50,000	252,00	12 600,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 5Cx16					
20	K	Pol__0020	Kabel bezhalog. 1-CX KH-V180,J 3x1,5RE,P30R,B2,S1d0	m	180,000	105,60	19 008,00	Indiv
PP			Kabel bezhalog. 1-CX KH-V180,J 3x1,5RE,P30R,B2,S1d0					
21	K	Pol__0021	ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	340,000	36,00	12 240,00	Indiv
PP			ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5 mm2					
22	K	Pol__0022	ukončení kabelu v rozvaděči do 6 mm2	ks	120,000	48,00	5 760,00	Indiv
PP			ukončení kabelu v rozvaděči do 6 mm2					
23	K	Pol__0023	ukončení kabelu v rozvaděči do 16 mm2	ks	24,000	72,00	1 728,00	Indiv
PP			ukončení kabelu v rozvaděči do 16 mm2					
24	K	Pol__0024	ukončení kabelu v rozvaděči do 25 mm2	ks	10,000	96,00	960,00	Indiv
PP			ukončení kabelu v rozvaděči do 25 mm2					
25	K	Pol__0025	Svorka Bernard + pásek Cu	ks	30,000	144,00	4 320,00	Indiv
PP			Svorka Bernard + pásek Cu					
26	K	Pol__0026	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.1,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	24,000	300,00	7 200,00	Indiv
PP			Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.1,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
27	K	Pol__0027	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.6,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	8,000	336,00	2 688,00	Indiv
PP			Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.6,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
28	K	Pol__0028	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.6+6,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	6,000	420,00	2 520,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.6+6,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
29	K	Pol__0029	Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.7,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	2,000	360,00	720,00	Indiv
PP			Spínač pod omítku 10A,250V,řaz.7,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
30	K	Pol__0030	Tlačítko ovladač p.om.,10A,250V, řaz. 1/OSO, B - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	30,000	300,00	9 000,00	Indiv
PP			Tlačítko ovladač p.om.,10A,250V, řaz. 1/OSO, B - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
31	K	Pol__0031	Tlačítko ovladač do vlhka, 10A,250V,řazeno 1/OS, M, IP 54	ks	10,000	300,00	3 000,00	Indiv
PP			Tlačítko ovladač do vlhka, 10A,250V,řazeno 1/OS, M, IP 54					
32	K	Pol__0032	Zásuvka p.om.16A,250V, řaz. 2P+PE,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	105,000	300,00	31 500,00	Indiv
PP			Zásuvka p.om.16A,250V, řaz. 2P+PE,B vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
33	K	Pol__0033	Zásuvka p.om.16A,250V, řaz. 2P-PE,H vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD	ks	14,000	300,00	4 200,00	Indiv
PP			Zásuvka p.om.16A,250V, řaz. 2P-PE,H vč.rámečku - historizující, porcelánové viz. požadavky dle PD					
34	K	Pol__0034	Zásuvka do vlhka 16A,250V, řaz. 2P+PE, M IP54	ks	35,000	300,00	10 500,00	Indiv
PP			Zásuvka do vlhka 16A,250V, řaz. 2P+PE, M IP54					
35	K	Pol__0035	Zásuvka do vlhka 16A, 400V, řaz.3P+PE, +N IP66, standard CVED 416-6	ks	4,000	900,00	3 600,00	Indiv
PP			Zásuvka do vlhka 16A, 400V, řaz.3P+PE, +N IP66 standard CVED 416-6					
36	K	Pol__0036	Kabel silnopr. CYKY 4x25	ks	10,000	348,00	3 480,00	Indiv
PP			Kabel silnopr. CYKY 4x25					
37	K	Pol__0061	Výchozí revize vč. revizní zprávy	kompl	1,000	18 000,00	18 000,00	Indiv
PP			Výchozí revize vč. revizní zprávy					
D 2			Dodávka rozvaděče:				160 800,00	
38	K	Pol__0037	R-PD - Rozvaděč zapuštěný - 800x650x950x140, IP43	ks	1,000	78 000,00	78 000,00	Indiv
PP			R-PD - Rozvaděč zapuštěný - 800x650x950x140, IP43					
39	K	Pol__0038	R-2NP - Rozvaděč zapuštěný - 550x650x140, IP43	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
PP			R-2NP - Rozvaděč zapuštěný - 550x650x140, IP43					
40	K	Pol__0039	R-3NP- Rozvaděč zapuštěný - 550x800x140, IP43	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
PP			R-3NP- Rozvaděč zapuštěný - 550x800x140, IP43					
41	K	Pol__0040	HOP - Hlavní ochranná přípojnice V LT 250	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP			HOP - Hlavní ochranná přípojnice V LT 250					
42	K	Pol__0041	Hlavní jistič před elektroměrem PLHF B 80/3	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	Indiv
PP			Hlavní jistič před elektroměrem PLHF B 80/3					
43	K	Pol__0042	Demontáž stávajícího rozvaděče R-MS	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Demontáž stávajícího rozvaděče R-MS					
D 3			Dodávka svítidel -včetně příslušenství:				1 974 276,00	
44	K	Pol__0043	S1a - závěsné prstencové svítidlo, Led 110W, up/down	ks	4,000	61 200,00	244 800,00	Indiv
PP			S1a - závěsné prstencové svítidlo, Led 110W, up/down					
45	K	Pol__0044	S1b - závěsné svítidlo,mísa, Led 56W, 5000 lm	ks	4,000	19 800,00	79 200,00	Indiv
PP			S1b - závěsné svítidlo,mísa, Led 56W, 5000 lm					
46	K	Pol__0045	N- svítidlo nouzové Twins SE , 3hod. Led	ks	11,000	4 200,00	46 200,00	Indiv
PP			N- svítidlo nouzové Twins SE , 3hod. Led					
P			<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
47	K	Pol__0046	S2 - nástěnné svítidlo LED 25W, Twins SE 3 hod	ks	27,000	6 240,00	168 480,00	Indiv
PP			S2 - nástěnné svítidlo LED 25W, Twins SE 3 hod					
P			<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
48	K	Pol__0047	S3 - vanové svítidlo LED 34W, 4400 lm	ks	18,000	5 976,00	107 568,00	Indiv
PP			S3 - vanové svítidlo LED 34W, 4400 lm					
49	K	Pol__0048	S4 - Přisazené opálové svítidlo LED 30W, 2460 lm	ks	29,000	6 828,00	198 012,00	Indiv
PP			S4 - Přisazené opálové svítidlo LED 30W, 2460 lm					
50	K	Pol__0049	S5 - svítidlo s opálovým krytem LED19W, IP44	ks	12,000	7 128,00	85 536,00	Indiv
PP			S5 - svítidlo s opálovým krytem LED19W, IP44					
51	K	Pol__0050	S6- stropní svítidlo IN30 LOW CONTR. lterme/144W, LED	ks	3,000	18 600,00	55 800,00	Indiv
PP			S6- stropní svítidlo IN30 LOW CONTR. lterme/144W, LED					
P			<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
52	K	Pol__0051	NR2 Testate DI Chiusura per IN 30 High contrast,uzavírací hlavy	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	Indiv
PP			NR2 Testate DI Chiusura per IN 30 High contrast,uzavírací hlavy					
P			<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
53	K	Pol__0052	S7 - stojanové svítidlo LED 110W, UP/Down, 13500 lm	ks	10,000	55 908,00	559 080,00	Indiv
PP			S7 - stojanové svítidlo LED 110W, UP/Down, 13500 lm					
P			<i>Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	Pol__0053	S7b - stojan pro směrové svítidlo s regulací LED 20W, 3000K, 1560 lm vč.svítidla		ks	2,000	66 492,00	132 984,00	Indiv
PP			S7b - stojan pro směrové svítidlo s regulací LED 20W, 3000K, 1560 lm vč.svítidla						
55	K	Pol__0054	S8 - nástěnné litinové svítidlo s ramenem LED 37W, IP43		ks	3,000	44 376,00	133 128,00	Indiv
PP			S8 - nástěnné litinové svítidlo s ramenem LED 37W, IP43						
56	K	Pol__0055	S9 - sloupkové svítidlo venkovní LED 4,9W, IP66		ks	7,000	19 176,00	134 232,00	Indiv
PP			S9 - sloupkové svítidlo venkovní LED 4,9W, IP66						
57	K	Pol__0056	Přírubová zemní kotva		ks	7,000	1 848,00	12 936,00	Indiv
PP			Přírubová zemní kotva						
58	K	Pol__0057	S10 -zavřené svítidlo LED 15W, IP66, elektra 4k		ks	4,000	3 180,00	12 720,00	Indiv
PP			S10 -zavřené svítidlo LED 15W, IP66, elektra 4k						
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.						
D		4	Zemní práce:					297 000,00	
59	K	Pol__0058	Kabel.trasa v zemi, pískové lože 10 cm pod i nad kabelem, zakrýt beton. deskami, nebo cihlami, zához, a úpravy povrchu ve výkopu š. 35 cm, hl. 70 cm		m	185,000	1 440,00	266 400,00	Indiv
PP			Kabel.trasa v zemi, pískové lože 10 cm pod i nad kabelem, zakrýt beton. deskami, nebo cihlami, zához, a úpravy povrchu ve výkopu š. 35 cm, hl. 70 cm						
60	K	Pol__0059	Betonový základ pro sloupkové svítidlo (zabeton. kotvy)		ks	7,000	3 000,00	21 000,00	Indiv
PP			Betonový základ pro sloupkové svítidlo (zabeton. kotvy)						
61	K	Pol__0060	Výkop sondy		ks	4,000	2 400,00	9 600,00	Indiv
PP			Výkop sondy						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-8 - Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827

IČ:
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			916 494,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	916 494,00	21,00%	192 463,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 108 957,74
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-8 - Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	916 494,00
oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž SK	125 856,00
220990030 - Elektroinstalační materiál a kabely	291 156,00
oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž SK	912,00
220990003 - 19" datový rozvaděč BD/FD	59 028,00
220990015 - Optika a příslušenství BD/FD	28 572,00
220990023 - Aktivní prvky BD/FD	88 260,00
220990027 - Zdroj UPS BD/FD	32 280,00
oddíl 7 - Areálový rozvod (propojení Panského domu a objektu zámku, optický kabel, teleť	161 610,00
oddíl 8 - Zemní práce (včetně založení kabelů v prosotru dvora)	128 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-8 - Slaboproudé rozvody - Strukturovaná kabeláž

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 916 494,00

D	oddíl 1	Strukturovaná kabeláž SK	125 856,00
1	K	220990001zásuvka pod omítku 2xRJ45 STP CAT6A včetně rámečku	ks23,0005 472,00125 856,00Indiv

PPzásuvka pod omítku 2xRJ45 STP CAT6A včetně rámečku

D	220990030	Elektroinstalační materiál a kabely	291 156,00
2	K	220990031kabel U/UTP drát CAT6	m1 200,00056,4067 680,00Indiv

PPkabel U/UTP drát CAT6

3	K	220990032kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8	m95,000192,0018 240,00Indiv

PPkabel TCEPKPFLE 5x4x0,8

4	K	220990033trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)	m150,00062,409 360,00Indiv

PPtrubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)

5	K	220990034trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)	m380,00067,2025 536,00Indiv

PPtrubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)

6	K	220990035trubka ohebná - 29 320N PVC (ČSN)	m150,00072,0010 800,00Indiv

PPtrubka ohebná - 29 320N PVC (ČSN)

7	K	220990036krabice přístrojová KP68/2	ks30,000192,005 760,00Indiv

PPkrabice přístrojová KP68/2

8	K	220990037krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks70,000198,0013 860,00Indiv

PPkrabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku

9	K	220990038prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks4,0002 400,009 600,00Indiv

PPprostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm

10	K	220990039prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks22,000300,006 600,00Indiv

PPprostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

11	K	220990040drážka pro tr.16, cihla	m80,000144,0011 520,00Indiv

PPdrážka pro tr.16, cihla

12	K	220990041drážka pro tr.23, cihla	m210,000144,0030 240,00Indiv

PPdrážka pro tr.23, cihla

13	K	220990042drážka pro tr.29, cihla	m120,00024,002 880,00Indiv

PPdrážka pro tr.29, cihla

14	K	220990043měření U/UTP kabelů, (vystavení měřicího protokolu)	ks48,000180,008 640,00Indiv

PPměření U/UTP kabelů, (vystavení měřicího protokolu)

15	K	220990044měření optických vláken dle počtu vláken, (vystavení měřicího protokolu)	ks12,000420,005 040,00Indiv

PPměření optických vláken dle počtu vláken, (vystavení měřicího protokolu)

16	K	220990045zednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo střepech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	hod110,000540,0059 400,00Indiv

PPzednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo střepech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)

17	K	220990046drobný elektroinstalační materiál (5kg)	ks1,0006 000,006 000,00Indiv

PPdrobný elektroinstalační materiál (5kg)

D	oddíl 1	Strukturovaná kabeláž SK	912,00

18	K	220990002zásuvka pod omítku 1xRJ45 STP CAT6A včetně rámečku	ks2,000456,00912,00Indiv

PPzásuvka pod omítku 1xRJ45 STP CAT6A včetně rámečku

D	220990003	19" datový rozvaděč BD/FD	59 028,00

19	K	220990004Rozvaděč stojan 37U/600 x 800, šedý, dveře sklo,	ks1,00018 720,0018 720,00Indiv

PPRozvaděč stojan 37U/600 x 800, šedý, dveře sklo,

20	K	220990005Filtr do podstavce pod rozvaděč	ks1,0002 040,002 040,00Indiv

PPFiltr do podstavce pod rozvaděč

21	K	220990006Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks1,0002 160,002 160,00Indiv

PPRozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě

22	K	220990007Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	ks3,0003 120,009 360,00Indiv

PPPatch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	220990008	Patch panel telefonní 25 portů RJ45	ks	1,000	2 268,00	2 268,00	Indiv
	PP		Patch panel telefonní 25 portů RJ45					
24	K	220990009	19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	Indiv
	PP		19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat					
25	K	220990010	Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm	ks	1,000	4 080,00	4 080,00	Indiv
	PP		Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm					
26	K	220990011	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	3,000	720,00	2 160,00	Indiv
	PP		19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta					
27	K	220990012	19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta	ks	2,000	960,00	1 920,00	Indiv
	PP		19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta					
28	K	220990013	19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
	PP		19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg					
29	K	220990014	Patch kabel CAT6 U/UTP 3m	ks	50,000	180,00	9 000,00	Indiv
	PP		Patch kabel CAT6 U/UTP 3m					
D		220990015	Optika a příslušenství BD/FD				28 572,00	
30	K	220990016	výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)	ks	1,000	21 600,00	21 600,00	Indiv
	PP		výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)					
31	K	220990017	optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex	ks	4,000	240,00	960,00	Indiv
	PP		optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex					
32	K	220990018	záslepka pro čelo vany	ks	20,000	24,00	480,00	Indiv
	PP		záslepka pro čelo vany					
33	K	220990019	Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka	ks	1,000	828,00	828,00	Indiv
	PP		Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka					
34	K	220990020	optický svár SM	ks	8,000	120,00	960,00	Indiv
	PP		optický svár SM					
35	K	220990021	ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	8,000	168,00	1 344,00	Indiv
	PP		ochrana optického svaru FPS - 60mm					
36	K	220990022	pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-OS1-1,5M	ks	8,000	300,00	2 400,00	Indiv
	PP		pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-OS1-1,5M					
D		220990023	Aktivní prvky BD/FD				88 260,00	
37	K	220990024	Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, 24x1000 Mbps, layer 3, uplink port 4xGE. Smart, managed	ks	1,000	50 400,00	50 400,00	Indiv
	PP		Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, 24x1000 Mbps, layer 3, uplink port 4xGE. Smart, managed					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
38	K	220990025	SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka, 1310 nm	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
	PP		SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 km, vlnová délka, 1310 nm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
39	K	220990026	Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	Indiv
	PP		Patch kabel 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D					
D		220990027	Zdroj UPS BD/FD				32 280,00	
40	K	220990028	Smart-UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po, škálovatelnost za provozu. Line interaktivní. Výstup 4 zásuvky typu IEC 320 C13. Určeno pro vstupní	ks	1,000	21 600,00	21 600,00	Indiv
	PP		Smart-UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po, škálovatelnost za provozu. Line interaktivní. Výstup 4 zásuvky typu IEC 320 C13. Určeno pro vstupní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>napětí 230 V. Výkon napájení 1000 W/1500 VA s výstupním napětím 230 V. Ethernetový port s možností připojení do cloudu, SmartSlot. Rozměry 21,9 x 17,1 x 43,9 cm a váha 24,09 kg.</i> ☐ ☐ <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.</i>					
41	K	220990029	Síťová karta pro správu UPS (Komunikace a správa Protokoly HTTP,HTTPS,SM-TP,SNMP v1,SNMP v3,TCP/IP,, Telnet Připojení síťových rozhraní RJ-45 10/100 Base-T)	ks	1,000	10 680,00	10 680,00	Indiv
	PP		Síťová karta pro správu UPS (Komunikace a správa Protokoly HTTP,HTTPS,SM-TP,SNMP v1,SNMP v3,TCP/IP,, Telnet Připojení síťových rozhraní RJ-45 10/100 Base-T)					
D		oddíl 7	Areálový rozvod (propojení Panského domu a objektu zámku, optický ka				161 610,00	
42	K	220990173 220990174	Optický kabel Mikrokabel - OFS, SM, 12 vl. G657.A1	m	290,000	102,00	29 580,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Optický kabel Mikrokabel - OFS, SM, 12 vl. G657.A1					
43	K	220990173 220990175	Optický kabel redukce mikrotrubičky MT 14/10	ks	2,000	420,00	840,00	
PP			Optický kabel redukce mikrotrubičky MT 14/10					
44	K	220990173 220990176	Optický kabel Mikrotrubička HDPE 10/8mm	m	140,000	132,00	18 480,00	
PP			Optický kabel Mikrotrubička HDPE 10/8mm					
45	K	220990173 220990177	Optický kabel Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm	m	90,000	138,00	12 420,00	
PP			Optický kabel Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm					
46	K	220990173 220990178	Optický kabel Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm	m	65,000	132,00	8 580,00	
PP			Optický kabel Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm					
47	K	220990173 220990179	Optický kabel Spojka 40/33mm	ks	5,000	1 020,00	5 100,00	
PP			Optický kabel Spojka 40/33mm					
48	K	220990173 220990180	Optický kabel tlakové zkoušky trubky HDPE 40/33mm	m	52,000	150,00	7 800,00	
PP			Optický kabel tlakové zkoušky trubky HDPE 40/33mm					
49	K	220990173 220990181	Optický kabel tlakové zkoušky mikrotrubičky 14/10mm	m	75,000	108,00	8 100,00	
PP			Optický kabel tlakové zkoušky mikrotrubičky 14/10mm					
50	K	220990173 220990182	Optický kabel Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky	m	270,000	90,00	24 300,00	
PP			Optický kabel Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky					
51	K	220990173 220990183	Optický kabel Zafouknutí mikrotrubičky do trubky HDPE40/33mm	m	45,000	150,00	6 750,00	
PP			Optický kabel Zafouknutí mikrotrubičky do trubky HDPE40/33mm					
52	K	220990185	Telefonní kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8	m	95,000	192,00	18 240,00	
PP			Telefonní kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8					
53	K	220990187	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	110,000	90,00	9 900,00	
PP			Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>EPS (síťové propojení ústředí)</i>					
54	K	220990188	chránička KF09040 včetně spojek a příslušenství	m	60,000	192,00	11 520,00	
PP			chránička KF09040 včetně spojek a příslušenství					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>EPS (síťové propojení ústředí)</i>					
D	oddíl 8		Zemní práce (včetně založení kabelů v prosotru dvora)				128 820,00	
55	K	220990189	bourání živichných povrchů, síla vrstvy 5-10cm	m2	15,000	624,00	9 360,00	
PP			bourání živichných povrchů, síla vrstvy 5-10cm					
56	K	220990190	hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře 300mm, hloubka 0,4m	m	65,000	576,00	37 440,00	
PP			hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře 300mm, hloubka 0,4m					
57	K	220990191	hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře 300mm, hloubka 0,6m	m	50,000	696,00	34 800,00	
PP			hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře 300mm, hloubka 0,6m					
58	K	220990192	zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí, šíře do 65cm, tl 5cm	m	115,000	144,00	16 560,00	
PP			zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí, šíře do 65cm, tl 5cm					
59	K	220990193	vyčištění a úprava prostupů, do objektu	m	2,000	600,00	1 200,00	
PP			vyčištění a úprava prostupů, do objektu					
60	K	220990194	zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně, proti vniknutí vody do budovy	ks	2,000	600,00	1 200,00	
PP			zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně, proti vniknutí vody do budovy					
61	K	220990195	zához kabelové rýhy zemina tř. 3, šíře 300mm, hloubka 0,6m	m	115,000	120,00	13 800,00	
PP			zához kabelové rýhy zemina tř. 3, šíře 300mm, hloubka 0,6m					
62	K	220990196	fólie výstražná z PVC šířka 33cm	m	150,000	13,20	1 980,00	
PP			fólie výstražná z PVC šířka 33cm					
63	K	220990197	zához kabelové rýhy štěrkodrtí	m	65,000	192,00	12 480,00	
PP			zához kabelové rýhy štěrkodrtí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-9 - Slaboproudé rozvody - Lokální detekce požáru

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
I [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		720 852,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	720 852,00	21,00%	151 378,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	872 230,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-9 - Slaboproudé rozvody - Lokální detekce požáru

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	720 852,00
oddíl 2 - Lokální detekce požáru LDP (síťové propojení se stáv. systémem a SW nadstavt	306 900,00
220990063 - Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, S	37 440,00
220990066 - Silové kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, STN	6 840,00
220990068 - Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 0205 (l	43 200,00
220990071 - Sdělovací kabely bez funkční schopnosti	58 500,00
220990073 - Elektroinstalační materiál	267 972,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-9 - Slaboproudé rozvody - Lokální detekce požáru

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: I
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 720 852,00

D		oddíl 2	Lokální detekce požáru LDP (síťové propojení se stáv. systémem a SW				306 900,00	
1	K	220990047	ústředna IQ8Control M (808004) Ústředna (s čelním ovládacím panelem, vestavná tiskárna, rozhraní, pro OPPO, 4 kruhová vedení esserbus® -PLus, 1 rozhraní RS 485 na základní desce, napájecí zdroj)	ks	1,000	50 400,00	50 400,00	Indiv
PP			ústředna IQ8Control M (808004) Ústředna (s čelním ovládacím panelem, vestavná tiskárna, rozhraní, pro OPPO, 4 kruhová vedení esserbus® -PLus, 1 rozhraní RS 485 na základní desce, napájecí zdroj)					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
2	K	220990048	Akumulátor 12 V DC / 12 Ah (765751)	ks	2,000	1 680,00	3 360,00	Indiv
PP			Akumulátor 12 V DC / 12 Ah (765751)					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
3	K	220990049	čelní ovládací panel	ks	1,000	15 120,00	15 120,00	Indiv
PP			čelní ovládací panel					
4	K	220990050	Mikromodul sběrnice esserbus®-Plus - Modul 1 analogové kruhové linky esserbus®, pro max.127 hlásičů, řady 9200 a IQ8Quad,kopplery sběrnice esserbus® s obj.č. výrobku 80XXXX, adresná signalizační zařízení	ks	2,000	8 280,00	16 560,00	Indiv
PP			Mikromodul sběrnice esserbus®-Plus - Modul 1 analogové kruhové linky esserbus®, pro max.127 hlásičů, řady 9200 a IQ8Quad,kopplery sběrnice esserbus® s obj.č. výrobku 80XXXX, adresná signalizační zařízení					
P			Poznámka k položce: IQ8Alarm a hlásiče IQ8Quad s integrovanými signalizačními zařízeními esserbus®-PLus. (804382.D0) Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
5	K	220990051	Mikromodul essernet® 62,5 kBd (784840) Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků., Protokol: obdoba DIN 19245 - 1 (Profibus), topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu.	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	Indiv
PP			Mikromodul essernet® 62,5 kBd (784840) Modul síťového rozhraní pro max. 16 připojených účastníků., Protokol: obdoba DIN 19245 - 1 (Profibus), topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu.					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
6	K	220990052	IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče (804906)	ks	8,000	2 520,00	20 160,00	Indiv
PP			IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče (804906)					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
7	K	220990053	Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená	ks	8,000	1 020,00	8 160,00	Indiv
PP			Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
8	K	220990054	Kryt se sklem, červený pro moduly elektroniky	ks	8,000	720,00	5 760,00	Indiv
PP			Kryt se sklem, červený pro moduly elektroniky					
9	K	220990055	Optickokouřový hlásič IQ8Quad (802371)	ks	35,000	2 880,00	100 800,00	Indiv
PP			Optickokouřový hlásič IQ8Quad (802371)					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
10	K	220990056	Standardní patice hlásičů IQ8Quad (805590)	ks	35,000	1 152,00	40 320,00	Indiv
PP			Standardní patice hlásičů IQ8Quad (805590)					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
11	K	220990057	Popisovací pole pro patice hlásičů (bal 10ks)	ks	4,000	600,00	2 400,00	Indiv
PP			Popisovací pole pro patice hlásičů (bal 10ks)					
12	K	220990058	Držák popisných štítků	ks	35,000	60,00	2 100,00	Indiv
PP			Držák popisných štítků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	220990059	Síreña IQ8Alarm, červená (807206) adresná s napájením v plném rozsahu po sběrnici	ks	4,000	3 120,00	12 480,00	Indiv
PP			Síreña IQ8Alarm, červená (807206) adresná s napájením v plném rozsahu po sběrnici					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
14	K	220990060	Přepětřová ochrana vedení esserbus®/ esserbus®-Plus (764723)	ks	1,000	10 320,00	10 320,00	Indiv
PP			Přepětřová ochrana vedení esserbus®/ esserbus®-Plus (764723)					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
15	K	220990061	Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru-včetně keram.svorkovnice, 176 x 126 x, 87 mm, oranžová, IP66, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205	ks	2,000	1 980,00	3 960,00	Indiv
PP			Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru-včetně keram.svorkovnice, 176 x 126 x, 87 mm, oranžová, IP66, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205					
16	K	220990062	Provozní kniha EPS	ks	1,000	600,00	600,00	Indiv
PP			Provozní kniha EPS					
D	220990063		Sdělovací kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, s			37 440,00		
17	K	220990064	Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	350,000	90,00	31 500,00	Indiv
PP			Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
18	K	220990065	Hnědý stíněný kabel 7x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07	m	45,000	132,00	5 940,00	Indiv
PP			Hnědý stíněný kabel 7x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07					
D	220990066		Silové kabely s funkční schopnosti systému při požáru dle ZP 27/2008, s			6 840,00		
19	K	220990067	Hnědý kabel 5x1.5 PH120-R B2caS1D0	m	60,000	114,00	6 840,00	Indiv
PP			Hnědý kabel 5x1.5 PH120-R B2caS1D0					
D	220990068		Požárně odolné systémy dle DIN 4102 část 12, ZP27/2008 a STN 92 02			43 200,00		
20	K	220990069	kabelová příchytka č. 6710, 1-stranná 10 mm , balení 100 ks	bal	15,000	1 440,00	21 600,00	Indiv
PP			kabelová příchytka č. 6710, 1-stranná 10 mm , balení 100 ks					
21	K	220990070	kabelová příchytka č.6716E, 1-stranná 16 mm , balení 100 ks	bal	12,000	1 800,00	21 600,00	Indiv
PP			kabelová příchytka č.6716E, 1-stranná 16 mm , balení 100 ks					
D	220990071		Sdělovací kabely bez funkční schopnosti			58 500,00		
22	K	220990072	kabel červený, požární 1 x 2 x 0,8	m	750,000	78,00	58 500,00	Indiv
PP			kabel červený, požární 1 x 2 x 0,8					
D	220990073		Elektroinstalační materiál			267 972,00		
23	K	220990074	trubka KF09063 včetně spojek a zakončení (napojení KTPO - zadní vzezd)	m	45,000	132,00	5 940,00	Indiv
PP			trubka KF09063 včetně spojek a zakončení (napojení KTPO - zadní vzezd)					
24	K	220990075	trubka oboebná - 16 320N PVC (ČSN)	m	380,000	86,40	32 832,00	Indiv
PP			trubka oboebná - 16 320N PVC (ČSN)					
25	K	220990076	trubka oboebná - 23 320N PVC (ČSN)	m	510,000	96,00	48 960,00	Indiv
PP			trubka oboebná - 23 320N PVC (ČSN)					
26	K	220990077	trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a spoj.mat.	ks	20,000	156,00	3 120,00	Indiv
PP			trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně příchytek a spoj.mat.					
27	K	220990078	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	160,000	168,00	26 880,00	Indiv
PP			krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
28	K	220990079	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	5,000	1 800,00	9 000,00	Indiv
PP			prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm					
29	K	220990080	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	25,000	480,00	12 000,00	Indiv
PP			prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
30	K	220990081	drážka pro tr.16, cihla	m	65,000	144,00	9 360,00	Indiv
PP			drážka pro tr.16, cihla					
31	K	220990082	drážka pro tr.23, cihla	m	120,000	144,00	17 280,00	Indiv
PP			drážka pro tr.23, cihla					
32	K	220990083	Programování ústředny	hod	25,000	720,00	18 000,00	Indiv
PP			Programování ústředny					
33	K	220990084	zednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	hod	110,000	540,00	59 400,00	Indiv
PP			zednické vypomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)					
34	K	220990085	revize zařízení EPS	hod	20,000	960,00	19 200,00	Indiv
PP			revize zařízení EPS					
35	K	220990086	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP			drobný elektroinstalační materiál (5kg)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:

200-3-10 - Slaboproudé rozvody - PZTS, CCTV, Software, požární ucpávky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827

IČ:
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 357 716,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 357 716,00	21,00%	285 120,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 642 836,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:

200-3-10 - Slaboproudé rozvody - PZTS, CCTV, Software, požární ucpávky

Místo:		Datum:	20.12.2021
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 357 716,00
oddíl 3 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (síťové propojení se stáv. sys	1 246 356,00
oddíl 4 - Kamerový systém CCTV	2 160,00
oddíl 5 - SW nadstavbový dohledový systém LATIS	109 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:

200-3-10 - Slaboproudé rozvody - PZTS, CCTV, Software, požární ucpávky

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 357 716,00

D		oddíl 3	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (síťové propojení se				1 246 356,00	
1	K	220990087	Ústředna ASET 801, 1x sběrnice, max 30 linkových modulů, LAN, zdroj 4A, 1xinterní modul - 4xOUT,	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Indiv
PP			Ústředna ASET 801, 1x sběrnice, max 30 linkových modulů, LAN, zdroj 4A, 1xinterní modul - 4xOUT,					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
2	K	220990088	akumulátor 12V,17Ah-ústředna	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	Indiv
PP			akumulátor 12V,17Ah-ústředna					
3	K	220990089	LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej , akustická signalizace , stupeň 3	ks	2,000	7 440,00	14 880,00	Indiv
PP			LCD klávesnice , tamper,zeleně podsvětlený displej , akustická signalizace , stupeň 3					
4	K	220990090	uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem	ks	1,000	600,00	600,00	Indiv
PP			uzamykatelný kryt pro klávesnici s tamper kontaktem					
5	K	220990091	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón , stupeň 3	ks	22,000	4 560,00	100 320,00	Indiv
PP			Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón , stupeň 3					
6	K	220990092	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem, stupeň 3	ks	2,000	10 200,00	20 400,00	Indiv
PP			Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem, stupeň 3					
7	K	220990093	Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let	ks	2,000	7 800,00	15 600,00	Indiv
PP			Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let					
8	K	220990094	kovový kryt pro akum. 80Ah	ks	2,000	8 652,00	17 304,00	Indiv
PP			kovový kryt pro akum. 80Ah					
9	K	220990095	PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3	ks	25,000	3 000,00	75 000,00	Indiv
PP			PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3					
10	K	220990096	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň 3	ks	36,000	4 320,00	155 520,00	Indiv
PP			Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň 3					
11	K	220990097	Tísňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	Indiv
PP			Tísňové NO/NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3					
12	K	220990098	polarizovaný MG kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL, stupeň 3	ks	124,000	828,00	102 672,00	Indiv
PP			polarizovaný MG kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL, stupeň 3					
P			Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
13	K	220990099	Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky, stupeň 3	ks	15,000	312,00	4 680,00	Indiv
PP			Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky, stupeň 3					
14	K	220990100	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC, kontakt), barva bílá. , stupeň 3	ks	124,000	540,00	66 960,00	Indiv
PP			Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC, kontakt), barva bílá. , stupeň 3					
15	K	220990101	Přepěťová ochrana RS485 sběrnice	ks	5,000	3 840,00	19 200,00	Indiv
PP			Přepěťová ochrana RS485 sběrnice					
16	K	220990102	vodič zlž. CY4	m	55,000	64,80	3 564,00	Indiv
PP			vodič zlž. CY4					
17	K	220990104	kabel FTP 4p cat5E	m	380,000	64,80	24 624,00	Indiv
PP			kabel FTP 4p cat5E					
18	K	220990105	kabel FIHT06 6X0.22	m	3 750,000	64,80	243 000,00	Indiv
PP			kabel FIHT06 6X0.22					
19	K	220990106	kabel YY-JZ 2x1	m	120,000	66,00	7 920,00	Indiv
PP			kabel YY-JZ 2x1					
20	K	220990107	kabel YY-JZ 2x1,5	m	50,000	72,00	3 600,00	Indiv
PP			kabel YY-JZ 2x1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	220990108	kabel YY-JZ 2x2,5	m	150,000	72,00	10 800,00	Indiv
	PP		kabel YY-JZ 2x2,5					
22	K	220990109	trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně přichytek a spoj.mat.	ks	18,000	144,00	2 592,00	Indiv
	PP		trubka tuhá PVC 320N 1525 (3m) včetně přichytek a spoj.mat.					
23	K	220990110	trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)	m	320,000	90,00	28 800,00	Indiv
	PP		trubka ohebná - 16 320N PVC (ČSN)					
24	K	220990111	trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)	m	650,000	96,00	62 400,00	Indiv
	PP		trubka ohebná - 23 320N PVC (ČSN)					
25	K	220990112	trubka ohebná - 29 320N PVC (ČSN)	m	50,000	102,00	5 100,00	Indiv
	PP		trubka ohebná - 29 320N PVC (ČSN)					
26	K	220990113	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	140,000	192,00	26 880,00	Indiv
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka					
27	K	220990114	krabice KO100	ks	30,000	192,00	5 760,00	Indiv
	PP		krabice KO100					
28	K	220990115	drážka pro tr.16, cihla	m	110,000	144,00	15 840,00	Indiv
	PP		drážka pro tr.16, cihla					
29	K	220990116	drážka pro tr.23, cihla	m	240,000	144,00	34 560,00	Indiv
	PP		drážka pro tr.23, cihla					
30	K	220990117	drážka pro tr.29, cihla	m	50,000	144,00	7 200,00	Indiv
	PP		drážka pro tr.29, cihla					
31	K	220990118	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	Indiv
	PP		prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm					
32	K	220990119	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	32,000	480,00	15 360,00	Indiv
	PP		prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
33	K	220990120	zednicke vypomoci (vysekani niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	hod	95,000	540,00	51 300,00	Indiv
	PP		zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo, kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)					
34	K	220990121	programování ústředny	hod	45,000	720,00	32 400,00	Indiv
	PP		programování ústředny					
35	K	220990122	revize zařízení	hod	16,000	960,00	15 360,00	Indiv
	PP		revize zařízení					
36	K	220990123	drobný elektroinstalační materiál (3kg)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
	PP		drobný elektroinstalační materiál (3kg)					
D		oddíl 4	Kamerový systém CCTV				2 160,00	
37	K	220990124	demontáž a opětovná montáž venkovní kamery	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	Indiv
	PP		demontáž a opětovná montáž venkovní kamery					
D		oddíl 5	SW nadstavbový dohledový systém LATIS				109 200,00	
38	K	220990126	Pracovní stanice Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, NVIDIA Quadro P620 2GB, RAM 16GB DDR4, SSD, 256 GB, DVD, DisplayPort, 4× USB 3.2, 2× USB 2.0, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, (NBD)	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	Indiv
	PP		Pracovní stanice Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, NVIDIA Quadro P620 2GB, RAM 16GB DDR4, SSD, 256 GB, DVD, DisplayPort, 4× USB 3.2, 2× USB 2.0, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, (NBD)					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
39	K	220990127	LCD monitor 27" Quad HD 2560 × 1440, IPS, 16:9, 1ms, 165Hz, G-Sync, HDR, 350cd/m2, kontrast 1000:1,, DisplayPort, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, repro	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	Indiv
	PP		LCD monitor 27" Quad HD 2560 × 1440, IPS, 16:9, 1ms, 165Hz, G-Sync, HDR, 350cd/m2, kontrast 1000:1,, DisplayPort, HDMI 2.0, sluchátkový výstup, nastavitelná výška, repro					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
40	K	220990128 220990129	Dodávka SW SW LATIS client	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv
	PP		Dodávka SW SW LATIS client					
	P		Poznámka k položce:☐ Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					
41	K	220990130 220990131	Montáže Instalace a parametrizace PC	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	Indiv
	PP		Montáže Instalace a parametrizace PC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-11 - Slaboproudé rozvody - Signalizační zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		80 568,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 568,00	21,00%	16 919,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	97 487,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-11 - Slaboproudé rozvody - Signalizační zařízení

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	80 568,00
oddíl 6 - Signalizační zařízení z WC pro imobilní	45 528,00
oddíl 7 - Stavební připravenost pro výhledovou etapu připojení objektu zámku	11 640,00
oddíl 8 - Požární ucpávky	23 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-11 - Slaboproudé rozvody - Signalizační zařízení

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 568,00

D oddíl 6 Signalizační zařízení z WC pro imobilní 45 528,00

1	K	220990132	Modul kontrolní s alarmem 15-28 V AC / 18-35 V DC (do KU68)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP			Modul kontrolní s alarmem 15-28 V AC / 18-35 V DC (do KU68)					
2	K	220990133	Tlačítko prosvětlené signální s táhlem (do KU68)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Tlačítko prosvětlené signální s táhlem (do KU68)					
3	K	220990134	Resetovací tlačítko (do KU68)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Resetovací tlačítko (do KU68)					
4	K	220990135	Transformátor 230V/14V 2A (do KU68)	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	Indiv
PP			Transformátor 230V/14V 2A (do KU68)					
5	K	220990136	Tlačítko signální prosvětlené	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			Tlačítko signální prosvětlené					
6	K	220990137	Alarm optická a akustická signalizace (KU68)	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	Indiv
PP			Alarm optická a akustická signalizace (KU68)					
7	K	220990138	konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p	ks	20,000	168,00	3 360,00	Indiv
PP			konektory RJ45 F/UTP 4p, RJ45 UTP 4p					
8	K	220990140	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	45,000	96,00	4 320,00	Indiv
PP			kabel JYSTY 2x2x0,8					
9	K	220990141	kabel JYSTY 3x2x0,8	m	65,000	120,00	7 800,00	Indiv
PP			kabel JYSTY 3x2x0,8					
10	K	220990142	trubka ohebná 2323/LPE2	m	40,000	102,00	4 080,00	Indiv
PP			trubka ohebná 2323/LPE2					
11	K	220990143	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	10,000	216,00	2 160,00	Indiv
PP			krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
12	K	220990144	drážka pro tr.23	m	32,000	144,00	4 608,00	Indiv
PP			drážka pro tr.23					
13	K	220990145	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	15,000	192,00	2 880,00	Indiv
PP			krabice KU68-1901 vč.víčka					
14	K	220990146	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	1,000	480,00	480,00	Indiv
PP			prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					

D oddíl 7 Stavební připravenost pro výhledovou etapu připojení objektu zámku 11 640,00

15	K	220990147	trubka KF09040 (včetně zátky a založení)	m	20,000	192,00	3 840,00	Indiv
PP			trubka KF09040 (včetně zátky a založení)					
16	K	220990148	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	Indiv
PP			prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm					
17	K	220990149	založení chrániček z napojovacích bodů do bodu prostupu (z ústředny PZTS, Rack)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Indiv
PP			založení chrániček z napojovacích bodů do bodu prostupu (z ústředny PZTS, Rack)					

D oddíl 8 Požární ucpávky 23 400,00

18	K	220990150	Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0,, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	bal	10,000	2 340,00	23 400,00	Indiv
PP			Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0,, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné, nebo lepší, kompatibilní a funkční prvky a materiály jiných výrobců a dodavatelů.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-12 - Centrální klíč

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	450 000,00	21,00%	94 500,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			544 500,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-12 - Centrální klíč

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	450 000,00
768 - Centrální klíč	450 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-12 - Centrální klíč

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

450 000,00

D	768	Centrální klíč					450 000,00	
1	K	768991111R	Kompletní systém centrálního (generálního) klíče	soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	Indiv

PPKompletní systém centrálního (generálního) klíče

Poznámka k položce:□

Předpokládá se systém tzv. generálního klíče s možností různých kombinací programování. Systém bude navržen přesně dle požadavku uživatele objektu od struktury přístupových práv až po barevné rozlišení klíčů. Jediným klíčem lze odemknout všechny dveře a naopak lze různě kombinovat blokaci některých dveří. Budova bude rozdělena podle stupně chránění do několika základních skupin:□

I. kategorie – nejvyšší riziko□

– obsahuje veškeré hlavní vstupy do objektu. Kování bude provedeno jako bezpečnostní při zachování původního vzhledu dveří.□

Celkem - vč. rez. 6 pozic□

II. kategorie – vyšší riziko, exteriér□

– jsou vstupy do prostoru dvora, vjezdovou bránou, a boční brankou.Kování bude provedeno jako bezpečnostní při zachování původního vzhledu dveří. Celkem - vč. rez. 4 pozice □

III. kategorie – vyšší riziko, interiér□

- jsou vnitřní dveře vyšších pater, do místností depozitářů, expozice apod., zde bude použito standardní vybavení bezpečnostních zámků.□

Celkem - vč. rez. 30 pozic□

IV. kategorie – mírné riziko□

– zastupuje všechny ostatní vstupy do místností a do chodby, vstupy do hygienických zařízení, aj. Zde bude použito standardní vybavení bezpečnostních zámků. Kování nebude mít bezpečnostní štítky. Celkem - vč. rez. 20 pozic□

V. kategorie□

– krycí dvířka hydrantů, slaboproudých a silnoproudých rozvaděčů. Dvířka nejsou začleněna do systému centrálního klíče, jsou rozdělena do tří typů dle vnitřního využití stávající niky a zabezpečení:□

a) hydrant - pouze kovaná zástrč□

b) rozvaděč - společný uzávěr□

c) bez využití – společný uzávěr□

Navržený systém musí umožnit namontování zámků (příp čipů) do

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-13 - Informační systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
Ing.arch.T.Šantavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			198 060,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	198 060,00	21,00%	41 592,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			239 652,60
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-13 - Informační systém

Místo:		Datum:	20.12.2021
Zadavatel:	Národní památkový ústav	Projektant:	
Uchazeč:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	198 060,00
769 - Informační systém	198 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-13 - Informační systém

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 060,00

D		769	Informační systém	198 060,00				
1	K	769991111RV9	Informační systém a) Popisy či symboly umístěné na stěny	ks	15,000	4 500,00	67 500,00	Indiv
	PP	Informační systém a) Popisy či symboly umístěné na stěny						
	VV	Destičky o velikosti 190/160mm, 300/160mm, 220/160mm (viz tabulka)						
	VV	budou zhotoveny z mosazného plátu tloušťky 2-3 mm.						
	VV	Rámeček a nápis budou						
	VV	gravírovány do hloubky 1 mm. Prohlubně budou vyplněny						
	VV	probarvenou licí						
	VV	hmotou. Povrch bude chráněn dvousložkovým lakem.						
	VV	Trny na zadní straně						
	VV	destičky budou zalepeny do stěny vedle dveří.						
	VV	celkový počet kusů: s rezervou						
	VV	15						
	VV	Součet :						
2	K	769991112RV9	Informační systém b) Směrové příkazy a pokyny	ks	8,000	4 350,00	34 800,00	Indiv
	PP	Informační systém b) Směrové příkazy a pokyny						
	VV	Budou zhotoveny popisy úniků s rozmístěním dle části požárně-						
	VV	bezpečnostní řešení. Štítky budou doplňující k systému						
	VV	nouzovému osvětlení.						
	VV	Budou označeny hlavní směry ke schodišti a k východům.						
	VV	Destičky o velikosti 190/160mm, 220/160mm (viz tabulka)						
	VV	budou						
	VV	zhotoveny z mosazného plátu tloušťky 3 mm. Rámeček a						
	VV	nápis budou						
	VV	gravírovány do hloubky 1 mm. Prohlubně budou vyplněny						
	VV	probarvenou licí						
	VV	hmotou.						
	VV	Povrch bude chráněn dvousložkovým lakem. Trny na						
	VV	zadní straně						
	VV	destičky budou zalepeny do konstrukce.						
	VV	celkový počet kusů: s rezervou						
	VV	8						
	VV	Součet :						
3	K	769991121RV9	Informační systém c) Popis objektu u vstupu	ks	2,000	22 500,00	45 000,00	Indiv
	PP	Informační systém c) Popis objektu u vstupu						
	VV	U obou vstupů do objektu a na vjezdových branách bude						
	VV	umístěná						
	VV	destička velikosti 400/400 mm s označením objektu apod.						
	VV	Zhotovení je navrženo z mosazného plátu tloušťky 5 mm.						
	VV	Rámeček						
	VV	a nápis budou gravírovány do hloubky 1 mm. Prohlubně						
	VV	budou vyplněny						
	VV	probarvenou licí hmotou. Povrch bude chráněn						
	VV	dvousložkovým lakem. Trny na						
	VV	zadní straně destičky budou zalepeny do konstrukce.						
	VV	celkový počet kusů:						
	VV	2						
	VV	Součet :						
4	K	769991199RV9	Informační systém - montáže vč.stav.připomocí	sou	1,000	45 000,00	45 000,00	Indiv
	PP	Informační systém - montáže vč.stav.připomocí						
	VV	1						
	VV	Součet						
5	K	998769203R00	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 920,00	5 760,00	RTS 20/ I
	PP	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m						
	P	Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-14 - Okolní objekty - Kašna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 947 752,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 947 752,32	21,00%	409 027,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 356 780,31
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-14 - Okolní objekty - Kašna

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 947 752,32
1 - Zemní práce	31 038,02
2 - Základy a zvláštní zakládání	31 629,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	376 376,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	690 098,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	452 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy	107 377,50
96 - Bourání konstrukcí	16 820,41
99 - Staveništní přesun hmot	21 954,26
764 - Konstrukce klempířské	68 461,50
765 - Krytiny tvrdé	22 095,00
766 - Konstrukce truhlářské	68 206,50
D99 - Přesuny suti a vybouraných hmot	61 194,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-14 - Okolní objekty - Kašna

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 947 752,32

D	1		Zemní práce				31 038,02	
1	K	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1,078	196,00	211,29	RTS 20/ I
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně					
	P		Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,					
	VV		kašna :					
	VV		3,14*1,02*1,02*0,3*1,1		1,078			
	VV		výkop pro armaturní šachtu je součástí samostatné položky					
	VV		386100010RA0 jímky ze železobetonu :					
	VV		Součet		1,078			
2	K	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,323	53,00	17,12	RTS 20/ I
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,					
	P		Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :					
	VV		1,07807*0,3		0,323			
	VV		Součet		0,323			
3	K	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,247	624,00	1 402,13	RTS 20/ I
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně					
	P		Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
	VV		kašna :					
	VV		0,45*0,5*2*3,14*1,59		2,247			
	VV		Součet		2,247			
4	K	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,674	272,00	183,33	RTS 20/ I
	PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		2,24667*0,3		0,674			
	VV		Součet		0,674			
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,765	269,00	6 123,79	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 1 :					
	VV		1,07806		1,078			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 3 :					
	VV		2,24667		2,247			
	VV		Přebytek z výkopu armaturní šachty :					
	VV		71,28-51,84		19,440			
	VV		Součet		22,765			
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	455,295	22,00	10 016,49	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		22,76473*20		455,295			
	VV		Součet		455,295			
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,765	17,00	387,01	RTS 20/ I
	PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,76473		22,765			
	VV		Součet		22,765			
8	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	3,594	49,00	176,11	RTS 20/ I
	PP		Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</i>					
	VV		kašna :					
	VV		3,14*1,02*1,02*1,1		3,594			
	VV		Součet		3,594			
9	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,765	550,00	12 520,75	RTS 20/ I
	PP		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
	VV		22,76473		22,765			
	VV		Součet		22,765			
D	2		Základy a zvláštní zakládání				31 629,54	
10	K	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	0,102	1 202,00	122,60	RTS 20/ I
	PP		Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,					
	VV		kašna :					
	VV		3,14*0,57*0,57*0,1		0,102			
	VV		Součet		0,102			
11	K	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	0,653	3 065,00	2 001,45	RTS 20/ I
	PP		Beton základových desek železový třídy C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez dodávky a uložení výztuže</i>					
	VV		kašna :					
	VV		3,14*1,02*1,02*0,2		0,653			
	VV		Součet		0,653			
12	K	273356031R00	Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení	m2	1,281	798,00	1 022,24	RTS 20/ I
	PP		Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prostého i železového</i>					
	VV		kašna :					
	VV		2*3,14*1,02*0,2		1,281			
	VV		Součet		1,281			
13	K	273356032R00	Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění	m2	1,281	131,00	167,81	RTS 20/ I
	PP		Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prostého i železového</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV		1,28112		1,281			
	VV		Součet		1,281			
14	K	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,312	57 540,00	17 952,48	RTS 20/ I
	PP		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně distančních prvků</i>					
	VV		předpoklad stupeň vyztužení 100kg/m3 :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV		0,65340*0,1		0,065			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 15 :					
	VV		2,47130*0,1		0,247			
	VV		Součet		0,312			
15	K	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	2,472	3 065,00	7 576,68	RTS 20/ I
	PP		Beton základových pasů železový třídy C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže</i>					
	VV		kašna :					
	VV		0,45*0,5*2*3,14*1,59		2,247			
	VV		přípočet - betonáž do výkopu 10% :					
	VV		0,1*2,24667		0,225			
	VV		Součet		2,472			
16	K	274356031R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení	m2	2,996	798,00	2 390,81	RTS 20/ I
	PP		Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prostého i železového</i>					
	VV		kašna vnitřní líc pasu (předpoklad 50% plochy obedněno) :					
	VV		2*3,14*0,57*0,6*0,5		1,074			
	VV		kašna vnější líc pasu (předpoklad 50% plochy obedněno) :					
	VV		2*3,14*1,02*0,6*0,5		1,922			
	VV		Součet		2,996			
17	K	274356032R00	Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění	m2	2,996	132,00	395,47	RTS 20/ I
	PP		Bednění základ. pásů z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>prostého i železového</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :					
	VV		2,99556		2,996			
	VV		Součet		2,996			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				376 376,27	
18	K	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	14,018	4 515,00	63 291,27	RTS 20/ I
	PP		Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		viz. D.1.1/1 Celková situace :					
	VV		Ohradní zeď severovýchodní roh :					
	VV		cihelné zdivo - chybějící části doplnit (15%) :					
	VV		25*2,2*0,6*0,15		4,950			
	VV		viz. D.1.1/1 Celková situace :					
	VV		Ohradní zeď východní část :					
	VV		původně smíšené zdivo - chybějící části doplnit (15%) :					
	VV		32,5*(2,2+4)*1/2*0,6*0,15		9,068			
	VV		Součet		14,018			
19	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	85,000	221,00	18 785,00	RTS 20/ I
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,</i>					
	VV		viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		ohradní severní část u vjezdu - situace :					
	VV		17,00*2,50*2		85,000			
	VV		Součet		85,000			
20	K	386100010RA0	Jímky ze železobetonu užitný objem 10 m3	kus	1,000	294 300,00	294 300,00	RTS 20/ I
	PP		Jímky ze železobetonu užitný objem 10 m3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výkop jámy, podkladní vrstva ze štěrkopísku, podkladní beton, bednění, beton a výztuž dna a stěn, izolace a izolační přízdívka, strop jímky, dodávka a osazení poklopu, zásyp kolem objektu vytěženou zeminou, odvoz přebytečné zeminy do 1 km. Bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		pomocně pro šachtu s ,onolitickým ŽB stropem :					
	VV		šachta pro technologii šachty - kompletní montáž s dodávkou					
	VV		dle D.1.1/14 :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				690 098,88	
21	K	622401961R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů ostatní za hydrofobní přísadu	m2	85,000	7,00	595,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů ostatní za hydrofobní přísadu					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
	VV		85,00000		85,000			
	VV		Součet		85,000			
22	K	622412515RT2	Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku	m2	85,000	244,00	20 740,00	RTS 20/ I
	PP		Nátěr vnějsích omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Penetrace + 2 x krycí nátěr.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
	VV		85,00000		85,000			
	VV		Součet		85,000			
23	K	622421728R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu	m2	85,000	882,00	74 970,00	RTS 20/ I
	PP		Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez otlučení vadných míst</i>					
	VV		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.					
	VV		viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		ohradní severní část u vjezdu - situace :					
	VV		17,00*2,50*2		85,000			
	VV		Součet		85,000			
24	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	85,000	91,50	7 777,50	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2					
	VV		viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		ohradní severní část u vjezdu - situace :					
	VV		17,00*2,50*2		85,000			
	VV		Součet		85,000			
25	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	68,000	171,00	11 628,00	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,					
	VV		85,00000*0,8		68,000			
	VV		Součet		68,000			
26	K	627455111RT3	Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou	m2	100,750	2 224,50	224 118,38	RTS 20/ I
	PP		Spárování starého zdiva z lomového kamene, hloubky do 80 mm, spárovací maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,</i>					
	VV		Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.					
	VV		pomocně prod oplnění chybějících částí, pročištění spár a					
	VV		doplnění rozpínavou maltou z 20% :					
	VV		spáry pročistit, doplnit rozpínavou maltou :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ohradní zeď západní část (pouze vnitřní líc) - situace :					
	VV		(2,2+4)*1/2*32,5		100,750			
	VV		Součet		100,750			
27	K	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	85,000	978,00	83 130,00	RTS 20/ I
	PP		Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m</i>					
	VV		pomocně prod oplnění chybějících částí, pročištění spár a doplnění rozpínavou maltou z 20% :					
	VV		spáry pročistit, doplnit rozpínavou maltou :					
	VV		ohradní severní část u vjezdu - situace :					
	VV		17,00*2,50*2		85,000			
	VV		Součet		85,000			
28	K	627452931RT3	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, spárovací maltou	m2	110,000	1 066,00	117 260,00	RTS 20/ I
	PP		Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, spárovací maltou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m</i>					
	VV		pomocně prod oplnění chybějících částí, pročištění spár a doplnění rozpínavou maltou z 20% :					
	VV		spáry pročistit, doplnit rozpínavou maltou :					
	VV		ohradní zeď severozápadní roh - situace :					
	VV		25,00*2,2*2		110,000			
	VV		Součet		110,000			
29	K	612422R1	Vytvoření negativní drážky vnější omítky dle požadavků PD	m	34,000	45,00	1 530,00	Indiv
	PP		Vytvoření negativní drážky vnější omítky dle požadavků PD					
	VV		viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		ohradní severní část u vjezdu - situace :					
	VV		2*17		34,000			
	VV		Součet		34,000			
30	K	622412525RT4	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek štukových stupně členitosti 1 biocidní přísada, biocidní přísadu	m2	85,000	30,00	2 550,00	Indiv
	PP		Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek štukových stupně členitosti 1 biocidní přísada, biocidní přísadu					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 22 :					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
31	K	622421748R02	Příplatek k omítce vnější za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD, týká se ohradních zdí	m2	85,000	900,00	76 500,00	Indiv
	PP		Příplatek k omítce vnější za provedení a dodávky nad rámec ceníkových položek za dle požadavků PD, týká se ohradních zdí					
	VV		Stávající omítku opatrně proklepat, uvolněné části opatrně odstranit.					
	VV		Nové omítky budou vápenné, strukturou a složením budou odpovídat původním historickým omítkám, bude odsouhlasen vzorek.					
	VV		Složení omítek soklu bude ověřeno na vzorku – doporučuje se použití trassvápenné omítky s vyšší pórovitostí. Struktura i zabarvení povrchu musí odpo					
	VV		Před zahájením stavby bude provedeno aktuální změření vlhkosti a zasolení zdiva.					
	VV		Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky (provedení omítek fasád, provedení vnitřních omítek, barevnost fasád, nové kopie oken, vzorky prov					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
32	K	629995199R	Hydrofobizace vnějších ploch - koruny ohradních zdí	m2	64,500	600,00	38 700,00	Indiv
	PP		Hydrofobizace vnějších ploch - koruny ohradních zdí					
	VV		ohradní zdi - koruna zdiva - viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		severní část u vjezdu :					
	VV		17*(0,6+0,2*2)		17,000			
	VV		severovýchodní roh :					
	VV		25*(0,6+0,*2)		15,000			
	VV		východní část :					
	VV		32,5*(0,6+0,2*2)		32,500			
	VV		Součet		64,500			
33	K	636295031R	Oprava spárování dlažby z cihel na stojato MC pl přes 4 m2 včetně doplnění koruny zdiva 10%, kvalitními pálenými cihlami - ruční výroba - rozměr dle původní zdi	m2	17,000	1 800,00	30 600,00	Indiv
	PP		Oprava spárování dlažby z cihel na stojato MC pl přes 4 m2 včetně doplnění koruny zdiva 10%, kvalitními pálenými cihlami - ruční výroba - rozměr dle původní zdi					
	VV		ohradní zdi - koruna zdiva - viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		severní část u vjezdu :					
	VV		17*(0,6+0,2*2)		17,000			
	VV		Součet		17,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				452 500,00	
34	K	951991111R	Oprava koruny zdiva kryté pískovcovými deskami tl. 100mm (doplnění 15%)	m2	15,000	6 500,00	97 500,00	Indiv
	PP		Oprava koruny zdiva kryté pískovcovými deskami tl. 100mm (doplnění 15%)					
	VV		opravy ohradních zdí - viz. Celková situace D.1.1/1 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	severní část u vjezdu řešena v rámci položky spár. koruny					
		VV	zdiva :					
		VV	severní roh :					
		VV	25*0,6		15,000			
		VV	východní část řešena v rámci pokrytí zdi z bobrovek :					
		VV	Součet		15,000			
35	K	951991112R	Oprava vstupní brány v koordinaci s restaurátory	soubor	1,000	330 000,00	330 000,00	Indiv
	PP		Oprava vstupní brány v koordinaci s restaurátory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
		VV	situace :					
		VV	Vstupní brána řešena v rámci restaurování.					
		VV	Oprava kouny zdiva, pokrytí taškovou krytinou, prejzy - oprava					
		VV	či výměna 30%.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
36	K	951991115R	Likvidace pískoviště s mobiliářem vč.likvidace (uskladnění)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	Indiv
	PP		Likvidace pískoviště s mobiliářem vč.likvidace (uskladnění)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
		VV	situace :					
		VV	Odstranit stávající pískoviště, kůlnu, mobiliář pro hraní					
		VV	(houpačky, lavičky, prolézačky, apod.)					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

D94Lešení a stavební výtahy107 377,50

37	K	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	295,750	77,00	22 772,75	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m					
	VV		Včetně kotvení lešení.					
	VV		opravy ohradních zdí - viz. Celková situace D.1.1/1 :					
	VV		severní část u vjezdu - situace :					
	VV		17,00*2,50*2		85,000			
	VV		severní roh :					
	VV		25*2,2*2		110,000			
	VV		východní část - vnitřní líc :					
	VV		32,5*(2,2+4)*1/2		100,750			
	VV		Součet		295,750			
38	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	60,000	163,00	9 780,00	RTS 20/ I
	PP		Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
			<i>včetně kotvení</i>					
39	K	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	887,250	39,00	34 602,75	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
		VV	<i>včetně kotvení</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 37 :					
	VV		295,75000*3		887,250			
	VV		Součet		887,250			
40	K	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	295,750	69,00	20 406,75	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 37 :					
	VV		295,75		295,750			
	VV		Součet		295,750			
41	K	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	295,750	19,00	5 619,25	RTS 20/ I
	PP		Montáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 37 :					
	VV		295,75000		295,750			
	VV		Součet		295,750			
42	K	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	887,250	12,00	10 647,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 39 :					
	VV		887,25000		887,250			
	VV		Součet		887,250			
43	K	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	295,750	12,00	3 549,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 40 :					
	VV		295,75000		295,750			
	VV		Součet		295,750			

D96Bourání konstrukcí16 820,41

44	K	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,068	867,00	7 861,96	RTS 20/ I
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		<i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>					
	VV		viz. D.1.1/1 Celková situace :					
	VV		Ohradní zeď východní část :					
	VV		smíšené zdivo - chybějící části doplnit (15%) :					
	VV		32,5*(2,2+4)*1/2*0,6*0,15		9,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	9,068				
45	K	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,950	831,00	4 113,45	RTS 20/ I
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)</i>					
VV			viz. D.1.1/1 Celková situace :					
VV			Ohradní zeď severovýchodní roh :					
VV			cihelné zdivo - chybějící části doplnit (15%) :					
VV			25*2,2*0,6*0,15	4,950				
VV			Součet	4,950				
46	K	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	85,000	57,00	4 845,00	RTS 20/ I
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 23 :					
VV			85,00000	85,000				
VV			Součet	85,000				
D 99			Staveništní přesun hmot	21 954,26				
47	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	56,149	391,00	21 954,26	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
VV			56,149	56,149				
VV			Součet	56,149				
D 764			Konstrukce klempířské	68 461,50				
48	K	764991111R	Vyplechování kašny olovem	m2	5,539	12 000,00	66 468,00	Indiv
PP			Vyplechování kašny olovem					
VV			2*3,14*0,825*0,84	4,352				
VV			2*3,14*0,225*0,84	1,187				
VV			Součet	5,539				
49	K	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	3,000	664,50	1 993,50	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					
D 765			Krytiny tvrdé	22 095,00				
50	K	765611251RT2	Oprava koruny ohradní zdi š. 0,6m z bobrovek s doplněním 30%	m	32,500	660,00	21 450,00	RTS 20/ I
PP			Oprava koruny ohradní zdi š. 0,6m z bobrovek s doplněním 30%					
VV			viz. D.1.1/1 Celková situace :					
VV			Ohradní zeď východní část :					
VV			32,5	32,500				
VV			Součet	32,500				
51	K	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	3,000	215,00	645,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					
D 766			Konstrukce truhlářské	68 206,50				
52	K	766991111R	Plůtek dřevěný 80 cm vysoký	m	29,430	2 250,00	66 217,50	Indiv
PP			Plůtek dřevěný 80 cm vysoký					
VV			21,98+7,45	29,430				
VV			Součet	29,430				
53	K	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	3,000	663,00	1 989,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>50 m vodorovně</i>					
D D99			Přesuny suti a vybouraných hmot	61 194,44				
54	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	33,403	169,00	5 645,11	RTS 20/ I
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i>					
VV			Včetně:					
VV			- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,					
VV			- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m					
VV			- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
VV			33,40323	33,403				
VV			Součet	33,403				
55	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,403	235,00	7 849,71	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	VV		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		33,40323		33,403			
	VV		Součet		33,403			
56	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	968,694	16,00	15 499,10	RTS 20/ I
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		33,40323*29		968,694			
	VV		Součet		968,694			
57	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	33,403	331,00	11 056,39	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		33,40323		33,403			
	VV		Součet		33,403			
58	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	200,419	37,00	7 415,50	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		33,40323*6		200,419			
	VV		Součet		200,419			
59	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	33,403	400,00	13 361,20	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		33,40323		33,403			
	VV		Součet		33,403			
60	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	33,403	11,00	367,43	RTS 20/ I
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		33,40323		33,403			
	VV		Součet		33,403			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-15 - Okolní objekty - Řešení zeleně

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 097 140,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 097 140,80	21,00%	230 399,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 327 540,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-15 - Okolní objekty - Řešení zeleně

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 097 140,80
_1 - SOUPIS PRACÍ	566 908,80
_2 - SOUPIS MATERIÁLŮ	530 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-15 - Okolní objekty - Řešení zeleně

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: I. [redacted] vý
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 097 140,80

D 1 SOUPIS PRACÍ 566 908,80

1	K	111212131R00	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	15,000	804,00	12 060,00	RTS 20/ I
PP			Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,					
2	K	112103122R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 20-30 cm	ks	16,000	4 410,00	70 560,00	RTS 20/ I
PP			Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 20-30 cm					
3	K	112103124R00	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 40-50 cm	ks	3,000	15 492,00	46 476,00	RTS 20/ I
PP			Pokácení stromu ve ztížených podmínkách 40-50 cm					
4	K	112203212R00	Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy,doplněním zeminy, zhut	ks	16,000	2 396,40	38 342,40	RTS 20/ I
PP			Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy,doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu					
5	K	112203214R00	Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhu	ks	3,000	8 184,00	24 552,00	RTS 20/ I
PP			Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,					
6	K	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou	ks	16,000	55,20	883,20	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou					
7	K	162301406R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou	ks	3,000	253,20	759,60	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou					
8	K	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou	ks	16,000	600,00	9 600,00	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou					
9	K	162301416R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	3,000	1 275,60	3 826,80	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,					
10	K	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	16,000	154,80	2 476,80	RTS 20/ I
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11		K	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	3,000	560,40	1 681,20	RTS 20/ I
PP				Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,					
12		K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	70,000	99,60	6 972,00	RTS 20/ I
PP				Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením					
13		K	183402121R00	Rozrušení půdy před humusováním	m2	550,000	36,00	19 800,00	RTS 20/ I
PP				Rozrušení půdy před humusováním					
14		K	182001131R00	Plošná úprava terénu	m2	550,000	72,00	39 600,00	RTS 20/ I
PP				Plošná úprava terénu					
15		K	181301104R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	550,000	154,80	85 140,00	RTS 20/ I
PP				Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
16		K	184802111R00	Chem.odplevení půdy před zal.kultury	m2	550,000	6,00	3 300,00	RTS 20/ I
PP				Chem.odplevení půdy před zal.kultury					
17		K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	300,000	31,20	9 360,00	RTS 20/ I
PP				Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,					
18		K	183205111R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením	m2	146,000	22,80	3 328,80	RTS 20/ I
PP				Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením					
19		K	R -pol	Založení vyvýšených záhonů, lem dubové fošny	m2	54,000	780,00	42 120,00	Indiv
PP				Založení vyvýšených záhonů, lem dubové fošny					
20		K	R- pol.	Montáž typizovaného pařeniště 15 m2	hod	10,000	600,00	6 000,00	Indiv
PP				Montáž typizovaného pařeniště 15 m2					
21		K	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně	m2	200,000	25,20	5 040,00	RTS 20/ I
PP				Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně					
22		K	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	ks	6,000	1 818,00	10 908,00	RTS 20/ I
PP				Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,					
23		K	183204116R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm	ks	480,000	13,20	6 336,00	RTS 20/ I
PP				Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250 mm					
24		K	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	80,000	25,20	2 016,00	RTS 20/ I
PP				Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5					
25		K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 100,000	7,20	7 920,00	RTS 20/ I
PP				Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5					
26		K	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	600,000	1,20	720,00	RTS 20/ I
PP				Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5					
27		K	183 10 2114	Výsadba dřeviny s balem 40-50 cm, zalití	ks	6,000	540,00	3 240,00	Indiv
PP				Výsadba dřeviny s balem 40-50 cm, zalití					
28		K	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	ks	6,000	511,20	3 067,20	RTS 20/ I
PP				Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,					
29		K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	24,000	685,20	16 444,80	RTS 20/ I
PP				Ochrana stromu bedněním zřízení bednění					
P				<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>před poškozením stavebním provozem,</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	24,000	201,60	4 838,40	RTS 20/ I
	PP		Ochrana stromu bedněním odstranění bednění					
	P		Poznámka k položce:☐ před poškozením stavebním provozem,					
31	K	184921093R00	Mulčování vysazených dřevin v rovině	m2	9,000	76,80	691,20	RTS 20/ I
	PP		Mulčování vysazených dřevin v rovině					
32	K	185802112R00	Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	T	3,000	742,80	2 228,40	RTS 20/ I
	PP		Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,					
33	K	C 800-1	Vodorovné přemístění kompostu do jam a k hnojení	m3	4,000	240,00	960,00	Indiv
	PP		Vodorovné přemístění kompostu do jam a k hnojení					
34	K	185802134R01	Hnojení dřevin tabletami, strom 5 ks	ks	30,000	6,00	180,00	Indiv
	PP		Hnojení dřevin tabletami, strom 5 ks					
35	K	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením	m2	600,000	7,20	4 320,00	RTS 20/ I
	PP		Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením					
36	K	185804111R00	Ošetření květín ošetření vysázených květín v rovině	m2	400,000	63,60	25 440,00	RTS 20/ I
	PP		Ošetření květín ošetření vysázených květín v rovině					
	VV		tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
37	K	185804311R00	Zalití rostlin vodou, plochy do 20 m2	m3	60,000	608,40	36 504,00	RTS 20/ I
	PP		Zalití rostlin vodou, plochy do 20 m2					
38	K	R -pol.	Montáž boxů pro kompostování	hod	5,000	600,00	3 000,00	Indiv
	PP		Montáž boxů pro kompostování					
39	K	ceník komunikací	Zřízení podkladního lože 10 cm pro kamenné šlapáky	m2	20,000	180,00	3 600,00	Indiv
	PP		Zřízení podkladního lože 10 cm pro kamenné šlapáky					
40	K	596911111R00	Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5 z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením	m2	20,000	130,80	2 616,00	RTS 20/ I
	PP		Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5 z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením					

D	2	SOUPIS MATERIÁLŮ					530 232,00	
41	K	Pol__0041	dřevěné kůly frézované10/300	ks	18,000	150,00	2 700,00	Indiv
PP		dřevěné kůly frézované10/300						
42	K	Pol__0042	dřevěné příčky a vázací materiál	ks	18,000	42,00	756,00	Indiv
PP		dřevěné příčky a vázací materiál						
43	K	Pol__0043	Travní osivo -parková směs 300 x2,5 dkg=7,5 kg	kg	7,000	192,00	1 344,00	Indiv
PP		Travní osivo -parková směs 300 x2,5 dkg=7,5 kg						
44	K	Pol__0044	herbicid totální	l	0,800	540,00	432,00	Indiv
PP		herbicid totální						
45	K	Pol__0045	Pomalurozpustné hnojivo-tablety	ks	30,000	3,60	108,00	Indiv
PP		Pomalurozpustné hnojivo-tablety						
46	K	Pol__0046	mulčovací kůra 9 x 0,08=0,72 m3	m3	1,000	1 140,00	1 140,00	Indiv
PP		mulčovací kůra 9 x 0,08=0,72 m3						
47	K	Pol__0047	zahradní kompost	m3	4,000	2 880,00	11 520,00	Indiv
PP		zahradní kompost						
48	K	Pol__0048	katrovaná zemina k hunusování	m3	110,000	780,00	85 800,00	Indiv
PP		katrovaná zemina k hunusování						
49	K	Pol__0049	obrubby navýšených záhonů-dubové fošny 6 cm x 20 cm	bm	32,000	576,00	18 432,00	Indiv
PP		obrubby navýšených záhonů-dubové fošny 6 cm x 20 cm						
50	K	Pol__0050	pařeniště pozink, + polykarbonát. Okna	m2	25,000	3 600,00	90 000,00	Indiv
PP		pařeniště pozink, + polykarbonát. Okna						
51	K	Pol__0051	příhradové zástěny pro kompostování-pozink	m2	10,000	3 000,00	30 000,00	Indiv
PP		příhradové zástěny pro kompostování-pozink						
52	K	Pol__0052	kamenné přírodní šlapáky mezi záhony	m2	20,000	1 920,00	38 400,00	Indiv
PP		kamenné přírodní šlapáky mezi záhony						
53	K	Pol__0053	letní vodovod + postřikovače	celek	1,000	180 000,00	180 000,00	Indiv
PP		letní vodovod + postřikovače						
54	K	Pol__0054	ovocné stromy dle TZ	ks	6,000	3 120,00	18 720,00	Indiv
PP		ovocné stromy dle TZ						
55	K	Pol__0055	trvalky dle TZ	ks	480,000	78,00	37 440,00	Indiv
PP		trvalky dle TZ						
56	K	Pol__0056	cibuloviny dle TZ	ks	500,000	12,00	6 000,00	Indiv
PP		cibuloviny dle TZ						
57	K	Pol__0057	rostliny aromatické a léčivé	ks	30,000	144,00	4 320,00	Indiv
PP		rostliny aromatické a léčivé						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	Pol__0058	kuchyňské bylinky a zelenina	ks	40,000	78,00	3 120,00	Indiv
	PP		kuchyňské bylinky a zelenina					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-16 - Okolní objekty - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 457 218,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 457 218,78	21,00%	516 015,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 973 234,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-16 - Okolní objekty - Komunikace

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: I [REDACTED]

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 457 218,78
1 - Zemní práce	277 700,97
2 - Základy a zvláštní zakládání	8 533,55
5 - Komunikace	1 637 624,86
9 - Ostatní konstrukce, bourání	533 359,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-16 - Okolní objekty - Komunikace

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 457 218,78

D		1	Zemní práce	277 700,97				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	77,300	64,00	4 947,20	RTS 20/ I
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Poznámka k položce:☐ Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m ☐ nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší složen z kameniva nebo živice a s výplní spár☐ z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek dle VK, kryt z betonových dlaždic, odvoz na skládku :					
P								
VV			77,3					
VV			77,300					
VV			Součet					
			77,300					
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	2,600	602,00	1 565,20	RTS 20/ I
PP			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm Poznámka k položce:☐ Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek☐ v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
P			dle VK, odstranění betonového nájezdového klínu u vstupu do budovy a obetonávky kolem kašny :					
VV			2,6					
VV			2,600					
VV			Součet					
			2,600					
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	77,300	55,00	4 251,50	RTS 20/ I
PP			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Poznámka k položce:☐ Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek☐ v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. Vrstvy přes 100 do 200 mm					
P			dle VK, pod krytem z betonových dlaždic, odvoz na skládku :					
VV			77,3					
VV			77,300					
VV			Součet					
			77,300					
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	500,500	40,00	20 020,00	Indiv
PP			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Poznámka k položce:☐ Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek☐ v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. Vrstvy přes 100 do 200 mm					
P			dle VK, pod asfaltovým krytem, odvoz na skládku :					
VV			500,5					
VV			500,500					
VV			Součet					
			500,500					
5	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 150 mm	m2	500,500	80,00	40 040,00	Indiv
PP			Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 150 mm Poznámka k položce:☐ Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek☐ v ploše jednotlivě přes 200 m2 ☐ živichných, o tl. vrstvy☐ přes 100 do 150 mm					
P			dle VK, odstranění stávajícího krytu v tloušťce cca 11 cm :					
VV			500,5					
VV			500,500					
VV			Součet					
			500,500					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,000	66,00	4 290,00	RTS 20/ I
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Poznámka k položce:☐ Vytrhání obrub☐ svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na☐ dopravní prostředek☐ z krajníků nebo obrubníků stojatých					
P			dle VK, kamenné krajníky budou očištěny a znovu zabudovány, předpokládá se cca 1 % krajníků na skládku :					
VV			65					
VV			65,000					
VV			Součet					
			65,000					
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,700	47,00	784,90	RTS 20/ I
PP			Vytrhání obrub záhonových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vytrhání obrub</i> ☐ <i>svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na</i> ☐ <i>dopravní prostředek</i> ☐ <i>záhonových</i> dle VK : 16,7 Součet		16,700 16,700			
8	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0,251	104,00	26,10	RTS 20/ I
	PP		Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Výkopávky v zemních na suchu</i> ☐ <i>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i> ☐ <i>v horninách tř. 1 a 2</i> ☐ <i>do 100 m3</i> nakládání výkopku na mezideponii pro zásypy : 0,251 Součet		0,251 0,251			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	125,700	119,00	14 958,30	RTS 20/ I
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m</i> ☐ <i>nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3</i> dle VK, pro kufr vozovky : 125,7 Součet		125,700 125,700			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	37,710	44,00	1 659,24	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost					
			předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti : 125,700*0,30 Součet		37,710 37,710			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,752	550,00	2 613,60	Indiv
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu</i> ☐ <i>v hornině tř. 3</i> ☐ <i>do 100 m3</i> pro vsakovací žebro, převod z m na m3 : 29,7*0,40*0,40 Součet		4,752 4,752			
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,426	100,00	142,60	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
			předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti : 4,752*0,3 Součet		1,426 1,426			
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,350	1 519,00	531,65	RTS 20/ I
	PP		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Hloubení zapažených i nezapažených šachet</i> ☐ <i>s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti</i> ☐ <i>v hornině tř. 3</i> ☐ <i>do 100 m3</i> hloubení jam pro nové dvorní vpusti, převod z ks na m3 : 2*(0,5*0,5*0,7) Součet		0,350 0,350			
14	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,105	216,00	22,68	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					
			předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti : 0,350*0,30 Součet		0,105 0,105			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,502	99,00	49,70	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i> ☐ <i>na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí</i> ☐ <i>z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</i> ☐ <i>přes 50 do 500 m</i> odvoz na mezideponii : 0,251 odvoz z mezideponie na místo uložení : 0,251 Součet		0,251 0,251 0,502			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,551	269,00	35 118,22	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i> ☐ <i>na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí</i> ☐ <i>z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</i> ☐ <i>přes 9 000 do 10 000 m</i> odkopávky : 125,7		125,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubení rýh :					
	VV		4,752		4,752			
	VV		hloubení šachet :					
	VV		0,35		0,350			
	VV		odpočet zeminy určené k zásypu :					
	VV		-0,251		-0,251			
	VV		Součet		130,551			
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 305,510	22,00	28 721,22	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i> <i>na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí</i> <i>z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</i> <i>Příplatek k ceně</i> <i>za každých dalších i započatých 1 000 m</i>					
	P		skládku v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby :					
	VV		(20-10)*130,551		1 305,510			
	VV		Součet		1 305,510			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,251	126,00	31,63	RTS 20/ I
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny</i> <i>s uložením výkopku ve vrstvách</i> <i>se zhutněním</i> <i>jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>					
	P		obsyp dvorních vpustí, použít výkopek, převod z ks na m3 :					
	VV		2*(0,5*0,5-PI*0,15*0,15)*0,7		0,251			
	VV		Součet		0,251			
19	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	844,980	14,00	11 829,72	RTS 20/ I
	PP		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>Poznámka k položce:</i> <i>Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů</i> <i>(1) vzářezech, (2) na násypech</i> <i>v hornině tř. 1 až 4</i> <i>se zhutněním</i>					
	P		dle VK :					
	VV		767,7		767,700			
	VV		chodníkový obrubník (žulový) :					
	VV		30,8*0,8		24,640			
	VV		obruba z kamenné dlažby :					
	VV		75,2*0,7		52,640			
	VV		Součet		844,980			
20	K	111101111	Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do 1:5	m2	731,100	28,00	20 470,80	RTS 20/ I
	PP		Odstranění ruderálního porostu s přemístěním do 20 m a naložením shrabků v rovině nebo svahu do 1:5 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Odstranění ruderálního porostu</i> <i>z plochy</i> <i>v rovině nebo na svahu do 1:5</i>					
	P		dle VK, před skrývkou :					
	VV		731,1		731,100			
	VV		Součet		731,100			
21	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	73,110	80,00	5 848,80	RTS 20/ I
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Skrývka zemin schopných zúrodnění</i> <i>v rovině a ve sklonu do 1:5</i>					
	P		převod z m2 na m3 :					
	VV		731,1*0,1		73,110			
	VV		Součet		73,110			
22	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,110	99,00	7 237,89	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i> <i>na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí</i> <i>z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</i> <i>přes 50 do 500 m</i>					
	P		odvoz skrývky zeminy na dočasnou skládku pro pozdější použití :					
	VV		73,11		73,110			
	VV		Součet		73,110			
23	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	109,160	104,00	11 352,64	RTS 20/ I
	PP		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vykopávky v zemnicích na suchu</i> <i>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i> <i>v horninách tř. 1 a 2</i> <i>do 100 m3</i>					
	P		převod z m2 na m3, naložení úrodné zeminy na mezideponii nebo v zemníku na dopravní prostředek :					
	VV		545,8*0,2		109,160			
	VV		Součet		109,160			
24	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,160	99,00	10 806,84	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu☐ na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí☐ z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost☐ přes 50 do 500 m					
	VV		doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo					
	VV		uložení :					
	VV		109,16		109,160			
	VV		Součet		109,160			
25	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	545,800	12,00	6 549,60	RTS 20/ I
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Rozprostření zemin schopných zúrodnění☐ v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy☐ přes 0,15 do 0,20 m					
	VV		dle VK :					
	VV		545,8		545,800			
	VV		Součet		545,800			
26	K	001 10002 X	Zemina schopná zúrodnění	m3	36,050	650,00	23 432,50	Indiv
	PP		Zemina schopná zúrodnění					
	VV		celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m2 na m3 :					
	VV		545,8*0,2		109,160			
	VV		odpočet sejmuté humózní zeminy :					
	VV		-73,11		-73,110			
	VV		Součet		36,050			
27	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	545,800	23,00	12 553,40	Indiv
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Výsev travníku hydroosevem☐ na ornici					
	VV		545,8		545,800			
	VV		Součet		545,800			
28	K	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	kg	17,034	160,00	2 725,44	RTS 20/ I
	PP		Osivo směs travní krajinná - svahová					
	VV		0,03 kg/m2, 3 % na doosetí, 1 % ztratiné :					
	VV		545,800*0,03*1,03*1,01		17,034			
	VV		Součet		17,034			
29	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,374	146,00	2 390,60	RTS 20/ I
	PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Zalití rostlin vodou☐ plochy záhonů jednotlivě☐ přes 20 m2					
	VV		10 litrů na 1 m2, trojí zalití :					
	VV		545,800*0,01*3		16,374			
	VV		Součet		16,374			
30	K	111104111	Pokosení travníku parterového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	545,800	5,00	2 729,00	RTS 20/ I
	PP		Pokosení travníku parterového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Pokosení travníku☐ parterového☐ v rovině nebo svahu do 1:5					
	VV		545,8		545,800			
	VV		Součet		545,800			
D	2		Základy a zvláštní zakládání				8 533,55	
31	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,752	1 233,00	5 859,22	RTS 20/ I
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů☐ bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně☐ kamenivem hrubým drceným frakce☐ 4 až 16 mm					
	VV		dle VK, převod z m na m3 :					
	VV		29,7*0,40*0,40		4,752			
	VV		Součet		4,752			
32	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	47,520	37,00	1 758,24	RTS 20/ I
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů☐ v rýze nebo zářezu se stěnami☐ šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		převod z m na m2, rozměr rýhy 40x40 cm, bez přesahů :					
	VV		29,7*0,4*4		47,520			
	VV		Součet		47,520			
33	K	69366051	Geotextilie 200 g/m2 do š 8,8 m	m2	50,894	18,00	916,09	RTS 20/ I
	PP		Geotextilie 200 g/m2 do š 8,8 m					
	VV		5 % na přesahy, 2 % ztratiné :					
	VV		47,520*1,05*1,02		50,894			
	VV		Součet		50,894			
D	5		Komunikace				1 637 624,86	
34	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	185,000	61,00	11 285,00	RTS 20/ I
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</i> ☐ <i>tl. 40 mm</i>					
	VV		dle VK, mlatový kryt, lomová výsivka fr. 0/5 mm, hlinitopísčitá kalící vrstva na zaválcování, včetně silného prolití vodou :					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
35	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	185,000	77,00	14 245,00	RTS 20/ I
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</i> ☐ <i>tl. 60 mm</i>					
	VV		dle VK, mlatový kryt, fr. 0/16 mm :					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	60,800	176,00	10 700,80	RTS 20/ I
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</i> ☐ <i>tl. 150 mm</i>					
	VV		dle VK, velkoformátová kamenná dlažba, ŠDb fr. 0/63 mm :					
	VV		60,8		60,800			
	VV		Součet		60,800			
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,500	230,00	7 015,00	RTS 20/ I
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</i> ☐ <i>tl. 200 mm</i>					
	VV		dle VK, pod rozvolněnou dlažbou z drobné dlažby tl. 120 mm, ŠDb fr. 0/32 mm :					
	VV		30,5		30,500			
	VV		Součet		30,500			
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	706,900	281,00	198 638,90	RTS 20/ I
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění</i> ☐ <i>tl. 250 mm</i>					
	VV		dle VK, žulová drobná dlažba, ŠDb fr. 0/63 mm :					
	VV		521,9		521,900			
	VV		dle VK, mlatový kryt, fr. 0/32 mm :					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		706,900			
39	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	521,900	582,00	303 745,80	RTS 20/ I
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného</i> ☐ <i>materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého</i>					
	VV		dle VK :					
	VV		521,9		521,900			
	VV		Součet		521,900			
40	K	58380120	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	185,254	2 980,00	552 056,92	RTS 20/ I
	PP		Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm					
	VV		převod z m2 na tuny, obj. hm. žuly 2900 kg/m3, ztratiné 2 %, tloušťka dlažby 12 cm :					
	VV		521,900*0,12*2,900*1,02		185,254			
	VV		Součet		185,254			
41	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	30,500	810,00	24 705,00	RTS 20/ I
	PP		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového</i> ☐ <i>v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého</i>					
	VV		dle VK, rozvolněná dlažba z drobné dlažby tl. 120 mm :					
	VV		30,5		30,500			
	VV		Součet		30,500			
42	K	58333698	Kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	10,826	580,00	6 279,08	RTS 20/ I
	PP		Kamenivo těžené hrubé frakce 32-63					
	VV		převod z m2 na tuny, obj. hm. žuly 2900 kg/m3, ztratiné 2 %, tloušťka dlažby 12 cm, konkrétní typ bude upřesněn při zadávacím					
	VV		!!položka použita pomocně pro rozvolněnou drobnou dlažbu!!					
	VV		:					
	VV		30,500*0,12*2,900*1,02		10,826			
	VV		Součet		10,826			
43	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	60,800	286,00	17 388,80	Indiv
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu ☐ na vzdálenost do 3 m složen z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2</i>					
	VV		dle VK, velkoformátová kamenná dlažba :					
	VV		60,8		60,800			
	VV		Součet		60,800			
44	K	58381325	Deska dlažební, žula řezaná, tl 8 cm do 0,24 m2	m2	62,624	2 650,00	165 953,60	RTS 20/ I
	PP		Deska dlažební, žula řezaná, tl 8 cm do 0,24 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		velkoformátová kamenná dlažba (přesnější rozměry určí architekt stavby po dohodě s investorem), ztratné 3 % :					
	VV		60,800*1,03		62,624			
	VV		Součet		62,624			
45	K	895983219	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	kus	2,000	894,00	1 788,00	RTS 20/ I
	PP		Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100					
	VV		dle VK, menší dvorní vpusti včetně litinových mříží, napojení na stávající dešťovou kanalizaci :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	56231177R01	Vpust' dvorní s litinovým rámem DN 110, 160 mm	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	Indiv
	PP		Vpust' dvorní s litinovým rámem DN 110, 160 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 435,00	2 435,00	RTS 20/ I
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		dle VK :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	916 59-1111 X	Osazení ocelového pozinkovaného obrubníku	m	110,500	240,00	26 520,00	Indiv
	PP		Osazení ocelového pozinkovaného obrubníku					
	VV		dle VK, včetně ocelových trnů :					
	VV		110,5		110,500			
	VV		Součet		110,500			
49	K	422 99001 X	Obrubník z pozinkované oceli 20 x 175 x 1500 mm	kus	74,403	3 200,00	238 089,60	Indiv
	PP		Obrubník z pozinkované oceli 20 x 175 x 1500 mm					
	VV		převod z m na kusy, ztratné 1 % :					
	VV		110,500/1,5*1,01		74,403			
	VV		Součet		74,403			
50	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	75,200	120,00	9 024,00	Indiv
	PP		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou☐ z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		dle VK, dvojřádek :					
	VV		75,2		75,200			
	VV		Součet		75,200			
51	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	75,200	160,00	12 032,00	Indiv
	PP		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou☐ s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou☐ z drobných kostek s boční opěrrou, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		dle VK, dvojřádek :					
	VV		75,2		75,200			
	VV		Součet		75,200			
52	K	58380123	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	3,682	2 980,00	10 972,36	RTS 20/ I
	PP		Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř					
	VV		dle VK, dvojřádek; 0,024 t/m jednoho řádku, ztratné 2 % :					
	VV		75,200*2*0,024*1,02		3,682			
	VV		Součet		3,682			
53	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	30,800	250,00	7 700,00	Indiv
	PP		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou☐ stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		dle VK, použity budou vyzískané očištěné krajníky, zbytek použitelných krajníků bude uskladněno ve skladu investora :					
	VV		30,8		30,800			
	VV		Součet		30,800			
54	K	58380220	Krajník silniční kamenný, (bSM) žula, G 3 11x25x80-250	m	1,000	650,00	650,00	RTS 20/ I
	PP		Krajník silniční kamenný, (bSM) žula, G 3 11x25x80-250					
	VV		sice se předpokládá, že se žádné nové krajníky nakupovat nebudou, přesto uchazeč o zakázku nacení jednotkovou výměru pro případ,					
	VV		že by vyzískané nestačily :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				533 359,40	
55	K	976092311	Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí rigolových	kus	2,000	922,00	1 844,00	RTS 20/ I
	PP		Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí rigolových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vybourání drobných zařízení odvodňovačů, na kamenných a betonových mostech, s prozatímním zakrytím otvorů po nich☐</i> <i>bez odpadního potrubí rigolových</i> dle VK, položka použita pomocně pro vybourání dvorních vpustí, zemní práce v kap. 10 :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	64,350	42,00	2 702,70	RTS 20/ I
	PP		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu☐</i> <i>na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných zjakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních</i> dle VK, kamenné krajníky budou znovu použity, předpokládá se cca 1 % krajníků na skládku :					
	P		65*0,99		64,350			
	VV		Součet		64,350			
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	135,782	46,00	6 245,97	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním☐</i> <i>ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km</i>					
	P		štěrkový podklad :					
	VV		odvoz na skládku :					
	VV		18,165+117,617		135,782			
	VV		Součet		135,782			
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 579,858	11,00	28 378,44	RTS 20/ I
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		štěrkový podklad :					
	VV		odvoz na skládku ve vzdálenosti 20 km od místa stavby :					
	VV		(20-1)*(18,165+117,617)		2 579,858			
	VV		Součet		2 579,858			
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	179,152	52,00	9 315,90	Indiv
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním☐</i> <i>z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km</i>					
	P		betonové dlaždice :					
	VV		19,712		19,712			
	VV		betonové nálitky a obetonávky :					
	VV		0,481		0,481			
	VV		živičný kryt :					
	VV		158,158		158,158			
	VV		dle VK, vybourané kamenné krajníky budou znovu použity, předpokládá se cca 1 % krajníků na skládku :					
	VV		13,325*0,01		0,133			
	VV		betonové záhonové obrubníky :					
	VV		0,668		0,668			
	VV		odvoz na recyklační základnu nebo skládku :					
	VV		Součet		179,152			
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 403,888	13,00	44 250,54	Indiv
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
	VV		odvoz na recyklační základnu nebo skládku ve vzdálenosti do 20 km od místa stavby :					
	VV		179,152*19		3 403,888			
	VV		Součet		3 403,888			
61	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,170	652,00	110,84	Indiv
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km</i>					
	P		vybourané dvorní vpusti :					
	VV		odvoz na skládku :					
	VV		0,17		0,170			
	VV		Součet		0,170			
62	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,230	18,00	58,14	Indiv
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
	VV		odvoz na skládku ve vzdálenosti do 20 km od místa stavby :					
	VV		0,17*19		3,230			
	VV		Součet		3,230			
63	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	274,157	250,00	68 539,25	Indiv
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		převod z m3 na tuny :					
	VV		130,551*2,1		274,157			
	VV		Součet		274,157			
64	K	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,861	380,00	7 927,18	Indiv
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		betonové dlaždice :					
	VV		19,712		19,712			
	VV		betonové nálitky a obetonávky :					
	VV		0,481		0,481			
	VV		betonové záhonové obrubníky :					
	VV		0,668		0,668			
	VV		Součet		20,861			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,933	1 500,00	32 899,50	Indiv
	PP		Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		rudeální porost, 1 m2 = 0,03 t :					
	VV		731,1*0,03		21,933			
	VV		Součet		21,933			
66	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,170	1 800,00	306,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		vybourané dvorní vpusti :					
	VV		0,17		0,170			
	VV		Součet		0,170			
67	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	158,158	750,00	118 618,50	Indiv
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		živičný kryt :					
	VV		158,158		158,158			
	VV		Součet		158,158			
68	K	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	135,915	250,00	33 978,75	Indiv
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		šterkový podklad :					
	VV		18,165+117,617		135,782			
	VV		dle VK, vybourané kamenné krajníky budou znovu použity, předpokládá se cca 1 % krajníků na skládku :					
	VV		13,325*0,01		0,133			
	VV		Součet		135,915			
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	821,123	217,00	178 183,69	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
	P		<i>Poznámka k položce:☐ dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
200 - Panský dům
Soupis:
200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3:
200-3-17 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 058 744,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 058 744,80	21,00%	1 692 336,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			9 751 081,21
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 200 - Panský dům
Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace
Úroveň 3: 200-3-17 - VRN

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 058 744,80
ON - Ostatní náklady	2 608 744,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 450 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 200 - Panský dům

Soupis: 200-3 - Budova - revitalizace

Úroveň 3: 200-3-17 - VRN

Místo: Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 058 744,80

D		ON	Ostatní náklady					2 608 744,80	
1	K	ON-001	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv	

PP Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení
Poznámka k poloze:□
Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy.
Přepokládáné odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat.
Na základě průzkumů provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování. □
Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva. □
Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je nutné je zahrnout do rozpočtu. □
Začátek provozního součtu□
SONDY PRO STATIKU: : □
OTEVŘENÍ VÝKLENKŮ : □
KE ZHLAVÍ TRÁMŮ : □
SONDY RESTAURÁTORSKÉ BRÁNA 3KS OSTATNÍ
ZAPOČTENY V ČÁ. RESTAUROVÁNÍ : □
SONDY PRO NÁTĚRY OKEN : □
VYTÝČENÍ SÍTÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ INFRASTRUKTURY : □
KOMINICKÉ PRŮZKUMY : □
Konec provozního součtu.

2	K	ON-002	Geodetické práce	Soubor	1,000	140 000,00	140 000,00	Indiv

PP Geodetické práce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3	K	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	720,532	1 400,00	1 008 744,80	Indiv

PP Archeologický dohled při provádění výkopů
Poznámka k poloze:□
Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017.
D.1.4a Panský dům zdravotnické instalace :
218,39+41,8+93,5 353,690
D.1.4d Panský dům silnoproudé elektroinstalace :
185*0,4*0,7 51,800
D.2.0 Okolní objekty stavební část
72,358+2,471 74,829
D.2.1 Okolní objekty - řešení zeleně - neřešeno, nepředpokládají se výkopy hlubší 300mm :
D.2.2 Okolní objekty - komunikace :
0,251+125,7+4,752+0,35+109,16 240,213
Součet 720,532

4	K	ON-004	Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv

PP Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby
Poznámka k poloze:□
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.

5	K	ON-005	Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv

PP Měření vlhkosti a zasolení zdiva a omítek
Poznámka k poloze:□
Na zdivu, které je narušeno vzlinající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a zasolení objektu. □
Předpokládaný rozsah průzkumu: □
4x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.

6	K	ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv

PP Mykologický průzkum

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnací. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně bude obnovena skladba podlahy.</i> □ <i>Předpokládaný rozsah průzkumu: 6x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.</i> □ <i>Průzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby.</i>					
7	K	ON-007	Průzkum barevnosti	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv
	PP		Průzkum barevnosti					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Průzkum barevnosti fasád, části omítky, římsy částečně z dřevěného bednění, trámů, lištování.</i>					
8	K	ON-008	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Výrobní a dílenská dokumentace</i> □ <i>Pro řádnou realizaci díla před započítím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto jednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.</i> □ <i>Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu.</i> □ <i>U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z části statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby.</i>					
9	K	ON-008.1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>					
10	K	ON-010	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>					
13	K	ON-010.2	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
11	K	ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Začátek provozního součtu</i> □ <i>MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ : □</i> <i>DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC : □</i> <i>PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU : □</i> <i>FOTODOKUMENTACE : □</i> <i>ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI</i> <i>VČ.EV.OZELENĚNÍ : □</i> <i>SPECIÁLNÍ ČINNOSTI : □</i> <i>SPECIÁLNÍ TECHNIKA : □</i> <i>PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM</i> <i>PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY : □</i> <i>Konec provozního součtu</i>					
12	K	ON-012	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	Indiv
	PP		Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:☐ V rámci personálního obsazení vedení stavby zajistí vybraný zhotovitel stavby pozici odborného pracovníka, který bude průběžně zajišťovat:☐ - Fotodokumentaci odkrytých konstrukcí a povrchových úprav☐ - Aktualizaci stavebně historického průzkumu☐ - Evidenci restaurátorských průzkumů a závěrečných zpráv☐ Požadavek na odbornost:☐ - Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na architekturu, dějiny umění☐ - Odborná praxe u památkových organizací (min. 6 let)☐ - Znalost vývoje a reálií města Litomyšl☐ Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 –					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 450 000,00	
1	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 800 000,00	1 800 000,00	Indiv
	PP		Zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce:☐ Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	005122 R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv
	PP		Mimostaveništní doprava					
	VV		mimostaveništní doprava :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	005123 R	Územní vlivy	soubor	1,000	650 000,00	650 000,00	Indiv
	PP		Územní vlivy					
			Poznámka k položce:☐ Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.☐ Příjezd do k Panskému je umožněn z Jiráskovy ulice. Je užíván pouze výjimečně, provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány.☐ Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“.☐ Vzhledem k omezeným možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby.					
	P		1					
	VV		1,000					
	VV		1,000					
4	K	005124 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	Indiv
	PP		Provozní vlivy					
	VV		mimostaveništní doprava :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	005125 R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv
	PP		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi					
			Poznámka k položce:☐ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).☐ Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:☐ Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.☐ Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.☐ Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.☐ Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.☐ Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:☐ •Práce ve výškách – zábradlí☐ •Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů☐ •Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami☐ Všeobecné požadavky:☐ •Zákaz používání alkoholu☐ •Používání ochranných pomůcek☐ •Pořádek na staveništi☐ •Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště☐ •Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště☐ •Dodržování projektu a stanovených technologických postupů☐ •Pravidelná školení BOZ☐					
6	K	005126 R	Práce na kulturních památkách	soubor	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	Indiv
	PP		Práce na kulturních památkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Dodavatel je také povinen seznámit se před započítím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.
Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.
Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.
Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-1 - Severozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		51 255 976,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 255 976,63	21,00%	10 763 755,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	62 019 731,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:

201-1 - Severozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 255 976,63
4 - Vodorovné konstrukce	5 254 377,78
62 - Úpravy povrchů vnější	783 079,21
94 - Lešení a stavební výtahy	7 049 160,54
99 - Staveništní přesun hmot	419 595,57
764 - Konstrukce klempířské	2 817 804,10
766 - Konstrukce truhlářské	504 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 145 340,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	4 682 713,50
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	28 562 417,40
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	37 488,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis:

201-1 - Severozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: ý

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

51 255 976,63

D 4		Vodorovné konstrukce				5 254 377,78		
1	K	421101101R	Konstrukce stávající lunetové římsy	m	6,000	19 447,50	116 685,00	Indiv

PP
Konstrukce stávající lunetové římsy
Poznámka k položce:
Po zpřístupnění vnitřní konstrukce zkontrolovat stav zdíva, železobetonové konstrukce a odtokých otvorů. Kontrola prostupů stávající lunetou. Kontrola oplechování - předpoklad opravy 100%.
Prohlédnout všechna kotevní táhla do prostoru krovu. Napustit a případně doplnit dřevěnou konstrukci pod oplechováním.
Nosnou ocelovou konstrukci odrezit a zbavit uvolněné vrstvy barvy.
Nový nátěr 2x základ reaktivní, 2x vrchní krycí.
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.
Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.
S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.
Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.
Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky.
D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :
VV Konstrukce stávající lunetové římsy (l = 6bm) :
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

2	K	421101102R	Nová lunetová římsa	m	65,470	78 474,00	5 137 692,78	Indiv

PP
Nová lunetová římsa
Poznámka k položce:
Vápennou maltou ochránit restaurované sgrafito, vytipovat místo pro kotvení. Osadit v půdním prostoru nosný profil. Zhotovit a instalovat lunetovou římsu. Realizovat dřevěnou konstrukci zastřešení a závěrečné oplechování.
Součástí budou veškeré práce a dodávky související s ukotvením a umístěním a dále také veškeré prostupy konstrukcí a pláštěm římsy.
Realizace nových sgrafit dle výsledků výtvarné soutěže.
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.
Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků včetně zhotovení referenční části konstrukce nové lunetové římsy dle PD, včetně vzorkování nové zgrafitové výzdoby.
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.
S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.
Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.
Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky.
D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :
VV Nová lunetová římsa :
VV 65,47 65,470
VV Součet 65,470

D 62		Úpravy povrchů vnější				783 079,21		
3	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	326,616	70,50	23 026,43	RTS 20/ I

PP
Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení
Poznámka k položce:
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :
VV 1*2*16 32,000
VV 3,1*3,3*24 245,520
VV 4,5*3,3*2 29,700
VV 1,5*3 4,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,66*5,6		14,896			
	VV		Součet		326,616			
4	K	620991128R	Omítaná pata fasády	m2	44,610	1 950,00	86 989,50	Indiv
	PP		Omítaná pata fasády <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
	P		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV		29,74*1,5		44,610			
	VV		Součet		44,610			
5	K	620991130R	Překrytí restaurovaných ploch na ploše, kde bude instalována nová lunetová římsa	m2	203,220	1 800,00	365 796,00	Indiv
	PP		Překrytí restaurovaných ploch na ploše, kde bude instalována nová lunetová římsa <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
	P		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV		Překrytí restaurovaných ploch na ploše, kde bude instalována nová lunetová římsa :					
	VV		67,74*3		203,220			
	VV		Součet		203,220			
6	K	620991131R	Vyčištění a hydrofobizace římsy portálu	m	5,230	1 492,50	7 805,78	Indiv
	PP		Vyčištění a hydrofobizace římsy portálu <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
	P		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV		5,23		5,230			
	VV		Součet		5,230			
7	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování	m2	1 535,700	195,00	299 461,50	Indiv
	PP		Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - atika a pás 1635 :					
	VV		130,9		130,900			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Renesance - stěna :					
	VV		391,6		391,600			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :					
	VV		novodobé :					
	VV		1013,2		1 013,200			
	VV		Součet		1 535,700			
D	94		Lešení a stavební výtahy				7 049 160,54	
8	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	2 346,000	163,00	382 398,00	RTS 20/ I
	PP		Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					
9	K	941954142R00	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	358,700	255,00	91 468,50	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - přesunutí před lunetovou římsu :					
	VV		(67,74+4)*5		358,700			
	VV		Součet		358,700			
10	K	941954192R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením	m2	4 304,400	55,00	236 742,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením					
	P		Poznámka k položce:☐					
			nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV		358,7*12		4 304,400			
	VV		Součet		4 304,400			
11	K	941954842R00	Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	358,700	143,00	51 294,10	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV		358,7		358,700			
	VV		Součet		358,700			
12	K	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	9 415,158	36,00	338 945,69	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
	P		Poznámka k položce:☐					
			pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		(67,74+4)*(31,31+1,5)*4		9 415,158			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a konečná úprava nové lunetové římsy :					
	VV		Součet		9 415,158			
13	K	943944182R00	Příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	28 245,473	7,00	197 718,31	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
	P		Poznámka k položce:☐					
			pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		3*(67,74+4)*(31,31+1,5)*4		28 245,473			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a konečná úprava nové lunetové římsy :					
	VV		Součet		28 245,473			
14	K	943944292R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	112 981,891	11,00	1 242 800,80	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
	P		Poznámka k položce:☐					
			pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV		9415,15760*12		112 981,891			
	VV		Součet		112 981,891			
15	K	943944392R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	338 945,674	1,50	508 418,51	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
	P		Poznámka k položce:☐					
			pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		28245,47280*12		338 945,674			
	VV		Součet		338 945,674			
16	K	943944822R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	9 415,158	23,00	216 548,63	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)					
	P		Poznámka k položce:☐					
			pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV		9415,15760		9 415,158			
	VV		Součet		9 415,158			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
17		K	943944882R00	Příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)	m3	28 245,473	6,00	169 472,84	RTS 20/ I	
		PP		Příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy přes 3 do 6 kPa (600 kg/m2)						
		P		Poznámka k položce:☐						
		VV		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :						
		VV		28245,47280		28 245,473				
		VV		Součet		28 245,473				
18		K	943955023R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	4 304,400	40,00	172 176,00	RTS 20/ I	
		PP		Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m						
		VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :						
		VV		uvažováno 15 podlaží (v=2m) lešeňových podlah š.4m :						
		VV		(67,74+4)*4*15		4 304,400				
		VV		Součet		4 304,400				
19		K	943955823R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	4 304,400	28,00	120 523,20	RTS 20/ I	
		PP		Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :						
		VV		4304,4		4 304,400				
		VV		Součet		4 304,400				
20		K	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	71,740	186,00	13 343,64	RTS 20/ I	
		PP		Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m						
		VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :						
		VV		67,74+4		71,740				
		VV		Součet		71,740				
21		K	944945193R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	860,880	45,00	38 739,60	RTS 20/ I	
		PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 20 :						
		VV		71,74*12		860,880				
		VV		Součet		860,880				
22		K	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	71,740	67,00	4 806,58	RTS 20/ I	
		PP		Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m						
		P		Poznámka k položce:☐						
				zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 20 :						
		VV		71,74		71,740				
		VV		Součet		71,740				
23		K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	71,740	300,00	21 522,00	Indiv	
		PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno						
		P		Poznámka k položce:☐						
				Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :						
		VV		67,74+4		71,740				
		VV		Součet		71,740				
24		K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsanými v PD	m2	2 222,549	250,00	555 637,25	Indiv	
		PP		Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsanými v PD						
				Poznámka k položce:☐						
				Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐						
		P		S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐						
				Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐						
				Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.						
		VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :						
		VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :						
		VV		67,74*(31,31+1,5)		2 222,549				
		VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a konečná úprava nové lunetové římsy :						
		VV		Součet		2 222,549				
25		K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 485,029	20,00	49 700,58	Indiv	
		PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
		P		Poznámka k položce:☐						
				Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :						
		VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :						
		VV		(4+67,74+4)*(31,31+1,5)		2 485,029				
		VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a konečná úprava nové lunetové římsy :						
		VV		Součet		2 485,029				
26		K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	907 035,731	1,00	907 035,73	Indiv	
		PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111						
		P		Poznámka k položce:☐						
				Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 25 :						
		VV		2485,02940*365		907 035,731				
		VV		Součet		907 035,731				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 485,029	15,00	37 275,44	Indiv
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 25 :					
	VV		2485,02940		2 485,029			
	VV		Součet		2 485,029			
28	K	947615R4.1	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	2 712,489	624,00	1 692 593,14	Indiv
	PP		Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □					
	P		<i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.</i>					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - čelo stěn - š. 4m :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		(67,74+4)*(31,31+1,5)		2 353,789			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a konečná úprava nové lunetové římsy :					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda - přesunutí před lunetovou římsu :					
	VV		(67,74+4)*5		358,700			
	VV		Součet		2 712,489			
D	99		Staveništní přesun hmot				419 595,57	
29	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t	292,605	1 366,00	399 698,43	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
	VV		Hmotnosti z položek:					
	VV		292,60491		292,605			
	VV		Součet		292,605			
30	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	292,605	68,00	19 897,14	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		292,60491		292,605			
	VV		Součet		292,605			
D	764		Konstrukce klempířské				2 817 804,10	
31	K	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	97,140	74,40	7 227,22	RTS 20/ I
	PP		Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV		3*24		72,000			
	VV		4,57*2		9,140			
	VV		1*16		16,000			
	VV		Součet		97,140			
32	K	764101101R	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky	ks	3,000	2 904,00	8 712,00	Indiv
	PP		Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □					
	P		<i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □					
			<i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	764101102R	Oplechování hlavní průběžné římsy - ponechat, revidovat měděný plech, výměna 10%	m	67,740	1 860,00	125 996,40	Indiv
	PP		Oplechování hlavní průběžné římsy - ponechat, revidovat měděný plech, výměna 10%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : VV 67,74 VV 67,74 VV Součet 67,740					
34	K	764101103R	Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat	m	135,460	2 340,00	316 976,40	Indiv
	PP		Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : VV 4,2*6 VV 20,72 VV 7,15*3 VV 67,74+0,35 VV Součet 135,460					
35	K	764410880R10	Příplatek k demontáži oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm za šetrné rozebrání	m	97,140	240,00	23 313,60	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k demontáži oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm za šetrné rozebrání <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 31 : VV 97,14 VV 97,14 VV Součet 97,140					
36	K	KL/01	STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS - POD NÁTĚR V BARVĚ OMÍTEK, viz. prvek KL/1	ks	21,000	3 780,00	79 380,00	Indiv
	PP		STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS - POD NÁTĚR V BARVĚ OMÍTEK, viz. prvek KL/1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : VV 21 VV 21 VV Součet 21,000					
37	K	KL/02	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ SEJMOUT, PŘESPÁDOVAT VE SMĚRU DO STŘECHY,, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ; OLOVĚNÉ PLÁTY viz. prvek KL/2	m	89,710	11 688,00	1 048 530,48	Indiv
	PP		OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ SEJMOUT, PŘESPÁDOVAT VE SMĚRU DO STŘECHY,, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ; OLOVĚNÉ PLÁTY viz. prvek KL/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Oplechování štítů demontovat, podklad spádovat do střechy, nové oplechování z olověného plátu (tl. 2,5 mm) - VIZ VÝKRES (viz. prvek KL/2) opatřit nátěrem (2x) v odstínu omítky, zkontrolovat oplechování stávající lunetové římsy Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
		VV	2,5*6		15,000			
		VV	1,7*6		10,200			
		VV	2,5		2,500			
		VV	2,9*6		17,400			
		VV	2,5*2		5,000			
		VV	2,05*7		14,350			
		VV	2,56*6		15,360			
		VV	1,65*6		9,900			
		VV	Součet		89,710			
38	K	KL/03	PARAPETY - OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3	ks	27,000	8 760,00	236 520,00	Indiv
	PP		PARAPETY - OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3 <i>Poznámka k položce:</i> Parapety - vyčistit povrch, osadit olověný parapetní plech na spádovém vápenném klínu, nátěr v barvě omítky. Vyjimku tvoří přízemní okna v bosovaných ostěních, a okna ve štítech, které zůstanou bez oplechování. Vyčistit a hydrofobizovat povrch. Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
		P						
		VV	D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
		VV	27		27,000			
		VV	Součet		27,000			
39	K	KL/04	STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4	ks	3,000	86 400,00	259 200,00	Indiv
	PP		STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
		P						
		VV	D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
40	K	KL/05	KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	Indiv
	PP		KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV							
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	KL/06	ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6	ks	6,000	78 000,00	468 000,00	Indiv
	PP		ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6 <i>Poznámka k položce:</i> □ Pasiřské práce:□ Demontovat dekorativní koule na hrotnicích (pr. cca 600mm), odstranit patinu a spoje letovat.□ Pozlatit plátkovým zlatem na mixtion.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV							
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	KL/10	MĚDĚNÁ MŘÍŽKA POD OMÍTKU, viz. prvek KL/10	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	Indiv
	PP		MĚDĚNÁ MŘÍŽKA POD OMÍTKU, viz. prvek KL/10 <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	KL/11	REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11	ks	1,000	15 588,00	15 588,00	Indiv
	PP		REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11 <i>Poznámka k položce:</i> □ Oprava - doplnit 1 poklop vyztužený a zámek (600/600mm)□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
	VV							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	26 832,00	80 496,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m <i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
	P							

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45		K	998764293R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	26 832,00	53 664,00	RTS 20/ I
PP				Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P				Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D				766	Konstrukce truhlářské				504 000,00
46		K	TR/01	OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1	ks	16,000	30 000,00	480 000,00	Indiv
PP				OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1 Poznámka k položce:☐ Okenice ve štítech☐ Rozměr 1000 x 2000mm.☐ Oprava kování, nová výplň otvoru (200/200 - měděný plech s prosekanými otvory).☐ Nový lazurní nátěr dřevěné konstrukce.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.					
47		K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	4 800,00	14 400,00	RTS 20/ I
PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
P				Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
48		K	998766293R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	4 800,00	9 600,00	RTS 20/ I
PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.					
P									
D				767	Konstrukce zámečnické				1 145 340,00
49		K	767101101R	Hrotnice hromosvodů	ks	6,000	30 000,00	180 000,00	Indiv
PP				Hrotnice hromosvodů Poznámka k položce:☐ Hrotnice☐ Hromosvody ve vrcholech štítu (6 kusů) jsou zrezivělé na povrchu☐ Odstranění koroze. Pasivace očišť. oceli a protikorozní nátěr.☐ Dvojnásobný vrchní nátěr (grafit). ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
VV				D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
VV				6		6,000			
VV				Součet		6,000			
50		K	767101102R	Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů	ks	6,000	38 400,00	230 400,00	Indiv
PP				Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů Poznámka k položce:☐ Hrotnice☐ Pozlacení vrcholu hrotnic.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P									
VV				D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
VV				6		6,000			
VV				Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	Z/01a	OKENNI MRIZ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1	m2	30,000	22 680,00	680 400,00	Indiv
PP			OKENNÍ MŘÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Mříže v oknech</i> ☐ <i>Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozelená).</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i>					
P			D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : restaurovábí mříží - původní velké: 12ks á 2,5m2					
VV			12*2,5		30,000			
VV			Součet		30,000			
52	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	10 908,00	32 724,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
53	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	10 908,00	21 816,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
D			782	Konstrukce z přírodního kamene			4 682 713,50	
54	K	782101101R	Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv
PP			Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kamenické práce.</i> ☐ <i>Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)</i> ☐ <i>Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.</i> ☐ <i>Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).</i> ☐ <i>Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.</i> ☐ <i>Dokumentace provedeného zákroku.</i> ☐ <i>Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění) viz. dodatek tech.zprávy (srpen 2020).</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i>					
55	K	782101102R	Vyčištění a hydrofobizace parapetu	m	45,550	2 970,00	135 283,50	Indiv
PP			Vyčištění a hydrofobizace parapetu <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i>					
P			D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : okna v přízemí v bosovaných ostěních :					
VV			3*6		18,000			
VV			okna ve štítech včetně svislých ploch :					
VV			1*16+1+0,5+0,5*2+0,5*2+0,5*2+1,5+0,85+0,4*2*2+0,5+0,8*2		27,550			
VV			+1					
VV			Součet		45,550			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56		K	KA/0.01	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1	ks	18,000	63 825,00	1 148 850,00	Indiv
PP				ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorem					
P				D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
VV				18					
VV				18,000					
VV				Součet					
				18,000					
57		K	KA/0.02	ZTROJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.2	ks	2,000	93 075,00	186 150,00	Indiv
PP				ZTROJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.2 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorem					
P				D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
VV				2					
VV				2,000					
VV				Součet					
				2,000					
58		K	KA/0.03	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3	ks	6,000	56 550,00	339 300,00	Indiv
PP				ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorem					
P				D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :					
VV				6					
VV				6,000					
VV				Součet					
				6,000					
59		K	KA/0.04	JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.4	ks	11,000	26 475,00	291 225,00	Indiv
PP				JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : VV VV VV					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
60	K	KA/0.05	ZDVOJENÁ JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.5	ks	3,000	36 285,00	108 855,00	Indiv
	PP		ZDVOJENÁ JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.5					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : VV VV VV					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
61	K	KA/D.01	RUSTIKÁLNÍ DVEŘNÍ PORTÁL, viz. prvek KA/D.1	ks	1,000	277 500,00	277 500,00	Indiv
	PP		RUSTIKÁLNÍ DVEŘNÍ PORTÁL, viz. prvek KA/D.1					
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/1 severozápadní fasáda : VV VV VV					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
62	K	KA/S.1	Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1	m2	20,000	13 140,00	262 800,00	Indiv
	PP		Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Demontovat poškozené desky, cca 10bm, odlomené části doplnit plombou.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky.</i> ☐ <i>Čučky pod koulí celkem 39, poškozené 28.</i> ☐ <i>Koule celkem 39, chybí 28 průměr 360mm.</i> ☐ <i>Vyjmout stávající ocelový trn a nahradit je nekorodujícím z chrom-molybdenové ocelí.</i> ☐ <i>Poškozenou část čučky nahradit kopií.</i> ☐ <i>Zhotovit kopie koulí z mrazuvzdorného pískovce (Koule uložené v půdním prostoru budou vytříděny a zčásti použity - cca 20 kusů).</i> ☐ <i>Všechny koule budou mít otvor vyvločkový olověnou trubkou.</i> ☐ <i>Čučky i koule budou na závěr opatřeny váp. nátěrem v odstínu omítky.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová D.B.1.1/1 severozápadní fasáda :</i>						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
	63	K	KA/S.2	Čuček, viz. prvek KA/S.2	ks	39,000	40 500,00	1 579 500,00	Indiv
	PP		Čuček, viz. prvek KA/S.2						
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Čučky a koule na straně štítů</i>						
	VV		39		39,000				
	VV		Součet		39,000				
	64	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	40 650,00	121 950,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m						
P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>							
65	K	998782293R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	40 650,00	81 300,00	RTS 20/ I	
PP		Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m							
P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>							
D		798	Restaurování sgrafitové výzdoby				28 562 417,40		
66	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv	
PP		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum							
		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)</i> ☐ <i>Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.</i> ☐ <i>Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).</i> ☐ <i>Restaurování a následné zdokumentování se provede i na\ploše, kam bude instalována nová lunetová římsa. Navíc se tato plocha překryje ochrannou omítkou.</i> ☐ <i>Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.</i> ☐ <i>Dokumentace provedeného zákroku.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky.</i>							
P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :							
VV		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum :							
VV		1		1,000					
VV		Součet		1,000					
67	K	798.002	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - atika a pás 1635, stupeň náročnostii 2	m2	130,900	3 825,00	500 692,50	Indiv	
PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - atika a pás 1635, stupeň náročnostii 2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
			Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - atika a pás 1635 :					
	VV		130,9		130,900			
	VV		Součet		130,900			
68	K	798.003	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - stěna, stupeň náročnostii 2	m2	391,600	2 535,00	992 706,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - stěna, stupeň náročnostii 2					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - stěna :					
	VV		391,6		391,600			
	VV		Součet		391,600			
69	K	798.004.3	Sanace biologického napadení, stupeň náročnostii 3	m2	244,000	4 200,00	1 024 800,00	Indiv
	PP		Sanace biologického napadení, stupeň náročnostii 3					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Sanace biologického napadení :					
	VV		244		244,000			
	VV		Součet		244,000			
70	K	798.005	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1	m2	1 535,700	690,00	1 059 633,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - atika a pás 1635 :					
	VV		130,9		130,900			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - stěna :					
	VV		391,6		391,600			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :					
	VV		novodobé :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1013,2		1 013,200			
	VV		Součet		1 535,700			
71	K	798.008	Citlivá demontáž oplechování	m	197,000	622,50	122 632,50	Indiv
	PP		Citlivá demontáž oplechování <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :					
	VV		197		197,000			
	VV		Součet		197,000			
72	K	798.009	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4	m2	130,900	22 050,00	2 886 345,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - atika a pás 1635 :					
	VV		130,9		130,900			
	VV		Součet		130,900			
73	K	798.010	Zajištění a hloubková injektáž - renesance - stěna, stupeň náročnosti 3	m2	391,600	13 680,00	5 357 088,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - renesance - stěna, stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - stěna :					
	VV		391,6		391,600			
	VV		Součet		391,600			
74	K	798.011	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	1 013,200	5 922,00	6 000 170,40	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda : novodobé :					
	VV		1013,2		1 013,200			
	VV		Součet		1 013,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	798.012	Odsolení spodních partií fasády	m2	202,000	3 249,00	656 298,00	Indiv
	PP		Odsolení spodních partií fasády <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda : Odsolení spodních partií fasády :					
	VV		202		202,000			
	VV		Součet		202,000			
76	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	1 535,700	1 215,00	1 865 875,50	Indiv
	PP		Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna : Renesance - atika a pás 1635 : 130,9		130,900			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna : Renesance - stěna : 391,6		391,600			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda : novodobé : 1013,2 1013,2		1 013,200			
	VV		Součet		1 535,700			
77	K	798.014.0	Tmelení drobnějších defektů - renesance - atika a pás 1635 - stupeň náročnosti 0	m2	15,200	900,00	13 680,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - renesance - atika a pás 1635 - stupeň náročnosti 0 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna : Renesance - atika a pás 1635 : 15,2		15,200			
	VV		Součet		15,200			
78	K	798.015	Tmelení drobnějších defektů - renesance - stěna - stupeň náročnosti 1	m2	391,600	945,00	370 062,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - renesance - stěna - stupeň náročnosti 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna : Renesance - stěna : 391,6 Součet				391,600 391,600	
79	K	798.016	Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2	1 013,200	945,00	957 474,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda : novodobé : 1013,2 Součet				1 013,200 1 013,200	
80	K	798.017.2	Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 2	m2	53,000	5 775,00	306 075,00	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda : Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita : 53 Součet				53,000 53,000	
81	K	798.0171.3	Provedení překryvů renesančních sgrafit na atice - stupeň náročnosti 3	m2	71,300	7 035,00	501 595,50	Indiv
	PP		Provedení překryvů renesančních sgrafit na atice - stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda : Provedení překryvů renesančních sgrafit na atice : 71,3 Součet				71,300 71,300	
82	K	798.0172.3	Provedení překryvů renesančních sgrafit na atice - stupeň náročnosti 3	m2	164,000	7 035,00	1 153 740,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení překryvů renesančních sgrafit na atice - stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		Provedení sgrafita na lunetové římsy a na částech stěny s římsou souvisejících :					
	VV		164		164,000			
	VV		Součet		164,000			
83	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 0,1	m2	1 420,000	1 897,50	2 694 450,00	Indiv
	PP		Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 0,1 <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - atika a pás 1635 - 15,2m2 mimo překryvy :					
	VV		15,2		15,200			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní stěna :					
	VV		Renesance - stěna :					
	VV		391,6		391,600			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :					
	VV		novodobé :					
	VV		1013,2		1 013,200			
	VV		Součet		1 420,000			
84	K	798.019	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď	m2	213,100	5 250,00	1 118 775,00	Indiv
	PP		Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :					
	VV		Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď :					
	VV		213,1		213,100			
	VV		Součet		213,100			
85	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů	m	197,000	3 225,00	635 325,00	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukce omítkových klínů <i>Poznámka k poloze:</i> <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - severozápadní fasáda :					
	VV		Provedení rekonstrukce omítkových klínů :					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		197		197,000			
	VV		Součet		197,000			
86	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	195 000,00	195 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace provedeného zákroku <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
	P							
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				37 488,53	
87	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	18,513	169,00	3 128,70	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> ☐ bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním☐ Včetně:☐ - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,☐ - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,☐ - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
	P		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		18,51258		18,513			
	VV		Součet		18,513			
88	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	18,513	193,00	3 573,01	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		18,51258		18,513			
	VV		Součet		18,513			
89	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,513	235,00	4 350,56	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> ☐					
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		18,51258		18,513			
	VV		Součet		18,513			
90	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	536,865	16,00	8 589,84	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		18,51258*29		536,865			
	VV		Součet		536,865			
91	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,513	331,00	6 127,80	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		18,51258		18,513			
	VV		Součet		18,513			
92	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	111,075	37,00	4 109,78	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		18,51258*6		111,075			
	VV		Součet		111,075			
93	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	18,513	400,00	7 405,20	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		18,51258		18,513			
	VV		Součet		18,513			
94	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,513	11,00	203,64	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění <i>Poznámka k položce:</i> ☐ s hrubým urovnáním,					
	P							
	VV		18,51258		18,513			
	VV		Součet		18,513			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-2 - Severovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		41 218 001,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 218 001,20	21,00%	8 655 780,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 873 781,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:

201-2 - Severovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 218 001,20
4 - Vodorovné konstrukce	87 513,75
62 - Úpravy povrchů vnější	322 876,58
94 - Lešení a stavební výtahy	6 323 874,15
99 - Staveništní přesun hmot	162 130,91
764 - Konstrukce klempířské	3 338 144,57
766 - Konstrukce truhlářské	378 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 242 990,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	5 013 769,50
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	24 311 751,90
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	36 949,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis:

201-2 - Severovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: I

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 218 001,20

D		4	Vodorovné konstrukce		87 513,75			
1	K	421101101R	Konstrukce stávající lunetové římsy	m	4,500	19 447,50	87 513,75	Indiv
PP			Konstrukce stávající lunetové římsy <i>Poznámka k položce:</i> Po zpřístupnění vnitřní konstrukce zkontrolovat stav zdíva, železobetonové konstrukce a odtokých otvorů. Kontrola prostupů stávající lunetou. Kontrola oplechování - předpoklad opravy 100%. Prohlédnout všechna kotevní táhla do prostoru krovu. Napustit a případně doplnit dřevěnou konstrukci pod oplechováním. Nosnou ocelovou konstrukci odrezit a zbavit uvolněné vrstvy barvy. Nový nátěr 2x základ reaktivní, 2x vrchní krycí. Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky					
P			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			konstrukce stávající lunetové římsy (l=4,5m) :					
VV			4,5					
VV			Součet					
D		62	Úpravy povrchů vnější		322 876,58			
2	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	262,999	70,50	18 541,43	RTS 20/ I
PP			Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení <i>Poznámka k položce:</i> s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin					
P								
VV			2,2*6,1*2					
VV			3,14*0,7*0,7					
VV			1,2*2*4					
VV			1,7*1,7*2					
VV			3*3					
VV			2*3,25*2					
VV			2,5*3					
VV			1,8*3,3*2					
VV			1,8*3,5					
VV			1,5*2,2*2					
VV			3,2*3,2*14					
VV			2,5*1,6*4					
VV			1*1,5*2					
VV			1,3*2					
VV			Součet					
3	K	620991128R	Omítaná pata fasády	m2	9,067	1 950,00	17 680,65	Indiv
PP			Omítaná pata fasády <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky					
P			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			omítaná pata fasády :					
VV			0,837					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,677		3,677			
		VV	4,553		4,553			
		VV	Součet		9,067			
4	K	620991129R	Vyčištění povrchu po demontáži stávajícího oplechování,vyčištění povrchu, zhotovení omítkového klínu, hydrofobizovat	m	4,280	1 500,00	6 420,00	Indiv
	PP		Vyčištění povrchu po demontáži stávajícího oplechování,vyčištění povrchu, zhotovení omítkového klínu, hydrofobizovat <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda, demontáž stávajícího oplechování nad soklem :					
	P							
	VV				4,280			
	VV				4,280			
5	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	m2	1 437,100	195,00	280 234,50	Indiv
	PP		Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2					
	P							
	VV				114,2			
	VV				114,2			
	VV				341,1			
	VV				341,1			
	VV				981,8			
	VV				981,800			
	VV				1 437,100			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				6 323 874,15	
6	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	1 200,000	163,00	195 600,00	RTS 20/ I
	PP		Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					
7	K	941954142R00	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	40,000	255,00	10 200,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>nebo ze střešní a věžové konstrukce,</i> fasáda kaple není součástí projektu, ale lešení je stavěno pro potřebu vynesení zastřešení střech : fasáda severovýchodního průčelí předsunutí kolem lunetové římsy : 8*5		40,000			
	P				40,000			
	VV				40,000			
	VV				40,000			
	VV				40,000			
	VV				40,000			
8	K	941954192R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením	m2	480,000	55,00	26 400,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>nebo ze střešní a věžové konstrukce,</i> Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 40*12		480,000			
	P				480,000			
	VV				480,000			
	VV				480,000			
	VV				480,000			
9	K	941954842R00	Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	40,000	143,00	5 720,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 40		40,000			
	VV				40,000			
	VV				40,000			
	VV				40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	942941023R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m	m2	2 326,500	150,00	348 975,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,☐ Včetně kotvení lešení.					
	VV		fasáda kaple není součástí projektu, ale lešení je stavěno pro potřebu vynesení zastřešení střech :					
	VV		(3+5+1+1+4+5,5)*30		585,000			
	VV		fasáda severovýchodního průčelí čelo stěn :					
	VV		(11,1+4,28+40,17+2,5)*30		1 741,500			
	VV		Součet		2 326,500			
11	K	942941193RT3	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m	m2	27 918,000	87,00	2 428 866,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		2326,5*12		27 918,000			
	VV		Součet		27 918,000			
12	K	942941823R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2	m2	2 326,500	101,00	234 976,50	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		2326,5		2 326,500			
	VV		Součet		2 326,500			
13	K	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	77,050	186,00	14 331,30	RTS 20/ I
	PP		Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		fasáda kaple není součástí projektu, ale lešení je stavěno pro potřebu vynesení zastřešení střech :					
	VV		3+5+1+1+4+5,5		19,500			
	VV		fasáda severovýchodního průčelí čelo stěn :					
	VV		11,1+4,28+40,17+2		57,550			
	VV		Součet		77,050			
14	K	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	924,600	45,00	41 607,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		77,05000*12		924,600			
	VV		Součet		924,600			
15	K	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	77,050	67,00	5 162,35	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 13 :					
	VV		77,05000		77,050			
	VV		Součet		77,050			
16	K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	77,050	300,00	23 115,00	Indiv
	PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno					
	VV		výměra délkového metru obvodu = stěny lešení :					
	VV		fasáda kaple není součástí projektu, ale lešení je stavěno pro potřebu vynesení zastřešení střech :					
	VV		3+5+1+1+4+5,5		19,500			
	VV		fasáda severovýchodního průčelí čelo stěn :					
	VV		11,1+4,28+40,17+2		57,550			
	VV		Součet		77,050			
17	K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsányými v PD	m2	2 326,500	250,00	581 625,00	Indiv
	PP		Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsányými v PD					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		2326,50000		2 326,500			
	VV		Součet		2 326,500			
18	K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 326,500	20,00	46 530,00	Indiv
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		2326,50000		2 326,500			
	VV		Součet		2 326,500			
19	K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	849 172,500	1,00	849 172,50	Indiv
	PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
	VV		2326,50000*365		849 172,500			
	VV		Součet		849 172,500			
20	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 326,500	15,00	34 897,50	Indiv
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
	VV		2326,50000		2 326,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2 326,500			
21	K	947615R4.1	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	2 366,500	624,00	1 476 696,00	Indiv
PP			Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 10 :		2 326,500			
VV			2326,50000		2 326,500			
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 7 :		40,000			
VV			40		40,000			
VV			Součet		2 366,500			
D 99			Staveništní přesun hmot		162 130,91			
22	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	113,062	1 366,00	154 442,69	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,					
P			Poznámka k položce:☐ oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			Hmotnosti z položek:					
VV			113,06206		113,062			
VV			Součet		113,062			
23	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	113,062	68,00	7 688,22	RTS 20/ I
PP			Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
VV			113,06206		113,062			
VV			Součet		113,062			
D 764			Konstrukce klempířské		3 338 144,57			
24	K	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	4,280	45,60	195,17	RTS 20/ I
PP			Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°					
VV			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda, demontáž stávajícího oplechování nad soklem :					
VV			4,28		4,280			
VV			Součet		4,280			
25	K	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	18,600	74,40	1 383,84	RTS 20/ I
PP			Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm					
VV			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			3,1*6		18,600			
VV			Součet		18,600			
26	K	764101101R	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky	ks	7,000	2 904,00	20 328,00	Indiv
PP			Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky					
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.					
VV			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
27	K	764101102R	Oplechování hlavní průběžné římsy - ponechat, revidovat měděný plech, výměna 10%	m	59,570	1 860,00	110 800,20	Indiv
PP			Oplechování hlavní průběžné římsy - ponechat, revidovat měděný plech, výměna 10%					
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskou					
VV			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			2,5+11,1+4,8+40,17+0,5*2		59,570			
VV			Součet		59,570			
28	K	764101103R	Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat	m	108,370	2 340,00	253 585,80	Indiv
PP			Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32		K	KL/03	PARAPETY - OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY,viz.prvek KL/3	ks	43,000	8 760,00	376 680,00	Indiv
PP				PARAPETY - OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY,viz.prvek KL/3 <i>Poznámka k poloze:</i> Parapety - vyčistit povrch, osadit olověný parapetní plech na spádovém vápenném klínu, nátěr v barvě omítky. Výjimku tvoří přízemní okna v bosovaných ostěních, a okna ve štítech, které zůstanou bez oplechování. Vyčistit a hydrofobizovat povrch. Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P				D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV				43					
VV				43,000					
VV				Součet					
				43,000					
33		K	KL/04	STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4	ks	8,000	86 400,00	691 200,00	Indiv
PP				STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4 <i>Poznámka k poloze:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P				D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV				8					
VV				8,000					
VV				Součet					
				8,000					
34		K	KL/05	KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5	ks	8,000	30 000,00	240 000,00	Indiv
PP				KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5 <i>Poznámka k poloze:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P				D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV				8					
VV				8,000					
VV				Součet					
				8,000					
35		K	KL/06	ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6	ks	5,000	78 000,00	390 000,00	Indiv
PP				ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k poloze:</i> ☐ <i>Pasířské práce:</i> ☐ <i>Demontovat dekorativní koule na hrotnicích (pr. cca 600mm), odstranit patinu a spoje letovat.</i> ☐ <i>Pozlatit plátkovým zlatem na mixtion.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskou</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 5 Součet				5,000 5,000	
36	K	KL/07	STŘÍŠKA ARKÝŘE - MĚDĚNÝ PLECH - VIZ VÝKRES, viz. prvek KL/7	ks	1,000	46 680,00	46 680,00	Indiv
	PP		STŘÍŠKA ARKÝŘE - MĚDĚNÝ PLECH - VIZ VÝKRES, viz. prvek KL/7 <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ <i>Střecha arkýře - provést revizi plechové stříšky arkýře, výměna a doplnění plechů z patinované mědi je 50%.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskou</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 1 Součet				1,000 1,000	
37	K	KL/08	FALEŠNÝ SVOD - ODVĚTRÁNÍ KANÁLU; MĚD POD NÁTĚR V BARVĚ OMÍTKY, viz. prvek KL/8	ks	1,000	61 200,00	61 200,00	Indiv
	PP		FALEŠNÝ SVOD - ODVĚTRÁNÍ KANÁLU; MĚD POD NÁTĚR V BARVĚ OMÍTKY, viz. prvek KL/8 <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskou</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 1 Součet				1,000 1,000	
38	K	KL/11	REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11	ks	1,000	15 588,00	15 588,00	Indiv
	PP		REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11 <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ <i>Oprava - doplnit 1 poklop vyztužený a zámek (600/600mm)</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorskou</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 1 Součet				1,000 1,000	
39	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	31 788,00	95 364,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
40	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m	%	2,000	31 788,00	63 576,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D			766	Konstrukce truhlářské			378 000,00	
41	K	TR/01	OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1	ks	12,000	30 000,00	360 000,00	Indiv
PP			OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1 <i>roznámka k položce:</i> ☐ Okenice ve štítech☐ Rozměr 1000 x 2000mm.☐ Oprava kování, nová výplň otvoru (200/200 - měděný plech s prosekanými otvory).☐ Nový lazurní nátěr dřevěné konstrukce.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
VV			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			12				12,000	
VV			Součet				12,000	
42	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 600,00	10 800,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
43	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 600,00	7 200,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D			767	Konstrukce zámečnické			1 242 990,00	
44	K	767101101R	Hrotnice hromosvodů	ks	5,000	30 000,00	150 000,00	Indiv
PP			Hrotnice hromosvodů <i>roznámka k položce:</i> ☐ Hrotnice☐ Hromosvody ve vrcholech štítu (6 kusů) jsou zrezivělé na povrchu☐ Odstranění koroze. Pasivace očišť. oceli a protikorozní nátěr.☐ Dvojnásobný vrchní nátěr (grafit). ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku					
VV			D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
VV			5				5,000	
VV			Součet				5,000	
45	K	767101102R	Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů	ks	5,000	38 400,00	192 000,00	Indiv
PP			Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Hrotnice☐ Pozlacení vrcholu hrotnic.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude navržená restaurátorskv D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV VV Součet					
46	K	Z/01a	OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1	m2	25,000	22 680,00	567 000,00	Indiv
	PP		OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Mříže v oknech☐ Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozeleň).☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude navržená restaurátorskv D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV VV VV Součet					
47	K	Z/01b	OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (novodobé prvky), viz. prvek Z/1	m2	10,000	27 480,00	274 800,00	Indiv
	PP		OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (novodobé prvky), viz. prvek Z/1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Mříže v oknech☐ Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozeleň).☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude navržená restaurátorskv D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV VV VV Součet					
48	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	11 838,00	35 514,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
49	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	11 838,00	23 676,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		782	Konstrukce z přírodního kamene				5 013 769,50	
50	K	782101101R	Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků	soubor	1,000	138 000,00	138 000,00	Indiv
	PP		Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kamenické práce.</i> □ <i>Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)</i> □ <i>Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.</i> □ <i>Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).</i> □ <i>Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.</i> □ <i>Dokumentace provedeného zákroku.</i> □ <i>Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění) viz. dodatek tech.zprávy (srpen 2020).</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV 1 VV Součet		1,000 1,000			
51	K	782101102R	Vyčištění a hydrofobizace parapetu	m	37,850	2 970,00	112 414,50	Indiv
	PP		Vyčištění a hydrofobizace parapetu <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV 1*4 VV 1,7*4 VV 1,1*2 VV 2,7*2 VV 0,8*2 VV 1,75*3 VV 2,7*2 VV 1,4 VV 2,9*2 VV Součet		4,000 6,800 2,200 5,400 1,600 5,250 5,400 1,400 5,800 37,850			
52	K	782101105.1R	Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň 1	prvek	4,000	21 600,00	86 400,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň 1 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/2 severovýchodní fasáda : VV VV 4 VV Součet		4,000 4,000			
53	K	782101105.3R	Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň III.	prvek	1,000	35 100,00	35 100,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň III.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken □ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva). □ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat. □ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr. □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 6 Součet		6,000 6,000			
57	K	KA/0.05	ZDVOJENÁ JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.5	ks	5,000	36 285,00	181 425,00	Indiv
	PP		ZDVOJENÁ JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.5 <i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken □ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva). □ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat. □ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr. □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 5 Součet		5,000 5,000			
58	K	KA/0.06	JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.6	ks	2,000	33 750,00	67 500,00	Indiv
	PP		JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.6 <i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken □ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva). □ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat. □ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr. □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : 2 Součet		2,000 2,000			
59	K	KA/0.07	JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.7	ks	4,000	27 000,00	108 000,00	Indiv
	PP		JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV VV					
			Součet		4,000			
60	K	KA/0.08	JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA S OKOSENÝM OSTĚNÍM, viz. prvek KA/0.8	ks	5,000	26 925,00	134 625,00	Indiv
	PP		JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA S OKOSENÝM OSTĚNÍM, viz. prvek KA/0.8 <i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV VV					
			Součet		5,000			
61	K	KA/S.1	Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1	m2	77,000	13 140,00	1 011 780,00	Indiv
	PP		Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1 <i>Poznámka k položce:</i> □ Demontovat poškozené desky, cca 3,5bm, odlomené části doplnit plombou.□ Po zpětném osazení celý sokl restaurovat.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda : VV VV VV					
			Součet		77,000			
62	K	KA/S.2	Čuček, viz. prvek KA/S.2	ks	35,000	40 500,00	1 417 500,00	Indiv
	PP		Čuček, viz. prvek KA/S.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ Čučky a koule na straně štítů☐ Čučky pod koulí celkem 35, poškozené 20.☐ Koule celkem 35, chybí 23.☐ Vyjmout stávající ocelový trn a nahradit je nekorodujícím z chrom-molybdenové oceli.☐ Poškozenou část čučky nahradit kopii.☐ Zhotovit kopie koulí z mrazuvzdorného pískovce (Koule uložené v půdním prostoru budou vytříděny a zčásti použity - cca 20 kusů).☐ Všechny koule budou mít otvor vyvložkovaný olověnou trubkou.☐ Čučky i koule budou na závěr opatřeny váp. nátěrem v odstínu omítky.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	VV		D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
63	K	KA/S.4	KAMENNÁ DVOJITÁ KONZOLA, viz. prvek KA/S.4	ks	1,000	70 800,00	70 800,00	Indiv
	PP		KAMENNÁ DVOJITÁ KONZOLA, viz. prvek KA/S.4					
			<i>Poznámka k položce:</i>☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1 /2 severovýchodní fasáda :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	40 395,00	121 185,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ 50 m vodorovně					
65	K	998782293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m	%	2,000	40 395,00	80 790,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>☐ 50 m vodorovně					
D		798	Restaurování sgrafitové výzdoby				24 311 751,90	
66	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	124 500,00	124 500,00	Indiv
	PP		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum					
			<i>Poznámka k položce:</i>☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							
67	K	798.002	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - atika a pás 1635, stupeň náročnostii 2	m2	114,200	3 825,00	436 815,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - atika a pás 1635, stupeň náročnostii 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
68	K	798.003	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - stěna, stupeň náročnostii 2	m2	341,100	2 535,00	864 688,50	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - stěna, stupeň náročnostii 2					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - stěna : 341,1 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
69	K	798.004	Sanace biologického napadení, stupeň náročnostii 2	m2	32,500	2 850,00	92 625,00	Indiv
	PP		Sanace biologického napadení, stupeň náročnostii 2					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv restaurování sgrafitové výzdoby : 32,5 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
70	K	798.005	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1	m2	114,200	690,00	78 798,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
71	K	798.006	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - renesance - stěna, stupeň náročnosti 1	m2	341,100	690,00	235 359,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot - renesance - stěna, stupeň náročnosti 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - stěna : 341,1 Součet					341,100 341,100
72	K	798.007	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	981,800	690,00	677 442,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot - novodobé, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : novodobé : 981,8 Součet					981,800 981,800
73	K	798.008	Citlivá demontáž oplechování	m	198,700	622,50	123 690,75	Indiv
	PP		Citlivá demontáž oplechování <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv restaurování sgrafitové výzdoby : citlivá demontáž oplechování : 198,7 Součet					198,700 198,700
74	K	798.009	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4	m2	114,200	22 050,00	2 518 110,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4 <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2 Součet					114,200 114,200
75	K	798.010	Zajištění a hloubková injektáž - renesance - stěna, stupeň náročnosti 3	m2	341,100	13 680,00	4 666 248,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - renesance - stěna, stupeň náročnosti 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - stěna : 341,1 Součet				341,100 341,100	
76	K	798.011	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	981,800	5 922,00	5 814 219,60	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : novodobé : 981,8 Součet				981,800 981,800	
77	K	798.012	Odsolení spodních partií fasády	m2	191,200	3 249,00	621 208,80	Indiv
	PP		Odsolení spodních partií fasády <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Odsolení spodních partií fasády : 191,2 Součet				191,200 191,200	
78	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	1 437,100	1 215,00	1 746 076,50	Indiv
	PP		Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2 Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - stěna : 341,1 Restaurování sgrafitové výzdoby : novodobé : 981,8				114,200 341,100 981,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1 437,100				
79	K	798.014	Tmelení drobnějších defektů - renesance - atika a pás 1635 - stupeň náročnosti 2	m2	114,200	1 935,00	220 977,00	Indiv
PP			Tmelení drobnějších defektů - renesance - atika a pás 1635 - stupeň náročnosti 2 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2					
VV					114,200			
VV					114,200			
80			Tmelení drobnějších defektů - renesance - stěna - stupeň náročnosti 1	m2	341,100	945,00	322 339,50	Indiv
PP			Tmelení drobnějších defektů - renesance - stěna - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - stěna : 341,1					
VV					341,100			
VV					341,100			
81			Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2	981,800	945,00	927 801,00	Indiv
PP			Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby : novodobé : 981,8					
VV					981,800			
VV					981,800			
82			Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3	m2	44,100	7 035,00	310 243,50	Indiv
PP			Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby : Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita :					
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		44,1		44,100			
	VV		Součet		44,100			
83	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1	m2	1 437,100	1 897,50	2 726 897,25	Indiv
	PP		Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - atika a pás 1635 : 114,2		114,200			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby : Renesance - stěna : 341,1		341,100			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby : novodobé : 981,8		981,800			
	VV		Součet		1 437,100			
84	K	798.019	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď	m2	186,500	5 250,00	979 125,00	Indiv
	PP		Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby : Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď : 186,5		186,500			
	VV		Součet		186,500			
85	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů	m	211,500	3 225,00	682 087,50	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukce omítkových klínů <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby : Provedení rekonstrukce omítkových klínů : 211,5		211,500			
	VV		Součet		211,500			
86	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	142 500,00	142 500,00	Indiv
	PP		Dokumentace provedeného zákroku <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		dokumentace provedeného zákroku :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 949,84	
87	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	18,247	169,00	3 083,74	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i> ☐ <i>Včetně:</i> ☐ <i>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</i> ☐ <i>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</i> ☐ <i>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</i>					
	P		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		18,2465		18,247			
	VV		Součet		18,247			
88	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	18,247	193,00	3 521,67	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		18,2465		18,247			
	VV		Součet		18,247			
89	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,247	235,00	4 288,05	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		18,2465		18,247			
	VV		Součet		18,247			
90	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	529,149	16,00	8 466,38	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		18,2465*29		529,149			
	VV		Součet		529,149			
91	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,247	331,00	6 039,76	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		18,2465		18,247			
	VV		Součet		18,247			
92	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	109,479	37,00	4 050,72	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		18,2465*6		109,479			
	VV		Součet		109,479			
93	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	18,247	400,00	7 298,80	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		18,2465		18,247			
	VV		Součet		18,247			
94	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,247	11,00	200,72	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		18,2465		18,247			
	VV		Součet		18,247			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-3 - Jihovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]ý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		36 436 464,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 436 464,30	21,00%	7 651 657,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 088 121,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:

201-3 - Jihovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant: I██████████ý

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 436 464,30
4 - Vodorovné konstrukce	1 014 187,13
62 - Úpravy povrchů vnější	288 200,33
94 - Lešení a stavební výtahy	6 708 371,23
99 - Staveništní přesun hmot	185 522,31
764 - Konstrukce klempířské	1 905 231,36
766 - Konstrukce truhlářské	346 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	811 560,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	5 082 300,00
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	20 069 541,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	25 050,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis:

201-3 - Jihovýchodní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 436 464,30

D 4		Vodorovné konstrukce					1 014 187,13	
1	K	421101101R	Konstrukce stávající lunetové římsy	m	52,150	19 447,50	1 014 187,13	Indiv

PP Konstrukce stávající lunetové římsy
Poznámka k položce:
Po zpřístupnění vnitřní konstrukce zkontrolovat stav zdíva, železobetonové konstrukce a odtokých otvorů. Kontrola prostupů stávající lunetou. Kontrola oplechování - předpoklad opravy 100%.
Prohlédnout všechna kotevní táhla do prostoru krovu. Napustit a případně doplnit dřevěnou konstrukci pod oplechováním.
Nosnou ocelovou konstrukci odrezit a zbavit uvolněné vrstvy barvy.
Nový nátěr 2x základ reaktivní, 2x vrchní krycí.
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.
Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.
S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.
Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.
Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv
D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :
VV 30,75+21,4
VV 52,150
VV Součet 52,150

D 62		Úpravy povrchů vnější					288 200,33	
2	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	296,650	70,50	20 913,83	RTS 20/ I

PP Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení
Poznámka k položce:
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :
VV 1*2*11 22,000
VV 3,1*3,1*16 153,760
VV 3,1*4,7 14,570
VV 5,5*8 44,000
VV 3*2*2 12,000
VV 3,4*7,4*2 50,320
VV Součet 296,650

3	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	m2	1 370,700	195,00	267 286,50	Indiv

PP Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD
Poznámka k položce:
Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.
Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.
Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.
Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.
S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.
Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.
Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna :
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :
VV 229 229,000
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna :
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :
VV 1084,2 1 084,200
VV Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy :					
	VV		41,6		41,600			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - malba novo :					
	VV		15,9		15,900			
	VV		Součet		1 370,700			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				6 708 371,23	
4	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	1 200,000	163,00	195 600,00	RTS 20/ I
	PP		Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					
5	K	941954142R00	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	275,000	255,00	70 125,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
	VV		D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda - přesunutí pod lunetovou římsu :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		(33+22)*5		275,000			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě a opravy lunetové římsy :					
	VV		Součet		275,000			
6	K	941954192R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením	m2	3 300,000	55,00	181 500,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením					
	P		Poznámka k položce:☐					
			nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		275,00000*12		3 300,000			
	VV		Součet		3 300,000			
7	K	941954842R00	Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	275,000	143,00	39 325,00	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		275,00000		275,000			
	VV		Součet		275,000			
8	K	942941023R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m	m2	2 318,520	150,00	347 778,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m					
			Poznámka k položce:☐					
	P		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,☐					
			Včetně kotvení lešení.					
	VV		D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda - čelo stěn - š. 2,5m :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		85,95*21,6+(33+22)*8,4		2 318,520			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a opravy lunetové římsy :					
	VV		Součet		2 318,520			
9	K	942941193RT3	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m	m2	27 822,240	87,00	2 420 534,88	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m					
			Poznámka k položce:☐					
	P		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2318,52000*12		27 822,240			
	VV		Součet		27 822,240			
10	K	942941823R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2	m2	2 318,520	101,00	234 170,52	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2					
			Poznámka k položce:☐					
	P		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2318,52000		2 318,520			
	VV		Součet		2 318,520			
11	K	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	85,950	186,00	15 986,70	RTS 20/ I
	PP		Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda - čelo stěn - š. 2,5m :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		85,95		85,950			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a opravy lunetové římsy :					
	VV		Součet		85,950			
12	K	944945193R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	1 031,400	45,00	46 413,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV		85,95000*12		1 031,400			
	VV		Součet		1 031,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	85,950	67,00	5 758,65	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV		85,95000		85,950			
	VV		Součet		85,950			
14	K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	85,950	300,00	25 785,00	Indiv
	PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno					
	VV		D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda - čelo stěn - š. 2,5m :					
	VV		na dřevěné prahy (200/200mm) postavit těžké lešení š=4m, výška 1,5m nad vrcholové čučky :					
	VV		85,95		85,950			
	VV		z lešení budou realizovány práce na fasádě i montáž a opravy lunetové římsy :					
	VV		Součet		85,950			
15	K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsánymi v PD	m2	2 318,520	250,00	579 630,00	Indiv
	PP		Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsánymi v PD					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2318,52000		2 318,520			
	VV		Součet		2 318,520			
16	K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 318,520	20,00	46 370,40	Indiv
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2318,52000		2 318,520			
	VV		Součet		2 318,520			
17	K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	846 259,800	1,00	846 259,80	Indiv
	PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :					
	VV		2318,52000*365		846 259,800			
	VV		Součet		846 259,800			
18	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 318,520	15,00	34 777,80	Indiv
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 16 :					
	VV		2318,52000		2 318,520			
	VV		Součet		2 318,520			
19	K	947615R4.1	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	2 593,520	624,00	1 618 356,48	Indiv
	PP		Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		275,00000		275,000			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2318,52000		2 318,520			
	VV		Součet		2 593,520			
D	99		Staveništní přesun hmot				185 522,31	
20	K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	129,374	1 366,00	176 724,88	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		oborů 801, 803, 811 a 812					
	VV		Hmotnosti z položek:					
	VV		129,37423		129,374			
	VV		Součet		129,374			
21	K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	129,374	68,00	8 797,43	RTS 20/ I
	PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	VV		129,37423		129,374			
	VV		Součet		129,374			
D	764		Konstrukce klempířské				1 905 231,36	
22	K	764101101R	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky	ks	7,000	2 904,00	20 328,00	Indiv
	PP		Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky					
			Poznámka k položce:☐					
			Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐					
			Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐					
	P		Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐					
			Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.					
	VV		D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23		K	764101103R	Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat	m	102,600	2 340,00	240 084,00	Indiv
				Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat <i>Poznamka k poloze:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV levá část : VV 4*3+22,1+26,7 60,800 VV pravá část : VV 4*2+13,5+20,3 41,800 VV Součet 102,600					
24		K	KL/02	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ SEJMOUT, PŘESPÁDOVAT VE SMĚRU DO STŘECHY,, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ; OLOVĚNÉ PLÁTY viz. prvek KL/2	m	65,720	11 688,00	768 135,36	Indiv
				OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ SEJMOUT, PŘESPÁDOVAT VE SMĚRU DO STŘECHY,, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ; OLOVĚNÉ PLÁTY viz. prvek KL/2 <i>Poznamka k poloze:</i> ☐ <i>Oplechování štítů demontovat, podklad spádovat do střechy, nové oplechování z olověného plátu (tl. 2,5 mm)</i> ☐ <i>opatřit nátěrem (2x) v odstínu omítky, zkontrolovat oplechování stávající lunetové římsy</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV levá část : VV 2,07+3,2+1,8*2+2,42+2,65*3+3,2*2+1,8*6 36,440 VV pravá část : VV 2,85*4+2,4*2+1,77*4+1,5*4 29,280 VV Součet 65,720					
25		K	KL/04	STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4	ks	3,000	86 400,00	259 200,00	Indiv
				STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4 <i>Poznamka k poloze:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV 3 3,000 VV Součet 3,000					
26		K	KL/05	KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	Indiv
				KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :					
		VV						
		VV			3,000			
		VV	Součet		3,000			
27	K	KL/06	ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6	ks	5,000	78 000,00	390 000,00	Indiv
		PP	ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Pasiřské práce:☐ Demontovat dekorativní koule na hrotnicích (pr. cca 600mm), odstranit patinu a spoje letovat.☐ Pozlatit plátkovým zlatem na mixtion.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :					
		VV						
		VV			5,000			
		VV	Součet		5,000			
28	K	KL/11	REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11	ks	3,000	15 588,00	46 764,00	Indiv
		PP	REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Oprava - doplnit 1 poklop vyztužený a zámek (600/600mm)☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :					
		VV						
		VV			3,000			
		VV	Součet		3,000			
29	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	18 144,00	54 432,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
30	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	18 144,00	36 288,00	RTS 20/ I
		PP	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
		D	766				346 500,00	
31	K	TR/01	OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1	ks	11,000	30 000,00	330 000,00	Indiv
		PP	OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Okenice ve štítech□ Rozměr 1000 x 2000mm.□ Oprava kování, nová výplň otvoru (200/200 - měděný plech s prosekanými otvory).□ Nový lazurní nátěr dřevěné konstrukce.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV VV 11 11,000 VV Součet 11,000					
32	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 300,00	9 900,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
33	K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 300,00	6 600,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
	D	767	Konstrukce zámečnické				811 560,00	
34	K	767101101R	Hrotnice hromosvodů	ks	5,000	30 000,00	150 000,00	Indiv
	PP		Hrotnice hromosvodů <i>Poznámka k položce:</i> □ Hrotnice□ Hromosvody ve vrcholech štítu (6 kusů) jsou zrezivělé na povrchu□ Odstranění koroze. Pasivace očišť. oceli a protikorozní nátěr.□ Dvojnásobný vrchní nátěr (grafit). □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV VV 5 5,000 VV Součet 5,000					
35	K	767101102R	Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů	ks	5,000	38 400,00	192 000,00	Indiv
	PP		Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů <i>Poznámka k položce:</i> □ Hrotnice□ Pozlacení vrcholu hrotnic.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV VV 5 5,000 VV Součet 5,000					
36	K	Z/01a	OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1	m2	19,000	22 680,00	430 920,00	Indiv
	PP		OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Mříže v oknech☐ Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozelená).☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : VV 19 VV VV Součet		19,000 19,000			
37	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	7 728,00	23 184,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
38	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	7 728,00	15 456,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		782	Konstrukce z přírodního kamene				5 082 300,00	
39	K	767101103R	Restaurování kamenných prvků - táhla	m2	16,000	17 850,00	285 600,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - táhla					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování kamenných prvků - jihovýchodní fasáda : VV restaurování táhel : VV 16 VV Součet		16,000 16,000			
40	K	782101101R	Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků	soubor	1,000	163 500,00	163 500,00	Indiv
	PP		Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kamenické práce.☐ Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)☐ Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.☐ Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).☐ Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.☐ Dokumentace provedeného zákroku.☐ Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění) viz. dodatek tech.zprávy (srpen 2020).☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
41	K	782101102R	Vyčištění a hydrofobizace parapetu	m	11,000	2 970,00	32 670,00	Indiv
	PP		Vyčištění a hydrofobizace parapetu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : 1*11 Součet		11,000 11,000			
42	K	782101106.2R	Restaurování kamenných prvků - arkáda - stupeň II.	ks	7,000	104 400,00	730 800,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - arkáda - stupeň II. <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : 7 Součet		7,000 7,000			
43	K	782101106.3R	Restaurování kamenných prvků - arkáda - stupeň III.	ks	2,000	135 000,00	270 000,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - arkáda - stupeň III. <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : 2 Součet		2,000 2,000			
44	K	KA/0.01	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1	ks	14,000	63 825,00	893 550,00	Indiv
	PP		ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1 <i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat. □ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : 14 Součet		14,000 14,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
45		K	KA/0.03	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3	ks	5,000	56 550,00	282 750,00	Indiv	
		PP		ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken □ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva). □ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat. □ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr. □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :						
		VV								
		VV		5		5,000				
		VV		Součet		5,000				
46		K	KA/0.04	JEDNODUCHA OKENNÍ ŠAMBRANA, viz. prvek KA/0.4	ks	11,000	26 475,00	291 225,00	Indiv	
		PP		JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.4 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken □ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva). □ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat. □ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr. □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :						
		VV								
		VV		11		11,000				
		VV		Součet		11,000				
47		K	KA/S.1	Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1	m2	47,000	13 140,00	617 580,00	Indiv	
		PP		Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1 <i>roznamka k poloze:</i> □ Demontovat poškozené desky, cca 8 bm, odlomené části doplnit plombou. □ Po zpětném osazení celý sokl restaurovat. □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. □ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda :						
		VV								
		VV		38+9		47,000				
		VV		Součet		47,000				
48		K	KA/S.2	Čuček, viz. prvek KA/S.2	ks	32,000	40 500,00	1 296 000,00	Indiv	
		PP		Čuček, viz. prvek KA/S.2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Čučky a koule na straně štítů☐ Čučky pod koulí celkem 17+15=32, poškozené 20.☐ Koule celkem 32, chybí 12 pr. 360mm☐ Vymout stávající ocelový tm a nahradit je nekorodujícím z chrom-molybdenové oceli.☐ Poškozenou část čučky nahradit kopíí.☐ Zhotovit kopie koulí z mrazuvzdorného pískovce (Koule uložené v půdním prostoru budou vytříděny a zčásti použity - cca 20 kusů).☐ Všechny koule budou mít otvor vyvločkovaný olověnou trubkou.☐ Čučky i koule budou na závěr opatřeny váp. nátěrem v odstínu omítky.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv. D.B.1.1/3 jihovýchodní fasáda : 32 Součet		32,000 32,000			
49	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	43 725,00	131 175,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
50	K	998782293R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	43 725,00	87 450,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D		798	Restaurování sgrafitové výzdoby				20 069 541,00	
51	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	102 000,00	102 000,00	Indiv
	PP		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum					
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv. Restaurování sgrafitové výzdoby : Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum : 1 Součet		1,000 1,000			
52	K	798.002.JV	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance, stupeň náročnostii 2	m2	229,000	3 825,00	875 925,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance, stupeň náročnostii 2					
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv. Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : 229 Součet		229,000 229,000			
53	K	798.003.JV	Lokální strukturální prekonsolidace - překryvy, stupeň náročnostii 2	m2	41,600	2 475,00	102 960,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - překryvy, stupeň náročnostii 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : 41,6 Součet					
						41,600		
						41,600		
54	K	798.005.JV	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, renesance, stupeň náročnosti 1	m2	229,000	690,00	158 010,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot, renesance, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : 229 Součet					
						229,000		
						229,000		
55	K	798.006.JV	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	1 084,200	690,00	748 098,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot - novodobé, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : 1084,2 Součet					
						1 084,200		
						1 084,200		
56	K	798.007.JV	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - překryvy, stupeň náročnosti 1	m2	41,600	690,00	28 704,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot - překryvy, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : 41,6 Součet					
						41,600		
						41,600		
57	K	798.008	Citlivá demontáž oplechování	m	142,000	622,50	88 395,00	Indiv
	PP		Citlivá demontáž oplechování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní fasáda : 142 Součet				142,000 142,000	
58	K	798.009.JV	Zajištění a hloubková injektáž - renesance, stupeň náročnosti 3	m2	229,000	13 680,00	3 132 720,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - renesance, stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : 229 Součet				229,000 229,000	
59	K	798.010.JV	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	1 084,200	5 922,00	6 420 632,40	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : 1084,2 Součet				1 084,200 1 084,200	
60	K	798.011	Zajištění a hloubková injektáž - překryvy, stupeň náročnosti 4	m2	41,600	22 050,00	917 280,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - překryvy, stupeň náročnosti 4 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : 41,6 Součet				41,600 41,600	
61	K	798.012	Odsolení spodních partií fasády	m2	132,900	3 249,00	431 792,10	Indiv
	PP		Odsolení spodních partií fasády					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní fasáda : Odsolení spodních partií fasády : 132,9 Součet				132,900 132,900	
62	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	1 354,800	1 215,00	1 646 082,00	Indiv
	PP		Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : 229 Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : 1084,2 Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : 41,6 Součet				229,000 1 084,200 41,600 1 354,800	
63	K	798.014.JV	Tmelení drobnějších defektů - renesance, stupeň náročnosti 1	m2	229,000	945,00	216 405,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - renesance, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : 229 Součet				229,000 229,000	
64	K	798.015.JV	Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2	1 084,200	862,50	935 122,50	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé : 1084,2				1 084,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1 084,200				
65	K	798.016.JV	Tmelení drobnějších defektů - překryvy - stupeň náročnosti 2	m2	41,600	1 875,00	78 000,00	Indiv
PP			Tmelení drobnějších defektů - překryvy - stupeň náročnosti 2 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy : 41,6 41,600					
VV			Součet					
VV								
VV								
VV								
66	K	798.017	Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3	m2	20,200	7 035,00	142 107,00	Indiv
PP			Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní fasáda : Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita : 20,2 20,200					
VV			Součet					
VV								
VV								
VV								
67	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1	m2	1 354,800	1 897,50	2 570 733,00	Indiv
PP			Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna : Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance : 229 229,000					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
VV			1084,2					
VV			1 084,200					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní stěna :					
VV			Restaurování sgrafitové výzdoby - překryvy :					
VV			41,6					
VV			41,600					
VV			Součet					
VV			1 354,800					
68	K	798.019	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď	m2	166,500	5 250,00	874 125,00	Indiv
PP			Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní fasáda :					
	VV		Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď :					
	VV		166,5		166,500			
	VV		Součet		166,500			

69	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů	m	142,000	3 225,00	457 950,00	Indiv

PP			Provedení rekonstrukce omítkových klínů <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihovýchodní fasáda :					
	VV		Provedení rekonstrukce omítkových klínů :					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			

70	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	142 500,00	142 500,00	Indiv

PP			Dokumentace provedeného zákroku <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					25 050,94	

71	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	12,371	169,00	2 090,70	RTS 20/ I

PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> ☐ bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním☐ Včetně:☐ - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,☐ - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,☐ - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
	P		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		12,3705		12,371			
	VV		Součet		12,371			

72	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	12,371	193,00	2 387,60	RTS 20/ I

PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		12,3705		12,371			
	VV		Součet		12,371			

73	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,371	235,00	2 907,19	RTS 20/ I

PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	P							
	VV		12,3705		12,371			
	VV		Součet		12,371			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	358,745	16,00	5 739,92	RTS 20/ I
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		12,3705*29		358,745			
	VV		Součet		358,745			
75	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,371	331,00	4 094,80	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		12,3705		12,371			
	VV		Součet		12,371			
76	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	74,223	37,00	2 746,25	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		12,3705*6		74,223			
	VV		Součet		74,223			
77	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,371	400,00	4 948,40	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		12,3705		12,371			
	VV		Součet		12,371			
78	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	12,371	11,00	136,08	RTS 20/ I
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		12,3705		12,371			
	VV		Součet		12,371			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-4 - Jihozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]ý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		35 700 519,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 700 519,88	21,00%	7 497 109,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 197 629,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:

201-4 - Jihozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant: I██████████ý

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 700 519,88
4 - Vodorovné konstrukce	1 249 696,35
62 - Úpravy povrchů vnější	276 943,73
94 - Lešení a stavební výtahy	6 393 123,84
99 - Staveništní přesun hmot	180 586,49
764 - Konstrukce klempířské	1 969 254,60
766 - Konstrukce truhlářské	488 250,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 355 220,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	5 520 882,75
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	18 238 905,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	27 657,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis:

201-4 - Jihozápadní fasáda - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: I██████████vý

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem35 700 519,88

D 4		Vodorovné konstrukce					1 249 696,35	
1	K	421101101R	Konstrukce stávající lunetové římsy	m	64,260	19 447,50	1 249 696,35	Indiv
PP			Konstrukce stávající lunetové římsy <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Po zpřístupnění vnitřní konstrukce zkontrolovat stav zdíva, železobetonové konstrukce a odtokých otvorů. Kontrola prostupů stávající lunetou. Kontrola oplechování - předpoklad opravy 100%.□</i> <i>Prohlédnout všechna kotevní táhla do prostoru krovu. Napustit a případně doplnit dřevěnou konstrukci pod oplechováním.□</i> <i>Nosnou ocelovou konstrukci odrezit a zbavit uvolněné vrstvy barvy.□</i> <i>Nový nátěr 2x základ reaktivní, 2x vrchní krycí.□</i> <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV 64,26 64,260 VV Součet 64,260					
P								

D 62		Úpravy povrchů vnější					276 943,73	
2	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	339,450	70,50	23 931,23	RTS 20/ I
PP			Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV 1*2*18 36,000 VV 3,2*3,2*24 245,760 VV 2,2*3,2*6 42,240 VV 1,9*1,7*3 9,690 VV 0,8*0,8*9 5,760 VV Součet 339,450					
P								

3	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	m2	1 297,500	195,00	253 012,50	Indiv
PP			Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky</i> Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : VV Renaissance : VV 205 205,000 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : VV Novodobé : VV 1025,2 1 025,200 VV Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : VV Překryvy :					
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		67,3		67,300			
	VV		Součet		1 297,500			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				6 393 123,84	
4	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	1 185,000	163,00	193 155,00	RTS 20/ I
	PP		Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					
5	K	941954142R00	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	341,300	255,00	87 031,50	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
	VV		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
	VV		(64,26+2+2)*5		341,300			
	VV		Součet		341,300			
6	K	941954192R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením	m2	4 095,600	55,00	225 258,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		341,30000*12		4 095,600			
	VV		Součet		4 095,600			
7	K	941954842R00	Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	341,300	143,00	48 805,90	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		341,30000		341,300			
	VV		Součet		341,300			
8	K	942941023R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m	m2	2 127,664	150,00	319 149,60	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,☐					
	VV		Včetně kotvení lešení.					
	VV		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
	VV		(64,26+2+2)*(21+10,17)		2 127,664			
	VV		Součet		2 127,664			
9	K	942941193RT3	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m	m2	25 531,970	87,00	2 221 281,39	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
			z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2127,66420*12		25 531,970			
	VV		Součet		25 531,970			
10	K	942941823R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2	m2	2 127,664	101,00	214 894,06	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2					
	P		Poznámka k položce:☐					
			z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 8 :					
	VV		2127,66420		2 127,664			
	VV		Součet		2 127,664			
11	K	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	68,260	186,00	12 696,36	RTS 20/ I
	PP		Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
	VV		(64,26+2+2)		68,260			
	VV		Součet		68,260			
12	K	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	819,120	45,00	36 860,40	RTS 20/ I
	PP		Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV		68,26000*12		819,120			
	VV		Součet		819,120			
13	K	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	68,260	67,00	4 573,42	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 11 :					
	VV		68,26000		68,260			
	VV		Součet		68,260			
14	K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	68,260	300,00	20 478,00	Indiv
	PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno					
	P		Poznámka k položce:☐					
			Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.					
	VV		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
	VV		(64,26+2+2)		68,260			
	VV		Součet		68,260			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15		K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsanými v PD	m2	2 468,964	250,00	617 241,00	Indiv
		PP	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsanými v PD						
			Poznámka k položce:☐						
			Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐						
		P	S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐						
			Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐						
			Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 5 :						
		VV	341,30000						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 8 :						
		VV	2127,66420						
		VV	Součet						
16		K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 127,664	20,00	42 553,28	Indiv
		PP	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
			Poznámka k položce:☐						
		P	Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 8 :						
		VV	2127,66420						
		VV	Součet						
17		K	944611R2	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	776 597,433	1,00	776 597,43	Indiv
		PP	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111						
			Poznámka k položce:☐						
		P	Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 16 :						
		VV	2127,66420*365						
		VV	Součet						
18		K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 127,664	15,00	31 914,96	Indiv
		PP	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken						
			Poznámka k položce:☐						
		P	Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 16 :						
		VV	2127,66420						
		VV	Součet						
19		K	947615R4.1	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	2 468,964	624,00	1 540 633,54	Indiv
		PP	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů						
			Poznámka k položce:☐						
			Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐						
		P	S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐						
			Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐						
			Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 5 :						
		VV	341,30000						
		VV	Odkaz na mn. položky pořadí 8 :						
		VV	2127,66420						
		VV	Součet						
D	99	Staveništní přesun hmot						180 586,49	
20		K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	125,932	1 366,00	172 023,11	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,						
			Poznámka k položce:☐						
			oborů 801, 803, 811 a 812						
		VV	Hmotnosti z položek:						
		VV	125,93248						
		VV	Součet						
21		K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	125,932	68,00	8 563,38	RTS 20/ I
		PP	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
		VV	125,93248						
		VV	Součet						
D	764	Konstrukce klempířské						1 969 254,60	
22		K	764101101R	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky	ks	3,000	2 904,00	8 712,00	Indiv
		PP	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
					3,000			
					3,000			
23	K	764101103R	Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat	m	108,930	2 340,00	254 896,20	Indiv
	PP		Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassvápenné malty, povrch natřít v barvě omítek, hydrofobizovat <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
					16,400			
					30,730			
					61,800			
					108,930			
24	K	KL/02	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ SEJMOUT, PŘESPÁDOVAT VE SMĚRU DO STŘECHY,, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ; OLOVĚNÉ PLÁTY viz. prvek KL/2	m	79,800	11 688,00	932 702,40	Indiv
	PP		OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ SEJMOUT, PŘESPÁDOVAT VE SMĚRU DO STŘECHY,, NOVÉ OPLECHOVÁNÍ; OLOVĚNÉ PLÁTY viz. prvek KL/2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Oplechování štítů demontovat, podklad spádovat do střechy, nové oplechování z olověného plátu (tl. 2,5 mm)</i> ☐ <i>opatřit nátěrem (2x) v odstínu omítky, zkontrolovat oplechování stávající lunetové římsy</i> ☐ <i>ompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
	P							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
					20,700			
					5,800			
					6,600			
					9,900			
					24,800			
					12,000			
					79,800			
25	K	KL/04	STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4	ks	3,000	86 400,00	259 200,00	Indiv
	PP		STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV						
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
26	K	KL/06	ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6	ks	4,000	78 000,00	312 000,00	Indiv
		PP	ZDOBNÉ PRVKY ŠTÍTŮ - KOULE POZLATIT, viz. prvek KL/6 <i>Poznámka k položce:</i> □ Pasiřské práce:□ Demontovat dekorativní koule na hrotnicích (pr. cca 600mm), odstranit patinu a spoje letovat.□ Pozlatit plátkovým zlatem na mixtion.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV						
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
27	K	KL/08	FALEŠNÝ SVOD - ODVĚTRÁNÍ KANÁLU; MĚD POD NÁTĚR V BARVĚ OMÍTKY, viz. prvek KL/8	ks	1,000	61 200,00	61 200,00	Indiv
		PP	FALEŠNÝ SVOD - ODVĚTRÁNÍ KANÁLU; MĚD POD NÁTĚR V BARVĚ OMÍTKY, viz. prvek KL/8 <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV						
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
28	K	KL/11	REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11	ks	3,000	15 588,00	46 764,00	Indiv
		PP	REVIZNÍ POKLOP - NOVÝ, viz. prvek KL/11 <i>Poznámka k položce:</i> □ Oprava - doplnit 1 poklop vyztužený a zámek (600/600mm)□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV						
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
29	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	18 756,00	56 268,00	RTS 20/ I
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
30	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	18 756,00	37 512,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D			766 Konstrukce truhlářské				488 250,00	
31	K	TR/01a	OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1	ks	13,000	30 000,00	390 000,00	Indiv
PP			OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1 Poznámka k položce:☐ Okenice ve štítech☐ Rozměr 1000 x 2000mm.☐ Oprava kování, nová výplň otvoru (200/200 - měděný plech s prosekanými otvory)☐ Nový lazurní nátěr dřevěné konstrukce.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku					
VV			D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
VV			13				13,000	
VV			Součet				13,000	
32	K	TR/01b	OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1	ks	2,000	20 000,00	40 000,00	Indiv
PP			OKENICE - REPASE, viz. prvek TR/1 Poznámka k položce:☐ Okenice ve štítech☐ Rozměr 350/600mm.☐ Oprava kování, nová výplň otvoru (200/200 - měděný plech s prosekanými otvory).☐ Nový lazurní nátěr dřevěné konstrukce.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku					
VV			D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
VV			2				2,000	
VV			Součet				2,000	
33	K	TR/02	OKENICE - nová - kopie dle dochovaných, viz. prvek TR/2	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	Indiv
PP			OKENICE - nová - kopie dle dochovaných, viz. prvek TR/2 Poznámka k položce:☐ Okenice ve štítech kopie dle původních dochovaných.☐ Rozměr 1000 x 2000mm.☐ Nové kování, nová výplň otvoru (200/200 - měděný plech s prosekanými otvory).☐ Nový lazurní nátěr dřevěné konstrukce.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku					
VV			D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
34	K	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	4 650,00	13 950,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m					
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35		K	998766293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	4 650,00	9 300,00	RTS 20/ I
PP				Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P				Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
D				767	Konstrukce zámečnické				1 355 220,00
36		K	767101101R	Hrotnice	ks	4,000	30 000,00	120 000,00	Indiv
PP				Hrotnice Poznámka k položce:☐ Hrotnice☐ Odstranění koroze. Pasivace očist'. oceli a protikorozní nátěr.☐ Dvojnásobný vrchní nátěr (grafit). Pozlacení vrcholu hrotnic.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskou					
VV				D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
VV				4					
VV				Součet					
37		K	767101102R	Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů	ks	4,000	38 400,00	153 600,00	Indiv
PP				Pozlacení vrcholu hrotnic hromosvodů Poznámka k položce:☐ Hrotnice☐ Pozlacení vrcholu hrotnic.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskou					
VV				D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
VV				4					
VV				Součet					
38		K	Z/01a	OKENNÍ MRIZ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1	m2	40,000	22 680,00	907 200,00	Indiv
PP				OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1 Poznámka k položce:☐ Mříže v oknech☐ Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očist'. oceli a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozeleň).☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskou					
VV				D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
VV				40					
VV				Součet					
39		K	Z/01b	OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (novodobé prvky), viz. prvek Z/1	m2	4,000	27 480,00	109 920,00	Indiv
PP				OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (novodobé prvky), viz. prvek Z/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P WV WV WV <i>Poznámka k položce:</i>☐ Mříže v oknech☐ Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedo zelená).☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : 4 Součet								
40	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	12 900,00	38 700,00	RTS 20/ I
PP P Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m <i>Poznámka k položce:</i>☐ 50 m vodorovně								
41	K	998767293R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	12 900,00	25 800,00	RTS 20/ I
PP P Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m <i>Poznámka k položce:</i>☐ 50 m vodorovně								
D		782	Konstrukce z přírodního kamene				5 520 882,75	
42	K	782101101R	Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků	soubor	1,000	163 500,00	163 500,00	Indiv
PP P Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků <i>Poznámka k položce:</i>☐ Kamenické práce.☐ Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)☐ Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.☐ Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).☐ Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.☐ Dokumentace provedeného zákroku.☐ Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění) viz. dodatek tech.zprávy (srpen 2020).☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv								
43	K	782101102R	Vyčištění a hydrofobizace parapetu	m	21,075	2 970,00	62 592,75	Indiv
PP P Vyčištění a hydrofobizace parapetu <i>Poznámka k položce:</i>☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : (13*1+3*0,35)*1,5 Součet								
44	K	782101104R	Restaurování kamenných prvků - schodiště - stupeň III.	prvek	1,000	90 000,00	90 000,00	Indiv
PP Restaurování kamenných prvků - schodiště - stupeň III.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
45	K	782101105.1R	Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň 1	prvek	4,000	21 600,00	86 400,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň 1 <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV 4 VV VV Součet		4,000 4,000			
46	K	782101105.3R	Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň III.	prvek	1,000	35 100,00	35 100,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - drobné - konzole, dvířka - stupeň III. <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV 1 VV VV Součet		1,000 1,000			
47	K	KA/0.01	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1	ks	22,000	63 825,00	1 404 150,00	Indiv
	PP		ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1 <i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ <i>Po ukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).</i> □ <i>Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.</i> □ <i>Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV 22 VV VV Součet		22,000 22,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48		K	KA/0.03	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3	ks	9,000	56 550,00	508 950,00	Indiv
	PP			ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku					
		P		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV		9					
		VV		Součet					
49		K	KA/0.04	JEDNODUCHA OKENNI ŠAMBRANA, viz. prvek KA/0.4	ks	9,000	26 475,00	238 275,00	Indiv
	PP			JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.4 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku					
		P		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV		9					
		VV		Součet					
50		K	KA/0.05	ZDVOJENÁ JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.5	ks	2,000	36 285,00	72 570,00	Indiv
	PP			ZDVOJENÁ JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA, viz. prvek KA/0.5 <i>roznamka k poloze:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsku					
		P		D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda :					
		VV		2					
		VV		Součet					
51		K	KA/0.08	JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA S OKOSENÝM OSTĚNÍM, viz. prvek KA/0.8	ks	9,000	26 925,00	242 325,00	Indiv
	PP			JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA S OKOSENÝM OSTĚNÍM, viz. prvek KA/0.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : 9 Součet		9,000 9,000			
52	K	KA/D.02	DVEŘNÍ PORTÁL - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/D.2	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		DVEŘNÍ PORTÁL - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/D.2 <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : 1 Součet		1,000 1,000			
53	K	KA/S.1	Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1	m2	78,000	13 140,00	1 024 920,00	Indiv
	PP		Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1 <i>Poznámka k položce:</i> □ Demontovat poškozené desky, cca 5bm, odlomené části doplnit plombou.□ Po zpětném osazení celý sokl restaurovat.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Jihozápadní fasáda zámku Litomyšl : pískovcový sokl viz. výkres : 65+13 Součet		78,000 78,000			
54	K	KA/S.2	Čuček, viz. prvek KA/S.2	ks	32,000	40 500,00	1 296 000,00	Indiv
	PP		Čuček, viz. prvek KA/S.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	P		Poznámka k položce:☐ Čučky a koule na straně štítů☐ Čučky pod koulí celkem 32, poškozené 20.☐ Koule celkem 32, chybí 18 průměr 360mm.☐ Vyjmout stávající ocelový trn a nahradit je nekorodujícím z chrom-molybdenové oceli.☐ Poškozenou část čučky nahradit kopii.☐ Zhotovit kopie koulí z mrazuvzdorného pískovce (Koule uložené v půdním prostoru budou vytříděny a zčásti použity - cca 20 kusů).☐ Všechny koule budou mít otvor vyvložkovaný olověnou trubkou.☐ Čučky i koule budou na závěr opatřeny váp. nátěrem v odstínu omítky.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku D.B.1.1/4 jihozápadní fasáda : VV32 VV32,000 VV32,000							
55	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	48 420,00	145 260,00	RTS 20/ I		
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m							
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně							
56	K	998782293R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	48 420,00	96 840,00	RTS 20/ I		
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m							
	P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně							
D		798	Restaurování sgrafitové výzdoby				18 238 905,00			
57	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	102 000,00	102 000,00	Indiv		
	PP		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum							
			Poznámka k položce:☐ Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)☐ Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.☐ Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).☐ Restaurování a následné zdokumentování se provede i na ploše, kam bude instalována nová lunetová římsa. Navíc se tato plocha překryje ochrannou omítkou.☐ Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.☐ Dokumentace provedeného zákroku.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku							
58	K	798.002.JZ	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance, stupeň náročnostii 2	m2	205,000	2 535,00	519 675,00	Indiv		
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance, stupeň náročnostii 2							
			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsku							
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :							
	VV		Renesance : 205							
	VV		205		205,000					
	VV		Součet		205,000					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
59		K	798.003.JZ	Lokální strukturální prekonsolidace - překryvy, stupeň náročnostii 2	m2	67,300	2 535,00	170 605,50	Indiv	
PP				Lokální strukturální prekonsolidace - překryvy, stupeň náročnostii 2 Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv						
P				Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : Překryvy : 67,3 Součet		67,300 67,300				
60		K	798.004	Sanace biologického napadení, stupeň náročnosti 2	m2	30,600	2 850,00	87 210,00	Indiv	
PP				Sanace biologického napadení, stupeň náročnosti 2 Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv						
P				Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : sanace biologického napadení : 30,6 Součet		30,600 30,600				
61		K	798.005.JZ	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, renesance, stupeň náročnosti 1	m2	205,000	690,00	141 450,00	Indiv	
PP				Očištění povrchu sgrafita od nečistot, renesance, stupeň náročnosti 1 Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv						
P				Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : Renesance : 205 Součet		205,000 205,000				
62		K	798.006.JZ	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	1 025,200	450,00	461 340,00	Indiv	
PP				Očištění povrchu sgrafita od nečistot - novodobé, stupeň náročnosti 1 Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv						
P				Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna : Novodobé : 1025,2 Součet		1 025,200 1 025,200				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K		798.007.JZ	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - překryvy, stupeň náročnosti 1	m2	67,300	690,00	46 437,00	Indiv
				PP	Očištění povrchu sgrafita od nečistot - překryvy, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ P				
				P	Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv				
				VV	Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :				
				VV	Překryvy :				
				VV	67,3				
				VV	Součet				
64	K		798.008	Citlivá demontáž oplechování	m	164,500	622,50	102 401,25	Indiv
				PP	Citlivá demontáž oplechování <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ P				
				P	Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv				
				VV	Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní fasáda :				
				VV	164,5				
				VV	Součet				
65	K		798.009	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4	m2	67,300	22 050,00	1 483 965,00	Indiv
				PP	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 4 <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ P				
				P	Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv				
				VV	Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :				
				VV	Překryvy :				
				VV	67,3				
				VV	Součet				
66	K		798.009.JZ	Zajištění a hloubková injektáž - renesance, stupeň náročnosti 3	m2	205,000	11 400,00	2 337 000,00	Indiv
				PP	Zajištění a hloubková injektáž - renesance, stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ P				
				P	Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv				
				VV	Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :				
				VV	Renesance :				
				VV	205				
				VV	Součet				
67	K		798.010.JZ	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	1 025,200	4 935,00	5 059 362,00	Indiv
				PP	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
			Novodobé :					
			1025,2		1	025,200		
			Součet			1 025,200		
68	K	798.012	Odsolení spodních partií fasády	m2	139,000	3 249,00	451 611,00	Indiv
	PP		Odsolení spodních partií fasády <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní fasáda :					
			odsolení spodních partií fasády :					
			139			139,000		
			Součet			139,000		
69	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	1 297,500	1 215,00	1 576 462,50	Indiv
	PP		Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
			Renesance :					
			205			205,000		
			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
			Novodobé :					
			1025,2			1 025,200		
			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
			Překryvy :					
			67,3			67,300		
			Součet			1 297,500		
70	K	798.014.JZ	Tmelení drobnějších defektů - renesance, stupeň náročnosti 1	m2	205,000	945,00	193 725,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - renesance, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
			Renesance :					
			205			205,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	205,000				
71	K	798.015.JZ	Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2	1 025,200	862,50	884 235,00	Indiv
PP			Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
VV			Novodobé :					
VV			1025,2					
VV			1 025,200					
VV			Součet					
72	K	798.016.JZ	Tmelení drobnějších defektů - překryvy - stupeň náročnosti 2	m2	67,300	1 875,00	126 187,50	Indiv
PP			Tmelení drobnějších defektů - překryvy - stupeň náročnosti 2 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
VV			Překryvy :					
VV			67,3					
VV			67,300					
VV			Součet					
73	K	798.017	Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3	m2	57,700	7 035,00	405 919,50	Indiv
PP			Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní fasáda :					
VV			Provedení rekonstrukcí chybějících částí sgrafita - stupeň náročnosti 3 :					
VV			57,7					
VV			57,700					
VV			Součet					
74	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1	m2	1 297,500	1 897,50	2 462 006,25	Indiv
PP			Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
VV			Renesance :					
VV			205					
VV			205,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
	VV		Novodobé :					
	VV		1025,2		1 025,200			
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní stěna :					
	VV		Překryvy :					
	VV		67,3		67,300			
	VV		Součet		1 297,500			
75	K	798.019	Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď	m2	183,200	5 250,00	961 800,00	Indiv
	PP		Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní fasáda :					
	VV		Výměna oplechování kontur atik a přespádování - měď :					
	VV		183,2		183,200			
	VV		Součet		183,200			
76	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů	m	164,500	3 225,00	530 512,50	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukce omítkových klínů <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby - jihozápadní fasáda :					
	VV		Provedení rekonstrukce omítkových klínů :					
	VV		164,5		164,500			
	VV		Součet		164,500			
77	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	135 000,00	135 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace provedeného zákroku <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P							
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 657,12	
78	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	13,658	169,00	2 308,20	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i> □ <i>Včetně:</i> □ <i>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</i> □ <i>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</i> □ <i>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</i>					
	P		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		13,6575		13,658			
	VV		Součet		13,658			
79	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	13,658	193,00	2 635,99	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		13,6575		13,658			
	VV		Součet		13,658			
80	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,658	235,00	3 209,63	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>					
	VV		13,6575		13,658			
	VV		Součet		13,658			
81	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	396,068	16,00	6 337,09	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		13,6575*29		396,068			
	VV		Součet		396,068			
82	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,658	331,00	4 520,80	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		13,6575		13,658			
	VV		Součet		13,658			
83	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	81,945	37,00	3 031,97	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		13,6575*6		81,945			
	VV		Součet		81,945			
84	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,658	400,00	5 463,20	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		13,6575		13,658			
	VV		Součet		13,658			
85	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,658	11,00	150,24	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s hrubým urovnáním,</i>					
	VV		13,6575		13,658			
	VV		Součet		13,658			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-5 - Fasáda II. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ:
DIČ: 75032333

IČ:
DIČ: 27263827
CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		13 101 110,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 101 110,57	21,00%	2 751 233,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 852 343,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:

201-5 - Fasáda II. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant: ý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 101 110,57
62 - Úpravy povrchů vnější	445 224,97
62.02 - Bosáž a nesgrafitované omítky	2 295 527,10
94 - Lešení a stavební výtahy	2 166 387,50
96 - Bourání konstrukcí	5 655,38
99 - Staveništní přesun hmot	66 389,90
764 - Konstrukce klempířské	503 700,00
767 - Konstrukce zámečnické	370 087,20
782 - Konstrukce z přírodního kamene	1 849 194,00
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	5 165 544,00
798.01 - Restaurování nástěnné malby	215 880,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	17 520,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:

201-5 - Fasáda II. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 101 110,57

D	62	Úpravy povrchů vnější	445 224,97
1	K	620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	RTS 20/ I

PP	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení		
P	Poznámka k položce: s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin		
VV	D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :		
VV	3,1*3,1*10	96,100	
VV	2,9*1,9*4	22,040	
VV	2,6*5,5	14,300	
VV	Součet	132,440	

2	K	622426321R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	RTS 20/ I

PP	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád		
P	Poznámka k položce: bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.		
VV	D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :		
VV	Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :		
VV	168,8	168,800	
VV	Vikýře - obnova omítky včetně plastické štukové výzdoby :		
VV	3*(1,9*2,1+2*3*1/2)*1,25	26,213	
VV	Součet	195,013	

3	K	620991139R Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	Indiv

PP	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD		
P	Poznámka k položce: Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv		
VV	D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :		
VV	Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :		
VV	168,8	168,800	
VV	D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :		
VV	Restaurování sgrafitové výzdoby :		
VV	208,4	208,400	
VV	D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :		
VV	Restaurování nástěnné malby slunečních hodin :		
VV	16	16,000	
VV	Součet	393,200	

4	K	622426321R05 Příplatek k opravě vnějších omítek štukových, čl. VI, do 30 %, za provedení (nad rámec obsahu položky cenové soustavy) dle požadavků PD viz. TZ a výkresová část	Indiv

PP	Příplatek k opravě vnějších omítek štukových, čl. VI, do 30 %, za provedení (nad rámec obsahu položky cenové soustavy) dle požadavků PD viz. TZ a výkresová část		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Obnova omítaných ploch - bosované přízemí - doplnění 30%. □</i> <i>Obnova omítky vikýřů včetně plastické štukové úpravy. □</i> <i>Důkladně proklepat, trhlíny prošrábat a vyplnit rozpínavou maltou, obnovit profilaci vápennou maltou, □</i> <i>nátěr dle vzorku. □</i> <i>Včetně barvení vždy celé plochy (100%).</i> Odkaz na mn. položky pořadí 2 :					
	VV		195,01250		195,013			
	VV		Součet		195,013			

D	62.02	Bosáž a nesgrafitované omítky	2 295 527,10

5	K	798.02.003	Lokální strukturální prekonsolidace	m2	168,800	2 542,50	429 174,00	Indiv

PP			Lokální strukturální prekonsolidace <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. □</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
VV			Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
VV			168,8		168,800			
VV			Součet		168,800			

6	K	798.02.004.3	Sanace biologického napadení	m2	0,300	2 850,00	855,00	Indiv

PP			Sanace biologického napadení <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. □</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
VV			Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří (lokálně) :					
VV			0,3		0,300			
VV			Součet		0,300			

7	K	798.02.005	Očištění povrchu	m2	168,800	375,00	63 300,00	Indiv

PP			Očištění povrchu <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. □</i> <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. □</i> <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. □</i> <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. □</i> <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. □</i> <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. □</i> <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
P			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
VV			Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
VV			168,8		168,800			
VV			Součet		168,800			

8	K	798.02.011	Zajištění a injektáž	m2	168,800	5 922,00	999 633,60	Indiv

PP			Zajištění a injektáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorsku					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
	VV		168,8			168,800		
	VV		Součet			168,800		
9	K	798.02.012	Odsolení spodních partií fasády	m2	48,600	2 707,50	131 584,50	Indiv
	PP		Odsolení spodních partií fasády <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorsku					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
	VV		Odsolení (48,6m2) :					
	VV		48,6			48,600		
	VV		Součet			48,600		
10	K	798.02.013	Dokončení konsolidace	m2	168,800	1 215,00	205 092,00	Indiv
	PP		Dokončení konsolidace <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorsku					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
	VV		168,8			168,800		
	VV		Součet			168,800		
11	K	798.02.016	Tmelení drobnějších defektů	m2	168,800	862,50	145 590,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů <i>Poznámka k poloze:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorsku					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
	VV		168,8			168,800		
	VV		Součet			168,800		
12	K	798.02.018	Finální povrchová úprava	m2	168,800	1 897,50	320 298,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Finální povrchová úprava <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
P								
VV			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
VV			Bosáž a nesgrafitované omítky 2.nádvoří :					
VV			168,8		168,800			
VV			Součet		168,800			

D	94	Lešení a stavební výtahy				2 166 387,50		
13	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	375,000	163,00	61 125,00	RTS 20/ I
PP			Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					
14	K	941954142R00	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	36,000	255,00	9 180,00	RTS 20/ I
PP			Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
VV			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy (boky nadstřešních vikýřů) :					
VV			6*3*2		36,000			
VV			Součet		36,000			
15	K	941954192R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením	m2	432,000	55,00	23 760,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ nebo ze střešní a věžové konstrukce,					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
VV			36,00000*12		432,000			
VV			Součet		432,000			
16	K	941954842R00	Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m	m2	36,000	143,00	5 148,00	RTS 20/ I
PP			Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy přes 20 do 30 m					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
VV			36		36,000			
VV			Součet		36,000			
17	K	942941023R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m	m2	773,836	150,00	116 075,40	RTS 20/ I
PP			Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,☐ Včetně kotvení lešení.					
VV			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
VV			30,49*(19,38+6)		773,836			
VV			Součet		773,836			
18	K	942941193RT3	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m	m2	9 286,034	87,00	807 884,96	RTS 20/ I
PP			Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
VV			773,83620*12		9 286,034			
VV			Součet		9 286,034			
19	K	942941823R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2	m2	773,836	101,00	78 157,44	RTS 20/ I
PP			Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
VV			773,83620		773,836			
VV			Součet		773,836			
20	K	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	30,490	186,00	5 671,14	RTS 20/ I
PP			Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
VV			D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
VV			30,49		30,490			
VV			Součet		30,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	944945193R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	365,880	45,00	16 464,60	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 20 :					
	VV		30,49000*12		365,880			
	VV		Součet		365,880			
22	K	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	30,490	67,00	2 042,83	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,</i>					
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		30,49		30,490			
	VV		Součet		30,490			
23	K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	30,490	300,00	9 147,00	Indiv
	PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		30,49		30,490			
	VV		Součet		30,490			
24	K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsanými v PD	m2	809,836	250,00	202 459,00	Indiv
	PP		Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsanými v PD					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
	VV		773,83620		773,836			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		809,836			
25	K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	809,836	20,00	16 196,72	Indiv
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
	VV		773,83620		773,836			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		809,836			
26	K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	295 590,213	1,00	295 590,21	Indiv
	PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 25 :					
	VV		809,83620*365		295 590,213			
	VV		Součet		295 590,213			
27	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	809,836	15,00	12 147,54	Indiv
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 25 :					
	VV		809,83620		809,836			
	VV		Součet		809,836			
28	K	947615R4.1	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	809,836	624,00	505 337,66	Indiv
	PP		Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv.</i>					
	P							
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 17 :					
	VV		773,83620		773,836			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 14 :					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		809,836			

D96

Bourání konstrukcí

5 655,38

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
29		K	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	195,013	29,00	5 655,38	RTS 20/ I	
		PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :						
		VV		195,01250		195,013				
		VV		Součet		195,013				
		D	99	Staveništní přesun hmot				66 389,90		
30		K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	46,297	1 366,00	63 241,70	RTS 20/ I	
		PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,						
		P		Poznámka k položce:☐ oborů 801, 803, 811 a 812						
		VV		Hmotnosti z položek:						
		VV		46,29678		46,297				
		VV		Součet		46,297				
31		K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	46,297	68,00	3 148,20	RTS 20/ I	
		PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
		VV		46,29678		46,297				
		VV		Součet		46,297				
		D	764	Konstrukce klempířské				503 700,00		
32		K	764101101R	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky	ks	2,000	2 904,00	5 808,00	Indiv	
		PP		Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.						
		P								
		VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :						
		VV		2		2,000				
		VV		Součet		2,000				
33		K	764101103.1R	Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassváp.malty,povrch kletovat,natřít v barvě omítek, opakovaně napustit hydrofobizačním roztokem	m	60,980	2 400,00	146 352,00	Indiv	
		PP		Oplechování dílčích říms vč. nadokenních demontovat, vyčistit podklad,vytvořit spádový omítkový klín, z trassváp.malty,povrch kletovat,natřít v barvě omítek, opakovaně napustit hydrofobizačním roztokem Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv						
		P								
		VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :						
		VV		2*30,49		60,980				
		VV		Součet		60,980				
34		K	KL/03	PARAPETY - OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3	ks	10,000	8 760,00	87 600,00	Indiv	
		PP		PARAPETY - OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce:□ Parapety - vyčistit povrch, osadit olověný parapetní plech na spádovém vápenném klínu, nátěr v barvě omítky. Vyjimku tvoří přízemní okna v bosovaných ostěních, a okna ve štítech, které zůstanou bez oplechování.□ Vyčistit a hydrofobizovat povrch.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv								
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
35	K	KL/04b	STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4	ks	2,000	90 000,00	180 000,00	Indiv
	PP		STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4					
	P		Poznamka k položce:□ Včetně posunutí dešťových svodů od stěny.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
36	K	KL/05	KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5	ks	2,000	30 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5					
	P		Poznamka k položce:□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	4 788,00	14 364,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					
	P		Poznáмка k položce:□ 50 m vodorovně					
38	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	4 788,00	9 576,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		Poznáмка k položce:□ 50 m vodorovně					
D		767	Konstrukce zámečnické				370 087,20	
39	K	Z/01a	OKENNÍ MRIZ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1	m2	15,540	22 680,00	352 447,20	Indiv
	PP		OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Mříže v oknech□ Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozeleňá).□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		1,05*1,85*8		15,540			
	VV		Součet		15,540			
40	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 528,00	10 584,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
41	K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 528,00	7 056,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D		782	Konstrukce z přírodního kamene				1 849 194,00	
42	K	782101101R	Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	Indiv
	PP		Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků <i>Poznámka k položce:</i> □ Kamenické práce.□ Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)□ Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.□ Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).□ Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.□ Dokumentace provedeného zákroku.□ Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění) viz. dodatek tech.zprávy (srpen 2020).□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
43	K	782101102R	Vyčištění a hydrofobizace parapetu	m	13,200	2 970,00	39 204,00	Indiv
	PP		Vyčištění a hydrofobizace parapetu <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		1,1*8*1,5		13,200			
	VV		Součet		13,200			
44	K	782101108.1R	Restaurování kamenných prvků - drobné - průběžná římsa, ostění - stupeň 1	prvek	10,000	39 600,00	396 000,00	Indiv
	PP		Restaurování kamenných prvků - drobné - průběžná římsa, ostění - stupeň 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Pískovcový sokl vyčistit, zpevnit, zaplombovat.</i> ☐ <i>Demontovat poškozené desky,odlomené části doplnit plombou.</i> ☐ <i>Po zpětném osazení celý sokl restaurovat.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování kamenných prvků :					
	VV		pískovcový sokl :					
	VV		42			42,000		
	VV		Součet			42,000		
48	K	KA/S.2	Čuček, viz. prvek KA/S.2	ks	1,000	40 500,00	40 500,00	Indiv
	PP		Čuček, viz. prvek KA/S.2 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Čučky a koule na straně štítů</i> ☐ <i>Čučky pod koulí celkem 39, poškozené 28.</i> ☐ <i>Koule celkem 39, chybí 28 průměr 360mm.</i> ☐ <i>Vyjmout stávající ocelový tm a nahradit je nekorodujícím z chrom-molybdenové oceli.</i> ☐ <i>Poškozenou část čučky nahradit kopíí.</i> ☐ <i>Zhotovit kopie koulí z mrazuvzdorného pískovce (Koule uložené v půdním prostoru budou vytříděny a zčásti použity - cca 20 kusů).</i> ☐ <i>Všechny koule budou mít otvor vyvločkováný olověnou trubkou.</i> ☐ <i>Čučky i koule budou na závěr opatřeny váp. nátěrem v odstínu omítky.</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv</i>					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování kamenných prvků :					
	VV		Čuček :					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
49	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	15 930,00	47 790,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>					
50	K	998782293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	15 930,00	31 860,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	798	Restaurování sgrafitové výzdoby				5 165 544,00	
51	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	67 500,00	67 500,00	Indiv
	PP		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva) Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu. Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě). Restaurování a následné zdokumentování se provede i na ploše, kam bude instalována nová lunetová římsa. Navíc se tato plocha překryje ochrannou omítkou. Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy. Dokumentace provedeného zákroku. Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
52	K	798.002.01	Lokální strukturální prekonsolidace, stupeň náročnostii 1	m2	208,400	1 492,50	311 037,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace, stupeň náročnostii 1 <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		208,4		208,400			
	VV		Součet		208,400			
53	K	798.005.RIB	Očištění povrchu sgrafita od nečistot a revize intonaca binca	m2	208,400	3 592,50	748 677,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot a revize intonaca binca <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		208,4		208,400			
	VV		Součet		208,400			
54	K	798.005.RZ	Redukce žlutavých zateklin	m2	7,500	4 875,00	36 562,50	Indiv
	PP		Redukce žlutavých zateklin <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Redukce žlutavých zateklin :					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
55	K	798.008	Citlivá demontáž oplechování	m	31,000	622,50	19 297,50	Indiv
	PP		Citlivá demontáž oplechování <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		Citlivá demontáž oplechování :					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
56	K	798.010	Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 3	m2	208,400	13 680,00	2 850 912,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž, stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		208,4		208,400			
	VV		Součet		208,400			
57	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	208,400	1 215,00	253 206,00	Indiv
	PP		Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		208,4		208,400			
	VV		Součet		208,400			
58	K	798.015.NADV	Tmelení defektů - stupeň náročnosti 1	m2	208,400	945,00	196 938,00	Indiv
	PP		Tmelení defektů - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		208,4		208,400			
	VV		Součet		208,400			
59	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1	m2	208,400	1 897,50	395 439,00	Indiv
	PP		Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv</i>					
	P							
	VV		D.B.1.1/5 Fasáda II.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		208,4		208,400			
	VV		Součet		208,400			
60	K	798.019.NADV	Výměna oplechování parapetů a přespádování - měď	m2	24,000	5 250,00	126 000,00	Indiv
	PP		Výměna oplechování parapetů a přespádování - měď <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv</i>					
	P							
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		Výměna oplechování parapetů a přespádování - měď :					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
61	K	798.020	Provedení rekonstrukce omítkových klínů	m	31,000	3 225,00	99 975,00	Indiv
	PP		Provedení rekonstrukce omítkových klínů <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv</i>					
	P							
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		Provedení rekonstrukce omítkových klínů :					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
62	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace provedeného zákroku <i>Poznámka k poloze:</i> □ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> □ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.</i> □ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> □ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> □ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> □ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> □ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrovedena restaurátorskv</i>					
	P							
	D	798.01	Restaurování nástěnné malby				215 880,00	
63	K	798.01.01	Restaurování nástěnné malby slunečních hodin	m2	16,000	13 492,50	215 880,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Restaurování nástěnné malby slunečních hodin <i>Poznámka k položce:</i> □ Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum□ Očištění povrchu malby od nečistot a depozit□ konsolidace barevné vrstvy□ Hloubková injekce□ Tmelení drobnějších defektů□ Očištění a ochranný nátěr ukazatele□ Finální barevná retuš□ Dokumentace provedeného zákroku.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorsky					
	P		Restaurování nástěnné malby slunečních hodin :					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 520,52	
64	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	8,652	169,00	1 462,19	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> □ bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním□ Včetně:□ - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,□ - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,□ - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
	P		Demontážní hmotnosti z položek:					
	VV		8,65232		8,652			
	VV		Součet		8,652			
65	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	8,652	193,00	1 669,84	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		8,65232		8,652			
	VV		Součet		8,652			
66	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,652	235,00	2 033,22	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		8,65232		8,652			
	VV		Součet		8,652			
67	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	250,917	16,00	4 014,67	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		8,65232*29		250,917			
	VV		Součet		250,917			
68	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,652	331,00	2 863,81	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		8,65232		8,652			
	VV		Součet		8,652			
69	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	51,914	37,00	1 920,82	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		8,65232*6		51,914			
	VV		Součet		51,914			
70	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,652	400,00	3 460,80	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		8,65232		8,652			
	VV		Součet		8,652			
71	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,652	11,00	95,17	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ s hrubým urovnáním,					
	VV		8,65232		8,652			
	VV		Součet		8,652			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-6 - Fasáda III. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
I [REDACTED]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		21 166 882,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 166 882,31	21,00%	4 445 045,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 611 927,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis: 201-6 - Fasáda III. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant: ██████████ý

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 166 882,31
62 - Úpravy povrchů vnější	178 561,34
94 - Lešení a stavební výtahy	3 313 678,95
99 - Staveništní přesun hmot	85 394,70
764 - Konstrukce klempířské	808 152,00
767 - Konstrukce zámečnické	369 120,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	3 428 392,50
798 - Restaurování sgrafitové výzdoby	12 971 088,90
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	12 493,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt:

201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis:

201-6 - Fasáda III. nádvoří - původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády

Místo:

Datum:

20.12.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

21 166 882,31

D62Úpravy povrchů vnější

178 561,34

1	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	250,870	70,50	17 686,34	RTS 20/ I
	PP		Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení					
	P		Poznámka k položce: s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin					
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Západní fasáda :					
	VV		3,1*3,1*3		28,830			
	VV		1,5*3,1*5		23,250			
	VV		1,5*4,3		6,450			
	VV		jižní fasáda :					
	VV		3,1*3,1*6		57,660			
	VV		východní fasáda :					
	VV		3,1*3,1*5		48,050			
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		severní fasáda :					
	VV		3,1*3,1*6		57,660			
	VV		1,4*2,2		3,080			
	VV		3,7*5,7		21,090			
	VV		Součet		250,870			

2	K	620991139R	Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD	m2	825,000	195,00	160 875,00	Indiv
	PP		Přípravné stavební zednické a ostatní úpravy neobsažené v restaurování, viz. požadavky PD podrobně definované ve výkresové i textové části PD					
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
	VV		493		493,000			
	VV		Součet		825,000			

D94Lešení a stavební výtahy

3 313 678,95

3	K	941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km	590,000	163,00	96 170,00	RTS 20/ I
	PP		Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého					

4	K	942941023R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m	m2	1 229,100	150,00	184 365,00	RTS 20/ I
	PP		Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce: z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení, Včetně kotvení lešení.					
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Západní fasáda :					
	VV		12,22*22+2*5,6*2		291,240			
	VV		jižní fasáda :					
	VV		15,8*22		347,600			
	VV		východní fasáda :					
	VV		11,53*22		253,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		severní fasáda :					
	VV		15,3*22		336,600			
	VV		Součet		1 229,100			
5	K	942941193RT3	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m	m2	14 749,200	87,00	1 283 180,40	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 20 do 30 m					
	P		Poznámka k položce:☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		1229,10000*12		14 749,200			
	VV		Součet		14 749,200			
6	K	942941823R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2	m2	1 229,100	101,00	124 139,10	RTS 20/ I
	PP		Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 20 do 30 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2					
	P		Poznámka k položce:☐ z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		1229,1		1 229,100			
	VV		Součet		1 229,100			
7	K	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	54,850	186,00	10 202,10	RTS 20/ I
	PP		Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Západní fasáda :					
	VV		12,22		12,220			
	VV		jižní fasáda :					
	VV		15,8		15,800			
	VV		východní fasáda :					
	VV		11,53		11,530			
	VV		severní fasáda :					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Součet		54,850			
8	K	944945193R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	658,200	45,00	29 619,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		54,85000*12		658,200			
	VV		Součet		658,200			
9	K	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	54,850	67,00	3 674,95	RTS 20/ I
	PP		Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m					
	P		Poznámka k položce:☐ zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		54,85000		54,850			
	VV		Součet		54,850			
10	K	94141101R	Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno	m lešení	54,850	300,00	16 455,00	Indiv
	PP		Příplatek za dřevěné prahy (200/200mm), na kterých bude lešení postaveno					
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Západní fasáda :					
	VV		12,22		12,220			
	VV		jižní fasáda :					
	VV		15,8		15,800			
	VV		východní fasáda :					
	VV		11,53		11,530			
	VV		severní fasáda :					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Součet		54,850			
11	K	94141102R	Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsányými v PD	m2	1 229,100	250,00	307 275,00	Indiv
	PP		Příplatek za kotvení do fasád v souladu s požadavky popsányými v PD					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		1229,10000		1 229,100			
	VV		Součet		1 229,100			
12	K	944611R1	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 229,100	20,00	24 582,00	Indiv
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		1229,10000		1 229,100			
	VV		Součet		1 229,100			
13	K	944611R2	Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	448 621,500	1,00	448 621,50	Indiv
	PP		Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV		1229,10000*365		448 621,500			
	VV		Součet		448 621,500			
14	K	944611R3	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 229,100	15,00	18 436,50	Indiv
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 12 :					
	VV		1229,10000		1 229,100			
	VV		Součet		1 229,100			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15		K	947615R4.1	Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů	m2	1 229,100	624,00	766 958,40	Indiv	
		PP		Příplatek za specifické požadavky provedení komplexního lešení, včetně konstrukce zastřešení a a a zastřešení z kederových plachet, doba nájmu 365 dnů						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :						
		VV		1229,10000		1 229,100				
		VV		Součet		1 229,100				
		D	99	Staveništní přesun hmot				85 394,70		
16		K	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	59,550	1 366,00	81 345,30	RTS 20/ I	
		PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,						
		P		Poznámka k položce:☐						
				oborů 801, 803, 811 a 812						
		VV		Hmotnosti z položek:						
		VV		59,55045		59,550				
		VV		Součet		59,550				
17		K	999281193R00	Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	59,550	68,00	4 049,40	RTS 20/ I	
		PP		Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
		VV		59,55045		59,550				
		VV		Součet		59,550				
		D	764	Konstrukce klempířské				808 152,00		
18		K	764101101R	Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky	ks	3,000	2 904,00	8 712,00	Indiv	
		PP		Doplnění mříže z nekorodující oceli před kotlíky						
				Poznámka k položce:☐						
				Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐						
		P		Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐						
				Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐						
				Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐						
		VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :						
		VV		3		3,000				
		VV		Součet		3,000				
19		K	KL/03	PARAPETY-OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3	ks	47,000	8 760,00	411 720,00	Indiv	
		PP		PARAPETY-OSADIT OLOVĚNÝ PLECH, UKONČENÝ PŘED LÍCEM FASÁDY, viz. prvek KL/3						
				Poznámka k položce:☐						
				Parapety - vyčistit povrch, osadit olověný parapetní plech na spádovém vápenném klínu, nátěr v barvě omítky. Vyjimku tvoří přízemní okna v bosovaných ostěních, a okna ve štítech, které zůstanou bez oplechování.☐						
				Vyčistit a hydrofobizovat povrch.☐						
				Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐						
		P		Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐						
				Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐						
				Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐						
				S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐						
				Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐						
				Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsky						
		VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :						
		VV		47		47,000				
		VV		Součet		47,000				
20		K	KL/04	STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4	ks	3,000	86 400,00	259 200,00	Indiv	
		PP		STŘEŠNÍ SVODY - STÁVAJÍCÍ KUSY VYMĚNIT ZA NOVÉ Z PATINOVANÉ MĚDI, 2,4 M NAD TERÉNEM OSADIT LITINOVOU TROUBU, viz. prvek KL/4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : VV VV 3 3,000 VV Součet 3,000					
21	K	KL/05	KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	Indiv
	PP		KOTLÍKY - REPASE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH; PATINOVANÁ MĚĎ, viz. prvek KL/5 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : VV VV 3 3,000 VV Součet 3,000					
22	K	998764204R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	%	3,000	7 704,00	23 112,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
23	K	998764293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	7 704,00	15 408,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D		767	Konstrukce zámečnické				369 120,00	
24	K	Z/01a	OKENNI MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1	m2	15,500	22 680,00	351 540,00	Indiv
	PP		OKENNÍ MRÍŽ - OBNOVA (původní prvky), viz. prvek Z/1 <i>roznámka k položce:</i> ☐ <i>Mříže v oknech</i> ☐ <i>Odstranění koroze a nevhodného nátěru. pasivace očišť. ocelí a následný protikorozní nátěr. Dvojnásobný vrchní nátěr v odstínu dle komisionálního posouzení (šedozelená).</i> ☐ <i>Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.</i> ☐ <i>Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.</i> ☐ <i>Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.</i> ☐ <i>Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.</i> ☐ <i>S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.</i> ☐ <i>Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.</i> ☐ <i>Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude nrmvedena restaurátorskv</i> D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : VV VV Restaurování kamených prvků : VV Restaurování mříží původní velké : VV 12,5 12,500 VV Restaurování mříží původní střední : VV 3 3,000 VV Součet 15,500					
25	K	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	%	3,000	3 516,00	10 548,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26		K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	3 516,00	7 032,00	RTS 20/ I
		PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		P		Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					
		D	782	Konstrukce z přírodního kamene				3 428 392,50	
27		K	782101101R	Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků	soubor	1,000	127 500,00	127 500,00	Indiv
		PP		Restaurátorské činnosti související s restaurováním kamenných prvků Poznámka k položce:☐ Kamenické práce.☐ Provést detailní restaurátorský průzkum (podrobný popis viz. technická zpráva)☐ Vypracování restaurátorského záměru a zajištění odborného vyjádření Npu i rozhodnutí Krajského úřadu.☐ Příprava vzorku a odsouhlasení způsobu restaurování (viz. popis v technické zprávě).☐ Zhotovení závěrečné restaurátorské zprávy.☐ Dokumentace provedeného zákroku.☐ Před zahájením obnovy kamenných konstrukcí je třeba provést podrobný restaurátorský průzkum a systematickou grafickou dokumentaci dochovaných zbytků historických povrchových úprav kamenných konstrukcí (ostění) viz. dodatek tech.zprávy (srpen 2020).☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
		P							
28		K	782101109.1R	Restaurování kamenných prvků - nová dlažba	prvek	111,000	11 692,50	1 297 867,50	Indiv
		PP		Restaurování kamenných prvků - nová dlažba Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
		P							
		VV		Restaurování kamenných prvků :					
		VV		Nová dlažba :					
		VV		111		111,000			
		VV		Součet		111,000			
29		K	KA/0.01	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1	ks	18,000	63 825,00	1 148 850,00	Indiv
		PP		ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.1 Poznámka k položce:☐ Šambrány oken☐ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).☐ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.☐ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
		P							
		VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
		VV		18		18,000			
		VV		Součet		18,000			
30		K	KA/0.03	ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3	ks	2,000	56 550,00	113 100,00	Indiv
		PP		ZDVOJENÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Šambrány oken☐ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).☐ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.☐ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsky D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : 2 Součet		2,000 2,000			
31	K	KA/0.06	JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.6	ks	4,000	33 750,00	135 000,00	Indiv
	PP		JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ PROFILOVANÁ ŠAMBRÁNA, ŘÍMSA NA VOLUTOVÝCH KONZOLÁCH, viz. prvek KA/0.6 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Šambrány oken☐ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).☐ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.☐ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsky D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : 4 Součet		4,000 4,000			
32	K	KA/0.07	JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.7	ks	2,000	27 000,00	54 000,00	Indiv
	PP		JEDNODUCHÉ OKNO - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.7 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Šambrány oken☐ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).☐ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.☐ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude prováděna restaurátorsky D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : 2 Součet		2,000 2,000			
33	K	KA/0.08	JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA S OKOSENÝM OSTĚNÍM, viz. prvek KA/0.8	ks	5,000	26 925,00	134 625,00	Indiv
	PP		JEDNODUCHÁ OKENNÍ ŠAMBRÁNA S OKOSENÝM OSTĚNÍM, viz. prvek KA/0.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> □ Šambrány oken□ Poukončení průzkumu budou sanovány praskliny (viz. technická zpráva).□ Bude odstraněno oplechování nad oknem a bude vytvořen štukový klín. Povrch klínů opakovaně hydrofobizovat.□ Restaurování šambrány a následný dvojnásobný vápenný nátěr.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : 5 Součet		5,000 5,000			
34	K	KA/0.11	PORTÁL DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.11	ks	1,000	123 825,00	123 825,00	Indiv
	PP		PORTÁL DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM - OSTĚNÍ DIAMANTOVÁ BOSÁŽ ŠAMBRÁNY S PLOCHOU PÁSKOVOU ŘÍMSOU, viz. prvek KA/0.11 <i>Poznámka k položce:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády : 1 Součet		1,000 1,000			
35	K	KA/S.1	Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1	m2	10,000	13 140,00	131 400,00	Indiv
	PP		Pískovcový sokl viz. výkres, viz. prvek KA/S.1 <i>Poznámka k položce:</i> □ Demontovat poškozené desky cca 12bm odlomené části doplnit plombou.□ Po zpětném osazení celý sokl restaurovat.□ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení vzorků.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv Restaurování kamenných prvků : Sokl 12bm : 10 Součet		10,000 10,000			
36	K	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	3,000	32 445,00	97 335,00	RTS 20/ I
	PP		Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
37	K	998782293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	32 445,00	64 890,00	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ 50 m vodorovně					
	D	798	Restaurování sgrafitové výzdoby				12 971 088,90	
38	K	798.001	Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum	soubor	1,000	66 000,00	66 000,00	Indiv
	PP		Restaurátorský a chemicko-technologický průzkum					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
39	K	798.003.01	Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - stupeň náročnosti 1	m2	332,000	2 535,00	841 620,00	Indiv
	PP		Lokální strukturální prekonsolidace - renesance - stupeň náročnosti 1					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
40	K	798.005	Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1	m2	825,000	690,00	569 250,00	Indiv
	PP		Očištění povrchu sgrafita od nečistot, stupeň náročnosti 1					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
	VV		493		493,000			
	VV		Součet		825,000			
41	K	798.005.RZ	Redukce žlutavých zateklin	m2	35,700	4 875,00	174 037,50	Indiv
	PP		Redukce žlutavých zateklin					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		redukce žlutých zateklin :					
	VV		35,7		35,700			
	VV		Součet		35,700			
42	K	798.010	Zajištění a hloubková injektáž - renesance, stupeň náročnosti 3	m2	332,000	13 680,00	4 541 760,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - renesance, stupeň náročnosti 3 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
43	K	798.011	Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1	m2	493,000	5 922,00	2 919 546,00	Indiv
	PP		Zajištění a hloubková injektáž - novodobé, stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
	VV		493		493,000			
	VV		Součet		493,000			
44	K	798.012	Odsolení spodních partií fasády	m2	137,100	3 249,00	445 437,90	Indiv
	PP		Odsolení spodních partií fasády <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		Restaurování sgrafitové výzdoby :					
	VV		Odsolení spodních partií fasády :					
	VV		137,1		137,100			
	VV		Součet		137,100			
45	K	798.013	Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1	m2	825,000	1 215,00	1 002 375,00	Indiv
	PP		Dokončení strukturální konsolidace - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k poloze:</i> □ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.□ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.□ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.□ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.□ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.□ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.□ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
	VV		493		493,000			
	VV		Součet		825,000			
46	K	798.015	Tmelení drobnějších defektů - renesance - stupeň náročnosti 1	m2	332,000	945,00	313 740,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - renesance - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
47	K	798.016	Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1	m2	493,000	945,00	465 885,00	Indiv
	PP		Tmelení drobnějších defektů - novodobé - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
	VV		493		493,000			
	VV		Součet		493,000			
48	K	798.018	Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1	m2	825,000	1 897,50	1 565 437,50	Indiv
	PP		Finální barevná retuš - stupeň náročnosti 1 <i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot.☐ Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m.☐ Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče.☐ Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva.☐ S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny.☐ Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic.☐ Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskv					
	P		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - renesance :					
	VV		332		332,000			
	VV		D.B.1.1/6 Fasáda III.nádvoří původ sgrafit a stavební úpravy severní a jižní fasády :					
	VV		Restaurování sgrafitové výzdoby - novodobé :					
	VV		493		493,000			
	VV		Součet		825,000			
49	K	798.021	Dokumentace provedeného zákroku	soubor	1,000	66 000,00	66 000,00	Indiv
	PP		Dokumentace provedeného zákroku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení = montáž s dodávkou. Cena včetně přesunů hmot , přesunů, manipulace, odvozu a uložení včetně likvidace vybouraných hmot. Cena obsahuje rovněž veškerá další související plnění a dodávky popsané v projektové dokumentaci jako restaurátorské záměry, závěrečné restaurátorské zprávy, dílenské nebo výrobní dokumentace, vzorkování a odsouhlasení na vzorku 3x1m. Počet vzorků a jejich odsouhlasení dle popisu v PD a požadavků objednatele a zástupců památkové péče. Rozsah provedení viz. PD architektonicko-stavební řešení výkresová část D.B.1.1 a technická zpráva. S ohledem na technologickou náročnost obnovy historické fasády bude postupováno podle schváleného předběžného restaurátorského záměru a veškeré vzorky oprav budou odsouhlaseny. Rozšíření stávajícího průzkumu bude provedeno po osazení lešení a zpřístupnění vyšších pozic. Obnova fasády a veškerých prvků v rámci fasády řešených bude provedena restaurátorskou					
D	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 493,92	
50	K	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	6,170	169,00	1 042,73	RTS 20/ I
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , <i>Poznámka k položce:</i> bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek:					
	P							
	VV							
	VV		6,1695		6,170			
	VV		Součet		6,170			
51	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	6,170	193,00	1 190,81	RTS 20/ I
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
	VV		6,1695		6,170			
	VV		Součet		6,170			
52	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,170	235,00	1 449,95	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		6,1695		6,170			
	VV		Součet		6,170			
53	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	178,916	16,00	2 862,66	RTS 20/ I
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
	VV		6,1695*29		178,916			
	VV		Součet		178,916			
54	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,170	331,00	2 042,27	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
	VV		6,1695		6,170			
	VV		Součet		6,170			
55	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	37,017	37,00	1 369,63	RTS 20/ I
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
	VV		6,1695*6		37,017			
	VV		Součet		37,017			
56	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,170	400,00	2 468,00	RTS 20/ I
	PP		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů					
	VV		6,1695		6,170			
	VV		Součet		6,170			
57	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,170	11,00	67,87	RTS 20/ I
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s hrubým urovnáním,					
	VV		6,1695		6,170			
	VV		Součet		6,170			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-7 - Větrací kanál

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]ý

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 265 280,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 265 280,47	21,00%	1 105 708,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 370 989,37

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis: 201-7 - Větrací kanál

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 265 280,47
1 - Zemní práce	1 429 810,20
11 - Přípravné a přidružené práce	118 000,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	495 633,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	396 002,99
4 - Vodorovné konstrukce	98 452,79
62 - Úpravy povrchů vnější	169 569,11
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	38 742,53
8 - Trubní vedení	9 800,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	539 394,00
96 - Bourání konstrukcí	12 232,20
99 - Staveništní přesun hmot	131 595,30
711 - Izolace proti vodě	127 055,35
767 - Konstrukce zámečnické	833 005,18
772 - Kamenné dlažby	848 435,43
783 - Nátěry	17 551,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis: 201-7 - Větrací kanál

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 265 280,47

D	1		Zemní práce				1 429 810,20	
1	K	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	92,025	67,00	6 165,68	RTS 20/ I
	PP		Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek					
	P		Poznámka k položce: s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU:					
	VV		0,6*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		92,025			
	VV		Součet		92,025			
2	K	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	193,805	640,00	124 035,20	RTS 20/ I
	PP		Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy					
	P		Poznámka k položce: příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		387,60930*0,5		193,805			
	VV		Součet		193,805			
3	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	33,000	83,00	2 739,00	RTS 20/ I
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	P		Poznámka k položce: nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU v m ístech					
	VV		zatravnění :					
	VV		220*0,15		33,000			
	VV		Součet		33,000			
4	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	387,609	2 310,00	895 376,79	RTS 20/ I
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4					
	P		Poznámka k položce: s naložením výkopku na dopravní prostředek					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		1,62*1,56*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		387,609			
	VV		Součet		387,609			
5	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	239,265	135,00	32 300,78	RTS 20/ I
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	P		Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		1,56*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		239,265			
	VV		Součet		239,265			
6	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	239,265	29,00	6 938,69	RTS 20/ I
	PP		Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m					
	P		Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 5 :					
	VV		239,26500		239,265			
	VV		Součet		239,265			
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	131,595	269,00	35 399,06	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 4 :					
	VV		387,60930		387,609			
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :					
	VV		256,01355*-1		-256,014			
	VV		Součet		131,595			
8	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 631,915	22,00	57 902,13	RTS 20/ I
	PP		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		131,59575*20		2 631,915			
	VV		Součet		2 631,915			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	131,596	17,00	2 237,13	RTS 20/ I
	PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 7 :					
	VV		131,59575		131,596			
	VV		Součet		131,596			
10	K	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	256,014	501,00	128 263,01	RTS 20/ I
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		1,07*1,56*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+3		256,014			
	VV		9,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)					
	VV		zásyp provádět po vrstvách a hutnit na 150 kPa :					
	VV		Součet		256,014			
11	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	248,468	49,00	12 174,93	RTS 20/ I
	PP		Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		1,62*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695		248,468			
	VV		+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)					
	VV		Součet		248,468			
12	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	131,596	550,00	72 377,80	RTS 20/ I
	PP		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 9 :					
	VV		131,59575		131,596			
	VV		Součet		131,596			
13	K	180402111R05	parkového výsevem v rovině včetně osiva, vypletí a zalévání	m2	220,000	120,00	26 400,00	Indiv
	PP		parkového výsevem v rovině včetně osiva, vypletí a zalévání					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		po dokončení kanálu nutno obnovit stávající zatravnění okolních ploch cca 220m2 :					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
14	K	182303111R01	tl. do 15 cm v rovině	m2	220,000	30,00	6 600,00	RTS 20/ I
	PP		tl. do 15 cm v rovině					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		po dokončení kanálu nutno obnovit stávající zatravnění okolních ploch cca 220m2 :					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
15	K	460030011RT5	Sejmutí dřnu, včetně odvozu a likvidace	m2	220,000	95,00	20 900,00	Indiv
	PP		Sejmutí dřnu, včetně odvozu a likvidace					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		po dokončení kanálu nutno obnovit stávající zatravnění okolních ploch cca 220m2 :					
	VV		220		220,000			
	VV		Součet		220,000			
D 11 Přípravné a přidružené práce					118 000,00			
16	K	902 R00	Hzs–průzk.práce na památkách	h	180,000	600,00	108 000,00	RTS 20/ I
	PP		Hzs–průzk.práce na památkách					
	VV		podzemní štoly a kanály předb. :					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
17	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Indiv
	PP		Vytyčení inženýrských sítí					
	P		Poznámka k položce:☐					
			Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.					
D 2 Základy a zvláštní zakládání					495 633,48			
18	K	211511111R00	Výplň odvodňovacích žeber lomovým kamenem netříděným	m3	33,895	1 870,00	63 383,65	RTS 20/ I
	PP		Výplň odvodňovacích žeber lomovým kamenem netříděným					
	P		Poznámka k položce:☐					
			do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene					
	VV		štěrk fr. 36-70 v geotextilii :					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		(0,3*0,37+0,55*0,2)*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,4		33,895			
	VV		9+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,28)					
	VV		Součet		33,895			
19	K	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	153,375	21,00	3 220,88	RTS 20/ I
	PP		Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+		153,375			
	VV		11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285					
	VV		Součet		153,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	374,235	111,00	41 540,09	RTS 20/ I
	PP		Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		(0,85*2+0,37*2)*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		374,235			
	VV		Součet		374,235			
21	K	211511111R05	Příplatek k položce - Výplň odvodňovacích žeber lomovým kamenem, za použití kameniva frakce 36-70mm - kamenivo viz.PD	m3	33,895	250,00	8 473,75	Indiv
	PP		Příplatek k položce - Výplň odvodňovacích žeber lomovým kamenem, za použití kameniva frakce 36-70mm - kamenivo viz.PD					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :					
	VV		33,895		33,895			
	VV		Součet		33,895			
22	K	273353101R05	Vynechání kapsy v betonovém zalomeném základu pro zapuštění ocelových rámů	kus	113,000	400,00	45 200,00	RTS 20/ I
	PP		Vynechání kapsy v betonovém zalomeném základu pro zapuštění ocelových rámů					
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu sutí, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
23	K	273320140RA0	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,	m3	32,187	10 130,00	326 054,31	RTS 20/ I
	PP		Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,					
	P		Poznámka k položce:☐ výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		(0,55*0,27+0,3*0,2)*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285+1)		32,187			
	VV		Součet		32,187			
24	K	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	168,713	46,00	7 760,80	RTS 20/ I
	PP		trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 19 :					
	VV		153,37500*1,1		168,713			
	VV		Součet		168,713			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				396 002,99	
25	K	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	49,050	4 515,00	221 460,75	RTS 20/ I
	PP		Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5					
	P		Poznámka k položce:☐ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU - zdivo stěny kanálu :					
	VV		0,3*0,8*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285+1)		37,050			
	VV		zazdívký kaveren základu - předpoklad :					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		49,050			
26	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	223,928	221,00	49 488,09	RTS 20/ I
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,					
	VV		větrací kanály - stávající základ očistit :					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		1,46*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		223,928			
	VV		Součet		223,928			
27	K	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizděním o tloušťce přes 30 do 80 mm	m2	67,178	344,00	23 109,23	RTS 20/ I
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu přizděním o tloušťce přes 30 do 80 mm					
	P		Poznámka k položce:☐ vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,					
	VV		uvaž. cca na 30% plochy původního líce základu kanálu :					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 26 :					
	VV		223,92750*0,3		67,178			
	VV		Součet		67,178			
28	K	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	7,477	5 345,00	39 964,57	RTS 20/ I
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30					
	P		Poznámka k položce:☐ se zřízením a odstraněním bednění					
	VV		dobetonování kolem a nad prefabrikovanou konstrukcí zastropení (nad rámeč množství obsaženého v položce zastropení) :					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		(0,35*0,065+0,2*0,13)*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		7,477			
	VV		Součet		7,477			
29	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	23,006	440,00	10 122,64	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		dobetonování kolem a nad prefabrikovanou konstrukcí					
	VV		zastropení (nad rámec množství obsaženého v položce					
	VV		zastropení) :					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		0,15*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695		23,006			
	VV		+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)					
	VV		Součet		23,006			
30	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	23,006	103,00	2 369,62	RTS 20/ I
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 29 :					
	VV		23,00625		23,006			
	VV		Součet		23,006			
31	K	319201311R01	Příplatek k položce - vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm za provedení dle požadavků, specifikovaných v PD	m2	223,928	221,00	49 488,09	Indiv
	PP		Příplatek k položce - vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm za provedení dle požadavků, specifikovaných v PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Líc zdiva vyspravit MV, uhladit z ruky lžící, větší nerovnosti zazdít CPP.</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 26 :					
	VV		223,92750		223,928			
	VV		Součet		223,928			
D	4		Vodorovné konstrukce				98 452,79	
32	K	411120011RA0	Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm	m2	53,682	1 834,00	98 452,79	Součtová
	PP		Stropy montované z desek PZD, tloušťky 70 mm, délky 740 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.</i>					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU zastropení prefabrikovanými deskami :					
	VV		0,35*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695		51,760			
	VV		+4,5+11,235+0,995+4,315+4,205)					
	VV		(1,285+4,205)*0,35		1,922			
	VV		Součet		53,682			
D	62		Úpravy povrchů vnější				169 569,11	
33	K	620451131R00	Omitky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným	m2	277,875	401,00	111 427,88	RTS 20/ I
	PP		Omitky vnější cementové pro plochy rovinné, hlazené hladítkem dřevěným					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>betonových konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		(0,8+1)*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285+1)		277,875			
	VV		Součet		277,875			
34	K	622311510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	41,411	644,00	26 668,68	RTS 20/ I
	PP		Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.</i>					
	VV		větrací kanály - v úrovni betonového tvarovaného dna :					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
	VV		0,27*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695		41,411			
	VV		+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)					
	VV		Součet		41,411			
35	K	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	184,050	171,00	31 472,55	RTS 20/ I
	PP		Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 46 :					
	VV		184,05000		184,050			
	VV		Součet		184,050			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				38 742,53	
36	K	632457103R00	Potěr cementový připojený s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2	m2	92,025	298,00	27 423,45	RTS 20/ I
	PP		Potěr cementový připojený s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený dřevěným hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 30 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích</i>					
	VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU - maltové lože :					
	VV		0,6*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+		92,025			
	VV		4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)					
	VV		Součet		92,025			
37	K	632457105R00	Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm tloušťky potěru rovinné konstrukce hlazeného dřevěným hladítkem	m2	276,075	41,00	11 319,08	RTS 20/ I
	PP		Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm tloušťky potěru rovinné konstrukce hlazeného dřevěným hladítkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>s požlábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu na rovinných i zakřivených konstrukcích</i>					
	VV		Odkaz na mn. položky pořadí 36 :					
	VV		92,02500*3		276,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			276,075			
D		8	Trubní vedení				9 800,00	
38	K	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	100,000	98,00	9 800,00	RTS 20/ I
PP		Kamerové prohlídky potrubí do 100 m						
VV		průzkum podzemních štol. předb. :						
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				539 394,00	
39	K	953943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	114,000	373,50	42 579,00	RTS 20/ I
PP		Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus						
P		Poznámka k položce:☐ osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
VV		odvětrávací kanály : :						
VV		L 60/60/6 5,42kg/m.b : :						
VV		počet polí 82 (a1,5m)+31(a1m) :						
VV		82+31+1			114,000			
VV		Součet			114,000			
40	K	953761R1	Odvětrání pr. 100mm v každém poli mezi rámy	kus	113,000	825,00	93 225,00	Indiv
PP		Odvětrání pr. 100mm v každém poli mezi rámy						
		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐						
P		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :						
VV		část rovná (80%)a 1,5m (+ zaokrouhlení na celá pole) :						
VV		0,8*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)/1,5+0,2			82,000			
VV		část členitá (20%)a 1m (+ zaokrouhlení na celá pole) :						
VV		0,2*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)/1+0,325			31,000			
VV		Součet			113,000			
41	K	953762R1	Napojení na falešný dešťový svod	soubor	2,000	37 500,00	75 000,00	Indiv
PP		Napojení na falešný dešťový svod						
		Poznámka k položce:☐ Napojení na falešný dešťový svod - odvětrání kanálu.☐						
		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐						
P		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
42	K	953763R1	Nasávací otvor dutiny	kus	113,000	930,00	105 090,00	Indiv
PP		Nasávací otvor dutiny						
		Poznámka k položce:☐ Nasávací otvor dutiny, vytipovat v místech oprav zdiva, součástí bude rozdělovací lamela pro přívod vzduchu na dvě strany.☐						
		Nasávání vzduchu do kanálu 100/100, zakryto větrací mřížkou 125/125, měď, pod nátěr omítky.☐						
P		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
43	K	953765R1	Napojení drenáže na stávající dešťovou stoku, doplnit zpětnou klapku	soubor	1,000	31 500,00	31 500,00	Indiv
PP		Napojení drenáže na stávající dešťovou stoku, doplnit zpětnou klapku						
		Poznámka k položce:☐ Napojení drenáže na stávající dešťovou stoku, doplnit zpětnou klapku☐						
		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐						
P		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
44	K	953766R1	Lokální snížení hloubky provětrávacího kanálu v místě podzemních štol	soubor	4,000	48 000,00	192 000,00	Indiv
PP		Lokální snížení hloubky provětrávacího kanálu v místě podzemních štol						
		Poznámka k položce:☐ Lokální snížení hloubky provětrávacího kanálu v místě podzemních štol.☐						
P		Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.						
VV		D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
D		96	Bourání konstrukcí				12 232,20	
45	K	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	1,500	302,00	453,00	RTS 20/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
46	K	978023251R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene	m2	184,050	64,00	11 779,20	RTS 20/ I
PP			Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene					
VV			větrací kanály - stávající základ očistit :					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
VV			1,2*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		184,050			
VV			Součet		184,050			
D 99			Staveništní přesun hmot				131 595,30	
47	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m	t	286,700	391,00	112 099,70	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			Hmotnosti z položek:					
VV			286,70002		286,700			
VV			Součet		286,700			
48	K	999281193R00	příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	286,700	68,00	19 495,60	RTS 20/ I
PP			příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ oborů 801, 803, 811 a 812					
VV			286,70002		286,700			
VV			Součet		286,700			
D 711			Izolace proti vodě				127 055,35	
49	K	711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	84,356	39,00	3 289,88	RTS 20/ I
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
VV			0,55*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		84,356			
VV			Součet		84,356			
50	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	169,813	47,00	7 981,21	RTS 20/ I
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU - zdivo stěny kanálu :					
VV			1,1*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285+1)		169,813			
VV			Součet		169,813			
51	K	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	84,356	327,00	27 584,41	RTS 20/ I
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
VV			0,55*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		84,356			
VV			Součet		84,356			
52	K	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	169,813	357,00	60 623,24	RTS 20/ I
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU - zdivo stěny kanálu :					
VV			1,1*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285+1)		169,813			
VV			Součet		169,813			
53	K	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	84,356	72,00	6 073,63	RTS 20/ I
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 51 :					
VV			84,35625		84,356			
VV			Součet		84,356			
54	K	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	169,813	91,00	15 452,98	RTS 20/ I
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 50 :					
VV			169,81250		169,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	169,813				
55	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	3,000	1 210,00	3 630,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
56	K	998711293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	1 210,00	2 420,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D			767	Konstrukce zámečnické		833 005,18		
57	K	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	1 918,517	190,80	366 053,04	RTS 20/ I
PP			Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg					
VV			odvětrávací kanály : :					
VV			L 60/60/6 5,42kg/m.b : :					
VV			počet polí 82 (a1,5m)+31(a1m)+1krajní :					
VV			5,42*(1,2+0,25*2+1)*(82+31+1)		1 668,276			
VV			ztratiné, prořez, spoj.mat. 15% :					
VV			0,15*1668,276		250,241			
VV			šroubováno k rámové konstrukci, spoje prostřít : :					
VV			Součet		1 918,517			
58	K	55399993	Ocelové výrobky do 10kg	kg	2 110,369	115,20	243 114,51	RTS 20/ I
PP			Ocelové výrobky do 10kg					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 57: +10%					
VV			1918,517*1,1		2 110,369			
VV			Součet		2 110,369			
59	K	76799R1	Žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	1 918,517	96,00	184 177,63	Indiv
PP			Žárové zinkování+2x ochranný nátěr					
VV			Odkaz na mn. položky pořadí 57 :					
VV			1918,517		1 918,517			
VV			Součet		1 918,517			
60	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	7 932,00	23 796,00	RTS 20/ I
PP			Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
61	K	998767293R00	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	7 932,00	15 864,00	RTS 20/ I
PP			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 50 m vodorovně					
D			772	Kamenné dlažby		848 435,43		
62	K	772501160R00	Dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, tloušťky 60-70mm	m2	92,025	897,00	82 546,43	Součtová
PP			Dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, tloušťky 60-70mm					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
VV			0,6*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285)		92,025			
VV			Součet		92,025			
63	K	56492R1	Obnova mlatového povrchu po překopecch	m2	65,000	820,00	53 300,00	Indiv
PP			Obnova mlatového povrchu po překopecch					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐					
P			Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
VV			65		65,000			
VV			Součet		65,000			
64	K	772521159R	Příplatek za stržení hrany kamenné desky	m	154,375	600,00	92 625,00	Indiv
PP			Příplatek za stržení hrany kamenné desky					
VV			D.B.1.1/13 PŮDORYS VĚTRACÍHO KANÁLU :					
VV			1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285+1		154,375			
VV			Součet		154,375			
65	K	772522R1	Napojení dlažby na kamenný žlab	soubor	11,000	4 500,00	49 500,00	Indiv
PP			Napojení dlažby na kamenný žlab					
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ V místech střešních svodů bude zachováno napojení dlažby na kamenný žlab, svedený stávajícím způsobem do travnatých ploch.☐					
P			Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).☐ Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu suti, repase a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.					
VV			severovýchodní stěna :					
VV			8		8,000			
VV			severozápadní stěna :					
VV			3		3,000			
VV			Součet		11,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
66		K	58384858.AR	Dodávka pískovcových desek (rozměr 400/600/60mm) s ručně zkosenými hranami	m2	110,430	4 800,00	530 064,00	Indiv	
		PP		Dodávka pískovcových desek (rozměr 400/600/60mm) s ručně zkosenými hranami						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Nutno počítat a do ceny zahrnout atypické tvary dlaždicích kusů v místech členěného půdorysu. (odborný odhad 20%).</i> ☐ <i>Před realizací objednateli předložit k odsouhlasení vzorky dlažby.</i>						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 62 :						
		VV		92,02500*1,2		110,430				
		VV		Součet		110,430				
67		K	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby,obklady schodišť .stupňů a soklů v objektech výšky do 6m	%	3,000	8 080,00	24 240,00	RTS 20/ I	
		PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby,obklady schodišť .stupňů a soklů v objektech výšky do 6m						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>						
68		K	998772293R00	příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,000	8 080,00	16 160,00	RTS 20/ I	
		PP		příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>50 m vodorovně</i>						
		D	783	Nátěry				17 551,91		
69		K	783125131RT5	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 2x email	m2	88,646	143,00	12 676,38	RTS 20/ I	
		PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 2x email						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>						
		VV		odvětrávací kanály : :						
		VV		L 60/60/6 :						
		VV		počet polí 82 (a1,5m)+31(a1m)+1krajní :						
		VV		(0,06*4)*(1,2+0,25*2+1)*(82+31+1)*1,2		88,646				
		VV		Součet		88,646				
70		K	783125731RT1	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní	m2	88,646	55,00	4 875,53	RTS 20/ I	
		PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní						
		P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>na vzduchu schnoucí</i>						
		VV		Odkaz na mn. položky pořadí 69 :						
		VV		88,64640		88,646				
		VV		Součet		88,646				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-8 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
[redacted]ý

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		17 914 420,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 914 420,30	21,00%	3 762 028,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 676 448,56

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis: 201-8 - VRN

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 914 420,30
ON - Ostatní náklady	5 414 420,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)

Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu

Soupis: 201-8 - VRN

Místo:

Datum: 20.12.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: I██████████ý

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

17 914 420,30

D ON			Ostatní náklady						5 414 420,30		
1	K	ON-001	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv			
PP			Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení Poznámka k položce:□ Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládáné odkryté historické nálezy bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů provést podrobný popis technického a technologického způsobu restaurování. □ Návrh bude nutné odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva. □ Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je nutné je zahrnout do rozpočtu.								
2	K	ON-002	Geodetické práce	Soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	Indiv			
PP			Geodetické práce								
3	K	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů	m3	533,002	1 400,00	746 202,80	Indiv			
PP			Archeologický dohled při provádění výkopů Poznámka k položce:□ Veškeré zásahy do terénu, související s posuzovaným záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkové dohledu nebo archeologa, budou předem konzultovány s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Před zahájením výkopu je nutné oznámit termín zahájení prací minimálně 14 dnů předem na příslušné archeologické pracoviště. Podrobně viz závazné stanovisko OKPP KÚ Pardubice ze dne 24. 1. 2017.								
P			D.A.1.1.0 architektonicko - stavební řešení : 6+13,6731 D.A.1.4.9 ZTI : 125,72 D.B.1.1/13 větr. kanál : 387,609 Součet								
								19,673			
								125,720			
								387,609			
								533,002			
4	K	ON-004	Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby	soubor	1,000	300 000,00	300 000,00	Indiv			
PP			Ochrana a zabezpečení hodnotných prvků stavby Poznámka k položce:□ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU HODNOTNÉ PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ APOD.) DLE SOUPISU PRVKŮ DEMONTOVÁNY A PŘEVEZENY K REPASI. PRVKY, KTERÉ NEJDOU DEMONTOVAT, BUDOU OCHRÁNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ (NAPŘ. OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.								
P											
5	K	ON-005	Měření vlhkosti a zasolení zdíva a omítek	soubor	1,000	37 800,00	37 800,00	Indiv			
PP			Měření vlhkosti a zasolení zdíva a omítek Poznámka k položce:□ Na zdívu, které je narušeno vztlínající vlhkostí a zasoleností, lokálně v dolní části objektu cca do 2,0 – 3,5 m bude provedené opakované měření vlhkosti a zasolení objektu. □ Předpokládaný rozsah průzkumu: □ 20x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot.								
P											
6	K	ON-006	Mykologický průzkum	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	Indiv			
PP			Mykologický průzkum Poznámka k položce:□ Po odkrytí podlahových konstrukcí bude přizván mykolog k operativnímu biotickému průzkumu stavu dřeva. Případně poškozená místa budou tesařsky opravena. Poškozené a nevhodné řezivo záklopu je třeba odstranit a vyměnit. Veškeré rozkryté dřevěné konstrukce včetně stropních konstrukcí budou ošetřeny bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem. Nové dřevěné zabudované prvky v konstrukcích (podlahy, stropy) budou opatřené hloubkovou impregnací. Ošetření bezbarvými ochrannými prostředky proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu dvojnásobným nátěrem typ – Fb, P, B, Ip, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Následně bude obnovena skladba podlahy. □ Předpokládaný rozsah průzkumu: 16x zaměření na stavbě + písemné a elektronické výstupy posudky a návrhy řešení vypracované na základě zjištěných hodnot. □ Průzkumy se týkají jak krovů, tak stropů i dalších dřevěných konstrukcí stavby.								
P											
7	K	ON-007	Průzkum barevnosti	soubor	1,000	84 000,00	84 000,00	Indiv			
PP			Průzkum barevnosti								
P			Poznámka k položce:□ Průzkumy barevnosti.								
8	K	ON-008	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	220 000,00	220 000,00	Indiv			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP P Výrobní a dílenská dokumentace <i>Poznámka k položce:</i> Výrobní a dílenská dokumentace <i>Pro řádnou realizaci díla před započatím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.</i> <i>Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu.</i> <i>U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájení výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických prvků, vnitřního atypického vybavení, výztuže v náročných stavebních konstrukcích z částí statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby</i>								
9	K	ON-008.1	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	180 000,00	180 000,00	Indiv
PP P Dokumentace skutečného provedení <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	K	ON-010	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	Indiv
PP P Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
11	K	ON-011	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv
PP P Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady <i>Poznámka k položce:</i> MĚŘENÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ : DOZORY, DOHLEDY, REVIZE, TECHNICKÁ POMOC : PŘEDEPSANÉ KONTROLY PŮVODNÍCH PRVKŮ A KCÍ S OPRAVOU : FOTODOKUMENTACE : ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI VČ.EV.OZELENĚNÍ : SPECIÁLNÍ ČINNOSTI : SPECIÁLNÍ TECHNIKA : PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY :								
12	K	ON-012	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost V rámci personálního obsaze	soubor	1,000	260 000,00	260 000,00	Indiv
PP P Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost V rámci personálního obsaze <i>Poznámka k položce:</i> V rámci personálního obsazení vedení stavby zajistí vybraný zhotovitel stavby pozici odborného pracovníka, který bude průběžně zajišťovat: - Fotodokumentaci odkrytých konstrukcí a povrchových úprav - Aktualizaci stavebně historického průzkumu - Evidenci restaurátorských průzkumů a závěrečných zpráv Požadavek na odbornost: - Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na architekturu, dějiny umění - Odborná praxe u památkových organizací (min. 6 let) - Znalost vývoje a reálií města Litomyšl Zpracovávaná dokumentace ie v souladu s vvhláškou 268/2009 –								
13	K	ON-013	Průzkum georadarem	m2	306,750	950,00	291 412,50	Indiv
PP P VV VV VV VV Průzkum georadarem <i>Poznámka k položce:</i> Z hlediska ochrany archeologického dědictví je klíčovou informací zjištění, jaké situace lze očekávat v místech, ve kterých jsou projektem navrhovány zemní zásahy. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné provést v celé ploše II. nádvoří a podél severovýchodní a severozápadní fasády průzkum georadarem. V případě těchto fasád je cílem průzkumu potvrdit či vyloučit existenci příkopu před průčelím, respektive ověřit míru intaktnosti terénu ve styku s průzkum georadarem : v místě větracího kanálu pruh š.2m po celé délce : 2*(1+0,3+67,7+1,92+2,54+2,495+2,405+2,49+2,09+39,695+4,5+11,235+0,995+4,205+4,315+4,205+1,285) Součet								
14	K	ON-014	Archeologické zjišťovací sondy	m3	106,601	5 000,00	533 005,00	Indiv
PP P VV VV Archeologické zjišťovací sondy <i>Poznámka k položce:</i> Cílem průzkumu potvrdit či vyloučit existenci příkopu před průčelím, respektive ověřit míru intaktnosti terénu ve styku s průčelím. Skutečný stav je dále potřeba ověřit zjišťovacími archeologickými sondami, průzkum bude zahrnovat celou plochu nádvoří, z nichž lze realizovat část v předstihu dle výsledku průzkumu georadaru. Jejich počet, situování, rozsah a hloubka bude stanovena na základě vyhodnocení průzkumu georadarem V případě nálezu intaktní části terénu budou kanály v těchto místech propojené trubkou. Rozsah případných bude zohledněn do skutečného provedení částí D.B větracích kanálů formou odpočtů a připočtů) uvažováno pro cca 20% kubatury výkopů : D.A.1.1.0 architektonicko - stavební řešení :								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6+13,6731)*0,2		3,935			
	VV		D.A.1.4.9 ZTI :					
	VV		125,72*0,2		25,144			
	VV		D.B.1.1/13 větr. kanál :					
	VV		387,609*0,2		77,522			
	VV		Součet		106,601			
15	K	ON-015	Průzkumy, restaurování	soubor	1,000	1 372 000,00	1 372 000,00	Indiv

PP			Průzkumy, restaurování <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>rozsah viz. dodatky technických zpráv (srpen 2020) část. D.A, D.B, D.C a D.D.</i> □ Průzkumy, restaurování□ <i>Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy, operativní SHP a dokumentace. Základními požadavky jsou průběžné sledování a dokumentace průběhu obnovy, přítomnost na stavbě minimálně jednou týdně, průzkum a dokumentace schválených nebo vyžádaných nálezových situací, zpracování a odevzdání průzkumů a dokumentace (zpráva, zaměření, fotografická dokumentace, 4 ks výtisků, CD) a zpracování závěrečné shrnující zprávy. Toto budou zajišťovat:</i> □ A. „Hlavní“ restaurátor bude kontrolovat výstupy rest. podrobných průzkumů, zajišťovat koordinaci jednotlivých restaurátorů, kvalitu provádění restaurátorských prací, po vyhodnocení zajištění průzkumu vedení sítě (zajištění restaurátora.), komplety závěrečných shrnujících zpráv.□ B. Souběžně s restaurátorskými pracemi bude probíhat archivní a operativní SHP, které bude zajišťovat vybraný zpracovatel. K provádění operativních průzkumů doporučujeme, aby zpracovatel vykazoval znalost stavebně-historických reálií zámku v Litomyšli.□ C. Jednotliví restaurátoři s odpovídající licencí.□ <i>Případné trasy vedení sítě, které bude nutné určit restaurátorským průzkumem vyhodnotí „hlavní“ restaurátor stavby a v případě potřeby dohodne zpracování restaurátorského průzkumu restaurátorem s</i>					
P								

16	K	ON-016	Průzkum a upřesnění realizace nové lunetové římsy	soubor	1,000	210 000,00	210 000,00	Indiv

PP			Průzkum a upřesnění realizace nové lunetové římsy <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>rozsah viz. dodatky technických zpráv (srpen 2020) část. D.B</i> □ <i>Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele budou restaurátoři vítězné firmy vyzváni k předběžnému průzkumu a případné oponentuře navrhovaného provedení. Vzorky, realizační řešení, včetně konkrétního materiálu a technologie bude upřesněno po provedení podrobného průzkumu a vyhodnocení. Navržené výsledné řešení bude ověřeno vzorky za účasti restaurátorů historických sgrafit, tak realizátorů sgrafitové výzdobv a dodavatelem konstrukce</i>					
P								

22	K	ON-008.2	Montáž a dodávka billboardu formát 5,1x2,4 m	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	Indiv

PP			Povinná publicita <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
P								

21	K	ON-008.3	Bronzová pamětní deska 0,30x0,40 m	Soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	Indiv

PP			Povinná publicita <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
P								

18	K	ON-010.1	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD po dobu provádění	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv

PP			Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
P								

23	K	ON-010.2	Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD za záruční dobu	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	Indiv

PP			Náklady na požadované záruky - bankovní záruka dle SoD <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
P								

19	K	ON-011.1	Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	Indiv

PP			Náklady na pojištění rizik při realizaci výstavby - pojištění dle SoD <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
P								

24	K	ON-020	Náklady na vedení elektronického stavebního deníku	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	Indiv

PP			Náklady na vedení elektronického stavebního deníku <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady pro kompletní a úspěšné dokončení a předání díla.</i>					
P								

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			12 500 000,00		

1	K	005121 R1	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	3 600 000,00	3 600 000,00	Indiv

PP			Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>					
P								

2	K	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	Indiv

PP			Mimostaveništní doprava					

3	K	005123 R1	Územní vlivy	soubor	1,000	2 500 000,00	2 500 000,00	Indiv

PP			Územní vlivy <i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Rekonstrukci nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení.</i> □ <i>Příjezd provozně pro automobily, s šířkovým a výškovým omezením dle vjezdové brány.</i> □ <i>Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Vchod budou řádně označen tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“.</i> □ <i>Vzhledem k omezeným možnostem skladování bude prováděn návoz materiálu dle potřeby. Rozsah stavby by neměl přesáhnout plochu obvyklou a nezasáhne mimo vlastní pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby bude v budoucnu korigován dle potřeb pokračující výstavby.</i>					
P								

4	K	005124 R1	Provozní vlivy	Soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provozní vlivy					
5	K	005125 R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	500 000,00	500 000,00	Indiv

PP

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Poznámka k položce:□

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).□

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací dle Zákona č. 360/92 Sb., v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu s ustanovením §44 Stavebního zákona z hlediska ochrany veřejného zájmu při realizaci stavby:□

Autorizovaná osoba je ve smyslu § 46b stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu a příslušné odbornosti.□

Základním právním předpisem pro výstavbu je zákoník práce č. 262/2006 Sb, zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.□

Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.□

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit po celou dobu výstavby.□

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení:□

"•Práce ve výškách – zábradlí"□

"•Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů"□

"•Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami"□

Všeobecné požadavky:□

"•Zákaz používání alkoholu"□

"•Používání ochranných pomůcek"□

"•Pořádek na staveništi"□

"•Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště"□

"•Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště"□

"•Dodržování projektu a stanovených technologických postupů"□

"•Pravidelná školení BOZ"□

5	K	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	1,000	5 000 000,00	5 000 000,00	Indiv

PP

Práce na kulturních památkách

Poznámka k položce:□

Dodavatel je také povinen seznámit se před započítím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.□

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.□

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.□

Všechny demontované prvky (hist. dlažby , vlýsky, záklopy apod.) po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt:
201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis:
201-9 - VRN - POV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2021

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 787 070,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 787 070,67	21,00%	375 284,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 162 355,51

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis: 201-9 - VRN - POV

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 20.12.2021

Projektant: ██████████ý

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 787 070,67
5 - Komunikace	823 405,00
99 - Staveništní přesun hmot	43 168,41
762 - Konstrukce tesařské	106 090,00
767 - Konstrukce zámečnické	567 000,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	77 407,26
VN - Vedlejší náklady	170 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Litomyšli (NKD)
Objekt: 201 - Zámek - obnova vybraných vnějších prostor objektu
Soupis: 201-9 - VRN - POV

Místo: Datum: 20.12.2021
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 787 070,67

D	5	Komunikace					823 405,00	
1	K	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	260,000	61,00	15 860,00	RTS 21/ II
PP			Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů					
P			Poznámka k položce:☐ s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,					
2	K	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	260,000	41,00	10 660,00	RTS 21/ II
PP			Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m					
3	K	584121111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	260,000	208,00	54 080,00	RTS 21/ II
PP			Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti					
P			Poznámka k položce:☐ ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm☐ analogicky dle popisu v PD se jedná o ochranu - zakrytí stávajících ploch.					
4	K	599441111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely kamenivem těženým	m	390,000	4,00	1 560,00	RTS 21/ II
PP			Vyplnění spár mezi silničními panely kamenivem těženým					
P			Poznámka k položce:☐ jakékoliv tloušťky a vyčištění spár					
VV			260*1,5		390,000			
VV			Součet		390,000			
5	K	18200RP1	Zapravení, vyčištění a uvedení do původního stavu ploch po rozebrání a odvozu panelů	m2	260,000	1 150,00	299 000,00	Indiv
PP			Zapravení, vyčištění a uvedení do původního stavu ploch po rozebrání a odvozu panelů					
6	K	59415RP	Sejmutí separační vrstvy z geotextilie včetně odvozu a likvidace	m2	312,000	120,00	37 440,00	Indiv
PP			Sejmutí separační vrstvy z geotextilie včetně odvozu a likvidace					
7	K	59381107R	panel pro komunikace železobetonový; IDZ; l = 300,0 cm; š = 119,0 cm; h = 21,0 cm	kus	75,000	5 335,00	400 125,00	RTS 21/ II
PP			panel pro komunikace železobetonový; IDZ; l = 300,0 cm; š = 119,0 cm; h = 21,0 cm					
P			Poznámka k položce:☐ Případně tuto položku řešit a ocenit jako pronájem silničních panelů.☐ Nosnost panelů přizpůsobit potřebám stavby.					
8	K	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	312,000	15,00	4 680,00	RTS 21/ II
PP			geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2					
VV			260*1,2		312,000			
VV			Součet		312,000			

D 99 Staveništní přesun hmot 43 168,41

9	K	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu	t	159,883	270,00	43 168,41	RTS 21/ II
PP			Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu					
P			Poznámka k položce:☐ vodorovně do 200 m					

D 762 Konstrukce tesařské 106 090,00

10	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	200,000	44,00	8 800,00	RTS 21/ II
PP			Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm					
11	K	763614121RU6	Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevotřískové	m2	200,000	321,00	64 200,00	RTS 21/ II
PP			Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevotřískové					
P			Poznámka k položce:☐ vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu					
12	K	76253RP	Odvoz a likvidace dřevoštěpkových desek z ochrany arkád	m2	200,000	150,00	30 000,00	Indiv
PP			Odvoz a likvidace dřevoštěpkových desek z ochrany arkád					
13	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	3,000	1 030,00	3 090,00	RTS 21/ II
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m					
P			Poznámka k položce:☐ 50 m vodorovně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				567 000,00	
14	K	7679RP1	D+M mobilní oplocení montáž, demontáž, nájem 60.měsíců	M2	600,000	945,00	567 000,00	Indiv
PP			D+M mobilní oplocení montáž, demontáž, nájem 60.měsíců					
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				77 407,26	
15	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	110,740	235,00	26 023,90	RTS 21/ II
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.☐ POZNÁMKA - neřešena ukládka a likvidace silničních panelů - předpoklad dalšího využití.					
16	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 211,460	16,00	51 383,36	RTS 21/ II
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km					
D VN			Vedlejší náklady				170 000,00	
17	K	POZN.2	Zohlednění okolností dle popisu v PD	KPL	1,000	170 000,00	170 000,00	Indiv
PP			Zohlednění okolností dle popisu v PD					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Do ceny stavby zohlednit :☐ vliv okolností, že 1,5 měsíce za rok (květen, červen) bude Smetanova Litomyšl☐ a v průběhu roku se přes II. nádvoří bude provádět.					

Časový a finanční harmonogram - VZ: „Obnova státního zámku Litomyšl a Panského domu, stavba - NKD"

[illegible]

Předpokládaná doba plnění:

Zahájení: do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 1.2.2022)

Ukončení: a) část Panský dům do 31.10.2023
b) část Zámek do 31.10.2027

V Litoměřicích dne 20.12.2021

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

2 484 734,01
1 855 376,76
2 296 539,94
1 100 143,89
2 226 980,31
489 388,12
1 280 000,00

3 969 340,56
66 782,15
1 302 242,20

33 526 325,11
17 448 770,06
15 767,42

1 588 572,00
254 586,00
3 224 592,00

720 852,00
1 357 716,00
80 568,00

198 060,00
1 947 752,32
1 097 140,80

8 058 744,80

51 255 976,63

36 436 464,30
35 700 519,88
13 101 110,57

5 265 280,47
17 914 420,30
1 787 070,67

316 413 452,89

316 413 452,89