

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava přibližovací linky v odd. 431, revír Tachov

KSO:

Místo: revír Tachov

CC-CZ:

Datum: 23.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloslav Altmann Ušava 72 ,Staré Sedliště 348 01

IČ:

87526808

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				64 750,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	64 750,00	21,00%	13 597,50	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			78 347,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava přibližovací linky v odd. 431, revír Tachov

Místo: revír Tachov

Datum: 23.1.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann Ušava 72 ,Staré Sedliště 348 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 64 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 64 750,00

D 1 Zemní práce 64 750,00

8	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
VV 5 5,000

6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,000	1 150,00	9 200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
VV 8 8,000

5	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 800,00	9 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
VV 5 5,000

7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	135,000	100,00	13 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
VV odtěžení terénního zlomu na přibližovací lince
VV 0,5*15*3 22 500
VV odstranění nepříznivého příčného sklonu přibližovací linky
VV 50*(3*0,5/2)*3 112 500
VV Součet 135,000

4	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	10,000	1 200,00	12 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
VV odstranění 18 bludných balvanů ve stávající přibližovací lince
VV 10 10,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	135,000	82,00	11 070,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 135 135,000

3	K	181951111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	360,000	18,00	6 480,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění
VV 120*3 360,000