

DELTA XX s.r.o.

Báňská 1635

IČO: 28738519

434 01 Most

Ve smyslu Rámcové dohody č. E365-S-4198/2022 u Vás objednááme opravu navlhlé stěny a dodatečné větrání společných prostor ve VB Dětrichov (IC6000383371), dle nabídkového listu č. 011/2023.

Zakázka / Objekt RE: ZDC/80/66507

Dohodnutá cena: 62 672,99 Kč (bez DPH)

Termín: 31.03.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vzor č. 4

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	011/2023		
Název majetku	Dětřichov n/ Bystřicí - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383371
zahájení prací	po obdržení objednávky	ukončení prací	30 dnů
popis prací			
Oprava navlhlé stěny a dodatečné odvětrání společných prostor + malby			
1) odstranění plísně v čekárně m.č. 1.02u			
2) vymalování 486 m ² , bílá barva			
3) dodávka a montáž ventilátoru proti vlhkosti, včetně			
4) zpracování nabídkového rozpočtu			
Položkový rozpočet v příloze.			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZV					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	SOUČET HSS					
	SOUČET CELKEM					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					

Cena za zakázku celkem

62 672,99

za zhotovitele vyhotovil

dne

24.01.2023

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216H8901VNE - Oprava navlhlé stěny a dodatečné odvětrání společných prostor + malby

KSO:

Místo: Děřichov n/ Bystřicí - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAAX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPř zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216H8901VNE - Oprava navlhlé stěny a dodatečné odvětrání společných prostor + malby

Místo: Děřichov n/ Bystřicí - výpravní budova

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E216H8901VNE - Oprava navíhlé stěny a dodatečné odvětrání společných prostor + malby

Místo: Dětřichov n/ Bystřicí - výpravní budova

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325131	Omlítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,185			
	PP		Omlítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325131					
	VV		(2,3+2,3+0,9)*0,25		1,375			
	VV		(1+1,375+1,375)*0,22*2		1,650			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		Součet		8,185			
2	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,185			
	PP		Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612328131					
	VV		(2,3+2,3+0,9)*0,25		1,375			
	VV		(1+1,375+1,375)*0,22*2		1,650			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		Součet		8,185			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,200			
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svítlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		16,2		16,200			
	VV		Součet		16,200			
4	K	977151119	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,550			
	PP		Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151119					
	VV		0,55		0,550			
	VV		Součet		0,550			
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omlítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	8,185			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omlítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191					
	VV		(2,3+2,3+0,9)*0,25		1,375			
	VV		(1+1,375+1,375)*0,22*2		1,650			
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		3,6*0,6		2,160			
	VV		Součet		8,185			
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,391			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211					
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,391			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,768			
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		0,391*48 'Přepočtené koeficientem množství		18,768			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,391			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
10	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	3,000			
PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511								
VV 3 3,000								
VV Součet 3,000								
11	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	3,150			
PP lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm								
VV 3 3,000								
VV Součet 3,000								
VV 3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 3,150								
12	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	3,000			
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v lišti plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211								
VV 3 3,000								
VV Součet 3,000								
VV 3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 3,150								
13	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3,450			
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2								
VV 3 3,000								
VV Součet 3,000								
VV 3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 3,450								
14	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	4,000			
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130021								
VV 4 4,000								
VV Součet 4,000								
15	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000			
PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313001								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
16	K	741316813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	1,000			
PP Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741316813								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
17	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	8,093			
PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741201								
D 751 Vzduchotechnika								
18	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D do 100 mm	kus	1,000			
PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122091								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
19	M	ELD.SP202102110	RM 100 NK	kus	1,000			
PP RM 100 NK								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
20	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000			
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398011								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
21	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	1,000			
PP mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
22	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D do 100 mm	m	0,550			
PP Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751525081								
VV 0,55 0,550								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet			0,550		
23	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m		0,660		
	PP		trouba pevná PVC D 100mm do 45°C					
	WV		0,55			0,550		
	WV		Součet			0,550		
	WV		0,55*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			0,660		
24	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%		51,977		
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
25	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		486,000		
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
	WV		486			486,000		
	WV		Součet			486,000		
26	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2		8,185		
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	WV		(2,3+2,3+0,9)*0,25			1,375		
	WV		(1+1,375+1,375)*0,22*2			1,650		
	WV		5*0,6			3,000		
	WV		3,6*0,6			2,160		
	WV		Součet			8,185		
27	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		486,000		
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121					
	WV		486			486,000		
	WV		Součet			486,000		
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2		477,815		
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101					
	WV		486-8,185			477,815		
	WV		Součet			477,815		
29	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2		8,185		
	PP		Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784331001					
	WV		(2,3+2,3+0,9)*0,25			1,375		
	WV		(1+1,375+1,375)*0,22*2			1,650		
	WV		5*0,6			3,000		
	WV		3,6*0,6			2,160		
	WV		Součet			8,185		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
30	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod		4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4231					
	WV		zpracování nabídkového rozpočtu					
	WV		4			4,000		
	WV		Součet			4,000		
31	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod		1,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232					
	WV		prohlídka a zaměření					
	WV		1			1,000		
	WV		Součet			1,000		

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

011/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu:

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H8901VNE

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Inventární číslo:

Děřichov n/ Bystřicí - výpravní budova

IC6000383371

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49°50'17.956"N, 17°23'42.313"E

Oprava navlhle stěny a dodatečné odvětrání společných prostor + malby

Objednáváme u Vás opravu navlhle stěny a výmalbu ve VB Děřichov n/ Bystřicí

- 1) odstranění plísně v čekárně m.č. 1.02
- 2) vymalování 486 m², bílá barva
- 3) dodávka a montáž ventilátoru proti vlhkosti, včetně napojení potrub. trasy a napoj. na vnější prostředí
- 4) zpracování nabídkového rozpočtu

Příloha:

- 1) Fotodokumentace
- 2) Půdorys

Vzdálenost v km

85,7

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------