

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 633200018/A177/2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - Opravy komponentů zabezpečovacích zařízení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava PZS P6552 Kostelec n.H. po MU ze dne 19.1.2023

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**102 385,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**SIGNALBAU**
Moštěnská 60/4a
790 02 Přerov III - Lověšice
IČ: 258 40 819 DIČ: CZ25840819

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20.1.2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 633200016/A177/2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - Opravy komponentů zabezpečovacích zařízení

Místo:

Datum:

23.01.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava PZS P6552 Kostelec n.H. po MU
ze dne 19.1.2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

PS 01	Zabezpečovací zařízení
PS 01.1	Počítače náprav
PS 01.2	Dobijec
PS 01.3	Baterie
PS 01.4	Přejezdová zabezpečovací zařízení
PS 01.5	Návěstidla

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - Opravy komponentů zabezpečovacích zařízení

Objekt: PS 01 - Zabezpečovací zařízení

Soupis: **PS 01.4 - Přejezdová zabezpečovací zařízení**

Místo:

Datum: 23.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava PZS P6552 Kostelec n.H. po MU ze dne 19.1.2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	OST	Ostatní					
6	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s přezkoušením	kus	1,000			Rámcová dohoda
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s přezkoušením - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vívu trakcí					
7	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000			Rámcová dohoda
	PP		Demontáž výstražníku					
25	M	7592810010	Výstražníky Výstražník V1 (CV708289002)	kus	1,000			Rámcová dohoda
	PP		Výstražníky Výstražník V1 (CV708289002)					
31	M	7592820010	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020)	kus	1,000			Rámcová dohoda
	PP		Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020)					
75	K	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	1,000			Rámcová dohoda
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
78	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000			Rámcová dohoda
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - Opravy komponentů zabezpečovacích zařízení

Objekt: PS 01 - Zabezpečovací zařízení

Soupis: **PS 01.5 - Návěstidla**

Místo:

Datum: 23.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava PZS P6552 Kostelec n.H. po MU ze dne 19.1.2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D OST Ostatní

1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000			Rámcová dohoda
<small>Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.</small>								
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,000			Rámcová dohoda
<small>Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</small>								
10	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000			Rámcová dohoda
<small>Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítky kabelové formy</small>								