

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy infekčního lůžkového oddělení	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Pavilon I Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Konec výstavby:	Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Bourání konstrukcí							13 394,56	278 719,61	292 114,17	175,18		
1			Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	33,00	57,18	0,00	1 886,94	1 886,94	0,00	0,00	RTS I / 2022
2			Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	34,00	31,76	0,00	1 079,84	1 079,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
3			Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	38,00	361,54	1 040,51	12 698,01	13 738,52	0,08	2,93	RTS I / 2022
4			Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	52,00	276,45	1 205,32	13 170,08	14 375,40	0,06	3,33	RTS I / 2022
5			DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	98,00	85,69	493,18	7 904,44	8 397,62	0,01	1,19	RTS I / 2022
6			Demontáž podhledů - roštů	m2	135,00	46,64	0,00	6 296,40	6 296,40	0,00	0,27	RTS I / 2022
7			Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	37,00	104,93	0,00	3 882,41	3 882,41	0,06	2,04	RTS I / 2022
8			Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	549,00	61,43	0,00	33 725,07	33 725,07	0,00	0,55	RTS I / 2022
9			Bourání příček z cihel pálených plných tl. 175 mm	m2	267,00	140,00	3 798,35	33 581,65	37 380,00	0,32	85,35	RTS I / 2022
10			Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	138,00	140,00	1 963,20	17 356,80	19 320,00	0,32	44,11	RTS I / 2022
11			Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	38,00	228,71	1 277,01	7 413,97	8 690,98	0,04	1,61	RTS I / 2022
12			Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm - mezipokojových Al oken	m	93,00	197,06	2 557,98	15 768,60	18 326,58	0,00	0,04	RTS I / 2022
13			Bourání stropů ŽB deskových tl. 10 cm	m2	32,00	213,16	175,65	6 645,47	6 821,12	0,24	7,70	RTS I / 2022
14			Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	257,00	37,73	0,00	9 696,61	9 696,61	0,00	0,10	RTS I / 2022
15			Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	29,00	203,92	883,34	5 030,34	5 913,68	0,00	0,01	RTS I / 2022
16			Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	11,00	4 031,25	0,00	44 343,75	44 343,75	2,20	24,20	RTS I / 2022
17			Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	37,00	84,86	0,00	3 139,82	3 139,82	0,00	0,06	RTS I / 2022
18			Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	14,00	170,96	0,00	2 393,44	2 393,44	0,00	0,03	RTS I / 2022
19			Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	14,00	230,18	0,00	3 222,52	3 222,52	0,02	0,27	RTS I / 2022
20			Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	29,00	245,31	0,00	7 113,99	7 113,99	0,03	0,92	RTS I / 2022
21			Demontáž vpusti z kameniny DN 100	kus	15,00	212,96	0,00	3 194,40	3 194,40	0,03	0,44	RTS I / 2022
22			Demontáž stávajících instalací vnitř.kanalizace - ekologická likvidace	hod	42,00	466,37	0,00	19 587,54	19 587,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
23			Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ek.likvidace	hod	42,00	466,37	0,00	19 587,54	19 587,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							9 248,37	132 676,38	141 924,75	72,86		
24			Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	132,00	197,06	3 630,68	22 381,24	26 011,92	0,00	0,06	RTS I / 2022
25			Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	153,00	131,37	2 575,70	17 523,91	20 099,61	0,00	0,07	RTS I / 2022
26			Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm	m	13,00	306,54	716,10	3 268,92	3 985,02	0,00	0,01	RTS I / 2022
27			Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	895,00	57,76	0,00	51 695,20	51 695,20	0,07	60,86	RTS I / 2022
28			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	64,00	113,58	818,33	6 450,79	7 269,12	0,01	0,42	RTS I / 2022
29			Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 5 x 7 cm	m	31,00	132,06	379,19	3 714,67	4 093,86	0,01	0,20	RTS I / 2022
30			Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm	m	1,50	1 922,14	975,27	1 907,94	2 883,21	0,00	0,00	RTS I / 2022
31			Úprava ostění otvoru při opravách bouráním	m2	8,00	405,44	0,00	3 243,52	3 243,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
32			Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	150,00	121,28	0,00	18 192,00	18 192,00	0,07	10,95	RTS I / 2022
33			Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	4,00	309,18	92,56	1 144,16	1 236,72	0,05	0,20	RTS I / 2022
34			Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm - 0,25	kus	10,00	168,64	36,34	1 650,06	1 686,40	0,00	0,04	RTS I / 2022
35			Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm - 0,09 m2	kus	11,00	82,01	19,74	882,37	902,11	0,00	0,04	RTS I / 2022
36			Průraz zdívelem v betonové zdi tloušťky 30 cm - 0,25 m2	kus	2,00	313,03	4,46	621,60	626,06	0,01	0,01	RTS I / 2022
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							93 674,51	129 634,49	223 309,00	2,71		
37			Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	63,00	1 048,60	28 132,85	37 928,95	66 061,80	0,01	0,76	RTS I / 2022
38			Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	61,00	1 048,60	28 159,78	35 804,82	63 964,60	0,01	0,81	RTS I / 2022
39			Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	86,00	995,10	33 369,81	52 208,79	85 578,60	0,01	1,02	RTS I / 2022
40			Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm	m2	8,00	963,00	4 012,07	3 691,93	7 704,00	0,02	0,12	RTS I / 2022
Stěny a příčky							204 678,96	152 695,09	357 374,05	23,58		
41			Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm - RBi - bez izolace	m2	92,00	1 245,00	65 304,52	49 235,48	114 540,00	0,04	3,98	RTS I / 2022
42			Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm - RB - bez izolace	m2	7,00	1 427,00	5 505,41	4 483,59	9 989,00	0,05	0,32	RTS I / 2022
43			Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm - RBi - bez izolace	m2	12,00	1 703,00	12 258,83	8 177,17	20 436,00	0,05	0,55	RTS I / 2022
44			Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm - RB - bez izolace	m2	5,30	1 058,00	2 391,78	3 215,62	5 607,40	0,02	0,12	RTS I / 2022
45			Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	54,00	1 148,00	35 293,99	26 698,01	61 992,00	0,02	1,22	RTS I / 2022

46		Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	11,00	1 082,84	3 978,48	7 932,76	11 911,24	0,00	0,04	RTS I / 2022
47		Úprava sádrokartonové příčky pro osazení sedátka	kus	10,00	968,35	3 234,46	6 449,04	9 683,50	0,00	0,03	RTS I / 2022
48		Úprava příčky pro osazení sprch.baterie	ks	10,00	428,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
49		Úprava příčky pro osazení WC	ks	11,00	1 082,84	0,00	11 911,24	11 911,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
50		Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	73,00	830,25	45 200,14	15 408,11	60 608,25	0,11	8,19	RTS I / 2022
51		Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	9,00	616,48	3 720,74	1 827,58	5 548,32	0,07	0,67	RTS I / 2022
52		Zdivo tl. 175 z váp.písk. kvádrů 12DF-LD, lepidlo	m2	38,00	1 075,45	27 790,62	13 076,48	40 867,10	0,22	8,46	RTS I / 2022
		Omitky ze suchých směsí				144 014,94	358 506,41	502 521,35		13,44	
53		Penetrace hloubková stěn - vyzdívký	m2	240,00	68,49	8 627,46	7 810,14	16 437,60	0,00	0,08	RTS I / 2022
54		Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny - vyzdívký	m2	240,00	248,80	19 868,06	39 843,94	59 712,00	0,00	0,87	RTS I / 2022
55		Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně - vyzdívký	m2	240,00	262,98	12 326,99	50 788,21	63 115,20	0,00	1,18	RTS I / 2022
56		Penetrace hloubková stěn - sokly	m2	39,00	68,49	1 401,96	1 269,15	2 671,11	0,00	0,01	RTS I / 2022
57		Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, ručně- sokly	m2	39,00	193,55	2 207,15	5 341,30	7 548,45	0,00	0,16	RTS I / 2022
58		Dočištění stěny	m2	366,00	55,01	0,00	20 133,66	20 133,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
59		Penetrace hloubková stěn	m2	366,00	68,49	13 156,87	11 910,47	25 067,34	0,00	0,12	RTS I / 2022
60		Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	366,00	248,80	30 298,80	60 762,00	91 060,80	0,00	1,32	RTS I / 2022
61		Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	366,00	262,98	18 798,67	77 452,01	96 250,68	0,00	1,79	RTS I / 2022
62		Omitka jádrová Cemix 082, ručně	m2	137,00	442,80	26 412,22	34 251,38	60 663,60	0,04	4,80	RTS I / 2022
63		Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	137,00	262,98	7 036,66	28 991,60	36 028,26	0,00	0,67	RTS I / 2022
64		Omitka vápenná vnitřního ostění	m2	38,00	472,60	2 611,53	15 347,27	17 958,80	0,05	2,04	RTS I / 2022
65		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	95,00	61,83	1 268,57	4 605,28	5 873,85	0,00	0,41	RTS I / 2022
		Podlahy a podlahové konstrukce				181 049,43	138 063,84	319 113,27		29,23	
66		Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	53,00	56,24	1 526,30	1 454,42	2 980,72	0,00	0,01	RTS I / 2022
67		Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.50 mm	m2	53,00	374,74	15 981,51	3 879,71	19 861,22	0,10	5,43	RTS I / 2022
68		Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.100mm	m2	53,00	549,57	24 883,75	4 243,46	29 127,21	0,20	10,85	RTS I / 2022
69		Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	556,00	25,20	0,00	14 011,20	14 011,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
70		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - odstranění nerovnosti na starém podkladu	m2	549,00	71,00	0,00	38 979,00	38 979,00	0,01	6,92	RTS I / 2022
71		Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	549,00	56,24	15 810,20	15 065,56	30 875,76	0,00	0,14	RTS I / 2022
72		Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.6 mm	m2	549,00	333,84	122 847,67	60 430,49	183 278,16	0,01	5,88	RTS I / 2022
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				114 030,40	613 832,73	727 863,13		1,08	
73		Montáž podhledů kazetových,FEAL 60x60 nad 20 m2	m2	157,00	584,43	1 812,57	89 942,94	91 755,51	0,00	0,01	RTS I / 2022
74		Thermatex Schlicht Hygena 600x600x15 mm - nemocniční prostředí	m2	202,00	419,00	84 638,00	0,00	84 638,00	0,00	0,81	RTS I / 2022
75		Skleněný portál 3675 x 3000 - dle přiloženého rozpisu otvoru	ks	1,00	122 405,86	0,00	122 405,86	122 405,86	0,00	0,00	
76		Demontáž vstupních dveří Al	ks	2,00	4 119,50	0,00	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	
77		Dveřní vchodový prvek AL dvoukřídlý 2180 x 2180 - dle přiloženého rozpisu otvoru	ks	2,00	173 435,23	0,00	346 870,46	346 870,46	0,00	0,00	
78		Montáž dveřních Al prvků - dvoukřídlých	ks	1,00	18 896,20	0,00	18 896,20	18 896,20	0,00	0,00	
79		Montáž skleněného portálu	ks	1,00	9 448,10	0,00	9 448,10	9 448,10	0,00	0,00	
80		Montáž dveřního příslušenství	ks	1,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
81		Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 25 kg	m	22,00	535,00	739,83	11 030,17	11 770,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
82		Zábradlí chodbové nerezové trubkové - například Pertura průměr 40 mm	m	22,00	1 070,00	23 540,00	0,00	23 540,00	0,01	0,26	RTS I / 2022
83		Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	11,00	150,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
84		Mřížka čtyřhranná KMM 125 x 125 mm TP.20	kus	11,00	300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Výplně otvorů				155 367,85	82 155,27	237 523,12		15,09	
85		Zvětšení otvoru vchodových dveří 1,5 m2 překlad, osazení	kus	3,00	10 000,00	12 313,31	17 686,69	30 000,00	1,17	3,51	RTS I / 2022
86		Vybourání kovových rámu dveří zdvojených pl. 4 m2	m2	16,80	254,12	276,11	3 993,11	4 269,22	0,05	0,90	RTS I / 2022
87		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	9,80	369,17	40,44	3 577,43	3 617,87	0,54	5,30	RTS I / 2022
88		Osazení oc.zár. 2rámových . šroubovaných tl.stěny 150 mm - posuvné dveře	ks	10,00	1 413,47	0,00	14 134,70	14 134,70	0,00	0,00	
89		Osaz.zár.oc.2rámových, šroubovaných,tl.stěny 150mm	kus	21,00	1 197,73	1 345,38	23 806,95	25 152,33	0,00	0,01	RTS I / 2022
90		Zárubeň ocelová HSE "DZD" 175, 1100x1970 L, P - RAL 9005	kus	17,00	3 389,00	57 613,00	0,00	57 613,00	0,02	0,33	RTS I / 2022
91		Zárubeň ocelová HSE "DZD" 175, 800x1970 L, P - RAL 9005	kus	3,00	3 314,00	9 942,00	0,00	9 942,00	0,02	0,06	RTS I / 2022
92		Zárubeň ocelová HSE "DZD" 175, 700x1970 L, P - RAL 9005	kus	1,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,02	0,02	RTS I / 2022
93		Zárubně ocelové HSE STZ-PAL - posuvné dveře 150 / 800x1970 - RAL 9005	ks	10,00	5 748,00	57 480,00	0,00	57 480,00	0,00	0,00	
94		Vybour. otvoru dveře 1kř 2100 x 850 + překlad - bez zárubně	kus	2,00	7 500,00	6 305,11	8 694,89	15 000,00	0,85	1,71	RTS I / 2022
95		Vybour. otvoru dveře 1kř - 2100 x 1100 + uložení překladu - bez zárubně	kus	2,00	8 500,00	6 738,50	10 261,50	17 000,00	1,63	3,26	RTS I / 2022
		Konstrukce truhlářské				344 276,08	51 577,28	395 853,36		0,95	
96		Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	10,00	2 878,30	0,00	28 783,00	28 783,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
97		Montáž dveří jednokřídlových šířky 110 cm	kus	17,00	1 460,10	5 271,91	19 549,79	24 821,70	0,00	0,03	RTS I / 2022
98		Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	1,00	995,10	170,51	824,59	995,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
99		Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00	995,10	565,39	2 419,91	2 985,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
100		Dveře posuvné na SDK stěnu Primum 80 - RAL 7035 - včetně posuvné sady	kus	10,00	12 345,66	123 456,60	0,00	123 456,60	0,04	0,40	RTS I / 2022
101		Dveře vnitřní Primum CPL plně 1kř. 110x197 cm	kus	17,00	9 952,42	169 191,14	0,00	169 191,14	0,03	0,43	RTS I / 2022
102		Dveře vnitřní CPL - RAL 7035 plně 1kř. 80x197 cm	kus	3,00	5 263,33	15 789,99	0,00	15 789,99	0,02	0,05	RTS I / 2022
103		Dveře vnitřní CPL Primum RAL 7035 plně 1kř. 70x197 cm	kus	1,00	5 263,33	5 263,33	0,00	5 263,33	0,02	0,02	RTS I / 2022
104		Dveřní kování Vigo PZ Nerez Rostex klika	kus	20,00	540,35	10 807,00	0,00	10 807,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
105		Vložka na sjednocení gener.klíče	ks	20,00	688,01	13 760,20	0,00	13 760,20	0,00	0,00	

		Podlahy povlakové			488 090,64	245 834,24	733 924,88		2,34		
106		Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	556,00	414,14	57 161,92	173 099,92	230 261,84	0,00	0,21	RTS I / 2022
107		Podlahovina PVC IQ Granit tl. 2 mm š. 2 m - dle zadání investora - například Tarkett IQ Granit	m2	610,00	497,34	303 377,40	0,00	303 377,40	0,00	1,83	RTS I / 2022
108		Podlahovina PVC Aquarelle floor - protiskluzová - například Tarkett Acczent bExcellenc	m2	96,00	483,85	46 449,60	0,00	46 449,60	0,00	0,23	RTS I / 2022
109		Montáž klínku	m	586,00	66,34	0,00	38 875,24	38 875,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
110		Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	586,00	57,78	0,00	33 859,08	33 859,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
111		Lišta fabionová HK 100 bílá	m	496,00	82,39	40 865,44	0,00	40 865,44	0,00	0,06	RTS I / 2022
112		Lišta fabionová Tarkett - lino - obklad	m	119,00	338,12	40 236,28	0,00	40 236,28	0,00	0,01	RTS I / 2022
		Obklady (keramické)				237 238,30	322 563,39	559 801,69		5,47	
113		Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 20x20 mm	m2	6,00	2 643,71	0,00	15 862,26	15 862,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
114		Montáž lišt rohových	m	78,00	181,90	0,00	14 188,20	14 188,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
115		Profil rohový Acrovyn tl.2 mm - 50 x 50 mm nemocniční - bílý	m	81,00	299,60	24 267,60	0,00	24 267,60	0,00	0,04	RTS I / 2022
116		Penetrace hloubková stěn	m2	234,00	68,49	8 411,77	7 614,89	16 026,66	0,00	0,07	RTS I / 2022
117		Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	85,00	442,80	16 387,14	21 250,86	37 638,00	0,04	2,98	RTS I / 2022
118		Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, ručně	m2	234,00	193,55	13 242,89	32 047,81	45 290,70	0,00	0,96	RTS I / 2022
119		Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	234,00	983,95	66 995,83	163 248,47	230 244,30	0,00	0,93	RTS I / 2022
120		Hydroizolační povlak - nátěr	m2	287,00	379,87	77 881,21	31 141,48	109 022,69	0,00	0,45	RTS I / 2022
121		Bandáž koutů - provedení	m	114,00	123,05	0,00	14 027,70	14 027,70	0,00	0,00	RTS I / 2022
122		Spára podlaha - stěna, silikonem	m	154,00	84,04	5 014,51	7 927,65	12 942,16	0,00	0,01	RTS I / 2022
123		Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	80,00	53,50	81,72	4 198,28	4 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
124		Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	40,00	107,00	268,47	4 011,53	4 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
125		Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	147,00	215,86	24 687,16	7 044,26	31 731,42	0,00	0,02	RTS I / 2022
		Malby				58 823,90	166 443,20	225 267,10		0,98	
126		Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	1 148,00	10,70	3 781,12	8 502,48	12 283,60	0,00	0,17	RTS I / 2022
127		Penetrace podkladu HC-4	m2	867,00	16,05	5 914,61	8 000,74	13 915,35	0,00	0,30	RTS I / 2022
128		Malba Primalex Fortissimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 148,00	48,15	12 999,11	42 277,09	55 276,20	0,00	0,25	RTS I / 2022
129		Malba latexová, Jupol Saten, bar., bez penetr. 2 x	m2	867,00	165,85	36 129,06	107 662,89	143 791,95	0,00	0,25	RTS I / 2022
		Zařizovací předměty				465 101,75	187 958,84	653 060,59		0,93	
130		Modul-WC Duofix Special,ovl. zepředu,UP320,h=112cm	kus	11,00	7 757,50	85 332,50	0,00	85 332,50	0,01	0,10	RTS I / 2022
131		Montáž zařizovacích předmětů - geberit	kus	11,00	1 016,50	4 615,62	6 565,88	11 181,50	0,00	0,03	RTS I / 2022
132		Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	15,00	909,50	4 804,45	8 838,05	13 642,50	0,00	0,02	RTS I / 2022
133		Montáž baterii sprchových, pevná výška	kus	10,00	984,40	2 065,31	7 778,69	9 844,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
134		Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	19,00	695,50	394,77	12 819,73	13 214,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
135		Montáž zástěny - včetně zavětrování	kus	10,00	3 210,00	1 296,77	30 803,23	32 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
136		Montáž U-sifonu	kus	19,00	192,60	1 015,51	2 643,89	3 659,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
137		Výměna - montáž sedátka T 3550 N bílé	kus	11,00	321,00	2 408,23	1 122,77	3 531,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
138		Baterie dřezová a umyvadlová nástěnná - například Concept E50 new	kus	19,00	2 112,18	40 131,42	0,00	40 131,42	0,00	0,02	RTS I / 2022
139		Baterie sprchová - například RAF SK 502	kus	11,00	1 994,48	21 939,28	0,00	21 939,28	0,00	0,02	RTS I / 2022
140		Klozet závěsný MIO hluboké splachování, s kruhem - například Concept S50	kus	10,00	6 110,77	61 107,70	0,00	61 107,70	0,02	0,24	RTS I / 2022
141		Klozet závěsný MIO Rimless - invalidní	kus	1,00	7 376,58	7 376,58	0,00	7 376,58	0,02	0,02	RTS I / 2022
142		Sedátko klozetové DEEP duroplastové	kus	11,00	1 758,01	19 338,11	0,00	19 338,11	0,00	0,01	RTS I / 2022
143		Umyvadlo zdravotní - například Deep By Jíka 42 x 55 cm	kus	13,00	2 193,50	28 515,50	0,00	28 515,50	0,02	0,21	RTS I / 2022
144		Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	2 913,61	2 201,89	711,72	2 913,61	0,02	0,02	RTS I / 2022
145		Umyvadlo polozápust. LAUFEN PRO otvor pro bat.	kus	1,00	3 083,74	3 083,74	0,00	3 083,74	0,01	0,01	RTS I / 2022
146		Sprchová zástěna - například Ravak Blix BLDP	kus	10,00	15 857,40	158 574,00	0,00	158 574,00	0,02	0,16	RTS I / 2022
147		Sifon bidetový, umyvadlový HL135	kus	19,00	459,03	6 277,23	2 444,34	8 721,57	0,00	0,00	RTS I / 2022
148		Madlo rovné nerez dl. 400 mm	ks	20,00	1 481,95	0,00	29 639,00	29 639,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
149		Montáž koupelnových madel	ks	20,00	535,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
150		Konstrukce pro uchycení spr.sedátka	ks	10,00	800,36	0,00	8 003,60	8 003,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
151		Sedátko sklopné invalidní sprchové - například Bemeta	ks	10,00	5 898,91	0,00	58 989,10	58 989,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
152		Montáž zdravotního sedátka	kus	10,00	535,00	1 966,27	3 383,73	5 350,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
153		Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 787,18	4 192,06	595,12	4 787,18	0,01	0,01	RTS I / 2022
154		Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	963,00	311,63	651,37	963,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
155		Montáž sprchových setů	kus	10,00	321,00	941,38	2 268,62	3 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
156		Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	10,00	721,18	7 211,80	0,00	7 211,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Nátěry				1 051,19	5 343,13	6 394,32		0,00	
157		Nátěr syntetický ocelových zárubní	ks	10,00	385,20	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
158		Nátěr syntetický OK plnostěnné "D" 1x + 2x email	m2	6,60	385,20	1 051,19	1 491,13	2 542,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Vnitřní kanalizace				123 403,04	60 410,12	183 813,16		0,14	
159		Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H	kus	10,00	2 268,40	21 966,20	717,80	22 684,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
160		Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	12,00	2 272,68	22 073,19	5 198,97	27 272,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
161		Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	10,00	2 449,23	19 845,97	4 646,33	24 492,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
162		Přechodka z litiny na PP HTUG D 75 mm vč. těsnění	kus	12,00	881,68	10 580,16	0,00	10 580,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
163		Přechodka litina/plast kanalizační PPKGUG DN 110	kus	10,00	699,78	6 997,80	0,00	6 997,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
164		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	76,00	656,98	20 383,93	29 546,55	49 930,48	0,00	0,06	RTS I / 2022

165		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	34,00	889,17	15 495,30	14 736,48	30 231,78	0,00	0,05	RTS I / 2022
166		Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	16,00	66,34	1 061,44	0,00	1 061,44	0,00	0,00	RTS I / 2022
167		Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	22,00	81,32	1 789,04	0,00	1 789,04	0,00	0,01	RTS I / 2022
168		Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	36,00	41,73	1 502,28	0,00	1 502,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
169		Koleno HTB D 75 mm 87° PP	kus	38,00	44,94	1 707,72	0,00	1 707,72	0,00	0,00	RTS I / 2022
170		Instalační pomocné, kanalizační práce - jinde v položkách neuvedené	kpl	1,00	5 564,00	0,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Vnitřní vodovod				52 783,08	84 283,92	137 067,00		0,93	
171		Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	175,00	362,73	15 029,13	48 448,62	63 477,75	0,00	0,70	RTS I / 2022
172		Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	42,00	445,12	4 957,60	13 737,44	18 695,04	0,01	0,22	RTS I / 2022
173		Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm - tl.20cm	m	175,00	98,44	5 306,31	11 920,69	17 227,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
174		Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm - tl.25 mm	m	42,00	115,56	1 631,35	3 222,17	4 853,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
175		Koleno 45° PPR D 20 mm	kus	36,00	13,91	500,76	0,00	500,76	0,00	0,00	RTS I / 2022
176		Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	82,00	9,63	789,66	0,00	789,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
177		Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	18,00	16,05	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
178		Koleno 45° PPR D 25 mm	kus	14,00	21,40	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
179		T kus lisovací Uponor PPSU MLC 20x20x20 mm	kus	36,00	240,75	8 667,00	0,00	8 667,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
180		Komplet nástěnný univerzální d 20x1/2 " PPR	kus	28,00	307,09	8 598,52	0,00	8 598,52	0,00	0,01	RTS I / 2022
181		Kohout kulový plastový d 25 mm PPR	kus	4,00	429,07	1 716,28	0,00	1 716,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
182		Kohout kulový plastový d 20 mm PPR	kus	14,00	319,93	4 479,02	0,00	4 479,02	0,00	0,00	RTS I / 2022
183		HL2.1 dvojitá přípojka pro pračku, myčku	kus	1,00	518,95	518,95	0,00	518,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
184		Instalační pomocné, práce vodovodní - jinde v položkách neuvedené	soubor	1,00	6 955,00	0,00	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Vnitřní plynovod				0,00	310 300,00	310 300,00		0,00	
185		Rozvody mediálních plynů	soubor	1,00	232 361,47	0,00	232 361,47	232 361,47	0,00	0,00	RTS I / 2022
186		Dodávka + montáž terminální nástěnné jednotky	ks	22,00	2 022,30	0,00	44 490,60	44 490,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
187		Dodatkové a administrativní práce	kpl	1,00	33 447,93	0,00	33 447,93	33 447,93	0,00	0,00	
		Vzduchotechnika				0,00	935 793,00	935 793,00		2,38	
188		Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2	m	124,31	100,00	0,00	12 431,00	12 431,00	0,02	2,38	RTS I / 2022
189		Zařízení č.1 - přívod vzduchu	soubor	1,00	552 996,00	0,00	552 996,00	552 996,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
190		Zařízení č.2 - Odvod vzduchu	soubor	1,00	125 026,00	0,00	125 026,00	125 026,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
191		Zařízení č.3 - Úprava mikroklimatických podmínek	soubor	1,00	121 340,00	0,00	121 340,00	121 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
192		Doplňkové a pomocné práce	soubor	1,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	48 900,00	48 900,00		0,00	
193		Autorizovaný přesun potrubní pošty - viz příloha rozpočtu	soubor	1,00	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	
		Elektroinstalace				0,00	1 738 122,54	1 738 122,54		0,00	
194		Rozvaděče - viz příloha elektro.rozpočtu	soubor	1,00	58 803,30	0,00	58 803,30	58 803,30	0,00	0,00	
195		Rozvody systém sestra - pacient - viz příloha elektro. rozpočtu	soubor	1,00	152 641,50	0,00	152 641,50	152 641,50	0,00	0,00	
196		Elektroinstalace - viz příloha elektro.rozpočtu	soubor	1,00	977 828,24	0,00	977 828,24	977 828,24	0,00	0,00	
197		Hodinové sazby - revize - viz příloha elektro.rozpočtu	soubor	1,00	118 982,50	0,00	118 982,50	118 982,50	0,00	0,00	
198		STA datové sítě + telefony - viz příloha elektro.rozpočtu	soubor	1,00	162 690,00	0,00	162 690,00	162 690,00	0,00	0,00	
199		Osvětlení - viz příloha elektro. rozpočtu		1,00	267 177,00	0,00	267 177,00	267 177,00	0,00	0,00	
		Přesuny suti				590,48	426 517,09	427 107,57		0,00	
200		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	173,00	164,78	0,00	28 506,94	28 506,94	0,00	0,00	RTS I / 2022
201		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	173,00	168,66	0,00	29 178,18	29 178,18	0,00	0,00	RTS I / 2022
202		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	173,00	474,17	0,00	82 031,41	82 031,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
203		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 730,00	47,42	0,00	82 036,60	82 036,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
204		Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	4 434,39	0,00	4 434,39	4 434,39	0,00	0,00	RTS I / 2022
205		Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00	2 217,20	0,00	4 434,40	4 434,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
206		Pronájem shozu (za metr) - 14 m	den	21,00	919,80	0,00	19 315,80	19 315,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
207		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	173,00	348,65	590,48	59 725,97	60 316,45	0,00	0,00	RTS I / 2022
208		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 730,00	12,53	0,00	21 676,90	21 676,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
209		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	173,00	164,78	0,00	28 506,94	28 506,94	0,00	0,00	RTS I / 2022
210		Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	2,00	2 589,40	0,00	5 178,80	5 178,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
211		Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	2,50	2 589,40	0,00	6 473,50	6 473,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
212		Poplatek za uložení suti - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,40	2 642,90	0,00	1 057,16	1 057,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
213		Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	1,80	321,00	0,00	577,80	577,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
214		Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	166,30	321,00	0,00	53 382,30	53 382,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Lešení a stavební výtahy				3 218,81	6 024,19	9 243,00		0,24	
215		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	150,00	61,62	3 218,81	6 024,19	9 243,00	0,00	0,24	RTS I / 2022
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				437,47	41 179,13	41 616,60		0,02	
216		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	556,00	74,85	437,47	41 179,13	41 616,60	0,00	0,02	RTS I / 2022
		Budovy občanské výstavby				0,00	110 934,52	110 934,52		0,00	
217		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	92,00	1 205,81	0,00	110 934,52	110 934,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Zdravotně technické instalace				0,00	16 833,84	16 833,84		0,00	
218		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	4,00	4 208,46	0,00	16 833,84	16 833,84	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Obklady (keramické)				0,00	1 981,26	1 981,26		0,00	

219		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,00	660,42	0,00	1 981,26	1 981,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Zařizovací předměty				0,00	1 599,82	1 599,82		0,00	
220		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	2,00	799,91	0,00	1 599,82	1 599,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Vnitřní vodovod				0,00	684,81	684,81		0,00	
221		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,00	684,81	0,00	684,81	684,81	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Vnitřní kanalizace				0,00	764,76	764,76		0,00	
222		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,00	764,76	0,00	764,76	764,76	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Konstrukce truhlářské				0,00	3 601,50	3 601,50		0,00	
223		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,00	1 200,50	0,00	3 601,50	3 601,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	3 124,20	3 124,20		0,00	
224		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,00	1 562,10	0,00	3 124,20	3 124,20	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Podlahy povlakové				0,00	1 607,13	1 607,13		0,00	
225		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	3,00	535,71	0,00	1 607,13	1 607,13	0,00	0,00	RTS I / 2022
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	100 000,00	100 000,00		0,00	
		Zařízení stavenišť				0,00	80 000,00	80 000,00		0,00	
226		Zabezpečení + zařízení stavenišť	Soubor	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		Přesun hmot				0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
227		Mimostaveništní doprava + vykládka materiálu	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Celkem:								9 449 139,49			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy infekčního lůžkového oddělení	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Pavilon I Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Konec výstavby:	Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabošská 24, 261 01 Příbram V
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne: 12.12.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Bourání konstrukcí	13 394,56	278 719,61	292 114,17	175,18
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 248,37	132 676,38	141 924,75	72,86
		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	93 674,51	129 634,49	223 309,00	2,71
		Stěny a příčky	204 678,96	152 695,09	357 374,05	23,58
		Omítky ze suchých směsí	144 014,94	358 506,41	502 521,35	13,44
		Podlahy a podlahové konstrukce	181 049,43	138 063,84	319 113,27	29,23
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	114 030,40	613 832,73	727 863,13	1,08
		Výplně otvorů	155 367,85	82 155,27	237 523,12	15,09
		Konstrukce truhlářské	344 276,08	51 577,28	395 853,36	0,95
		Podlahy povlakové	488 090,64	245 834,24	733 924,88	2,34
		Oblklady (keramické)	237 238,30	322 563,39	559 801,69	5,47
		Malby	58 823,90	166 443,20	225 267,10	0,98
		Zařizovací předměty	465 101,75	187 958,84	653 060,59	0,93
		Nátěry	1 051,19	5 343,13	6 394,32	0,00
		Vnitřní kanalizace	123 403,04	60 410,12	183 813,16	0,14
		Vnitřní vodovod	52 783,08	84 283,92	137 067,00	0,93
		Vnitřní plynovod	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00
		Vzduchotechnika	0,00	935 793,00	935 793,00	2,38
		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00
		Elektroinstalace	0,00	1 738 122,54	1 738 122,54	0,00
		Přesuny sutí	590,48	426 517,09	427 107,57	0,00
		Lešení a stavební výtahy	3 218,81	6 024,19	9 243,00	0,24
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	437,47	41 179,13	41 616,60	0,02
		Budovy občanské výstavby	0,00	110 934,52	110 934,52	0,00
		Zdravotně technické instalace	0,00	16 833,84	16 833,84	0,00
		Oblklady (keramické)	0,00	1 981,26	1 981,26	0,00
		Zařizovací předměty	0,00	1 599,82	1 599,82	0,00
		Vnitřní vodovod	0,00	684,81	684,81	0,00
		Vnitřní kanalizace	0,00	764,76	764,76	0,00
		Konstrukce truhlářské	0,00	3 601,50	3 601,50	0,00
		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	3 124,20	3 124,20	0,00
		Podlahy povlakové	0,00	1 607,13	1 607,13	0,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zařízení staveniště	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Přesun hmot	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Celkem:

9 449 139,49

Výkaz výměr

Název stavby:	Stavební úpravy infekčního lůžkového oddělení	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Pavilon I Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy infekčního lůžkového oddělení	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Pavilon I Oblastní nemocnice Příbram, a.s.	Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, IČO/DIČ: 261 01 Příbram V
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 227
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	805 024,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	80 000,00		
	Montáž	1 393 584,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	20 000,00		
PSV	Dodávky	1 884 798,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	2 984 339,86			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	60,53			Ostatní	0		
	Montáž	1 741 276,58			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		540 054,82						
ZRN celkem		9 349 139,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	100 000,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	9 449 139,49	DPH 15%	1 417 370,92	Celkem bez DPH	9 449 139,49
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	10 866 510,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: