

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, výměna napájecího bodu NK 23

Objekt: Rozpočet

Místo: Olomouc

Objednavatel:

Zhotovitel: Elektroline a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 13.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 45312338

DIČ: CZ45312338

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

550 953,49

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

550 953,49

DPH základní 21,00% ze 550 953,49

115 700,23

snížená 14,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

666 653,73

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel


Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
IČ: 47676639 | DIČ: CZ47676639
www.dpmo.cz | e-mail: dpmo@dpmo.cz

Datum a podpis: 14. 7. 16

Razítko

Zhotovitel


Elektroline a.s.
K Ládvi 1805/20
187 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
CZ45312338

Datum a podpis: 21. 7. 2016

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc, výměna napájecího bodu NK 23

Objekt: Rozpočet

Místo: Olomouc

Datum: 13.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	550 953,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 433,58
PSV - Práce a dodávky PSV	462 119,91
741 - Elektromontáže	338 572,07
D3 - Kabely a přeložky inženýrských sítí	59 824,00
46-M - 46-M	63 723,84
OST - Ostatní	49 400,00
001 - Geodetické zaměření, revize a autorský dozor	49 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	550 953,49

4

ROZPOČET

Stavba: Olomouc, výměna napájecího bodu NK 23

Objekt: Rozpočet

Místo: Olomouc

Datum: 13.06.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

550 953,49

9 - Ostatní konstrukce a zemní práce

39 433,58

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	7,920	654,00	5 179,68
2	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	ks	1,000	68,00	68,00
3	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	7,920	180,00	1 425,60
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	7,920	200,00	1 584,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	7,920	18,00	142,56
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,672	202,00	2 559,74
7	M	9-1	Chránička DN 100 dl. 800 mm	ks	1,000	90,00	90,00
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	6,400	2 850,00	18 240,00
9	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,000	300,00	3 300,00
10	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,000	26,00	286,00
11	K	979081113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 km	t	11,000	300,00	3 300,00
12	K	979083111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	11,000	18,00	198,00
13	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	9,000	340,00	3 060,00

PSV - Práce a dodávky PSV

462 119,91

741 - Elektromontáže

338 572,07

14	M	3160001	stožár D 10 metalizovaný, vrch. tah 22 kN	ks	1,000	79 650,00	79 650,00
15	M	999000040	Odpojovač U 2000 A, ruční pohon, dvojitá izolace	ks	1,000	24 850,00	24 850,00
16	M	999000001	ukončení lana N35 s izolátorem a nap. žraubem	ks	2,000	2 950,00	5 900,00
17	M	999000002	Rozebíratelné ukončení lana N35 s izolátorem	ks	2,000	2 415,00	4 830,00
18	M	999000005	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	5,000	1 760,00	8 800,00
19	M	999000039	Lano nerezové 35 mm ²	m	40,000	79,00	3 160,00
20	M	999000023	Bleskojistka včetně ukolejnění YY 50 mm ² se svodičem přepětí PSP	ks	1,000	42 000,00	42 000,00
21	M	999000027	Kábelové propojení trolej-odpojovač na lano 0x4x2 (bez kabelů a prvků k uchycení)	ks	1,000	10 113,00	10 113,00
22	M	999000028	Kabel CHBU 150 mm ²	m	67,000	488,00	32 696,00
23	M	999000029	Přichytka gumová pro 2 napájecí kabely d=24mm (bez pásku)	ks	61,000	38,00	2 318,00
24	M	999000030	Přichytka gumová pro 1 napájecí kabel d=24mm (bez pásku)	ks	8,000	33,00	264,00
25	M	999000031	Pásek vázací PVC UV černý 8 x 550 mm pro gumové přichytky	ks	69,000	4,40	303,60
26	M	999000032	Jednoduchý pevný závěs do oblouku s čepem 16 mm	ks	2,000	1 890,00	3 780,00
27	M	999000033	Dvojitý pevný závěs do oblouku s čepem 16	ks	1,000	2 393,00	2 393,00
28	M	999000034	Pevné kotvení TD 150 mm ²	ks	1,000	5 747,00	5 747,00
29	M	999000044	ostatní materiál	%	3,000	2 000,00	6 000,00
30	K	741113110	Montáž a demontáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
31	K	741113111	Montáž a demontáž sloup provizorní nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	ks	2,000	13 000,00	26 000,00

g

32	K	999000041	Montáž odpojovače U 2000A na stožár	ks	1,000	19 800,00	19 800,00
33	K	999000045	Montáž ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
34	K	999000047	Montáž rozebíratelného ukončení lana N35 s izolátorem	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
35	K	999000049	Montáž lana nerezového 35 mm ²	m	40,000	79,00	3 160,00
36	K	999000048	Montáž páskovaného kardanu 37 mm pro lano	ks	4,000	1 102,00	4 408,00
37	K	999000046	Montáž pevných závěsů	ks	3,000	1 914,40	5 743,20
38	K	999000069	Montáž bleskojistky včetně uzemnění	ks	1,000	10 800,00	10 800,00
39	K	999000072	Montáž kabelového propojení trolej-odpojovač, na lano 0x4x2	ks	1,000	8 930,00	8 930,00
40	K	999000073	Provizorní úprava trolejového vedení	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
41	M	999000044	ostatní materiál	%	5,000	66 525,40	3 326,27

D3 - Kabely a přeložky inženýrských sítí

59 824,00

42	K	R21000002	Přeložka vzdušného optokabelu	m	50,000	850,00	42 500,00
43	K	210910310	Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm ² volně uložených	m	24,000	180,00	4 320,00
44	M	341139270	Kabel silový s Al jádrem 6-AHKCY 1x500/35	m	24,000	522,00	12 528,00
45	K	999000074	Oko kabelové lisovací M16/120 mm ²	ks	4,000	119,00	476,00

46-M - 46-M

63 723,84

46	K	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	0,200	27 000,00	5 400,00
47	K	113111320	Rozebrání dlažby	m ²	10,000	350,00	3 500,00
48	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	m ³	2,000	280,00	560,00
49	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	6,900	1 140,00	7 866,00
50	K	596212000	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m ²	10,000	500,00	5 000,00
51	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050	35 600,00	1 780,00
52	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XA1	m ³	6,100	2 580,00	15 738,00
53	M	589333310	směs pro beton třída C30/37 XF4 frakce do 8 mm	m ³	6,100	3 030,00	18 483,00
54	K	167101101	nakladační vykopka z por. hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	6,900	169,00	1 166,10
55	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,900	16,60	114,54
56	M	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	12,420	210,00	2 608,20
57	K	451572240	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl. 10 cm zakryté cihlami šířky do 60 cm	m	2,000	142,00	284,00
58	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m ²	10,000	22,40	224,00
59	K	210292012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení - jedno měření	ks	2,000	500,00	1 000,00

OST - Ostatní

49 400,00

001 - Geodetické zaměření, revize a autorský dozor

49 400,00

60	K	044002000	Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E	hod	1,000	14 000,00	14 000,00
61	K	HZS0001	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního	hod	5,000	500,00	2 500,00
62	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	8,000	500,00	4 000,00
63	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	16,000	500,00	8 000,00
64	K	HZS4112	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel	hod	16,000	500,00	8 000,00
65	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	800,00	6 400,00
66	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	8,000	500,00	4 000,00
67	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	500,00	2 500,00

9