

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2023-2025 - ST Brno "

## Soupis prací

termín plnění: Květen 2023

CES objednatele: E639-S-4190/2022

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	██████	██████	██████
	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné.	m	██████	██████	██████
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3	██████	██████	██████
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3	██████	██████	██████
	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce.	m	██████	██████	██████
	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m.	kus	██████	██████	██████
	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m.	kus	██████	██████	██████
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	██████	██████	██████
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km	██████	██████	██████
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m	██████	██████	██████
	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	██████	██████	██████
	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	██████	██████	██████
	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	██████	██████	██████

9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	██████	██████	██████
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	██████	██████	██████
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	██████	██████	██████
022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	km	██████	██████	██████
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	██████	██████	██████
<b>celkem Kč / akce</b>					<b>6 453 194,00</b>
<b>Cena celkem bez DPH:</b>					<b>6 453 194,00</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění štěrku a úprava kolejového lože do profilu.					