

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava přibližovací linky v odd. 359, revír Lesná

KSO:
Místo: revír Lesná

CC-CZ:
Datum: 24.1.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby Gomolák s.r.o.Svobodka 55,34 701 Halže

IČ: 7046332
DIČ: CZ07046332

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **137 296,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 296,00	21,00%	28 832,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **166 128,16** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava přibližovací linky v odd. 359, revír Lesná

Místo:

revír Lesná

Datum:

24.1.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stavby Gomolák s.r.o.Svobodka 55,34 701 Halže

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 137 296,00

D HSV Práce a dodávky HSV 127 296,00

D 1 Zemní práce 19 680,00

2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000	125,00	12 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV oděšená zvodnělého materiálu
VV 80*3*0,4 96,000

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňněných strojně	m3	96,000	80,00	7 680,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuňněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 98 98,000

D 5 Komunikace pozemní 91 200,00

4	K	564960315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	480,000	190,00	91 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozproštěním a zhuňněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuňnění II. 200 mm
VV zpevnění úseku II. 400 mm
VV 80*3*2 480,000

D 998 Přesun hmot 16 416,00

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	182,400	90,00	16 416,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
VV 182,400 182,400

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

6	K	062002000	Zřízení dopravní podmínky	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------	------	-------	-----------	-----------

PP Zřízení dopravní podmínky
VV doprava materiálu po nezpevněné přibližovací lince 800 m
VV terénním nákladním automobilem s nižší nosností
VV 1 1,000

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Oprava přibližovací linky v odd.359, revír Lesná

revír Lesná

k.ú. Lesná u Tachova, p.p.č. 1415/1

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská
1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav: Jedná se o přibližovací linku, zpřístupňující lesní komplex, kde se nachází dosud nevytěžené kůrovcového dříví. Přibližovací linka prochází úsekem 80 m, který je díky vrstvě zvodnělého materiálu neprůjezdná pro lesní techniku.

Cílem opravy je zajistit bezproblémové přibližování kůrovcového dříví.

Technické řešení: V úseku o délce 80 m bude odtěžen zvodnělý materiál a ten uložen v místě stavby. Poté bude doplněno betonové kamenivo frakce 32 – 120, o tl. celkem 400 mm. Místo stavby je vzdálené 600 m od možné deponie kameniva a kamenivo bude nutné vozit na stavbu terénním nákladním automobilem s nízkou nosností.

V Tachově 24.1.2023



Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000

