

Dodatek č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 20. 5. 2021

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 9623511/0710
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: ynmadqi
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Sídlo: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslav Krkonoška - prokurista
IČO: 00578894
DIČ: CZ00578894
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 184757226/0600
Zapsán v: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 102
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: upeqmnt
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů za období od 9. 8. 2022 do 1. 2. 2023 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 24. 5. 2022. Cena díla bude navýšena o částku dle změnového listu č. 4 o 416.397,71 Kč bez DPH, tj. o 503.841,23 Kč s DPH.

Provedená změna závazku ze smlouvy bude k tomuto dodatku doložena změnovým listem s položkovými rozpočty a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací uvedený ve změnovém listě vliv na časový a finanční harmonogram.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 20. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 24. 5. 2022, se mění následovně:

1. **Odst. 1 Článku VI. Cena za dílo** se vypouští a nahrazuje se novým zněním:

1. Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení č. j. KÚ-00956/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

Cena díla bez DPH:	14.071.450,31 Kč
DPH 21%:	2.955.004,57 Kč
Cena díla včetně DPH:	17.026.454,88 Kč

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2021, dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 24. 5. 2022 nemění.
3. Dodatek č. 4 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Hradec Králové 2. 2. 2023

Dvůr Králové n. L. 2. 2. 2023


Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina




Za zhotovitele:




Ing. Jaroslav Krkonoška



Příkazce:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14
Datum:
2. 02. 2023



Správce rozpočtu:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13
Datum:
-2. 02. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 04

Název akce: KP TRUTNOV – Rekonstrukce interiéru budovy – I. etapa**Předmět změny: 2.NP Stavební opravy, ZTI, EL, ostatní práce**

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 4.1.2023

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:

Výkresy:

Fotodokumentace k ZL č.

Popis stávajícího stavu:

V objektu ve 2. NP jsou vitríny, obložení stěn a sloupů z lamina. V objektu ve 2. NP jsou na části zdiva značně křivé omítky. Po vybourání přiček není omítka na přilehlých sloupech. Po odsekání dlažby a stržení PVC vykazuje podkladní beton značné výškové rozdíly v průměru 12 mm. Po změně dispozice sociálního zařízení dle PD nelze pro rozvody ZTI použít stávající prostupy. V PD bylo uvažováno s dýhovanými dveřmi. Vodorovné rozvody ÚT jsou vedeny v plechovém podlahovém kanále. V chráněné unikové cestě se v 1NP a 1PP nachází nevyhovující svítidla a požární dveře.

Projektové řešení:

V PD se neřeší demontáž dřevěného obložení. V PD se neuvažuje s opravou omítek sloupů a po rozvodů instalací. V PD je uvažováno s vyrovnáním podlah do tl. 3 mm. V PD jsou navrženy dýhované dveře. V PD se uvažuje s využitím stávajících prostupů ZTI. V PD není uvedeno, že ležaté rozvody ÚT vedou v zakrytých plechových kanálech. V PD se neuvažuje s malováním vstupu a s výměnou svítidel a požárních dveří v chráněné unikové cestě v 1.NP a 1. PP.

Navrhované řešení:

Objednatel požaduje demontáž dřevěného obložení. Objednatel požaduje vyrovnat a přeštukovat část křivých omítek. Podlahy před pokládkou je třeba vyrovnat větší vrstvou nivelační stěrky o dalších 5-10 mm. Objednatel požaduje opravit omítky na sloupech, po provedení instalací. Po dohodě objednatele se zhotovitelem budou dýhované dveře nahrazeny foliovanými s CPL laminátem za poskytnutou slevu. Z důvodu změny dispozice sociálního zařízení je nutné provést nové prostupy pro rozvody ZTI jádrovými vrty. Dále je nutné provést demontáž stávajících rozvodů ZTI. Pro napojení nových rozvodů ÚT je třeba zhotovit nové přípojky a provést úpravu stávajícího plechového krytu topných kanálů. Objednatel požaduje nad rámec PD doplnit rozvody elektro o zásuvky a vypínač a příslušné posílení kabelů. Dále požaduje výměnu svítidel v chráněné unikové cestě i v 1NP a 1 PP, kde jsou stávající nevyhovující. Objednatel dále požaduje v chráněné unikové cestě vyměnit nevyhovující požární dveře v 1NP a 1 PP. Objednatel dále požaduje provedení výmalby vstupních prostor objektu. Objednatel využije část stávajících

regálů, a proto žádá o dodání menšího množství nových regálů.

Důvod změny:

záměr objednatele


chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**



.....
Ing. Jaroslav Krkonoška

Stanovisko autorského dozoru projektanta:


SOUHLAS



.....
Ing. Jiří Hájek

Stanovisko TDS:


SN A V R Ě Ě N Ě M P Ů S Ě N Ě M S O U H L A S Ě M



.....
Ing. Jiří Pilský

Stanovisko objednatele stavby:

BEZ VĚHRAD.



.....
Ing. Jiří Sál

Poznámky:

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: KP Trutnov změny

Objednatel:

Zhotovitel: J.Pišta a spol. společnost s r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
01110	1.NP - Výměna požárních dveří	68 764,53	0,00	14 440,55	83 205,08
01111	2.NP - Architektoni změny 4	371 191,23	0,00	77 950,16	449 141,39
0121	Zdravotně technick změny 4	52 622,03	0,00	11 050,63	63 672,66
0131	Zařízení pro vytápě změny 4	15 603,22	0,00	3 276,68	18 879,90
0151	Silnoproud změna 4	25 507,30	0,00	5 356,53	30 863,83
0161	Slaboproud změna 4	114 518,80	0,00	24 048,95	138 567,75
041	Orientační systém	2 190,60	0,00	460,03	2 650,63
051	Regály - 2.NP	-207 000,00	0,00	-43 470,00	-250 470,00
052	Regály - 3.NP	-27 000,00	0,00	-5 670,00	-32 670,00
	Celkem	416397,71	0,00	87443,52	503841,23

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: 1.NP - Výměna požárních dveří

Objednatel:

Zhotovitel: J. Pišta a spol., společnost s r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Jaroslav Krkonoška

Datum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV 181,36

997 Přesun sutě 181,36

26	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,096	616,02	59,14
27	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,096	228,79	21,96
28	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,386	10,00	13,86
30	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,096	900,00	86,40

PSV PSV 68 583,17

766 Konstrukce truhlářské 67 312,86

133	766660161	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 212,83	4 851,32
##	61161733.11	ozn.07 dveře vnitřní hladké fóliované plně 1křídlové 800/1970 mm dub, PO EI 30 DP3-C, vč. kování, zámku, štítek s označením místností(číslo)	kus	2,000	12 952,00	25 904,00
##	61161733.12	dveře vnitřní hladké fóliované plně 1křídlové 600/1970 mm dub, PO EI 30 DP3-C, vč. kování, zámku, štítek s označením místností(číslo)	kus	2,000	12 952,00	25 904,00
69	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	4,000	192,47	769,88
70	54917265.1	samozavírač dveří hydraulický	kus	4,000	2 320,00	9 280,00
137	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	27,30	109,20
81	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	668,184	0,74	494,46

783 Dokončovací práce - nátěry 1 270,31

141	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fedidlovým	m2	3,240	62,35	202,01
142	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,240	115,98	375,78
143	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,240	105,42	341,56
144	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,240	108,32	350,96

Celkem 68 764,53

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: 2.NP - Architektura změny 4

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV 121 430,02

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 159,95

6	340231015	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m ² , tloušťka příčky 80 mm	m ²	1,890	613,73	1 159,95
---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 77 271,47

154	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m ² na stropech	kus	8,000	350,00	2 800,00
142	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	65,497	70,70	4 630,64
143	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	65,497	164,00	10 741,51
153	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m ²	6,888	1 230,00	8 472,24
155	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	112,492	78,40	8 819,37
10	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m ²	kus	28,000	239,02	6 692,56
139	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	21,000	1 672,15	35 115,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 513,30

14	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	55,926	109,99	6 151,30
150	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,600	1 920,00	1 152,00
149	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,200	2 420,00	2 904,00
148	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,600	3 840,00	2 304,00
147	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,200	3 960,00	4 752,00
140	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	5,000	2 450,00	12 250,00

997 Přesun sutě 9 396,06

26	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,121	616,02	3 154,64
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,121	228,79	1 171,63
28	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,089	10,00	460,89
30	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,121	900,00	4 608,90

998 Přesun hmot 4 089,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,294	772,43	4 089,24

PSV

PSV

239 526,41

725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

-5 269,84

32	725291510R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů,dávkovač tekutého mýdla na 500 ml,vysoce kvalitní ABS plast	soubo r	-2,000	860,00	-1 720,00
34	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubo r	-2,000	1 774,92	-3 549,84

766

Konstrukce truhlářské

-19 348,92

156	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	108,625	118,00	12 817,75
157	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	108,625	40,10	4 355,86
60	61161729.1	ozn.02 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),vodorovné madlo	kus	-1,000	5 049,00	-5 049,00
133	61161729.11	ozn.02 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),vodorovné madlo	kus	1,000	4 039,20	4 039,20
61	61161730.1	ozn.03 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 700/1970 mm dub,vč.kování,zámku,bez prahu,podříznutí dveří (odvětrání)	kus	-6,000	2 849,00	-17 094,00
134	61161730.11	ozn.03 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 700/1970 mm dub,vč.kování,zámku,bez prahu,podříznutí dveří (odvětrání)	kus	7,000	2 279,20	15 954,40
62	61161731.1	ozn.05 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB	kus	-7,000	3 949,00	-27 643,00
135	61161731.11	ozn.05 dveře vnitřní hladké foliované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB	kus	7,000	3 159,20	22 114,40
63	61161732.1	ozn.07 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo)	kus	-4,000	2 849,00	-11 396,00
136	61161732.11	ozn.07 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 800/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo)	kus	2,000	2 279,20	4 558,40
65	61161740.1	ozn.04 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 900/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB	kus	-3,000	16 190,00	-48 570,00
137	61161740.11	ozn.04 dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové 900/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB	kus	2,000	12 952,00	25 904,00
66	61161741.1	ozn.10 dveře vnitřní hladké dýhované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 900/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB	kus	-1,000	3 509,00	-3 509,00
138	61161741.11	ozn.10 dveře vnitřní hladké foliované 1/2 sklo bezpečnostní connex 1křídlové 900/1970 mm dub,vč.kování,zámku,štítek s označením místnosti(číslo),zvuková izolace min. 27 dB	kus	1,000	2 807,20	2 807,20
158	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	9,000	167,00	1 503,00
81	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-192,068	0,74	-142,13

771

Podlahy z dlaždic

106 837,14

146	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	142,270	712,00	101 296,24
-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
103	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 012,962	5,47	5 540,90

776 Podlahy povlakové 99 068,62

141	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	285,270	346,00	98 703,42
113	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	987,034	0,37	365,20

781 Dokončovací práce - obklady keramické 869,13

114	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,875	107,36	845,46
118	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	8,455	2,80	23,67

783 Dokončovací práce - nátěry 9 017,61

163	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	23,000	62,35	1 434,05
164	783314201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,000	115,98	2 667,54
165	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,000	105,42	2 424,66
166	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,000	108,32	2 491,36

784 Dokončovací práce - malby 48 352,67

144	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	89,627	16,80	1 505,73
145	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	187,223	35,10	6 571,53
160	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	11,000	258,00	2 838,00
161	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	89,000	22,80	2 029,20
162	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	80,750	211,00	17 038,25
119	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	55,926	12,00	671,11
120	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	56,000	4,17	233,52
122	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,841	20,24	5 522,30
159	784211109	Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti do 3,80	m2	18,750	156,20	2 928,75
123	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	244,091	36,93	9 014,28

HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 234,80

151	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	16,000	474,00	7 584,00
152	13611210	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule</i>	t	0,047	56 400,00	2 650,80

Celkem

371 191,23

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: Zdravotně technick změny 4

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 559,34

997 Přesun sutě 1 559,34

1	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,892	616,02	549,49
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,892	228,79	204,08
3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,297	10,00	2,97
4	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,892	900,00	802,80

721 2. NP - Kanalizace 1 019,00

5	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,000	177,00	708,00
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	10,000	13,30	133,00
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	5,000	35,60	178,00

722 2. NP - Vodovod 29 679,69

8	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	36,000	74,20	2 671,20
9	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	37,000	87,50	3 237,50
10	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	4,000	103,00	412,00
11	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	26,000	127,00	3 302,00
12	722130997	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka Gebo DN 80 / G 2	kus	2,000	3 951,00	7 902,00
13	722174002	Potrubí z plastových z PPR svař. polyfuzně PN 16 D 20x2,8	m	33,000	265,44	8 759,52
14	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	6,000	220,00	1 320,00
15	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	437,00	874,00
16	722232045	Dtto G 1"	kus	3,000	400,49	1 201,47

725 2. NP - Zařizovací předměty 1 527,00

17	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	4,000	200,00	800,00
18	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	173,00	173,00
19	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	155,00	310,00
20	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	244,00	244,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 837,00

21	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	60,000	313,95	18 837,00
----	---------	---------------------------------	-----	--------	--------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

52 622,03

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: Zařízení pro vytápě změny 4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 15 603,22

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 603,22

1	733191925	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	22,000	373,00	8 206,00
2	733191935	Vsazení přechodu z ocelového potrubí na potrubí z uhlíkové oceli DN 25	kus	22,000	334,00	7 348,00
3	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,031	1 134,31	35,16
4	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,031	453,57	14,06

Celkem 15 603,22

Název objektu: KP Trutnov - Rekonstrukce interiéru budovy 2 změna 4
Horská 822, 54101 Trutnov
Název dílu: D.1.4.EL.b Silnoproudá elektrotechnika

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality . Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace : 2.NP

Dodávka

0,00

Montáž

25 507,30

Celkem

25 507,30

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod. +mont.
		Etapa 3-2.NP							
		Dodávka							
		ROZVÁDĚČE - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST							
		Dodávka celkem				0,00			
		Montážní materiál a práce							
		ROZVÁDĚČE - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST							
		KRABICE							
		KU68-1901	3	ks	6,00	18,00	27,50	82,50	100,50
		KABELY A VODIČE - PEVNĚ, VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU							
		CYKY 3Jx2,5	20	m	21,00	420,00	21,80	436,00	856,00
		CYKY 3Jx1,5	10	m	12,60	126,00	21,80	218,00	344,00
		CYKY 3ox1,5	5	m	12,60	63,00	21,80	109,00	172,00
		Ukončení kabelu do 16 mm	4	ks	0	0,00	105,7	422,80	422,80

SVORKY A SVORKOVNICE

ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ

Spínač 250V, 10A, řazení 1, IP20	6	ks	154,00	924,00	49,00	294,00	1 218,00
Tlačítko 250V, 10A, IP20	2	ks	187,00	374,00	49,00	98,00	472,00
Zásuvka 230V, 16A červená / bílá jen montáž	6	ks	0,00	0,00	97,00	582,00	582,00
Zásuvka 230V, 16A červená / bílá	2	ks	236,00	472,00	97,00	194,00	666,00
Zásuvka 230V, 16A se svodičem přepětí barva červená	1	ks	1 040,00	1 040,00	97,00	97,00	1 137,00

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

Svítilno LED Q panel 600/1200 54 W	3	ks	3 609,00	10 827,00	198,00	594,00	11 421,00
UQ rám	3	ks	678,00	2 034,00	198,00	594,00	2 628,00
Svítilno PLAFONIERA s PIR IP 44	4	ks	1 174,00	4 696,00	198,00	792,00	5 488,00

HZS

Montážní materiál a práce - celkem**25 507,30**

CENOVÁ NABÍDKA

Předmět rozpočtu: **KATASTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ TRUTNOV -
Rekonstrukce (modernizace) vnitřních prostor,
administrativní budovy - SLABOPROUD -
rozšíření dle požadavku uživatele**



Investor: **Katastrální úřad pro Královehradecký kraj**

Zpracoval: **AG COM, s.r.o.
Nám. Míru 22, 503 03 Smičice**

Číslo nabídky: **NS_210054D**

Datum zpracování: **11.07.2022**

Platnost nabídky:

2 týdny

Technický kontakt: **Radek Podzimek**

E-mail:

projekce@agcom.cz

Obchodní kontakt: **Petr Klouček**

E-mail:

kloucek@agcom.cz

Telefon: **495 405 911**

CELKOVÁ REKAPITULACE - 3. etapa - rozšíření

Pol.	Specifikace	DPH	cena bez DPH
3.1	Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa 4.NP - rozšíření dle požadavku uživatele	21%	38 922,00
3.2	Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa 3.NP - rozšíření dle požadavku uživatele	21%	23 244,10
3.3	Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa 2.NP (PŘÍPOJ PRO DOCHÁZKU, PARAPETNÍ KANÁL V M.Č. 209 a 210) - rozšíření dle požadavku uživatele	21%	19 109,30
3.4	Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa - 1.NP (přípoje pro kancelář geodeta) - rozšíření dle požadavku uživatele	21%	14 009,90
3.5	Rozšíření stávajícího domácího telefonu ve 3.NP, identifikace stávající kabeláže, napojení na stávající kabeláž	21%	12 714,50
3.6	Doplnění kamerového systému o napájení POE	21%	6 519,00
CENA CELKEM BEZ DPH			114 518,80

	Cena	Základ daně	DPH	Cena včetně DPH
Rozpočtová cena	114 518,80	114 518,80	24 049,00	138 568,00

3.1 Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa 4.NP - rozšíření dle požadavku uživatele

Datový rozvaděč RD01

Podlaží	počet přípojů	PC	Telefon
4.NP	4		
3.NP			
2.NP			
1.NP			
1.PP			
Celkem	4	0	0

Pol.	Projekt - referenční výrobek		Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.					RD01 - 4.NP					
2.					Rozvaděč 45U stojanový 800x600	1	Stávající		Stávající	
3.	Molex PN	25.B016G	Molex PN	25.B016G	Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	1	461,00	461,00	31,90	31,90
4.	Molex PN	PID-00269	Molex PN	PID-00269	Panel propojovací UTP C5E 24 portů, MIIM Ready G2, bez e-modulu s přípravou pro management fyzické vrstvy	1	8 960,00	8 960,00	31,90	31,90
5.					Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	4	0,00	0,00	85,60	342,40
6.					proměření TP kabelu, měřící protokol - nové přípoje	4	0,00	0,00	91,40	365,60
7.	Molex PN	MLG-00028-02	Molex PN	MLG-00028-02	Modul Mod Mosaic úhlový se záclonkou RJ45, 568B, 22,5x45mm, bílý, PowerCat, UTP kat.5E	4	128,60	514,40	62,00	248,00
8.	Molex PN	39-504-PS	Molex PN	39-504-PS	Kabel UTP C5E 4páry, nad 50 přípojů	247	8,40	2 074,80	7,40	1 827,80
9.		PA 2/4.40 "x"			Návleky číselné - PARTEX	12	0,80	9,60	0,00	0,00
10.	Molex PN	PCD-01003-0J	Molex PN	PCD-01003-0J	Kabel propoj UTP C5E 2m zelený - RD	4	79,80	319,20	0,00	0,00
11.	Molex PN	PCD-01005-0E	Molex PN	PCD-01005-0E	Kabel propoj UTP C5E 3m šedý - PC	4	82,60	330,40	0,00	0,00
12.					Úprava stávajících tras parapetního kanálu po obvodu budovy (doplnění žlabu po vybouraných příčkách	1	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00
13.					Otevření a zavření stávající kabelové trasy	20	0,00	0,00	38,90	778,00
14.					Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu 600x600	10	0,00	0,00	31,00	310,00
15.					Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 170x70 tloušťka zdi do 300 mm - strop - oprava	1	528,00	528,00	203,00	203,00
16.					Podružný materiál	1	4 170,00	4 170,00	3 900,00	3 900,00
18.					Značení trasy vedení (kpl)	1	0,00	0,00	563,00	563,00
19.					Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	548,00	548,00

20.				Zařízení staveniště	1	0,00	0,00	722,00	722,00
21.				Úklid	1	0,00	0,00	737,00	737,00
22.				Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	2 581,00	2 581,00
23.				Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0,00	0,00	2 305,00	2 305,00
Celkem bez DPH						17 367,40		21 554,60	
Celkem materiál + montáž bez DPH						38 922,00			

3.2 Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa 3.NP - rozšíření dle požadavku uživatele

Datový rozvaděč RD01

Podlaží	počet přípojů	PC	Telefon
4.NP			
3.NP	4		
2.NP			
1.NP			
1.PP			
Celkem	4	0	0

Pol.	Projekt - referenční výrobek		Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.					RD01 - 3.NP					
2.					Rozvaděč 45U stojanový 800x600	1	Stávající		Stávající	
3.	Molex PN	PID-00269	Molex PN	PID-00269	Panel propojovací UTP C5E 24 portů, MIIM Ready G2, bez e-modulu s přípravou pro management fyzické vrstvy	1	Stávající z nabídky 4.NP		31,90	31,90
4.					Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	4	0,00	0,00	85,60	342,40
5.					proměření TP kabelu, měřící protokol - nové přípoje	4	0,00	0,00	91,40	365,60
6.	Molex PN	MLG-00028-02	Molex PN	MLG-00028-02	Modul Mod Mosaic úhlový se záclonkou RJ45, 568B, 22,5x45mm, bílý, PowerCat, UTP kat.5E	4	128,60	514,40	62,00	248,00
7.	Molex PN	39-504-PS	Molex PN	39-504-PS	Kabel UTP C5E 4páry, nad 50 přípojů	212	8,40	1 780,80	7,40	1 568,80
8.		PA 2/4.40 "x"			Návleky číselné - PARTEX	12	0,80	9,60	0,00	0,00
9.	Molex PN	PCD-01003-0J	Molex PN	PCD-01003-0J	Kabel propoj UTP C5E 2m zelený - RD	4	79,80	319,20	0,00	0,00
10.	Molex PN	PCD-01005-0E	Molex PN	PCD-01005-0E	Kabel propoj UTP C5E 3m šedý - PC	4	82,60	330,40	0,00	0,00
11.					Úprava stávajících tras parapetního kanálu po obvodu budovy (doplnění žlabu po vybouraných příčkách)	1	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00
12.					Otevření a zavření stávající kabelové trasy	20	0,00	0,00	38,90	778,00
13.					Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu 600x600	10	0,00	0,00	31,00	310,00
14.					Podružný materiál	1	1 462,00	1 462,00	3 262,00	3 262,00
16.					Značení trasy vedení (kpl)	1	0,00	0,00	563,00	563,00
17.					Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	548,00	548,00
18.					Zařízení staveniště	1	0,00	0,00	447,00	447,00
19.					Úklid	1	0,00	0,00	447,00	447,00
20.					Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00

21.				Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	
Celkem bez DPH							4 416,40	18 827,70		
Celkem materiál + montáž bez DPH							23 244,10			

3.3 Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3.etapa 2.NP (PŘÍPOJ PRO DOCHÁZKU, PARAPETNÍ KANÁL V M.Č. 209 a 210) - rozšíření dle

Datový rozvaděč RD01

Podlaží	počet přípojí	PC	Telefon
4.NP			
3.NP			
2.NP	1		
1.NP			
1.PP			
Celkem	1	0	0

Pol.	Projekt - referenční výrobek		Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.					RD01 - 2.NP					
2.					Rozvaděč 45U stojanový 800x600	1	Stávající		Stávající	
3.	Molex PN	PID-00269	Molex PN	PID-00269	Panel propojovací UTP C5E 24 portů, MIIM Ready G2, bez e-modulu s přípravou pro management fyzické vrstvy	1	Stávající z nabídky 4.NP		31,90	31,90
4.					Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	1	0,00	0,00	85,60	85,60
5.					proměření TP kabelu, měřící protokol - nové přípoje	1	0,00	0,00	91,40	91,40
6.	Molex PN	MCZ-00003-04	Molex PN	MCZ-00003-04	Molex Tango modul, 1xRJ45 DataGate+ kat.5e UTP, černý s prachovou krytkou - pro nové přípoje	1	126,00	126,00	62,00	62,00
7.	ABB	1187170			Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	1	64,70	64,70	4,40	4,40
8.	ABB	1110818			Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	1	23,30	23,30	0,00	0,00
9.	Molex PN	39-504-PS	Molex PN	39-504-PS	Kabel UTP C5E 4páry, nad 50 přípojí	65	8,40	546,00	7,40	481,00
10.		PA 2/4.40 "x"			Návleky číselné - PARTEX	3	0,80	2,40	0,00	0,00
11.	Molex PN	PCD-01003-0J	Molex PN	PCD-01003-0J	Kabel propoj UTP C5E 2m zelený - RD	1	79,80	79,80	0,00	0,00
12.	Molex PN	PCD-01005-0E	Molex PN	PCD-01005-0E	Kabel propoj UTP C5E 3m šedý - PC	1	82,60	82,60	0,00	0,00
13.		1294347			Žlab parapetní PK 160x65 D	7	550,00	3 850,00	180,00	1 260,00
14.		8482 HB			Kryt PK 160x65D spojovací 8482	6	143,00	858,00	5,80	34,80
15.		8483 HB			Kryt PK 160x65D ROH OHYB. 8483	6	229,00	1 374,00	5,80	34,80
16.		8487 HB			Kryt PK 160x65D průchod. 8487	3	101,70	305,10	5,80	17,40
17.		8481 HB			Kryt PK 160x65D koncový 8481	3	142,00	426,00	5,80	17,40
18.		PKS 70/60 XX			Příčka s kovovou fólií PKS 70/60 XX, 2 m, pro kanály EKE a PK.	7	125,10	875,70	15,90	111,30
19.		725568			Svorka zemnicí pro dělicí příčku	3	19,40	58,20	2,90	8,70
20.		726854			Spojka zemnicí pro dělicí příčky	3	4,50	13,50	2,90	8,70

21.		1203256		Okno kabelové PK2,5-F608 V	3	1,60	4,80	2,90	8,70
22.		1000926		Vodič CYA 2,5 HO7V-K zelenožlutý	3	8,00	24,00	4,70	14,10
23.		6004338		Přichytka Grip OBO 2031M/15	26	17,40	452,40	14,50	377,00
24.		1173149		Trubka PVC LPE-2 2323	7	12,90	90,30	0,00	0,00
25.				instalace trubky PVCP23 na povrch	7	0,00	0,00	25,90	181,30
26.				Úprava stávajících tras parapetního kanálu po obvodu budovy (doplnění žlabu po vybouraných příčkách	1	0,00	0,00	505,00	505,00
27.				Otevření a zavření stávající kabelové trasy	10	0,00	0,00	38,90	389,00
28.				Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu 600x600	10	0,00	0,00	31,00	310,00
29.				Podružný materiál	1	1 260,00	1 260,00	935,00	935,00
31.				Značení trasy vedení (kpl)	1	0,00	0,00	563,00	563,00
32.				Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	548,00	548,00
33.				Zařízení staveniště	1	0,00	0,00	447,00	447,00
34.				Úklid	1	0,00	0,00	447,00	447,00
35.				Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	838,00	838,00
36.				Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0,00	0,00	780,00	780,00
Celkem bez DPH						10 516,80		8 592,50	
Celkem materiál + montáž bez DPH						19 109,30			

3.4 Rozšíření stávající strukturované kabeláže MOLEX PN (SK) - 3. etapa - 1.NP (přípoje pro kancelář geodeta) - rozšíření dle požadavku uživatele

Datový rozvaděč RD01

Podlaží	počet přípojí	PC	Telefon
4.NP			
3.NP			
2.NP			
1.NP	2		
1.PP			
Celkem	2	0	0

Pol.	Projekt - referenční výrobek		Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.					RD01 - 1.NP					
2.					Rozvaděč 45U stojanový 800x600	1	Stávající		Stávající	
3.	Molex PN	PID-00269	Molex PN	PID-00269	Panel propojovací UTP C5E 24 portů, MIIM Ready G2, bez e-modulu s přípravou pro management fyzické vrstvy	1	Stávající z nabídky 4.NP		31,90	31,90
4.					Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	2	0,00	0,00	85,60	171,20
5.					proměření TP kabelu, měřící protokol - nové přípoje	2	0,00	0,00	91,40	182,80
6.	Molex PN	MCZ-00004-04	Molex PN	MCZ-00004-04	Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.5e UTP, černý s prachovou krytkou - pro nové přípoje	1	126,00	126,00	102,90	102,90
7.	ABB	1187170			Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	1	64,70	64,70	4,40	4,40
8.	ABB	1110818			Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	1	23,30	23,30	0,00	0,00
9.	Molex PN	39-504-PS	Molex PN	39-504-PS	Kabel UTP C5E 4páry, nad 50 přípojí	153	8,40	1 285,20	7,40	1 132,20
10.		PA 2/4.40 "x"			Návleky číselné - PARTEX	6	0,80	4,80	0,00	0,00
11.	Molex PN	PCD-01003-0J	Molex PN	PCD-01003-0J	Kabel propoj UTP C5E 2m zelený - RD	2	79,80	159,60	0,00	0,00
12.	Molex PN	PCD-01005-0E	Molex PN	PCD-01005-0E	Kabel propoj UTP C5E 3m šedý - PC	2	82,60	165,20	0,00	0,00
13.					Lišta vkladací 25x 20 bílá LHD 2m	11	35,70	392,70	25,90	284,90
14.		6004338			Přichytka Grip OBO 2031M/15	39	17,40	678,60	14,50	565,50
15.					Úprava stávajících tras parapetního kanálu po obvodu budovy (doplnění žlabu po vybouraných příčkách	1	0,00	0,00	505,00	505,00
16.					Otevření a zavření stávající kabelové trasy	10	0,00	0,00	38,90	389,00
17.					Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu 600x600	20	0,00	0,00	31,00	620,00
18.					průraz D20 - 300mm, beton	1	0,00	0,00	540,00	540,00

19.				Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 170x70 tloušťka zdi do 300 mm - strop	1	528,00	528,00	203,00	203,00
20.				Podružný materiál	1	974,00	974,00	951,00	951,00
22.				Značení trasy vedení (kpl)	1	0,00	0,00	563,00	563,00
23.				Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	548,00	548,00
24.				Zařízení staveniště	1	0,00	0,00	474,00	474,00
25.				Úklid	1	0,00	0,00	474,00	474,00
26.				Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	940,00	940,00
27.				Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	1	0,00	0,00	925,00	925,00
Celkem bez DPH						4 402,10	9 607,80		
Celkem materiál + montáž bez DPH						14 009,90			

3.5 Rozšíření stávajícího domácího telefonu ve 3.NP, identifikace stávající kabeláže, napojení na stávající kabeláž

Pol.	Projekt - referenční výrobek		Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.					Domácí telefon					
2.					Identifikace, nalezení přípojného bodu	1	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
3.					Domácí telefo DT93 s bzučákem s1 tlačítkem na EZ (bílý)	1	786,00	786,00	363,00	363,00
4.					Kabel SYKFY 5x2x0,5	40	17,10	684,00	7,40	296,00
5.					Lišta vkladací 25x 20 bílá LHD 2m	4	35,70	142,80	25,90	103,60
6.		6004338			Příchytka Grip OBO 2031M/15	39	17,40	678,60	14,50	565,50
7.		1173149			Trubka PVC LPE-2 2323	6	12,90	77,40	0,00	0,00
8.					instalace trubky PVCP23 na povrch	6	0,00	0,00	25,90	155,40
9.					Krabice odbočná A11 prázdná světle šedá IP54 11 kabelových vývodů	4	54,50	218,00	36,30	145,20
10.					Otevření a zavření stávající kabelové trasy	10	0,00	0,00	38,90	389,00
11.					Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu 600x600	20	0,00	0,00	31,00	620,00
12.					průraz D20 - 300mm, beton	1	0,00	0,00	440,00	440,00
13.					Podružný materiál	1	876,00	876,00	1 156,00	1 156,00
14.					Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	1	0,00	0,00	548,00	548,00
15.					Úklid	1	0,00	0,00	474,00	474,00
16.					Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	1	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00
17.					Inženýrská činnost	1	0,00	0,00	925,00	925,00
Celkem bez DPH							3 462,80	9 251,70		
Celkem materiál + montáž bez DPH							12 714,50			

3.6 Doplnění kamerového systému o napájení POE

Pol.	Projekt - referenční výrobek		Nabídka uchazeče		Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž		
	Výrobce	Typové číslo	Výrobce	Typové číslo			Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH	
1.					CCTV						
2.	MHPower	POE-PAN12-GB	MHPower	POE-PAN12-GB	MHPower POE-PAN12-GB Gigabitový stíněný 12-portový pasivní POE panel	1	2 504,00	2 504,00	463,00	463,00	
3.	SUNNY	DRST12048p2155Sr15	SUNNY	DRST12048p2155Sr15	Napájecí zdroj síťový 48V 2500mA 5.5/2.1mm T3 DRST-12048-T3	1	2 471,00	2 471,00	274,00	274,00	
4.	Molex PN	PCD-01001-0H	Molex PN	PCD-01001-0H	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva modrá	6	58,00	348,00	0,00	0,00	
5.	Molex PN	PCD-01003-0H	Molex PN	PCD-01003-0H	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva modrá	6	76,50	459,00	0,00	0,00	
Celkem bez DPH							5 782,00		737,00		
Celkem materiál + montáž bez DPH								6 519,00			

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny
Objekt: 1.PP + 1.NP - Archi...

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV PSV 2 190,60

767 Konstrukce zámečnické -3 276,90

1	767100003R01	Ozn.02/Z Repase a nátěr stávajícího ocelového schodišťového zábradlí, v.1000 mm, zbroušení stávajícího nátěru zábradlí, očištění zábradlí, nový nátěr v barvě RAL 9007	m	0,000	1 416,00	0,00
2	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	-4,000	150,66	-602,64
3	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155	kus	-4,000	654,00	-2 616,00
4	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-32,186	1,81	-58,26

792 Interiérové vybavení zabudované 5 467,50

5	79290001R01	Ozn.01/I Hlavní informační tabule, profily ACS elox stříbrný, vyměnitelné lamely	kus	0,000	14 471,60	0,00
6	79290002R01	Ozn.02/I Patrová informační tabule, profily ACS elox stříbrný, vyměnitelné lamely	kus	-1,000	10 266,00	-10 266,00
7	79290003R01	Ozn.03/I Štítek s označením místnosti, eloxované hliníkové lišty, bočnice z šedé barvy jištěné šroubky, krycí antireflexní slída, text - 2x popis. fólie	kus	-7,000	570,00	-3 990,00
8	79290005R01	Ozn.05/I Klap rámu pro únikový plán budovy, profil rámu 20mm v barvě stříbrného eloxovaného hliníku, plastová stěna a přední krycí fólie, viditelný rozměr tisku: 287x410 mm, vnější rozměr rámu: 327x450 mm	kus	0,000	607,50	0,00
9	79290006R01	Ozn.06/I Klap rámu pro únikový plán budovy, profil rámu 20mm v barvě stříbrného eloxovaného hliníku, plastová stěna a přední krycí fólie, viditelný rozměr tisku: 200x287 mm, vnější rozměr rámu: 240x327 mm	kus	3,000	544,50	1 633,50
10	79290007R01	Ozn.07/I Stříbrná tabulka s priktogramem (název místnosti nebo obrázek), materiál - hliník v imitaci nerezové, barva stříbrná s černým tiskem, chemický tisk, oboustranná lepenka	kus	-12,000	181,50	-2 178,00
11	79290008R01	Vitrína uzamykatelná magnetická hliníková	kus	3,000	6 756,00	20 268,00

Celkem 2 190,60

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny

Objekt: Regály - 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -207 000,00

767 Konstrukce zámečnické -207 000,00

1	76710001R01	Ozn.r1 Regál policový kovový,konstrukce sloupků a polic,6 stavitelných polic,materiál: pozink,barva stříbrná,nosnost jedné police max.150kg,nosnost celého regálu 900kg,1000x400x2500 mm	kus	-67,000	3 000,00	-201 000,00
2	76710002R01	Ozn.r2 Regál policový kovový,konstrukce sloupků a polic,6 stavitelných polic,materiál: pozink,barva stříbrná,nosnost jedné police max.150kg,nosnost celého regálu 900kg,1200x400x2500 mm	kus	-6,000	3 400,00	-20 400,00
3	76710003R01	Ozn.r3 Regál policový kovový,konstrukce sloupků a polic,6 stavitelných polic,materiál: pozink,barva stříbrná,nosnost jedné police max.150kg,nosnost celého regálu 900kg,1000x500x2500 mm	kus	4,000	3 600,00	14 400,00

Celkem -207 000,00

ROZPOČET

Stavba: KP Trutnov změny

Objekt: Regály - 3.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -27 000,00

767 Konstrukce zámečnické -27 000,00

1	76710001R01	Ozn.r1 Regál policový kovový,konstrukce sloupků a polic,6 stavitelných polic,materiál: pozink,barva stříbrná,nosnost jedné police max.150kg,nosnost celého regálu 900kg,1000x400x2500 mm	kus	-9,000	3 000,00	-27 000,00
---	-------------	--	-----	--------	----------	------------

Celkem -27 000,00