

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 27. 1. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu části střechy nad kuchyňkou ve výpravní budově, Lípa nad Dřevnicí, č.p 120, (IC6000383315), dle nabídkového listu č. 034/2023.

Zakázka / Objekt RE: E216H4C21ZNR

Dohodnutá cena: 73 364,59 Kč (bez DPH)

Termín: 28. 2. 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 034/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

034/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4C21ZNR

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Lípa nad Dřevnicí - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383315

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2158719N, 17.7695719E

Oprava části střechy nad kuchyňkou.

Oprava části střechy po opakovaném zatečení do místnosti s kuchyňkou. Odstranění lepenky, trapézového plechu a uhnílych dřevěných latí. Položení nových střešních latí a trapézového plechu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 28. 2. 2023

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

65

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	23.01.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	23.01.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	23.01.2023 v 07:30 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

30.01.2023	27.01.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dní od potvrzené obj.	27.03.2023
--	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 034-2023
Stavba: 034-2023 Lípa nad Dřevnicí VB - oprava části střechy nad kuchyňkou

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 364,59
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	C
-------------------	----------	----------

Správce obvodu:

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS: _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 034-2023

Stavba: 034-2023 Lípa nad Dřevnicí VB - oprava části střechy nad kuchyňkou

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, ORŽ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1 Lípa nad Dřevnicí VB - oprava části střechy nad kuchyňkou
- 2 VRN
- 3 Index dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

034-2023 Lípa nad Dřevnicí VB - oprava části střechy nad kuchyňkou

Objekt:

1 - 034-2023

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
9	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	10,000			CS ÚRS 2022 02
10	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	10,000			CS ÚRS 2022 02
D	997		Přesun sutě					
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,240			CS ÚRS 2022 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,240			CS ÚRS 2022 02
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,880			CS ÚRS 2022 02
	VV		1,24*12 *Přepočtené koeficientem množství		14,880			
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,620			CS ÚRS 2022 02
7	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,620			CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot					
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,600			CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	712		Povlakové krytiny					
15	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 02
2	K	712540852	Odstranění povlakové krytiny střeš oblých z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	30,000			CS ÚRS 2022 02
D	762		Konstrukce tesařské					
13	K	762342211	Montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí do 150 mm	m2	30,000			CS ÚRS 2022 02
14	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,600			CS ÚRS 2022 02
3	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	30,000			CS ÚRS 2022 02
D	764		Konstrukce klempířské					
11	K	764101103	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střeš rovné drážkováním ze svítků šířky do 600 mm, sklon střeš přes 30 do 60°	m2	30,000			CS ÚRS 2022 02
12	M	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,060			CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,4 kg/m2					
18	K	764201167	Montáž oplechování střešních prvků úžlabí, šířky do 700 mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 02
19	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,015			CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,4 kg/m2					
17	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 02
D	765		Krytina skládaná					
1	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce	m2	30,000			CS ÚRS 2022 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

034-2023 Lípa nad Dřevnicí VB - oprava části střechy nad kuchyňkou

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000			
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000			
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

034-2023 Lípa nad Dřevnicí VB - oprava části střechy nad kuchyňkou

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150			
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--	--

