

Elektrická kontrola vstupu + Videotelefon

Krajská nemocnice T. Bati, budova 23 - stavební úpravy v 5.NP

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka
				jednotková cena
Technologie				
1	Hlavní jednotka modulárního interkom systému - DS-KD8003-IME1/EU	2	ks	3 800,00
2	Rám pro povrch. instalaci modul. interkom systému, 1 modul	2	ks	1 090,00
3	Videomonitor (monitor) pro modulární interkom systém - DS-KH6320-TE1/EU	2	ks	3 390,00
4	HUBPRO - řídicí jednotka 2 dveře, síťovatelná, CUST FW	3	ks	12 600,00
5	iClass SE RP10 - multiformátová čtečka CUST FW	6	ks	5 600,00
6	Odchozí tlačítko bez aretace - zelené	2	ks	330,00
7	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	10	hod	0,00
Mezisoučet				
Rozvody				
8	Kabel UTP Cat.6 LSOH	285	m	14,00
9	Koax FTP Cat5e	50	m	13,00
10	Trubka PVC 23mm p.o. 8x10	180	m	12,00
11	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 8x1	4	ks	7,00
12	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 8x1	2	ks	36,00
13	Frézování drážky pro uložení trubky, 50x50mm 2x1	55	m	0,00
14	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10x1	20	hod	0,00
Mezisoučet				
Revize, koordinace, zkoušky				
15	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	1	ks	0,00
16	Dokumentace skutečného provedení	10	hod	0,00
Mezisoučet				
Dodávka celkem				95 520 Kč
Montáž				45 650 Kč
Dodávka a montáž celkem				141 170 Kč
Celkem bez DPH				141 170 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

