

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Objednatel:

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.01.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P007	Výměna stožárového návěstidla 3430	82 643,22	0,00	17 355,08	99 998,30	0,00	8 613,81	7 4029,41	0,00	0,00
01	technologická část	60 997,42	0,00	12 809,46	73 806,88	0,00	5 805,83	55191,59	0,00	0,00
02	stavební část	52,52	0,00	11,03	63,55	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00
03	VRN	21 593,28	0,00	4 534,59	26 127,87	0,00	2 755,46	18837,82	0,00	0,00
Celkem		82643,22	0,00	17355,08	99998,30	0,00	8613,81	74029,41	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Výměna stožárového návěstidla 3430
 Část: technologická část

Objednatel:
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
Práce a dodávky HSV											
5 Komunikace pozemní											
1	TRH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,600	1 917,28	0,00	4 984,93	4 984,93	0,000	0,000
2	TRH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním	m3	2,600	315,73	0,00	820,90	820,90	0,000	0,000
						0,00	0,00	5 805,83	5 805,83	0,000	0,000
OST											
Ostatní											
3	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	1,000	930,51	0,00	930,51	930,51	0,000	0,000
24	SEE	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	3,000	2 886,34	0,00	8 659,02	8 659,02	0,000	0,000
25	SEE	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných traitech nebo v kolejových obvodech	kus	3,000	346,99	0,00	1 040,97	1 040,97	0,000	0,000
19	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 198,30	0,00	1 198,30	1 198,30	0,000	0,000
12	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	3,000	23,65	0,00	70,95	70,95	0,000	0,000
14	SZT	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	4 949,50	0,00	4 949,50	4 949,50	0,000	0,000
20	759	7590720435	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	1,000	6 116,54	6 116,54	0,00	6 116,54	0,000	0,000
21	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Pliněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	3,000	49,39	148,17	0,00	148,17	0,000	0,000
22	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plin š. 22cm (HM0673909991222)	m	3,000	3,54	10,62	0,00	10,62	0,000	0,000
23	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	1,000	1 886,02	1 886,02	0,00	1 886,02	0,000	0,000
5	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	8,000	18,13	0,00	145,04	145,04	0,000	0,000
4	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranně	pár	8,000	19,07	0,00	152,56	152,56	0,000	0,000
7	SZT	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	1,000	2 313,24	0,00	2 313,24	2 313,24	0,000	0,000
						8 161,35	47 030,24	55 191,59	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Výměna stožárového návěstidla 3430
 Část: technologická část

Objednatel:
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
10	SZT	7590715023	Postavení na stávající základy a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	9 138,34	0,00	9 138,34	9 138,34	0,000	0,000	
9	SZT	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	9 148,76	0,00	9 148,76	9 148,76	0,000	0,000	
11	SZT	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 385,86	0,00	1 385,86	1 385,86	0,000	0,000	
13	SZT	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	3,000	51,16	0,00	153,48	153,48	0,000	0,000	
18	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	337,61	0,00	337,61	337,61	0,000	0,000	
6	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	8,000	70,02	0,00	560,16	560,16	0,000	0,000	
17	SZT	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 845,94	0,00	6 845,94	6 845,94	0,000	0,000	
							8 161,35	52 836,07	60 997,42	0,000	0,000	
Celkem												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Výměna stožárového návěstidla 3430
 Část: stavební část

Objednatel:
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
							5,30	47,22	52,52		0,000
			M								
			Práce a dodávky M								
			46-M				5,30	47,22	52,52		0,000
1	946	460010021	Vytýčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,030	1 750,56	5,30	47,22	52,52	0,009	0,000
			Celkem				5,30	47,22	52,52		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Objekt: Výměna stožárového návěstidla 3430

Část: VRN

Objednatel:

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby											
7	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	2,000	472,03	0,00	944,06	1 683,88	0,000	0,000
8	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	2,000	369,91	0,00	739,82	1 683,88	0,000	0,000
OST Ostatní											
OST											
2	XDp	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoúčástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,000	1 083,68	0,00	2 167,36	17 153,94	0,000	0,000
5	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,500	654,38	0,00	1 635,95	17 153,94	0,000	0,000
6	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,500	422,01	0,00	1 055,03	17 153,94	0,000	0,000
1	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 855,40	0,00	3 855,40	17 153,94	0,000	0,000
3	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 440,20	0,00	8 440,20	17 153,94	0,000	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
4	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	528,880	5,21	0,00	2 755,46	2 755,46	0,000	0,000
Celkem											
								0,00	21 593,28	21 593,28	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3378490

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: feac8e6e-e54f-47b5-a8aa-21e51e4ae49b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2023 12:15:00



d5c2c2fd-0202-4c08-9d38-4ea0058aaaff