# Příloha č.1 k objednávce č.23\_63520

Datum: 25.01.2023

Trade FIDES a.s.

Daliborova 7

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-626/2022 u Vás objednáváme opravy zabezpečení 1.NP administrativní budovy Skladištní, Ostrava – hlavní nádraží (IC6000328701), dle cenové nabídky ze dne 23.01.2023.

Náklady budou zaúčtovány na : ZDC/80/1000/16592

Dohodnutá cena : 169.990 Kč bez DPH

Termín : 30.04.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA : PA635190099

Příloha: Nabídkový list ze dne 30.01.2023.

## SŽ Ostrava Skladištní - zabezpečení 1.NP administrativní budovy Správa železnic, státní organizace

Rozpočet č.: JM00135

### Trade FIDES a.s.

Daliborova 7 Ostrava Mar.Hory 709 00

### Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

### Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem Montážní práce a služby celkem

Ostatní

Celkem

Celkem bez DPH (zaokrouhleno)

DPH

Celkem s DPH

Položka	ks/m IV	J Jedn.		_	a Celková cena	- Callend sana Mantáříka/m
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	ks/m IV	Jean.	С	ena	епа сеткоча сена	ena Celková cena Montáž/ks/m
ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu	3,00 ks					
ASSET 16.20 Sběrnicový modul PZTS/EKV v krytu	1,00 ks					
ASSET 10.20 Sběrnicový modul PZTS/EKV v krytu	1,00 ks		-			
ASSET OUT 4R-02 MM Modul 4x relé	2,00 ks					
KMU4N.DF.P.W Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá,			-			
dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice,						
čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz a						
	1.00 1					
karet LF 125 kHz, 134,2 kHz	1,00 ks	i	_			
CLASS SE R10 T Bezkont. čtečka iCLASS SE R10 se	4.00					
svorkovnicí	1,00 ks		-			
iCLASS Spacer 10 Montážní podložka pro čtečky						
iCLASS R(P)10	1,00 ks	i .	-			
PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém						
krytu pro AKU 70 Ah	1,00 ks		-			
TP 12-40 Akumulátor 12V/40Ah	1,00 ks	1	_			
OS365 Zálohovaná plastová siréna venkovní						
110dB/1m s majákem a akumulátorem	1,00 ks		<u></u>			
ART1490CR Signalizační velká LED dioda bez	202 Danie -					
bzučáku v krytu barva červená	3,00 ks		=			
KX15DT Duální detektor digitální s držákem, vějíř						
15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL	13,00 ks		_			
FG1625TAS Detektor tříštění skla s dosahem až						
7,6m i pro skla s fóliemi	17,00 ks	1	_			
MAS203 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní						
mezerou 25mm	6,00 ks		_			
MC240-6 Čtyřdrátový hliníkový zápustný MG						
kontakt	4,00 ks	1	_			
RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1						
pájecích svorek	5,00 ks		_			
BM018110 Instalační jistič 10 kA, B 10A, 1P	1,00 ks		_			
Drobný instalační materiál	1,00 kp	ol	_			
Připojení elektro zámku	1,00 ks		=			
Demontáž a přeložení stávajících komponent						
včetně kabeláže (zdroj, linkové moduly)	3,00 h	od	_			
Programování a oživení systému	6,00 h	od	_			
Kabeláž a kabelové trasy						
Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá	110,00 m		_			

Napájecí kabel 12V CYSY 2x1,5	110,00 m
Kabel FI-H06	500,00 m
Napájecí kabel 230V CYKY-J 3x2,5	12,00 m
PŘÍCHYTKA TRUBKY ohebné včetně šroubu	100,00 ks
Trubka ohebná 1420 MONOFLEX	120,00 m
Lišta vkládací 15x 10 bílá LH 2m	14,00 m
Lišta hranatá 40x40 (2M) LHD	6,00 m
Drážkování pro trubky (bez zapravení)	70,00 m
Prostup zdivem	30,00 ks
Dodávka prvků	
Montáž prvků	
Projekční práce, dokumentace skutečného	
provedení	10,00 hod
Koordinace se stavbou a uživatelem	2,00 hod
Doprava	100,00 km
Ztráta času na cestě	4,00 hod
Mimořádná revize	1,00 ks
Ostatní	