

CENOVÁ NABÍDKA



Akce: **DH Jelenice - gumová dlažba pod houpačky**

Investor: **Město Česká Třebová** Staré náměstí 78, Česká Třebová 56002,

Zhotovitel: **Klejchstav s.r.o.**, Lidická 240, Česká Třebová

ČP	Popis	MJ	Množství	Cena	Celková cena
Práce a dodávky HSV					
1.	Vytýčení stavby - zaměření	ks	1,00		
2.	Odkopání a příprava plochy k pokládce	m2	30,00		
3.	Hloubení rýh na pokládku obrubníků	bm	24,00		
4.	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,00		
5.	Nakládání výkopku z hornin	m3	7,00		
6.	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,00		
7.	Podsyp , zhutnění podkladu kamenivem 8 až 16 mm vč.materiálu	spr.	1,00		
8.	Podsyp , zhutnění podkladu kamenivem 0 až 4 mm vč.materiálu	spr.	1,00		
9.	Obsypání a terénní úpravy vč.zeminy vně plochy	ks	1,00		
Zakládání					
10.	Pokládka dlažby z recyklované pryže tl 43 mm barevná kladená ručně do lože	m2	28,00		
11.	Gumová zámková dlažba 165x200, výška 43 mm GUMEX	m2	32,00		
12.	Spotřební materiál	spr.	1,00		
13.	Pokládka geotextilie pod dlažbu	m2	35,00		
14.	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	35,00		
15.	Řezání dlažby	spr.	1,00		
16.	Gumový obrubník 1000x250x50 včetně aretačních spojek	ks	24,00		
17.	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	24,00		
18.	Beton CP15	m3	2,00		
Vedlejší rozpočtové náklady					
19.	Náklady na zřízení staveniště		1,00		
20.	Průzkumné, geodetické a projektové práce, pojištění stavby	...	1,00		
21.	Označení a vytýčení staveniště ochrannými prvky	kus	1,00		
Přesun hmot					
23.	Doprava materiálu, sypkých hmot+složení	ks	1,00		
24.	Doprava osob	ks	1,00		
25.	Přesun hmot ruční	ks	1,00		
Cena bez DPH				235 885,00 Kč	
Cena s DPH 21%				285 420,85 Kč	

Pozn.: Platnost CN do 28.2.2023