

# Smlouva o dílo

---

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov  
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy  
IČO: 70995087  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Ing. Radek Dřevěný  
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

### 2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,  
Tovární 3, 620 00 Brno  
Statutární zástupce: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH  
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH  
e-mail: vaclav.opiol@strabag.com  
telefon: 602 262 290  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
č.ú.: 5061885001/2700  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Preambule

---

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“. Smluvní strany se

dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

### III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. Specifikace díla

---

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“. Předmětem plnění je výměna nepropustného povrchu parkoviště za povrch propustný u základní školy v ulici Ivančická v k. ú. Moravský Krumlov.

2. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované zadavatelem (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
  - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

**6.** Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

**7.** Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

**8.** Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatel ve formě písemného dodatku.

**9.** Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

**10.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

## **V. Doba plnění**

---

**1.** Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 5 měsíců od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

**2.** Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

**3.** Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

**4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

**5.** K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

**6.** Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

**7.** Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

**8.** Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno

formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

## VI. Místo plnění

---

1. Místo plnění je: parc. č. 1721/9 v k. ú. Moravský Krumlov.

## VII. Cena za provedení díla

---

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 763 376,18,- Kč</b>
<b>DPH ve výši 15 %</b>	<b>0,00,- Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %</b>	<b>580 309,00,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 343 685,18,- Kč</b>

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu této Smlouvy.
4. Objednatel nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po

předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

**8.** Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

**9.** Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

**10.** Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

**11.** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

**13.** Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

**14.** V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

**15.** Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

**16.** Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem **„Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“**.

**17.** Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

**18.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

**19.** Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

**20.** Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

---

**1.** Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

**2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

**3.** Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatelů jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.



## IX. Práva a povinnosti stran

---

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a

opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel bere na vědomí oprávnění SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

## **X. Stavební deník**

---

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
  - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

## **XII. Podmínky provádění díla**

---

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

**5.** V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

**6.** Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

**7.** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

**8.** Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

**9.** Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

**10.** Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

**11.** Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

**12.** Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### **XIII. Poddodavatelé**

---

**1.** Jelikož objednatel považuje stavební práce za významnou činnost při plnění zakázky, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ objednatel požaduje, aby veškeré stavební práce v rámci této zakázky byly prováděny přímo zhotovitelem, bez využití poddodavatelů.

### **XIV. Záruka za jakost**

---

**1.** Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 měsíců na stavební část díla

24 měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

**2.** Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

**3.** Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

**4.** Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

**5.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

**6.** Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

**7.** Oznáme-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídá, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

**8.** V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušování běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

**9.** Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

**10.** Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

**11.** O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla (stavby)**

---

**1.** Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přijímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přijímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přijímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přijímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přijímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přijímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními



předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejíž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

14. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 5 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

## **XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

---

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

**3.** Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

**4.** Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

**5.** Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

## **XIX. Pojištění**

---

**1.** Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně Díla.

**2.** Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## XX. Společná ustanovení

---

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov**“ kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.
9. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel však má v takovém

případě však nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění.

## **XXI. Závěrečná ustanovení**

---

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

kteří nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

V Moravském Krumlově, dne..... 2023

Zhotovitel

V Brně, dne..... 2023

.....  
**Základní škola, Moravský Krumlov,  
Ivančická 218,  
okres Znojmo, příspěvková organizace**  
Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy

.....  
**STRABAG a.s.**  
Ing. Václav Opiol  
vedoucí OTÚ oblasti JIH

.....  
**STRABAG a.s.**  
Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČO : 608 38 744  
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00  
zastoupená : Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

**z m o c ň u j e**

Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978, bytem Ostrava-Svinov, Elektrárenská 5617/3, vedoucího OTÚ  
Ing. Ondřeje Chrásta, nar. 17.2.1974, bytem Napajedla, Lány 705, ředitele oblasti JIH  
Ing. Ondřeje Volka, nar. 27.1.1983, bytem Šlapanice, 8. Května 137/11, ekonomu oblasti JIH  
Ing. Davida Tejkala, nar. 15.11.1989, Oulehla 554, Lysice, vedoucího PJ Chrlice  
Martina Šudomu, nar. 9.9.1981, bytem Pod Kaštany 637, Černá Hora, vedoucího PJ Brno  
Ing. Jiřího Kamana, nar. 15.12.1980, bytem Mutěnická 2, Brno, vedoucího PJ Hrušky  
Jana Pallu, nar. 18.01.1976, bytem Kyjovice 49, Prosiměřice, vedoucího PJ Hostěradice  
Romana Bednaříka, nar. 6.9.1975, bytem Pelhřimov, Dolnokubínská 2440, vedoucího PJ Pelhřimov  
Jiřího Ambrože, nar. 4.10.1973, bytem Blažejov, Blažejov, vedoucího PJ Jihlava  
Ing. Václava Opiola, nar. 5.11.1981, bytem Troubsko, Družstevní 775/26b, vedoucího oblastního OTÚ

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.


- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 1.11.2022

  
Dipl. Ing. Moritz Freyborn  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

  
Ing. Pavel Brychcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.



## Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČ/DIČ:	60838744 / CZ60838744
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	79
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.5.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady		
HSV	Dodávky		Práce přesčas		
	Montáž		Bez pevné podl.		
PSV	Dodávky		Kulturní památka		
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		
			DN celkem z obj.		
Základ 0%		0,00 Kč			
Základ 15%		0,00 Kč	0,00 Kč	Celkem bez DPH	2 763 376,18 Kč
Základ 21%		2 763 376,18 Kč	580 309,00 Kč	Celkem včetně DPH	3 343 685,18 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

*Neřílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!*

*Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.*

### Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	<b>Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 23.5.2022	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.0	Přípravné a bourací práce	4 925,79	724 686,90	729 612,69	441,83
SO 01.1	Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou	1 344 605,40	604 951,28	1 949 556,68	1 636,46
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	75 361,26	75 361,26	0,00
ZS	Zařízení staveniště	981,60	7 863,95	8 845,55	0,38
<b>Celkem:</b>				<b>2 763 376,20 Kč</b>	

## Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Doba výstavby:	Objednatel:	Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 23.5.2022	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.0		Přípravné a bourací práce	4 925,79	724 686,90	729 612,69	441,83
SO 01.0	1	Zemní práce	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00
SO 01.0	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	34 970,00	34 970,00	11,44
SO 01.0	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	85 203,94	85 203,94	0,00
SO 01.0	13	Hloubené vykopávky	0,00	9 482,68	9 482,68	0,00
SO 01.0	16	Přemístění výkopku	0,00	248 116,32	248 116,32	0,00
SO 01.0	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	4 925,79	3 658,71	8 584,50	0,00
SO 01.0	96	Bourání konstrukcí	0,00	205 515,84	205 515,84	430,39
SO 01.0	S	Presuny sutí	0,00	132 104,41	132 104,41	0,00
SO 01.1		Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou	1 344 605,40	604 951,28	1 949 556,68	1 636,46
SO 01.1	18	Povrchové úpravy terénu	25 441,01	43 445,88	68 886,89	57,01
SO 01.1	21	Úprava podloží a základové spáry	27 202,75	13 709,45	40 912,20	38,90
SO 01.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	567 321,64	122 398,06	689 719,70	1 100,16
SO 01.1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice	17 442,69	36 460,21	53 902,90	10,21
SO 01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	571 137,27	321 952,90	893 090,17	300,75
SO 01.1	711	Izolace proti vodě	6 017,58	2 760,94	8 778,52	0,04
SO 01.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 303,86	5 316,14	7 620,00	1,29
SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	127 738,60	44 179,88	171 918,48	128,10
SO 01.1	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	14 727,82	14 727,82	0,00
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	75 361,26	75 361,26	0,00
VORN	M	Montážní přírážky	0,00	75 361,26	75 361,26	0,00
ZS		Zařízení staveniště	981,60	7 863,95	8 845,55	0,38
ZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	560,00	560,00	0,00
ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	981,60	2 232,00	3 213,60	0,38
ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 302,95	1 302,95	0,00
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	3 769,00	3 769,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>2 763 376,20 Kč</b>	

## Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov		Doba výstavby:	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	
Lokalita:	Moravský Krumlov		Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:	8013219		Zpracováno dne:	23.5.2022	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.0		<b>Přípravné a bourací práce</b>				4 925,79	724 686,90	729 612,69		441,83	
	SO 01.0	1	<b>Zemní práce</b>				0,00	5 635,00	5 635,00		0,00	
1	SO 01.0	100001500R00	Dočištění stěny	m2	16,100	350,00	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				0,00	34 970,00	34 970,00		11,44	
2	SO 01.0	113151313R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 4 cm	m2	130,000	269,00	0,00	34 970,00	34 970,00	0,09	11,44	RTS I / 2022
	SO 01.0	12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	85 203,94	85 203,94		0,00	
3	SO 01.0	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	415,629	186,00	0,00	77 306,99	77 306,99	0,00	0,00	RTS I / 2022
4	SO 01.0	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	415,629	19,00	0,00	7 896,95	7 896,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	13	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	9 482,68	9 482,68		0,00	
5	SO 01.0	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	37,187	232,00	0,00	8 627,38	8 627,38	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	SO 01.0	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	37,187	23,00	0,00	855,30	855,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	16	<b>Přemístění výkopku</b>				0,00	248 116,32	248 116,32		0,00	
7	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	452,767	307,00	0,00	138 999,47	138 999,47	0,00	0,00	RTS I / 2022
8	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 527,670	1,00	0,00	4 527,67	4 527,67	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	452,767	231,00	0,00	104 589,18	104 589,18	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				4 925,79	3 658,71	8 584,50		0,00	
10	SO 01.0	919735114R00	Řezání stávajícího krytu tl. 15 - 20 cm	m	48,500	177,00	4 925,79	3 658,71	8 584,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				0,00	205 515,84	205 515,84		430,39	
11	SO 01.0	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	179,663	1 099,00	0,00	197 449,64	197 449,64	2,20	395,26	RTS I / 2022
12	SO 01.0	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	130,100	62,00	0,00	8 066,20	8 066,20	0,27	35,13	RTS I / 2022
	SO 01.0	S	<b>Přesuny sutí</b>				0,00	132 104,41	132 104,41		0,00	
13	SO 01.0	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	441,826	164,00	0,00	72 459,46	72 459,46	0,00	0,00	RTS I / 2022
14	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 418,260	1,00	0,00	4 418,26	4 418,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
15	SO 01.0	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	430,386	128,00	0,00	55 089,41	55 089,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
16	SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	11,440	12,00	0,00	137,28	137,28	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.1		<b>Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou</b>				1 344 605,40	604 951,28	1 949 556,68		1 636,46	
	SO 01.1	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				25 441,01	43 445,88	68 886,89		57,01	
17	SO 01.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně(pláně zkouška na 30MPa)	m2	1 123,322	18,00	0,00	20 219,80	20 219,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
18	SO 01.1	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	77,476	124,00	0,00	9 607,02	9 607,02	0,00	0,00	RTS I / 2022
19	SO 01.1	10364200	<b>Ornice pro pozemkové úpravy</b>	m3	34,089	626,00	21 339,71	0,00	21 339,71	1,67	56,93	RTS I / 2022
20	SO 01.1	180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici a do tvámic	m2	377,476	22,00	336,90	7 967,57	8 304,47	0,00	0,00	RTS I / 2022
21	SO 01.1	00572453	<b>Směs travní sadová IV. - střední zátěž suší PROFI</b>	kg	20,761	111,00	2 304,47	0,00	2 304,47	0,00	0,02	RTS I / 2022
22	SO 01.1	185804311R00	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	7,748	42,00	28,11	297,31	325,42	0,00	0,00	RTS I / 2022
23	SO 01.1	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	30,000	42,00	381,82	878,18	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
24	SO 01.1	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m <sup>3</sup> , 1:5	kus	6,000	373,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
25	SO 01.1	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	6,000	373,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
26	SO 01.1	026503289	Parkový keř či stromek nízkého vzrůstu(bude dle výběru kalina či aronie a pod)	kus	6,000	175,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,01	0,06	
	SO 01.1	21	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>27 202,75</b>	<b>13 709,45</b>	<b>40 912,20</b>		<b>38,90</b>	
27	SO 01.1	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm-zabepečení svahu-velký sklon	m <sup>3</sup>	23,800	1 277,00	19 629,66	10 762,94	30 392,60	1,63	38,79	RTS I / 2022
28	SO 01.1	211971122R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m.š nad 2,5m	m <sup>2</sup>	154,700	22,00	456,89	2 946,51	3 403,40	0,00	0,05	RTS I / 2022
29	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m <sup>2</sup> š. do 6 m	m <sup>2</sup>	177,905	40,00	7 116,20	0,00	7 116,20	0,00	0,05	RTS I / 2022
	SO 01.1	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>567 321,64</b>	<b>122 398,06</b>	<b>689 719,70</b>		<b>1 100,16</b>	
30	SO 01.1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm fr. 32-63 ČSN 736126 viz.PD	m <sup>2</sup>	1 123,322	398,00	374 904,80	72 177,36	447 082,16	0,60	675,16	RTS I / 2022
31	SO 01.1	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm,šterkodrt frakce 0-63 mm, ČSN 736126 viz.PD	m <sup>2</sup>	1 123,322	148,00	140 744,04	25 507,62	166 251,66	0,38	424,62	RTS I / 2022
32	SO 01.1	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m <sup>2</sup>	1 123,322	22,00	0,00	24 713,08	24 713,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
33	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m <sup>2</sup> š. do 6 m	m <sup>2</sup>	1 291,820	40,00	51 672,80	0,00	51 672,80	0,00	0,39	RTS I / 2022
	SO 01.1	57	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné</b>				<b>17 442,69</b>	<b>36 460,21</b>	<b>53 902,90</b>		<b>10,21</b>	
34	SO 01.1	572742111R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě do 10 t - propoj se stávající komunikací	t	9,700	5 112,00	15 598,83	33 987,57	49 586,40	1,04	10,13	RTS I / 2022
35	SO 01.1	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou 2 kg/m	m	48,500	89,00	1 843,86	2 472,64	4 316,50	0,00	0,07	RTS I / 2022
	SO 01.1	59	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>571 137,27</b>	<b>321 952,90</b>	<b>893 090,17</b>		<b>300,75</b>	
36	SO 01.1	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,400	293,00	237,48	3 981,72	4 219,20	0,03	0,45	RTS I / 2022
37	SO 01.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru barevná	kus	253,440	28,00	7 096,32	0,00	7 096,32	0,01	2,28	RTS I / 2022
38	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget.dlaždic s 30mm ozubem ,lože štěrkové	m <sup>2</sup>	740,000	293,00	14 292,34	202 527,66	216 820,00	0,03	23,31	RTS I / 2022
39	SO 01.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru	kus	13 284,480	25,00	332 112,00	0,00	332 112,00	0,01	119,56	RTS I / 2022
40	SO 01.1	583424801	Kamenivo drcené 4/8 prané JHM	t	60,384	724,00	43 718,02	0,00	43 718,02	1,00	60,38	RTS I / 2022
41	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m <sup>3</sup>	15,629	117,00	0,00	1 828,59	1 828,59	0,00	0,00	RTS I / 2022
42	SO 01.1	583425601	Kamenivo drcené 8/16 prané JHM	t	15,942	615,00	9 804,33	0,00	9 804,33	1,00	15,94	RTS I / 2022
43	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	285,600	305,00	5 741,99	81 366,01	87 108,00	0,03	9,00	RTS I / 2022
44	SO 01.1	59248301	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm	kus	1 276,020	115,00	146 742,30	0,00	146 742,30	0,04	44,66	RTS I / 2022
45	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky zeminy	m <sup>3</sup>	14,280	117,00	0,00	1 670,76	1 670,76	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m <sup>3</sup>	14,994	626,00	9 386,24	0,00	9 386,24	1,67	25,04	RTS I / 2022
47	SO 01.1	596291113R00	Rezáni betonové dlažby tl. 80 mm	m	350,370	93,00	2 006,25	30 578,16	32 584,41	0,00	0,13	RTS I / 2022
	SO 01.1	711	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>6 017,58</b>	<b>2 760,94</b>	<b>8 778,52</b>		<b>0,04</b>	
48	SO 01.1	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k novové fólii,včetně dodávky lišty 20	m	32,200	163,00	3 530,30	1 718,30	5 248,60	0,00	0,02	RTS I / 2022
49	SO 01.1	711823121RT6	Montáž novové fólie svíste,včetně dodávky fólie 20	m <sup>2</sup>	16,100	218,00	2 487,28	1 022,52	3 509,80	0,00	0,02	RTS I / 2022
50	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,036	559,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.1	89	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>2 303,86</b>	<b>5 316,14</b>	<b>7 620,00</b>		<b>1,29</b>	
51	SO 01.1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu dle nové plochy-stávající spl.kanalizace	kus	3,000	2 540,00	2 303,86	5 316,14	7 620,00	0,43	1,29	RTS I / 2022
	SO 01.1	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>127 738,60</b>	<b>44 179,88</b>	<b>171 918,48</b>		<b>128,10</b>	
52	SO 01.1	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	164,740	390,00	46 877,68	17 370,92	64 248,60	0,22	35,71	RTS I / 2022
53	SO 01.1	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15,vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	10,000	669,00	5 291,42	1 398,58	6 690,00	0,21	2,11	RTS I / 2022
54	SO 01.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	103,000	229,00	13 194,10	10 392,90	23 587,00	0,19	19,36	RTS I / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
55	SO 01.1	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,200	139,00	2 807,80	0,00	2 807,80	0,06	1,21	RTS I / 2022
56	SO 01.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	83,830	142,00	11 903,86	0,00	11 903,86	0,05	4,36	RTS I / 2022
57	SO 01.1	596291115R00	Rezáni obrub	m	8,750	117,00	62,62	961,13	1 023,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
58	SO 01.1	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,000	12,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
59	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	25,878	2 365,00	47 601,12	13 600,35	61 201,47	2,53	65,34	RTS I / 2022
	SO 01.1	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	14 727,82	14 727,82		0,00	
60	SO 01.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 636,424	9,00	0,00	14 727,82	14 727,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	75 361,26	75 361,26		0,00	
	VORN	M	Montážní přírůžky				0,00	75 361,26	75 361,26		0,00	
61	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	12,000	485,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
62	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené-statické zkoušky pláně a pod.	h	25,000	233,00	0,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
63	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	35,000	300,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
64	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	30,000	39,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
65	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	12,000	583,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
66	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě	h	35,000	666,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
67	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace/předání stavby -technik -skadba podkladů	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
68	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	36 850,669	0,20	0,00	7 370,13	7 370,13	0,00	0,00	RTS I / 2022
69	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	36 850,669	0,20	0,00	7 370,13	7 370,13	0,00	0,00	RTS I / 2022
	ZS		Zařízení staveniště				981,60	7 863,95	8 845,55		0,38	
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	560,00	560,00		0,00	
70	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.	m2	80,000	7,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				981,60	2 232,00	3 213,60		0,38	
71	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	36,000	31,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
72	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	36,000	31,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,01	0,33	RTS I / 2022
73	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,200	818,00	981,60	0,00	981,60	0,04	0,05	RTS I / 2022
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 302,95	1 302,95		0,00	
74	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,150	103,00	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	RTS I / 2022
75	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11,500	103,00	0,00	1 184,50	1 184,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	3 769,00	3 769,00		0,00	
76	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	113,00	0,00	1 299,50	1 299,50	0,00	0,00	
77	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	113,00	0,00	1 299,50	1 299,50	0,00	0,00	
78	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	5,000	117,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
79	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	5,000	117,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
Celkem:									2 763 376,18 Kč			

## Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	23.5.2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	SO 01.0	100001500R00	Dočištění stěny (4,5*2+7,5+15,7)*0,5	m2	16,100	0,00
2	SO 01.0	113151313R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm 26*(6+4)/2	m2	130,000	0,00
3	SO 01.0	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 1123,322*(0,25+0,15+0,04+0,08-0,15)	m3	415,629	0,00
4	SO 01.0	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 415,629	m3	415,629	0,00
5	SO 01.0	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (7*2+8,5+19+18)*0,3*(1-0,25)	m3	37,187	0,00
			23,8	dělicí žebra-prahy-svah vsak rýhy pod dlažbou	13,387 23,800	
6	SO 01.0	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 37,187	m3	37,187	0,00
7	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 415,629+37,138	m3	452,767	0,00
8	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 452,767*10	m3	4 527,670	0,00
9	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 452,767	m3	452,767	0,00
10	SO 01.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně(pláň zkouška na 30MPa) 1123,322	m2	1 123,322	0,00
11	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. 8*10	m2	80,000	0,00
12	SO 01.1	181301106R00	Rozprostření omnice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2 77,476	m2	77,476	0,00
13	SO 01.1	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy 77,476*0,4 ztrátě 10%: 3,099	m3	34,089 30,990 3,099	0,00
14	SO 01.1	180404111R00	Založení trávníku výsevem na omici a do tvárnice (1+2)/2*5+(2,4+1,3)/2*5+(1,6+0,1)/2*5 4,8*9/2+5,5*(1,5+0,55)/2*5,5+4,3*(1,5+0,3)/2 300	m2	377,476 21,000 56,476 300,000	0,00
				nová zeleň zatravňovací tvárnice		
15	SO 01.1	00572453	Směs travní sadová IV. - střední zátěž sušší PROFÍ 0,05*377,476 ztrátě 10%: 1,8874	kg	20,761 18,874 1,887	0,00
16	SO 01.1	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 0,1*77,476	m3	7,748	0,00
17	SO 01.1	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	30,000	0,00



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			300*0,1		30,000	
18	SO 01.1	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	6,000	0,00
			6		6,000	
19	SO 01.1	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	6,000	0,00
			6		6,000	
20	SO 01.1	026503289	Parkový keř či stromek nízkého vzrůstu(bude dle výběru kalina či aronie a pod)	kus	6,000	0,00
			6		6,000	
21	SO 01.1	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm-zabezpečení svahu-velký sklon	m3	23,800	0,00
			(7*2+8,5+19+18)*0,5*0,8	dělicí žebra-prahy-svah	23,800	
22	SO 01.1	211971122R00	Opláštění žeber geot. sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	154,700	0,00
			(7*2+8,5+19+18)*(0,5+0,8)*2	dělicí žebra-prahy-svah	154,700	
23	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m	m2	177,905	0,00
			154,7		154,700	
			:ztrátě 15%; 23,205		23,205	
24	SO 01.1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm fr. 32-63 ČSN 736126 viz.PD	m2	1 123,322	0,00
			740*300	plocha	1 040,000	
			(164,74+10+103)*0,3	obruba	83,322	
25	SO 01.1	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrt frakce 0-63 mm, ČSN 736126 viz.PD	m2	1 123,322	0,00
			1123,322		1 123,322	
26	SO 01.1	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 123,322	0,00
			1123,322		1 123,322	
27	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m	m2	1 291,820	0,00
			1123,322		1 123,322	
			:ztrátě 15%; 168,4983		168,498	
28	SO 01.1	572742111R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě do 10 t - propoj se stávající komunikací	t	9,700	0,00
			48,5*0,5*0,2*2		9,700	
29	SO 01.1	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou 2 kg/m	m	48,500	0,00
			48,5		48,500	
30	SO 01.1	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	14,400	0,00
			5*12*0,24	pásy	14,400	
31	SO 01.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru barevná	kus	253,440	0,00
			(14,4)*17,6		253,440	
32	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget.dlaždic s 30mm ozubem ,lože štěrkové	m2	740,000	0,00
			740		740,000	
33	SO 01.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru	kus	13 284,480	0,00
			(740)*17,6		13 024,000	
			:ztrátě 2%; 260,48		260,480	
34	SO 01.1	583424801	Kamenivo drcené 4/8 prané JHM	t	60,384	0,00
			740*0,04*2		59,200	
			:ztrátě 2%; 1,184		1,184	
35	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	15,629	0,00
			(740)*17,6*0,25*4*2*0,08*0,03		15,629	
36	SO 01.1	583425601	Kamenivo drcené 8/16 prané JHM	t	15,942	0,00
			15,629		15,629	
			:ztrátě 2%; 0,31258		0,313	
37	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	285,600	0,00
			300-14,4		285,600	
38	SO 01.1	59248301	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm	kus	1 276,020	0,00

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			300*4,17		1 251,000	
			:ztrátě 2%; 25,02		25,020	
39	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky zeminy	m3	14,280	0,00
			285,6*0,1*0,5		14,280	
40	SO 01.1	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy	m3	14,994	0,00
			14,28		14,280	
			:ztrátě 5%; 0,714		0,714	
41	SO 01.1	596291113R00	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	350,370	0,00
			70*2+30*2+5*20+4+3*2+11,37+29		350,370	
42	SO 01.1	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty 20	m	32,200	0,00
			4,5*2+7,5+15,7		32,200	
43	SO 01.1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie 20	m2	16,100	0,00
			(4,5*2+7,5+15,7)*0,5		16,100	
44	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,036	0,00
			0,0356		0,036	
45	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	36,000	0,00
			10+10+8+8		36,000	
46	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	36,000	0,00
			36		36,000	
47	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,200	0,00
			36/3/10		1,200	
48	SO 01.1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu dle nové plochy-stávající spl.kanalizace	kus	3,000	0,00
			3		3,000	
49	SO 01.0	919735114R00	Řezání stávajícího krytu tl. 15 - 20 cm	m	48,500	0,00
			29+19,5		48,500	
50	SO 01.1	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	164,740	0,00
			32+25,59+8,58+7,95+5,48+14,89+9,3+5,8+4,5*10		154,590	
			1,5*2+1,65+3+2,5	u zelené uzávěr	10,150	
51	SO 01.1	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	10,000	0,00
			10		10,000	
52	SO 01.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	103,000	0,00
			20+83		103,000	
53	SO 01.1	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,200	0,00
			8+8+4		20,000	
			:ztrátě 1%; 0,2		0,200	
54	SO 01.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	83,830	0,00
			30+4	k asfaltové	34,000	
			14,05+11,30+8,55+5,8+9,3		49,000	
			:ztrátě 1%; 0,83		0,830	
55	SO 01.1	596291115R00	Řezání obrub	m	8,750	0,00
			(3*5+20)*0,25		8,750	
56	SO 01.1	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,000	0,00
			38		38,000	
57	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	25,878	0,00
			(154,59+10+103)*0,3*0,1		8,028	
			(7*2+8,5+19+18)*0,3*1	dělicí žebra-prahy-svah	17,850	
58	SO 01.0	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	179,663	0,00
			(740+300+77,476)*0,15		167,621	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(154,59+10+103)*0,3*0,15		12,042	
59	SO 01.0	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	130,100	0,00
			3+4,3+1,4+2,5+1		12,200	
			21,2+5,7+4,2+4,8		35,900	
			24+26+8,5+14,3+9,2		82,000	
60	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,150	0,00
			1,15*1		1,150	
61	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11,500	0,00
			1,15*10*1		11,500	
62	SO 01.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 636,424	0,00
			1636,4603-0,036		1 636,424	
63	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	12,000	0,00
			12		12,000	
64	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené-statické zkoušky pláně a pod.	h	25,000	0,00
			25		25,000	
65	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	35,000	0,00
			35		35,000	
66	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	30,000	0,00
			30		30,000	
67	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	12,000	0,00
			12		12,000	
68	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě	h	35,000	0,00
			35		35,000	
69	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace/předání stavby -technik -skadba po	h	20,000	0,00
			20		20,000	
70	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy ap)	%		0,00
71	VORN	201 R00	Koordinační a completační činnost generálního dodavatele	%		0,00
72	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	0,00
			1,15*1*10		11,500	
73	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	0,00
			11,5		11,500	
74	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	5,000	0,00
			1*5		5,000	
75	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	5,000	0,00
			5		5,000	
76	SO 01.0	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	441,826	0,00
			441,8256		441,826	
77	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 418,260	0,00
			441,826*10		4 418,260	
78	SO 01.0	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	430,386	0,00
			441,8256-11,44		430,386	
79	SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	11,440	0,00
			11,44		11,440	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	<b>SO 01.0</b>		<b>Přípravné a bourací práce</b>				
	<b>SO 01.0</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	SO 01.0	100001500R00	Dočištění stěny		m2	16,10	
	<b>SO 01.0</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
2	SO 01.0	113151313R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm		m2	130,00	
	<b>SO 01.0</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
3	SO 01.0	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3		m3	415,63	
4	SO 01.0	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3		m3	415,63	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
	<b>SO 01.0</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				
5	SO 01.0	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3	37,19	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polištáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávек, urovňování dna výkopu.
6	SO 01.0	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	37,19	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
	<b>SO 01.0</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				
7	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	452,77	
8	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	4 527,67	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
9	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy		m3	452,77	
	<b>SO 01.0</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				
10	SO 01.0	919735114R00	Řezání stávajícího krytu tl. 15 - 20 cm		m	48,50	V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
	<b>SO 01.0</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
11	SO 01.0	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	179,66	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za
12	SO 01.0	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních		m	130,10	
	<b>SO 01.0</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				
13	SO 01.0	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	441,83	
14	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	4 418,26	
15	SO 01.0	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel,		t	430,39	
16	SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30		t	11,44	Položka je určena pro sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).
	<b>SO 01.1</b>		<b>Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou</b>				
	<b>SO 01.1</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
17	SO 01.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně(pláň zkouška na 30MPa)		m2	1 123,32	
18	SO 01.1	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2		m2	77,48	Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.
19	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy		m3	34,09	Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na pozemkové úpravě náklady 200-450 Kč/m2
20	SO 01.1	180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici a do tvárníc		m2	377,48	
21	SO 01.1	00572453	Směs travní sadová IV.- střední zátěž suší PROFI		kg	20,76	Vhodná pro zatravnění meziřadí sadů a vinic. balení 25 kg obj. č. 444
22	SO 01.1	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2		m3	7,75	
23	SO 01.1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2		m3	30,00	
24	SO 01.1	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5		kus	6,00	
25	SO 01.1	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm		kus	6,00	bez vykopání jamek a bez donesení hlíny, jamka 50/50 c
26	SO 01.1	026503289	Parkový keř či stromek nízkého vzrustu(bude dle výběru káлина či aronie a pod)		kus	6,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	<b>SO 01.1</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				
27	SO 01.1	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm-zabezpečení svahu-velký sklon	kraj Jihomoravský	m3	23,80	
28	SO 01.1	211971122R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m		m2	154,70	
29	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m		m2	177,91	dříve UV Je vyroben ze 100% POP stříže se zvýšenou odolností vůči UV záření Plní funkci separační, ochrannou, zpevňovací Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzinových čerpadel, zpevnění hrází, uličků, NO, TKO a stíhacího
	<b>SO 01.1</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				
30	SO 01.1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm fr. 32-63 ČSN 736126 viz.PD		m2	1 123,32	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm.
31	SO 01.1	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm,štěrkodrt' frakce 0-63 mm, ČSN 736126 viz.PD	štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 123,32	
32	SO 01.1	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m		m2	1 123,32	
33	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m		m2	1 291,82	dříve UV Je vyroben ze 100% POP stříže se zvýšenou odolností vůči UV záření Plní funkci separační, ochrannou, zpevňovací Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzinových čerpadel, zpevnění hrází, uličků, NO, TKO a stíhacího
	<b>SO 01.1</b>	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				
34	SO 01.1	572742111R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě do 10 t - propoj se stávající komunikaci		t	9,70	
35	SO 01.1	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m		m	48,50	
	<b>SO 01.1</b>	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				
36	SO 01.1	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2		m2	14,40	
37	SO 01.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru barevná		kus	253,44	barva hnědá, písková, černá, červená 17,6 ks/m2
38	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget.dlaždic s 30mm ozubem ,lože štěrkové		m2	740,00	
39	SO 01.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru		kus	13 284,48	17,6 ks/m2

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
40	SO 01.1	583424801	Kamenivo drcené 4/8 prané JHM		t	60,38	
41	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky		m3	15,63	
42	SO 01.1	583425601	Kamenivo drcené 8/16 prané JHM		t	15,94	
43	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2		m2	285,60	
44	SO 01.1	59248301	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm		kus	1 276,02	Spotřeba: 4,17 ks/m
45	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky zeminy		m3	14,28	
46	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy		m3	14,99	Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na
47	SO 01.1	596291113R00	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm		m	350,37	
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě				
48	SO 01.1	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty 20	včetně dodávky lišty 20	m	32,20	
49	SO 01.1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie 20	včetně dodávky fólie	m2	16,10	
50	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,04	
	SO 01.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
51	SO 01.1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu dle nové plochy-stávající spl.kanalizace		kus	3,00	
	SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
52	SO 01.1	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	164,74	
53	SO 01.1	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	10,00	Snížený obrubník pro nájezd ze silnice
54	SO 01.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15		m	103,00	Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.
55	SO 01.1	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250		kus	20,20	cena Pardubice Impregnace Protect System IN
56	SO 01.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N		kus	83,83	Impregnace Protect System IN

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
57	SO 01.1	596291115R00	Řezání obrub		m	8,75	
58	SO 01.1	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m		m	38,00	
59	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	25,88	
	<b>SO 01.1</b>	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				
60	SO 01.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t	1 636,42	
	<b>VORN</b>		<b>Vedlejší a rozpočtové náklady</b>				
	<b>VORN</b>	<b>M</b>	<b>Montážní přírážky</b>				
61	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů		h	12,00	
62	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené-statické zkoušky pláně a pod.		h	25,00	
63	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)		h	35,00	
64	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace		h	30,00	
65	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.		h	12,00	
66	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě		h	35,00	
67	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace/předání stavby -technik -skadba podkladů		h	20,00	
68	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)		%		



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
69	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele		%		Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových prostorů a přístupů k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch užívaných účastníky výstavby, není touto přirážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou služby vyvolané provozem investora. Do základny pro určení nákladů nepatří: a) tyto práce určené podle ceníku M 21 - venkovní vedení včetně svodů - veřejná i neveřejná venkovní osvětlení provedená venkovním nebo závěsným vedením - závěsná vedení - elektrizace železnic - uzemnění výše uvedených souborů prací - práce na stávajících výše uvedených objektech b) práce určené podle
	ZS		Zařízení staveniště				
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu				
70	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.		m2	80,00	
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
71	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m		m	36,00	
72	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m	36,00	
73	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)		kus	1,20	
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
74	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km		t	1,15	
75	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km		t	11,50	
	<b>ZS</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				
76	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití		100 kg	11,50	
77	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště		100 kg	11,50	
78	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady		měsíc	5,00	
79	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)		měsíc	5,00	

### Krycí list rozpočtu (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.5.2022

#### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>
					<b>ORN celkem</b>

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč
Základ 21%	729 612,69 Kč	DPH 21%	153 218,66 Kč
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>729 612,69 Kč</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>882 831,35 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

### Stavební rozpočet (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce)

Název stavby:	<b>Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 23.5.2022	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
	<b>SO 01.0</b>		<b>Přípravné a bourací práce</b>				<b>5 004,62</b>	<b>724 608,07</b>	<b>729 612,69</b>		<b>441,83</b>		
	SO 01.0	1	Zemní práce				0,00	5 635,00	5 635,00		0,00		
1	SO 01.0	100001500R00	Dočištění stěny	m2	16,100	350,00	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>34 970,00</b>	<b>34 970,00</b>		<b>11,44</b>		
2	SO 01.0	113151313R00	Fréz živíč. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm	m2	130,000	269,00	0,00	34 970,00	34 970,00	0,09	11,44	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>85 203,94</b>	<b>85 203,94</b>		<b>0,00</b>		
3	SO 01.0	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	415,629	186,00	0,00	77 306,99	77 306,99	0,00	0,00	RTS I / 2022	
4	SO 01.0	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	415,629	19,00	0,00	7 896,95	7 896,95	0,00	0,00	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>9 482,68</b>	<b>9 482,68</b>		<b>0,00</b>		
5	SO 01.0	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	37,187	232,00	0,00	8 627,38	8 627,38	0,00	0,00	RTS I / 2022	
6	SO 01.0	132201119R00	Přípl. za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	37,187	23,00	0,00	855,30	855,30	0,00	0,00	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>248 116,32</b>	<b>248 116,32</b>		<b>0,00</b>		
7	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	452,767	307,00	0,00	138 999,47	138 999,47	0,00	0,00	RTS I / 2022	
8	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 527,670	1,00	0,00	4 527,67	4 527,67	0,00	0,00	RTS I / 2022	
9	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	452,767	231,00	0,00	104 589,18	104 589,18	0,00	0,00	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>5 004,62</b>	<b>3 579,88</b>	<b>8 584,50</b>		<b>0,00</b>		
10	SO 01.0	919735114R00	Řezání stávajícího krytu tl. 15 - 20 cm	m	48,500	177,00	5 004,62	3 579,88	8 584,50	0,00	0,00	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>205 515,84</b>	<b>205 515,84</b>		<b>430,39</b>		
11	SO 01.0	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	179,663	1 099,00	0,00	197 449,64	197 449,64	2,20	395,26	RTS I / 2022	
12	SO 01.0	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	130,100	62,00	0,00	8 066,20	8 066,20	0,27	35,13	RTS I / 2022	
	<b>SO 01.0</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>132 104,41</b>	<b>132 104,41</b>		<b>0,00</b>		
13	SO 01.0	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	441,826	164,00	0,00	72 459,46	72 459,46	0,00	0,00	RTS I / 2022	
14	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 418,260	1,00	0,00	4 418,26	4 418,26	0,00	0,00	RTS I / 2022	
15	SO 01.0	979999997R00		#REF!	t	430,386	128,00	0,00	55 089,41	55 089,41	0,00	0,00	RTS I / 2022
16	SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	11,440	12,00	0,00	137,28	137,28	0,00	0,00	RTS I / 2022	
<b>Celkem:</b>								<b>729 612,69 Kč</b>					

## Výkaz výměr (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	23.5.2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	SO 01.0	100001500R00	Dočištění stěny (4,5*2+7,5+15,7)*0,5	m2	16,100	0,00
2	SO 01.0	113151313R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm 26*(6+4)/2	m2	130,000	0,00
3	SO 01.0	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 1123,322*(0,25+0,15+0,04+0,08-0,15)	m3	415,629	0,00
4	SO 01.0	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 415,629	m3	415,629	0,00
5	SO 01.0	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (7*2+8,5+19+18)*0,3*(1-0,25)	m3	37,187	0,00
			dělicí žebra-prahy-svah 23,8		13,387	
					23,800	
6	SO 01.0	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 37,187	m3	37,187	0,00
7	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 415,629+37,138	m3	452,767	0,00
8	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 452,767*10	m3	4 527,670	0,00
9	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 452,767	m3	452,767	0,00
10	SO 01.0	919735114R00	Rezáni stávajícího krytu tl. 15 - 20 cm 29+19,5	m	48,500	0,00
11	SO 01.0	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 (740+300+77,476)*0,15 (154,59+10+103)*0,3*0,15	m3	179,663	0,00
					167,621	
					12,042	
12	SO 01.0	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 3+4,3+1,4+2,5+1	m	130,100	0,00
					12,200	
					35,900	
					82,000	
13	SO 01.0	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 441,8256	t	441,826	0,00
14	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 441,826*10	t	4 418,260	0,00
					4 418,260	
15	SO 01.0	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.17) 441,8256-11,44	t	430,386	0,00
					430,386	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
16	SO 01.0	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	11,440	0,00
			11,44		11,440	

## Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	44
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.5.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>			<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>
					<b>ORN celkem</b>

Základ 0%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 949 556,68 Kč</b>
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 21%	409 406,90 Kč	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 358 963,58 Kč</b>
Základ 21%	1 949 556,68 Kč				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

### Stavební rozpočet (SO 01.1 - Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Doba výstavby:	Objednatel: Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013219	Zpracováno dne: 23.5.2022	Zpracoval: Bohuslav Hemala

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>SO 01.1 Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou</b>							<b>1 350 426,84</b>	<b>599 129,84</b>	<b>1 949 556,68</b>	<b>1 636,46</b>		
<b>SO 01.1 18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>25 459,23</b>	<b>43 427,67</b>	<b>68 886,89</b>	<b>57,01</b>		
1	SO 01.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ruční(plán zkouška na 30MPa)	m2	1 123,322	18,00	0,00	20 219,80	20 219,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
2	SO 01.1	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm.do 500m2	m2	77,476	124,00	0,00	9 607,02	9 607,02	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	34,089	626,00	21 339,71	0,00	21 339,71	1,67	56,93	RTS I / 2022
4	SO 01.1	180404111R00	Založení trávníku výševem na ornici a do tvárníc	m2	377,476	22,00	344,83	7 959,65	8 304,47	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	SO 01.1	00572453	Směs travní sadová IV - střední zátěž suší PROFI	kg	20,761	111,00	2 304,47	0,00	2 304,47	0,00	0,02	RTS I / 2022
6	SO 01.1	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	7,748	42,00	29,00	296,42	325,42	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	SO 01.1	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	30,000	42,00	391,22	868,78	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
8	SO 01.1	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	6,000	373,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	SO 01.1	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	6,000	373,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
10	SO 01.1	026503289	Parkový keř či stromek nízkého vzrustu(bude dle výběru kalina či aronie a pod)	kus	6,000	175,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,01	0,06	
<b>SO 01.1 21 Úprava podloží a základové spáry</b>							<b>27 541,29</b>	<b>13 370,91</b>	<b>40 912,20</b>	<b>38,90</b>		
11	SO 01.1	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žebér kam. hrubě drčen. 63 mm-zabezpečení svahu velký sklon	m3	23,800	1 277,00	19 994,29	10 398,31	30 392,60	1,63	38,79	RTS I / 2022
12	SO 01.1	211971122R00	Opláštění žebér geot. sklon nad 1:2,5 m.š nad 2,5m	m2	154,700	22,00	430,80	2 972,60	3 403,40	0,00	0,05	RTS I / 2022
13	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m	m2	177,905	40,00	7 116,20	0,00	7 116,20	0,00	0,05	RTS I / 2022
<b>SO 01.1 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>571 376,93</b>	<b>118 342,76</b>	<b>689 719,70</b>	<b>1 100,16</b>		
14	SO 01.1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm fr. 32-63 ČSN 736126 viz.PD	m2	1 123,322	398,00	376 315,44	70 766,72	447 082,16	0,60	675,16	RTS I / 2022
15	SO 01.1	564851111RT4	Podklad ze štěrkoků po zhutnění tloušťky 15 cm,šterkordř frakce 0-63 mm, ČSN 736126 viz.PD	m2	1 123,322	148,00	143 388,69	22 862,96	166 251,66	0,38	424,62	RTS I / 2022
16	SO 01.1	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1,5 š.do 7,5 m	m2	1 123,322	22,00	0,00	24 713,08	24 713,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
17	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m	m2	1 291,820	40,00	51 672,80	0,00	51 672,80	0,00	0,39	RTS I / 2022
<b>SO 01.1 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>							<b>17 290,20</b>	<b>36 612,70</b>	<b>53 902,90</b>	<b>10,21</b>		
18	SO 01.1	572742111R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě do 10 t - propoj se stávající komunikací	t	9,700	5 112,00	15 500,88	34 085,52	49 586,40	1,04	10,13	RTS I / 2022
19	SO 01.1	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlukou 2 kg/m	m	48,500	89,00	1 789,32	2 527,18	4 316,50	0,00	0,07	RTS I / 2022
<b>SO 01.1 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>							<b>571 580,68</b>	<b>321 509,49</b>	<b>893 090,17</b>	<b>300,75</b>		
20	SO 01.1	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm.pl.do 50 m2	m2	14,400	293,00	244,23	3 974,97	4 219,20	0,03	0,45	RTS I / 2022
21	SO 01.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru barevná	kus	253,440	28,00	7 096,32	0,00	7 096,32	0,01	2,28	RTS I / 2022
22	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget.dlaždic s 30mm ozubem lože štěrkové	m2	740,000	293,00	14 674,51	202 145,49	216 820,00	0,03	23,31	RTS I / 2022
23	SO 01.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru	kus	13 284,480	25,00	332 112,00	0,00	332 112,00	0,01	119,56	RTS I / 2022
24	SO 01.1	583414034	Kamenivo drčené frakce 4/8 B	t	60,384	724,00	43 718,02	0,00	43 718,02	1,00	60,38	RTS I / 2022
25	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	15,629	117,00	0,00	1 828,59	1 828,59	0,00	0,00	RTS I / 2022
26	SO 01.1	583415004	Kamenivo drčené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	15,942	615,00	9 804,33	0,00	9 804,33	1,00	15,94	RTS I / 2022
27	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm.pl.do 500 m2	m2	285,600	305,00	5 895,52	81 212,48	87 108,00	0,03	9,00	RTS I / 2022
28	SO 01.1	59248301	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm	kus	1 276,020	115,00	146 742,30	0,00	146 742,30	0,04	44,66	RTS I / 2022
29	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky zeminy	m3	14,280	117,00	0,00	1 670,76	1 670,76	0,00	0,00	RTS I / 2022



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
30	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	14,994	626,00	9 386,24	0,00	9 386,24	1,67	25,04	RTS I / 2022
31	SO 01.1	596291113R00	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	350,370	93,00	1 907,21	30 677,20	32 584,41	0,00	0,13	RTS I / 2022
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě				5 985,70	2 792,82	8 778,52		0,04	
32	SO 01.1	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty 20	m	32,200	163,00	3 545,60	1 703,00	5 248,60	0,00	0,02	RTS I / 2022
33	SO 01.1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie 20	m2	16,100	218,00	2 440,10	1 069,70	3 509,80	0,00	0,02	RTS I / 2022
34	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,036	559,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 405,77	5 214,23	7 620,00		1,29	
35	SO 01.1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu dle nové plochy-stávající spl.kanalizace	kus	3,000	2 540,00	2 405,77	5 214,23	7 620,00	0,43	1,29	RTS I / 2022
	SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				128 787,04	43 131,44	171 918,48		128,10	
36	SO 01.1	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	164,740	390,00	47 329,35	16 919,25	64 248,60	0,22	35,71	RTS I / 2022
37	SO 01.1	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,vč.obrub.nájezd.náběh, 15/25 1000/150/150-250	m	10,000	669,00	5 288,21	1 401,79	6 690,00	0,21	2,11	RTS I / 2022
38	SO 01.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	103,000	229,00	13 380,26	10 206,74	23 587,00	0,19	19,36	RTS I / 2022
39	SO 01.1	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,200	139,00	2 807,80	0,00	2 807,80	0,06	1,21	RTS I / 2022
40	SO 01.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	83,830	142,00	11 903,86	0,00	11 903,86	0,05	4,36	RTS I / 2022
41	SO 01.1	596291115R00	Řezání obrub	m	8,750	117,00	59,56	964,19	1 023,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
42	SO 01.1	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,000	12,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
43	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	25,878	2 365,00	48 018,00	13 183,47	61 201,47	2,53	65,34	RTS I / 2022
	SO 01.1	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	14 727,82	14 727,82		0,00	
44	SO 01.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 636,424	9,00	0,00	14 727,82	14 727,82	0,00	0,00	RTS I / 2022
							Celkem:		1 949 556,68 Kč			

### Výkaz výměr (SO 01.1 - Stavební úpravy zpevněných ploch veg.dlažbou)

Název stavby:		Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov		Objednatel:	Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	
Druh stavby:		Stavební úpravy zpevněných ploch		Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	
Lokalita:		Moravský Krumlov		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:	23.5.2022	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	SO 01.1	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se ztuhnutím - ručně(pláň zkouška na 30MPa)	m2	1 123,322	0,00
			1123,322		1 123,322	
2	SO 01.1	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	77,476	0,00
			77,476		77,476	
3	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	34,089	0,00
			77,476*0,4		30,990	
			.ztrátě 10%; 3,099		3,099	
4	SO 01.1	180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici a do tvárnice	m2	377,476	0,00
			(1+2)/2*5+(2,4+1,3)/2*5+(1,6+0,1)/2*5	nová zeleň	21,000	
			4,8*9/2+5,5*(1,5+0,55)/2*5,5+4,3*(1,5+0,3)/2		56,476	
			300	zatravnovací tvárnice	300,000	
5	SO 01.1	00572453	Směs travní sadová IV.- střední zátěž sušíš PROFI	kg	20,761	0,00
			0,05*377,476		18,874	
			.ztrátě 10%; 1,8874		1,887	
6	SO 01.1	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	7,748	0,00
			0,1*77,476		7,748	
7	SO 01.1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	30,000	0,00
			300*0,1		30,000	
8	SO 01.1	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	6,000	0,00
			6		6,000	
9	SO 01.1	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	6,000	0,00
			6		6,000	
10	SO 01.1	026503289	Parkový keř či stromek nízkého vzrůstu(bude dle výběru kalina či aronie a pod)	kus	6,000	0,00
			6		6,000	
11	SO 01.1	211531111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm-zabezpečení svahu-velký sklon	m3	23,800	0,00
			(7*2+8,5+19+18)*0,5*0,8	dělicí žebra-prahy-svah	23,800	
12	SO 01.1	211971122R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	154,700	0,00
			(7*2+8,5+19+18)*(0,5+0,8)*2	dělicí žebra-prahy-svah	154,700	
13	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m	m2	177,905	0,00
			154,7		154,700	
			.ztrátě 15%; 23,205		23,205	
14	SO 01.1	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm fr. 32-63 ČSN 736126 viz.PD	m2	1 123,322	0,00
			740+300	plocha	1 040,000	
			(164,74+10+103)*0,3	obruby	83,322	
15	SO 01.1	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm,šterkodrt' frakce 0-63 mm, ČSN 736126 viz.PD	m2	1 123,322	0,00
			1123,322		1 123,322	
16	SO 01.1	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 123,322	0,00
			1123,322		1 123,322	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
17	SO 01.1	69370564	Geotextilie PP UV 300 g/m2 š. do 6 m 1123,322 :ztratně 15%: 168,4983	m2	1 291,820 1 123,322 168,498	0,00
18	SO 01.1	572742111R00	Vyspravení asfaltobetonem k obrubě do 10 t - propoj se stávající komunikací 48,5*0,5*0,2*2	t	9,700 9,700	0,00
19	SO 01.1	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m 48,5	m	48,500 48,500	0,00
20	SO 01.1	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 5*12*0,24 pásy	m2	14,400 14,400	0,00
21	SO 01.1	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru barevná (14,4)*17,6	kus	253,440 253,440	0,00
22	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget.dlaždic s 30mm ozubem ,lože štěrkové 740	m2	740,000 740,000	0,00
23	SO 01.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat s 30mm ozubem pro veg.spáru (740)*17,6 :ztratně 2%: 260,48	kus	13 284,480 13 024,000 260,480	0,00
24	SO 01.1	583424801	Kamenivo drcené 4/8 prané JHM 740*0,04*2 :ztratně 2%: 1,184	t	60,384 59,200 1,184	0,00
25	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky (740)*17,6*0,25*4/2*0,08*0,03	m3	15,629 15,629	0,00
26	SO 01.1	583425601	Kamenivo drcené 8/16 prané JHM 15,629 :ztratně 2%: 0,31258	t	15,942 15,629 0,313	0,00
27	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 300-14,4	m2	285,600 285,600	0,00
28	SO 01.1	59248301	Dlažba betonová zatravňovací 600x400x100 mm 300*4,17 :ztratně 2%: 25,02	kus	1 276,020 1 251,000 25,020	0,00
29	SO 01.1	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky zeminy 285,6*0,1*0,5	m3	14,280 14,280	0,00
30	SO 01.1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 14,28 :ztratně 5%: 0,714	m3	14,994 14,280 0,714	0,00
31	SO 01.1	596291113R00	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm 70*2+30*2+5*20+4*3*2+11,37*29	m	350,370 350,370	0,00
32	SO 01.1	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii,včetně dodávky lišty 20 4,5*2+7,5+15,7	m	32,200 32,200	0,00
33	SO 01.1	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie 20 (4,5*2+7,5+15,7)*0,5	m2	16,100 16,100	0,00
34	SO 01.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,0356	t	0,036 0,036	0,00
35	SO 01.1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu dle nové plochy-stávající spl.kanalizace 3	kus	3,000 3,000	0,00
36	SO 01.1	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 32+25,59+8,58+7,95+5,48+14,89+9,3+5,8+4,5*10 1,5*2+1,65+3+2,5 u zelené uzávěr	m	164,740 154,590 10,150	0,00

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
37	SO 01.1	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	10,000	0,00
			10		10,000	
38	SO 01.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	103,000	0,00
			20+83		103,000	
39	SO 01.1	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,200	0,00
			8+8+4		20,000	
			:ztratné 1%: 0,2		0,200	
40	SO 01.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	83,830	0,00
			30+4	k asfaltové	34,000	
			14,05+11,30+8,55+5,8+9,3		49,000	
			:ztratné 1%: 0,83		0,830	
41	SO 01.1	596291115R00	Řezání obrub	m	8,750	0,00
			(3*5+20)*0,25		8,750	
42	SO 01.1	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,000	0,00
			38		38,000	
43	SO 01.1	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	25,878	0,00
			(154,59+10+103)*0,3*0,1		8,028	
			(7*2+8,5+19+18)*0,3*1	dělicí zebra-prahy-svah	17,850	
44	SO 01.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 636,424	0,00
			1636,4603-0,036		1 636,424	

### Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.5.2022

#### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
<b>Ostatní materiál</b>					
<b>Přesun hmot a sutí</b>					
<b>ZRN celkem</b>		<b>DN celkem</b>		<b>NUS celkem</b>	
				<b>ORN celkem</b>	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>75 361,26 Kč</b>
Základ 21%	75 361,26 Kč	DPH 21%	15 825,86 Kč	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>91 187,12 Kč</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

### Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:	<b>Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013219	Zpracováno dne:	23.5.2022	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>VORN</b>		<b>Vedlejší a rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>75 361,26</b>	<b>75 361,26</b>		<b>0,00</b>	
	<b>VORN</b>	<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>75 361,26</b>	<b>75 361,26</b>		<b>0,00</b>	
1	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	12,000	485,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
2	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené-statické zkoušky pláně a pod.	h	25,000	233,00	0,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	35,000	300,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	30,000	39,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	12,000	583,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě	h	35,000	666,00	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace/předání stavby -technik -skadba podkladů	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
8	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	36 850,669	0,20	0,00	7 370,13	7 370,13	0,00	0,00	RTS I / 2022
9	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%	36 850,669	0,20	0,00	7 370,13	7 370,13	0,00	0,00	RTS I / 2022

**Celkem: 75 361,26 Kč**

### Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	23.5.2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů	h	12,000	0,00
		72			12,000	
2	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené-statické zkoušky pláně a pod.	h	25,000	0,00
		25			25,000	
3	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	35,000	0,00
		35			35,000	
4	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	30,000	0,00
		30			30,000	
5	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště. Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	12,000	0,00
		72			12,000	
6	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě	h	35,000	0,00
		35			35,000	
7	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace/předání stavby -technik -skadba podkladů	h	20,000	0,00
		20			20,000	
8	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00
9	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%		0,00

### Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný	IČ/DIČ:	48923893/
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:	8013219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	23.5.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
				ORN celkem	

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč
Základ 21%	8 845,55 Kč	DPH 21%	1 857,57 Kč
		Celkem bez DPH	
		8 845,55 Kč	
		Celkem včetně DPH	
		10 703,12 Kč	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



### Stavební rozpočet (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Doba výstavby:	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013219	Zpracováno dne:	23.5.2022	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	ZS		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>981,60</b>	<b>7 863,95</b>	<b>8 845,55</b>		<b>0,38</b>	
	ZS	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>		<b>0,00</b>	
1	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.	m2	80,000	7,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	ZS	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>981,60</b>	<b>2 232,00</b>	<b>3 213,60</b>		<b>0,38</b>	
2	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	36,000	31,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	36,000	31,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,01	0,33	RTS I / 2022
4	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)	kus	1,200	818,00	981,60	0,00	981,60	0,04	0,05	RTS I / 2022
	ZS	H01	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>1 302,95</b>	<b>1 302,95</b>		<b>0,00</b>	
5	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,150	103,00	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11,500	103,00	0,00	1 184,50	1 184,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
	ZS	M43	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>3 769,00</b>	<b>3 769,00</b>		<b>0,00</b>	
7	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	113,00	0,00	1 299,50	1 299,50	0,00	0,00	
8	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	113,00	0,00	1 299,50	1 299,50	0,00	0,00	
9	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	5,000	117,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
10	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	5,000	117,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>8 845,55 Kč</b>			

### Výkaz výměr (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby: <b>Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov</b>	Objednatel: Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby: Stavební úpravy zpevněných ploch	Projektant: Ing. Radek Dřevěný
Lokalita: Moravský Krumlov	Zhotovitel:
Zpracoval: Bohuslav Hemala	Zpracováno dne: 23.5.2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. 8*10	m2	80,000	0,00
2	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 10+10+8+8	m	36,000	0,00
3	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m 36	m	36,000	0,00
4	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac)h 36/3*10	kus	1,200	0,00
5	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km 1,15*1	t	1,150	0,00
6	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km 1,15*10*1	t	11,500	0,00
7	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití 1,15*1*10	100 kg	11,500	0,00
8	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště 11,5	100 kg	11,500	0,00
9	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 1*5	měsíc	5,000	0,00
10	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad) 5	měsíc	5,000	0,00