

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023
Číslo smlouvy: S 640 068 300 21
Číslo objednávky: 98

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 7. 2023	TÚ Uhersko - Kostěnice	Oprava GPK	denní 4. - 6., 13., 14. 6. (5 x 12 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 98	3 464 437,29 Kč
Celková cena							3 464 437,29 Kč

Oprava GPK

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,88		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,60		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,00		
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	777,00		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,00		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	300,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	300,00		
7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	80,00		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	80,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	11,00		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	11,00		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,00		
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	12,00		
5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	72,00		
5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	12,00		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	37,20		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	37,20		
5906015140	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	6,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,00		
07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	6,00		
Celkem					3 464 437,29

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3381612

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad4248d6-8121-492b-8348-c67b5af0d0ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.02.2023 12:37:00



d16fc9ab-45b4-4731-8645-790af6aabeba