

Dodavatel:



Investor: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk  
Objekt: Obytný dům, Radniční 160/5, Šternberk  
Byt:

## Cenová nabídka

Oprava střechy modifikovanými pásy na podklad po odstranění TiZn krytině				Cena	
Pol.	Popis prací	Jedn.	Výměra	Jedn.	Celkem
1	Prohlídka a zaměření akce	hod	2,00		
	Montážní práce:				
2	Demontáž stávající TiZn falcované plechové krytiny v celkové výměře 135 m <sup>2</sup>	hod	34,00		
3	Montáž podkladních asfaltových pásů na bednění	hod	84,00		
4	Přítavení modifikovaných pásů	hod	92,00		
5	Montáž ukončujících přítlačných lišt 56 m	hod	26,00		
6	Vytažení a zapravení krytiny kolem prostupů 3x, střešních oken 6x a prosvětlovací šachty 1x	hod	22,00		
7	Úklid odstraněné střešní krytiny na dvůr	hod	16,00		
8	Naložení a odvoz krytiny na skládku včetně poplatku	hod	6,00		
9	Přesun hmot	hod	6,00		
	Materiál:				
10	Asfaltový podkladní pás V60	m <sup>2</sup>	160,00		
11	Asfaltový modifikovaný pás s posypem antracitovým	m <sup>2</sup>	160,00		
12	Přítlačné lišty plech lakovaný antracit r.š. 100 mm	m <sup>2</sup>	60,00		
13	Pokryvačské šrouby s podložkou	kus	100,00		
14	Kotevní šrouby podkladního pásu	kus	500,00		
15	Vysokozdvížná plošina pro dopravu materiálu	hod	7,00		
16	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00		
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>210 264,00</b>
17	DPH 15%	%	15,00	210 264,00	31 539,60
	<b>Celkem s DPH</b>				<b>241 803,60</b>

Ve Šternberku dne 31.1.2023

