



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Vitorio Parm s.r.o.
Nemilská 2380
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 07219750
DIČ:CZ07219750

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/05841/2023/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

25. 1. 2023

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 32/11/23/7020

Objednáváme u Vás stavební práce_opravu uvolněného bytu - oprava obkladů, dlažeb po opravách ZTI, zapravení drážek po opravě el. instalace, soklu, 1 ks zárubně, oplechování a opravy omítek na balkoně ve volném bytě po p. Wankové, bytový dům Kosmonautů 1, Zábřeh, dle rozpisu prací Vaší cenové nabídky ze dne 09.01.2023, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.Stavební práce_oprava v.b. po p. Wankové, BD Kosmonautů 1 - cena smluvní				158 760,70
Celkem bez DPH				158 760,70
Sazba DPH 15 %				

Převezme:

Jitka Killarová

Termín dodání:

31. 3. 2023

Adresa dodání:

Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 32/11/23/7020.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

hk9bq2f
#mestozabreh

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 32/11/23/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH 182 574,81 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 03.02.2023


ID:


Ing. Petr Košťál 789 01 ZÁBŘEH
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 25.01.2023 

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 32/11/23/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH 182 574,81 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 3.2.2023



Ing. Petr Kostal
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace


St.
N.
IČ.
Tel.
monoparim@seznam.cz

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 25.01.2023 

Krycí list rozpočtu

09.01.2023

Název stavby:	Oprava bytu Zábřeh Kosmonautů 1 - Wanková		
Druh stavby:			
Lokalita:			
Objednatel:	město Zábřeh	IČO/DIČ:	
Projektant:		IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Vitorio Parm s.r.o.	IČO/DIČ:	07219750/CZ07219750
Konec výstavby:		Položek:	63
Zpracoval:		Datum:	09.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	19 243,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 552,09
	Montáž	64 807,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	31 575,29	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	24 064,16	Doprava	2 000,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		15 518,46		0,00		
ZRN Celkem		155 208,61	DN Celkem	2 000,00	NUS Celkem	1 552,09
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	158 760,70	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	158 760,70
		DPH 15%	23 814,10	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	182 574,80

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava bytu Zábřeh Kosmonautů 1 Doba výstavby:**
- Wanková

Objednatel: město Zábřeh

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel: Vitorio Parm s.r.o.

Datum zpracování: 09.01.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a vlně				390,00		0,189
1		289902111R00	Odlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	3,000	130,00	390,00	0,063	0,189
		34	Stěny a příčky				20 087,45		0,446
2		342263410R00	Osazení ventilaček vč. ventilaček	kus	1,000	650,00	650,00	0,000	0,000
3		726190914R00	Podezdění vaničky sprchy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,001	0,001
4		347011003R00	Předstěna SDK, 1x opl., RBl 12,5 mm	m2	14,575	650,00	9 473,75	0,014	0,207
5		1217VDVD	Provedení otvorů do SDK	kus	2,000	650,00	1 300,00	0,000	0,000
6		59590778	Montáž předstěny deska Cetris tl. 14 mm	m2	4,000	1 050,00	4 200,00	0,019	0,076
7		28350250	Lišta rohová kuchyn	m	2,700	95,00	256,50	0,001	0,002
8		342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	1,760	970,00	1 707,20	0,091	0,161
		61	Úprava povrchů vnitřní				35 698,50		2,410
9		612409991RT2	Začištění omítek kolem dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,000	190,00	1 900,00	0,002	0,024
10		767896920R00	Těsnění spár styků tmelením	m	13,000	45,00	585,00	0,000	0,000
11		784011221RT2	Zakrytí předmětů a ploch včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	20,000	55,00	1 100,00	0,000	0,000
12		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS	m	45,000	190,00	8 550,00	0,002	0,070
13		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	41,950	390,00	16 360,50	0,048	1,999
14		612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	8,000	390,00	3 120,00	0,039	0,314
15		612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-stěny	m2	16,400	220,00	3 608,00	0,000	0,000
16		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	5,000	95,00	475,00	0,000	0,002
		62	Úprava povrchů vnější				3 136,00		0,366
17		622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	6,400	490,00	3 136,00	0,057	0,366
		64	Výplně otvorů				4 455,00		0,065
18		642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně do 800 mm	kus	1,000	3 555,00	3 555,00	0,065	0,065
19		1215VD	Vyřezání podlahy pro nové zdivo a zárubně	kus	1,000	900,00	900,00	0,000	0,000
		711	Izolace proti vodě				7 451,95		0,029
20		711212321R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, stěrka hydroizolační	m2	9,810	595,00	5 836,95	0,003	0,026
21		711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	8,500	190,00	1 615,00	0,000	0,003
		764	Konstrukce klempířské				3 096,50		0,020
22		764530420R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	3,500	950,00	3 325,00	0,003	0,012
23		764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	3,500	95,00	332,50	0,002	0,008
24		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,020	21 950,00	439,00	0,000	0,000
		766	Konstrukce truhlářské				150,00		0,002
25		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,000	150,00	150,00	0,002	0,002

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		77	Podlahy z dlaždic				13 080,00		0,139
26		771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,450	65,00	224,25	0,000	0,000
27		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezně hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,450	650,00	2 242,50	0,005	0,017
28		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	3,450	95,00	327,75	0,000	0,000
29		771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	3,450	35,00	120,75	0,001	0,004
30		771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	3,450	495,00	1 707,75	0,000	0,000
31		59764202	Dlažba dle stavebníka	m2	6,000	750,00	4 500,00	0,019	0,115
32		771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	9,600	195,00	1 872,00	0,000	0,003
33		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,139	15 000,00	2 085,00	0,000	0,000
		78	Obklady (keramické)				37 035,00		0,308
34	SO_01	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,500	50,00	775,00	0,000	0,003
35	SO_01	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	15,500	220,00	3 410,00	0,000	0,000
36	SO_01	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	8,000	120,00	960,00	0,000	0,000
37	SO_01	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 30x30 cm	m2	15,500	650,00	10 075,00	0,005	0,081
38	SO_01	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	15,500	35,00	542,50	0,001	0,014
39	SO_01	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	15,500	95,00	1 472,50	0,000	0,000
40	SO_01	597813551	Obkladačka dle stavebníka	m2	20,000	670,00	13 400,00	0,011	0,210
41		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč. lišty	m	6,000	125,00	750,00	0,000	0,000
42		1213VD	Dodělaní obkladu po montáži digestoře	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
43		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,310	15 000,00	4 650,00	0,000	0,000
		784	Malby				1 000,00		0,000
44		784900010RAB	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	40,000	25,00	1 000,00	0,000	0,000
		90	Hodnový zúčtovací sazby (H2S)				3 960,00		0,000
45	SO_01	900 RT4	H2S Práce v tarítní třídě 7	h	8,000	495,00	3 960,00	0,000	0,000
		900	Přesun hmot				3 980,50		0,000
46	SO_01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,190	950,00	3 980,50	0,000	0,000
		94	Lešení a stavební výřhy				600,00		0,008
47		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,000	120,00	600,00	0,002	0,008
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1 828,75		0,001
48	SO_01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m stavební úklid	m2	19,250	95,00	1 828,75	0,000	0,001
		96	Bourání konstrukcí				13 895,00		0,379
49		965048515R00	Broušení povrchů do tl. 3 mm lepidla	m2	7,250	250,00	1 812,50	0,013	0,091
50		968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,400	750,00	1 050,00	0,077	0,108
51		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1,000	190,00	190,00	0,068	0,068
52		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	16,300	150,00	2 445,00	0,000	0,007
53		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	5,250	150,00	787,50	0,020	0,105
54		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,000	55,00	110,00	0,000	0,000
55		121PCVD	Demontáže tapet a zrcadel a různých obkladů stěn	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000	0,000
56		1216VD	Demontáž potrubí z nebezpečného odpadu	m	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
		9	Přesuny suti				4 363,96		0,000
57	SO_01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,729	550,00	400,95	0,000	0,000
58	SO_01	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,729	1 350,00	984,15	0,000	0,000
59	SO_01	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,729	550,00	400,95	0,000	0,000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
60	SO_01	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,729	790,00	575,91	0,000	0,000
61	SO_01	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,400	1 350,00	540,00	0,000	0,000
62		979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu	t	0,150	8 280,00	1 242,00	0,000	0,000
63		979990160R00	Poplatek za uložení - běžný odpad	t	0,200	1 100,00	220,00	0,000	0,000

Celkové náklady: 155 208,61 Kč