



DODATEK Č. 4 K SOD/00498/2021/OIÚ ZE DNE 19. 8. 2021

„Industriální park – Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: *KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Ing. arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Šritrová*
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS): **LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec**
+420 [REDACTED]
tel., email : *info@lncon.cz*

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: **HES stavební s.r.o.**
Se sídlem: *Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4*
Zastoupený: *Michalem Jakubcem - jednatelem*
bankovní spojení: *Komerční banka a.s*
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *281 43 213*
DIČ: *CZ28143213*
Identifikátor datové schránky: *pnj8bie*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Michal Jakubec*
tel.: [REDACTED]
e-mail: info@hes-stavebni.cz

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.
- 1.2. Dále je předmětem tohoto dodatku dohoda o poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, a to ve výši 150 000 Kč bez DPH, a dohoda o prodloužení záruky za jakost díla týkající se stavebního objektu SO 03,1 na 8 let od předání dokončeného díla, což společně představuje uspokojení nároku objednatele z vadného plnění týkajícího se uvedeného stavebního objektu, tedy základové desky.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce a méněpráce stavebních objektů SO – 01 Hrubé terénní úpravy, SO – 04.1, Komunikace, mobiliář, zeleň, SO – 03.1 Skatepark - betonová deska, mobiliář, SO – 04.2 Komunikace, mobiliář. Odůvodnění uvedeno ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla ve znění pozdějších dodatků:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
1. etapa stavby A. SO-01 HTÚ – celá plocha, B. SO-04.1 Komunikace, mobiliář, zeleň – parkování, chodník a mobiliář pro SO-02.1 Pumptrack 1. část, C. IO-02.1 přípojka elektro 1. etapa	1 914 192,37 Kč	2 316 172,77 Kč
2. etapa stavby A. SO-03.1 Skatepark – betonová deska, B. SO-04.2 Komunikace, mobiliář, zeleň - parkování, chodník a mobiliář pro SO-03, C. IO-02.2 přípojka elektro 2. etapa, D. IO-01 VO, E. IO-03 areálové rozvody elektro	2 842 517,47 Kč	3 439 446,14 Kč
celkem za 1., 2. etapu stavby	4 756 709,84 Kč	5 755 618,91 Kč

4.2. Změna smlouvy dle tohoto dodatku:

	SO,PS	Více práce Kč bez DPH	Méně práce Kč bez DPH	Změna ceny Kč bez DPH
1.	SO – 01	111 404,00 Kč	0,00 Kč	111 404,00 Kč
E	SO - 04.1	12 105,00 Kč	47 807,00 Kč	- 35 702,00 Kč



T A P	IO – 02.1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem 1. etapa	123 509,00 Kč	47 807,00 Kč	75 702,00 Kč
2. E T A P A	SO – 03.1	27 162,38 Kč	0,00 Kč	27 162,38 Kč
	SO – 04.2	251 933,46 Kč	92 623,50 Kč	159 309,96 Kč
	IO – 01	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	IO – 02.2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	IO – 03	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem 2. etapa	279 095,84 Kč	92 623,50 Kč	186 472,34 Kč
	Celkem 1. + 2. etapa	402 604,84 Kč	140 430,50 Kč	262 174,34 Kč

4.2.1 Zároveň zhotovitel poskytuje slevu z položky SO -03.1, ve výši 150 000,00 Kč bez DPH. Tato sleva je uspokojením nároku objednatele z vadného plnění týkajícího se uvedeného stavebního objektu. Blíže popsáno ve stavebním deníku.

4.3. Z důvodů uvedených výše v tomto dodatku a jeho přílohách - změnových listech a rozpočtech se cena uvedená ustanovení 4. 1. smlouvy mění a **nově zní takto (je zohledněna i sleva za vadné plnění dle odst. 4.2.1.):**

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
1. etapa stavby A. SO-01 HTÚ – celá plocha, B. SO-04.1 Komunikace, mobiliář, zeleň – parkování, chodník a mobiliář pro SO-02.1 Pumptrack 1. část, C. IO-02.1 přípojka elektro 1. etapa	1 989 894,37 Kč	2 407 772,19 Kč
2. etapa stavby A. SO-03.1 Skatepark – betonová deska, B. SO-04.2 Komunikace, mobiliář, zeleň - parkování, chodník a mobiliář pro SO-03, C. IO-02.2 přípojka elektro 2. etapa, D. IO-01 VO, E. IO-03 areálové rozvody elektro	2 878 989,81 Kč	3 483 577,67 Kč



celkem za 1., 2. etapu stavby	4 868 884,18 Kč	5 891 349,89 Kč
-------------------------------	-----------------	-----------------

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 5.6. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 1.12.2022 pod číslem usnesení 22-57-008.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list 4 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech

Digitálně podepsal
Ing. David
Michalička
Datum: 2023.02.07
12:11:08 +01'00'

za objednatele

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Praze

Digitally signed
by Michal Jakubec
Date: 2023.02.03
08:56:48 +01'00'

za zhotovitele

Michal Jakubec
jednatel
HES stavební s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Industriální park, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:4.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO – 01	Hrubé terénní úpravy
SO – 04.1	Komunikace, mobiliář, zeleň
SO – 03.1	Skatepark
SO – 04.2	Komunikace, mobiliář, zeleň

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

- Zhotovitel na základě dohody s objednatelem o uznání více a méně prací proti rozpočtu SOD.

Stručný popis změny:

SO – 01 Hrubé terénní úpravy - vícepráce

- 1) Sanace podloží základové desky

Na základě výsledků zátěžových zkoušek a po dohodě s objednatelem a projektantem byla provedena sanace zemní pláně o rozměru 12,00*15,00 m a hloubce 0,30 m. Sanace spočívala v odtěžení stávající zeminy a dodání nové zeminy vč. hutnění.

- 2) Odvoz a likvidace železobetonových bloků

Při provádění HTU byly zjištěny betonové bloky různých velikostí (cca 0,5m). Po dohodě s objednatelem a projektantem byly bloky odvezeny na skládku k likvidaci.

SO-04.1 Komunikace, mobiliář, zeleň – méně práce

- 1) Oplocení parkovacího stání

Na základě rozhodnutí objednatele byla zrušena realizace oplocení. V místě kde mělo být nové oplocení je umístěno stávající oplocení.

- 2) Narovnání obrubníků a dlažby dle geodetického zaměření

Na základě geodetického zaměření byly narovnány výměry obrubníků a betonové dlažby.

- 3) Narovnání vegetační dlažby dle geodetického zaměření

Na základě geodetického zaměření byly narovnány výměry vegetační dlažby.

SO-04.1 Komunikace, mobiliář, zeleň - vícepráce

- 1) Narovnání MZK kameniva dle geodetického zaměření

Na základě geodetického zaměření byly narovnány výměry povrchu z MZK kameniva.

- 2) Potisk informační tabule

Na základě rozhodnutí objednatele zhotovitel zajistí grafický návrh, výrobu a polep informační tabule. Objednatel dodá všechny podklady ke grafickému zpracování.

- 3) Svislé dopravní značení

Na základě rozhodnutí objednatele bylo provedeno umístění svislého dopravního značení označující parkoviště.

- 4) Předláždění chodníku u parkoviště – pro nevidomé

Na základě rozhodnutí objednatele bylo provedeno předláždění chodníku – doplnění slepecké dlažby při vstupu z chodníku na parkoviště.

SO-03.1 Skatepark – méně práce

- 1) Sleva na provedení základové desky

Po dohodě s objednatelem poskytl zhotovitel slevu ve výši 150 000,00 Kč na provedení základové desky.

SO-03.1 Skatepark – více práce

- 1) Základová deska – dilatační spára

V rozpočtu SOD nebylo počítáno s provedení dilatační spar (řez, výplň). Po dohodě s projektantem a objednatelem bylo doplněno do ZL.

SO-04.2 Komunikace, mobiliář – méně práce

- 1) Solární dobíjecí stanice

Na základě rozhodnutí objednatele bylo zrušeno umístění solární dobíjecí stanice.

- 2) Narovnání dlažby dle geodetického zaměření

Na základě geodetického zaměření byly narovnány rozměry betonové dlažby.

- 3) Narovnání obrubníků dle geodetického zaměření

Na základě geodetického zaměření byly narovnány rozměry betonových obrubníků.

SO-04.2 Komunikace, mobiliář – vícepráce

- 1) Výkopové práce pro trativody dle SOD

V rozpočtu SOD nebylo počítáno s provedením výkopových prací pro trativody. Po dohodě s objednatelem byly tyto práce započítány do víceprací.

- 2) Realizace trativodů nad rámec SOD

Z důvodu odvodnění plochy bylo nutné navržené trativody dle SOD prodloužit, aby se zajistilo odvodnění plochy kolem základové desky a za palisádami.

- 3) Dešťová vpust' k trativodům

Rozpočet SOD nepočítal s technickým řešením napojení betonových žlabů a trativodů. Po dohodě zhotovitele s projektantem a objednatelem byly osazeny uliční vpusti a práce započítány jako vícepráce.

- 4) Umístění kokosové sítě na svahy

Na základě rozhodnutí objednatele byla na svahy doplněné kokosové rohože.

5) Doplnění palisád u chodníku a vsakovací rýha

Po dohodě s objednatelem bylo provedeno prodloužení palisád a provedení vsakovací jámy v nejnižším místě přístupového chodníku.

6) Odvodňovací žlab nad svahem a úprava svahu

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena odvodňovací rýhy nad svahem.

7) Zřízení dlažby u uliční vpusti

Na základě rozhodnutí objednatele byla provedena dlážděná plocha u uliční vpusti.

8) Potisk informační tabule

Na základě rozhodnutí objednatele zhotovitel zajistí grafický návrh, výrobu a polep informační tabule. Objednatel dodá všechny podklady ke grafickému zpracování.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:	NE
Časový dopad na stavbu:	NE
Cena stavby dle smlouvy o dílo a dodatku č.03:	4 756 709,84 Kč
Náklady na změnu dle ZL č. 04 bez DPH:	112 174,34 Kč
Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH:	4 868 884,18 Kč


Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO – 01	580 481,68 Kč	1 077 148,48 Kč	111 404,00 Kč	0,00 Kč	1 188 552,48 Kč
SO - 04.1	571 534,59 Kč	550 668,89 Kč	12 105,00 Kč	47 807,00 Kč	514 966,89 Kč
SO – 02.1	113 000,00 Kč	286 374,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	286 374,00 Kč
SO – 03.1	760 910,05 Kč	793 638,05 Kč	27 162,38 Kč	150 000,00 Kč	670 800,43 Kč
SO – 04.2	1 262 835,22 Kč	1 455 975,44 Kč	251 933,46 Kč	92 623,50 Kč	1 615 285,40 Kč
IO – 01	323 000,00 Kč	312 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	312 330,00 Kč
IO – 02.2	166 420,00 Kč	166 420,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	166 420,00 Kč
IO – 03	114 155,00 Kč	114 155,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	114 155,00 Kč
Total/ Celkem	3 892 336,54 Kč	4 756 709,84 Kč	402 604,84 Kč	290 430,50 Kč	4 868 884,18 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Michal Jakubec

Datum: 1.12.22 Podpis (razítko)



2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Štěpánka Šritrová

Datum: 1.12.22 Podpis (razítko)

Městský úřad Říčany
od [redacted]
Masa [redacted] 53/40
251 01 ŘÍČANY -2-

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: 1.12.22 Podpis (razítko)

LNC
U Hřbit. 250, 250
IČ: 29126594



Přílohy: Změnový rozpočet ZL 04

NÁZEV STAVBY Říčany - Industriální park
POPIS Změnové listy 04
DATUM 25.10.2022

ZMĚNOVÉ LISTY - ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH

OBJEKT	NÁZEV	POLOŽKA	CENA CELKEM BEZ DPH
SO-01	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)	Vícepráce	111 404,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	111 404,00
SO-04.1	Komunikace, mobiliář, zeleň	Vícepráce	12 105,00
		Méněpráce	47 807,00
		Rozdíl celkem	-35 702,00
IO-02.1	Přípojka elektro	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
SO-03.1	Skatepark - betonová deska, mobiliář	Vícepráce	27 162,38
		Méněpráce	150 000,00
		Rozdíl celkem	-122 837,62
SO-04.2	Komunikace, mobiliář	Vícepráce	251 933,46
		Méněpráce	92 623,50
		Rozdíl celkem	159 309,96
IO-01	Veřejné osvětlení	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
IO-02.2	Přípojka elektro	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
IO-03	Areálové rozvody	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00

NÁZEV STAVBY Říčany - Industriální park
POPIS Změnové listy 04
DATUM 25.10.2022

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE ZMĚN

CENA CELKEM BEZ DPH - ZMĚNOVÉ LISTY 04	112 174,34
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD	3 892 336,54
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD VČ. DODATKU Č.1	4 055 040,54
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD VČ. DODATKU Č.2	4 231 811,84
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD VČ. DODATKU Č.3	4 756 709,84
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD VČ. DODATKU Č.4	4 868 884,18
DPH 21% - SOD VČ. DODATKU Č. 4	1 022 465,68
CENA CELKEM S DPH - DODATEK SOD	5 779 175,52

Odsouhlasili:

Zhotovitel	Michal Jakubec	Podpis
Objednatel	Ing. Štěpánka Šritrová	Podpis
TDI	Ing. Ladislav Němeček	Podpis

SO - 01 HTÚ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

SO - 01 HTÚ

VÍCEPRÁCE

1) Sanace podloží základové desky

		122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 50 do 100 m3 strojně 12,00x15,00x0,3	m3	54,000	154,00	8 316,00	URS 01 2022
2	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 54,00 (odvoz k likvidaci) + 54 (dovoz nové zeminy)	m3	108,000	350,00	37 800,00	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes	m3	540,000	10,00	5 400,00	SOD
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 54,00 (uložení skládka) + 54,00 (uložení stavba)	m3	108,000	20,00	2 160,00	SOD
		94621004	Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu (recyklační skládka) 54,00*2	t	108,000	625,00	67 500,00	URS 01 2022
		167151102	Nakládání zeminy strojně třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (nákladáka tříděné zeminy na deponii)	m3	54,00	154,00	8 316,00	URS 01 2022
		10364100R	Tříděná zemina Sleva	t kpl	108,000 1,000	130,00 -80 000,00	14 040,00 -80 000,00	HES HES
							63 532,00	

2) Odvoz a likvidace železobetonových bloků

		997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku do 1 km 32*2	t	64,000	176,00	11 264,00	URS 02 2022
		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku za každý další započatých 1000 m 64*19	t	1 216,000	17,00	20 672,00	URS 02 2022
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,000	20,00	640,00	SOD
		997013862	Poplatek za uložení odpadu z betonu armovaného na recyklační skládce	t	64,00	239,00	15 296,00	URS 02 2022
							47 872,00	

CENA CELKEM BEZ DPH

111 404,00

SO - 04.1 KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

MĚNĚPRÁCE

1) Oplocení parkovacího stání

23	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	14,000	450,00	6 300,00	SOD
24	M	55342240	sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm	kus	14,000	245,00	3 430,00	SOD
25	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	30,000	88,10	2 643,00	SOD
26	M	31324774	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/3,0mm v 1800mm	m	30,000	150,00	4 500,00	SOD
								16 873,00

2) Narovnání obrubníků a dlažby dle geodetického zaměření

3	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 72,18 (obrubníky rozpočet) - 54,5 (obrubníky geodet) = 17,68*0,4*0,3	m3	2,120	1 000,00	2 120,00	SOD
12	K	181951112R	Úprava pláně v předepsaných příčných a podélných sklonů v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním vč. požadovaných zkoušek únosnosti pláně dle PD	m2	18,200	40,00	728,00	SOD
35	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 30,2 m2 (rozpočet) - 12 m2 (geodet)	m2	18,200	300,00	5 460,00	SOD
36	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní 18,2*1,03 = 18,746	m2	18,746	250,00	4 686,50	SOD
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 25,08 (rozpočet) - 12,5 (geodet)	m	12,580	350,00	4 403,00	SOD
41	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 12,58*1,01	m	12,700	100,00	1 270,00	SOD
38	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 47,1 (rozpočet) - 42 (geodet)	m	5,100	300,00	1 530,00	SOD
39	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm 5,1*1,01	m	5,150	100,00	515,00	SOD
42	K	916991121	Lože pod obrubníky a žlaby z betonu prostého 17,68*0,45*0,3	m3	2,380	1 800,00	4 284,00	SOD
27	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	18,200	70,00	1 274,00	SOD
29	K	564831111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 100 mm	m2	18,200	120,00	2 184,00	SOD
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,000	150,00	300,00	SOD
								28 454,50

3) Narovnání vegetační dlažby dle geodetického zaměření

33	K	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 100 m2 56,1 (rozpočet) - 54 (geodet)	m2	2,100	350,00	735,00	SOD
34	M	56245141	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	2,100	500,00	1 050,00	SOD
31	K	564871111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 250 mm	m2	2,100	220,00	462,00	SOD
28	K	564801112	Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 40 mm	m2	2,100	100,00	210,00	SOD
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,150	150,00	22,50	SOD
								2 479,50

CENA CELKEM BEZ DPH

47 807,00

SO - 04.1 KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

VÍCEPRÁCE

1) Narovnání plochy MZK kameniva dle geodetického zaměření

32	K	564962111	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm 47,00 m2(geodet) - 42,00 m2 (rozpočet)	m2	5,000	200,00	1 000,00	SOD
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/63 tl 200 mm 47,00 m2(geodet) - 42,00 m2 (rozpočet)	m2	5,000	200,00	1 000,00	SOD
12	K	181951112R	Úprava pláně v předepsaných příčných a podélných sklonů v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním vč.požadovaných zkoušek únosnosti pláně dle PD	m2	5,000	40,00	200,00	SOD
							2 200,00	

2) Potisk informační tabule

Grafika, výroba a potisk informační tabule	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	HES
--	-----	------	----------	----------	-----

3) Dopravní značka - parkování

D+M svisté dopravní značení	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	URS 02 2022
-----------------------------	----	------	----------	----------	-------------

4) Předláždění chodníku

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,500	60,00	30,00	SOD
35	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0,500	300,00	150,00	SOD
36	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní - slepecká	m2	0,500	450,00	225,00	HES
							405,00	

CENA CELKEM BEZ DPH

12 105,00

IO - 02.1 PŘÍPOJKA ELEKTRO

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

IO - 02.1 PŘÍPOJKA ELEKTRO

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

SO - 03.1 SKATEPARK

MÉNĚPRÁCE

1) Sleva na provedení základové desky

Sleva na provedení základové desky	kpl	1	150 000,00	150 000,00	HES
------------------------------------	-----	---	------------	------------	-----

CENA CELKEM BEZ DPH	150 000,00
---------------------	------------

SO - 03.1 SKATEPARK

VÍCEPRÁCE

1) Základová deska - dilatační spára, tmelení spáry

634911113	Řezání dilatačních spár v čerstvém betonu šířky do 5 mm a hloubky do 50 mm	m	94,02	100,00	9 402,00	URS 02 2022
634113113	Výplň dilatačních spár plastovým profilem do výšky 40 mm	m	94,02	79,90	7 512,20	URS 02 2022
634661111	Výplň dilatačních spár tmelem šířka spáry do 5 mm	m	94,02	109,00	10 248,18	URS 02 2022
					27 162,38	

CENA CELKEM BEZ DPH	27 162,38
---------------------	-----------

SO - 04.2 KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

MĚNĚPRÁCE

1) Solární dobíjecí stanice

45	K	792009	D+M solární dobíjecí stanice vč.betonového základu, zemních prací a kotvení ozn.X09	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	SOD
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	-----

2) Narovnění dlažby dle geodetického zaměření

25	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl 50 mm 305 (rozpočet) - 280 (geodet)	m2	25,000	100,00	2 500,00	SOD
26	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm fr.0/63	m2	25,000	200,00	5 000,00	SOD
28	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	25,000	350,00	8 750,00	SOD
29	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní 25*1,03	m2	25,750	250,00	6 437,50	SOD
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,000	50,00	300,00	SOD
							22 987,50	

3) Narovnění obrubníků dle geodetického zaměření

30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 68,7 (rozpočet) - 58,5 (geodet)	m	10,200	350,00	3 570,00	SOD
31	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm 10,2*1,01	m	10,300	120,00	1 236,00	SOD
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 85 (rozpočet) - 75 (geodet)	m	10,000	250,00	2 500,00	SOD
33	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 10*1,01	m	10,010	100,00	1 001,00	SOD
34	K	916991121	Lože pod obrubníky a žlaby z betonu prostého 20,2*0,45*0,3	m3	2,730	1 200,00	3 276,00	SOD
1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 20,2*0,4*0,3	m3	2,420	500,00	1 210,00	SOD
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,420	350,00	847,00	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,200	10,00	242,00	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 2,42*1,8	t	4,360	150,00	654,00	SOD
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,000	50,00	100,00	SOD
							14 636,00	

CENA CELKEM BEZ DPH

92 623,50

SO - 04.2 KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

VÍCEPRÁCE

1) Výkopové práce pro travivody dle SOD

1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 17,5*0,4*0,4	m3	2,800	500,00	1 400,00	SOD
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,800	350,00	980,00	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,000	10,00	280,00	SOD
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,800	20,00	56,00	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 2,8*1,8	t	5,040	150,00	756,00	SOD
							3 472,00	

2) Realizace travivodů nad rámeč SOD - za palisádama, svah, terasa

1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně palisáda (10,00*0,4*0,4) - svah základ.deska (10,00*0,4*0,4) + svah terasa (15,00*0,4*0,4)	m3	5,600	500,00	2 800,00	SOD
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 5,6-1,4	m3	4,200	350,00	1 470,00	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,000	10,00	420,00	SOD
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,200	20,00	84,00	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,080	150,00	1 512,00	SOD
20	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 35,00*1,6	m2	56,000	50,00	2 800,00	SOD
21	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 56,00*1,1845	m2	66,320	100,00	6 632,00	SOD
22	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	35,000	350,00	12 250,00	SOD
7	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně 35,00*0,4*0,1	m3	1,400	100,00	140,00	SOD
							28 108,00	

3) Dešťová vpust' k travivodům

59223850		dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	ks	2,000	919,00	1 838,00	URS 02 2022	
59223856		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	ks	1,000	750,00	750,00	URS 02 2022	
59224483		vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	ks	1,000	357,00	357,00	URS 02 2022	
59224480		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	ks	2,000	3 540,00	7 080,00	URS 02 2022	
59223870		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	ks	1,000	572,00	572,00	URS 02 2022	
895941301		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	ks	2,000	1 160,00	2 320,00	URS 02 2022	
895941312		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	ks	1,000	647,00	647,00	URS 02 2022	
452386111		Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	ks	1,000	560,00	560,00	URS 02 2022	
899211111		Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	490,00	980,00	URS 02 2022	
935923212		Kalový koš vpusti obrubnikového odvodnění krátký	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	URS 02 2022	
							17 084,00	

4) Umístění kokosové sítě na svahy

182111111		Zpevnění svahu jutovou nebo kokosovou rohoží ve svahu svah palisády k chodník (260m2) + svah cyklostezka x základová deska (302 m2)	m2	562,000	188,00	105 656,00	URS 02 2022	
61894010		Sít kokosová 700g/m2	m2	600,000	76,70	46 020,00	URS 02 2022	
							151 676,00	

5) Doplnění palisád u chodníku a vsakovací rýha

23	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m 10,8 (geodet) - 9,53 (rozpočet)	m	1,270	1 500,00	1 905,00	SOD
24	M	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	6,000	550,00	3 300,00	SOD
1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 1,27*0,5*0,5	m3	0,375	500,00	187,50	SOD
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,318	350,00	111,30	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,180	10,00	31,80	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,630	150,00	94,50	SOD
		174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění hloubky do 1 m Štěrkodř 32/63	m3 t	0,375 0,630	50,10 470,00	18,79 296,10	URS 02 2022 HES

40	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	0,750	150,00	112,50	SOD
41	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	1,000	145,00	145,00	SOD
20	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	3,000	50,00	150,00	SOD
21	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	3,000	100,00	300,00	SOD
								6 652,49

6) Odvodňovací žlab nad svahem a úprava svahu

1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 45,00*0,5*0,5	m3	11,25	578,00	6 502,50	URS 02 2022
		182151111	Svahování svahů do předepsaného profilu strojně	m2	225,00	83,60	18 810,00	URS 02 2022
		HZS1292	Stavební dělník - pomocné stavební práce	hod	10,00	450,00	4 500,00	HES
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,25	350,00	3 937,50	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112,50	10,00	1 125,00	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 11,25*1,7	t	19,13	150,00	2 868,75	SOD
								37 743,75

7) Zřízení dlažby u uliční vpusti

		122251101	Odkopávky a prokopávky do 20m3 v třídě těžitelnosti I skupiny 1-3 1,7*1,25*0,25	m3	0,53	974,00	516,22	URS 02 2022
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,530	350,00	185,50	SOD
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,300	10,00	53,00	SOD
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,950	150,00	142,50	SOD
25	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	2,000	100,00	200,00	SOD
26	K	564851112	Podklad ze štěrku třídě ŠD tl 160 mm fr.0/63	m2	2,000	200,00	400,00	SOD
28	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	2,000	350,00	700,00	SOD
29	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	2,000	250,00	500,00	SOD
								2 697,22

8) Potisk informační tabule

			Grafika, výroba a potisk informační tabule	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	HES
--	--	--	--	-----	------	----------	----------	-----

CENA CELKEM BEZ DPH

251 933,46

IO - 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

IO-02.2 PŘÍPOJKA ELEKTRO

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

IO - 03 AREÁLOVÉ ROZVODY

MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------