



**Smlouva o dílo – stavební práce
„II/605 ul. Jiráskova, Rokycany“**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500007515

číslo smlouvy zhotovitele: 13-1334A/22

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky „II/605 ul. Jiráskova, Rokycany – opakované zadávací řízení“, evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00007720 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: obep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen/á: Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukášem, prokuristy

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:
- a) zhotovení části stavby „**II/605 ul. Jiráskova, Rokycany**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.
 - b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy
(dále jen „dílo“)
- 2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:
- a) SO 101 Komunikace
 - b) VRN pro SÚSPK
- 2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s
- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Zítek – IP projekt s.r.o., se sídlem: Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO: 29083036, zpracovanou v 12/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
 - b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
 - c) pravomocným územním rozhodnutím č.j. MeRo/4439/OST/14 Bas ze dne 2.11.2015; stavebním povolením č.j.: MeRo/8109/OD/19 Ant. ze dne 7.10.2019 s prodloužením platnosti č.j. MeRo/23981/OD/21 Ant. ze dne 18.10.2021, vše vydané MěÚ Rokycany
(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).
- 2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:
- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči, a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.
 - b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
 - c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
 - d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdových tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelém, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelém.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plyně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla, a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 12 452 235,41 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště. Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do jedenácti (11) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem.**
Požadavkem zadavatele je zprovoznění komunikace II/605 do 15. 11. 2023.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím, než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.

- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí, a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvysledně min. 5 škol splňujících požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas, a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo

vyplývající z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.

- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
 - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této

- smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlužení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu, popř. do DS uvedené v záhlaví, a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále jen jako „BZ“).

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní;
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
2. Výzva beneficianta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednajícím s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případně neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

PORR a.s.

Jiří Šára

prokurista

podepsáno elektronicky

PORR a.s.

Ing. Martin Lukas

prokurista

podepsáno elektronicky

Staženo ze vzoru SÚSPK 13.1.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RO-JIRASKOVA-3
Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.12.2022

Zadavatel: IČ:
Město Rokycany a SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
PORR a.s. DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			95 463 518,53
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	95 463 518,53	20 047 338,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			115 510 857,42
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO-JIRASKOVA-3

Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Místo: Datum: 12.12.2022

Zadavatel: Město Rokycany a SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		95 463 518,53	115 510 857,42	
1.1	Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK	320 125,00	387 351,25	STA
1.2	Vedlejší rozpočtové náklady - část Město Rokycany	1 662 375,00	2 011 473,75	STA
101	KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.	12 132 110,41	14 679 853,60	STA
102.1	CHODNIKY - Jiráskova ul. - uznatelné náklady	3 939 552,14	4 766 858,09	STA
102.2	SFDI CYKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uznatelné náklady	4 452 520,62	5 387 549,95	STA
102.3	SFDI CHODNIKY, PARKOVISTE - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady	3 335 122,51	4 035 498,24	STA
102.4	STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady	2 304 805,84	2 788 815,07	STA
103	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	11 150 265,85	13 491 821,68	STA
301_A	VODOVOD	9 383 749,96	11 354 337,45	STA
301_B	KANALIZACE	17 209 497,08	20 823 491,47	STA
301.1_A	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	1 329 752,09	1 609 000,03	STA
301.1_B	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	2 592 332,35	3 136 722,14	STA
300	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřábínova 3.etapa	7 847 792,85	9 495 829,35	STA
01	Rekonstrukce vodovodu	1 671 184,60	2 022 133,37	Soupis
02	Rekonstrukce vodovodních přípojek	73 717,71	89 198,43	Soupis
03	Rekonstrukce kanalizace	5 537 850,98	6 700 799,69	Soupis
04	Rekonstrukce kanalizačních přípojek a uličních vpustí	565 039,56	683 697,87	Soupis
401	Veřejné osvětlení	6 308 211,28	7 632 935,65	STA
401.1	Veřejné osvětlení-přisvětlení přechodů pro chodce	195 816,96	236 938,52	STA
403	METROPOLITNÍ SÍŤ	2 114 510,53	2 558 557,74	STA
801.1	SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště	7 725 254,72	9 347 558,21	STA
801.2	SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby	1 459 723,34	1 766 265,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚSPK

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

■

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

320 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 125,00	21,00%	67 226,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

387 351,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt: 1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

Místo:
Zadavatel: SÚSPK
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 12.12.2022

Projektant:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

320 125,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	320 125,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	126 750,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	69 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	78 375,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

1.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - část SÚSPK

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel: SÚSPK

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							320 125,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				320 125,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				126 750,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	0,150	55 000,00	8 250,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000				
	P		Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských stří - včetně obnovy výjádření správců, platí pro celou stavbu pro všechny stavební objekty				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,150	110 000,00	16 500,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000				
	P		Poznámka k položce: Kompletní potřebné vytýčení stavby, platí po dobu celé stavby pro všechny stavební objekty				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	0,150	85 000,00	12 750,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000				
	P		Poznámka k položce: Geometrické zaměření skutečného provedení stavby zpracované po jednotlivých stavebních objektech dle SOD				
4	K	013002000R	Geometrické plány stavby	Kč	0,150	110 000,00	16 500,00
	PP		Geometrické plány stavby				
	P		Poznámka k položce: dle zadávacích dokumentů				
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	0,150	85 000,00	12 750,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000				
	P		Poznámka k položce: pro celou stavbu - tisková verze v digitální formě po jednotlivých stavebních objektech dle SOD				
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	0,150	150 000,00	22 500,00
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000				
	P		Poznámka k položce: "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídka před zahájením stavby"				
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	0,150	100 000,00	15 000,00
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013284000				
	P		Poznámka k položce: "Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídka po dokončení stavby"				
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	0,150	150 000,00	22 500,00
	PP		Ostatní dokumentace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000				
	P		Poznámka k položce: "Fotodokumentace stavby (celý průběh) včetně provedení výstupů (digitální a tisková forma dle SOD)"				
D	VRN3		Zařízení staveniště				69 000,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	0,150	360 000,00	54 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000				
	P		Poznámka k položce: kompletní pro celou stavbu zahrnuje: - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, saliny, příruční skříně, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuelního dočasného zpevnění ploch, mobilní oplocení staveniště po dobu stavby - provizorního ohrazení výkopů, dočasné napojení na inženýrské síť a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - (např. umístění bezpečnostních značek, tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.) - rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště				
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	0,300	50 000,00	15 000,00
	PP		Informační tabule na staveništi				
	P		Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD				
D	VRN4		Inženýrská činnost				78 375,00
11	K	041903000	Dozor jiné osoby	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00
	PP		Dozor jiné osoby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041903000				
	P		Poznámka k položce: zahrnuje mj. posudky podloží, příp. vhodnosti zpětného použití vyzbovaných materiálů Tato položka bude čerpána pouze na vyzbádání investora např. "Dozor a účast geotechnika na stavbě" Tato položka bude čerpána do max. uvedené částky 15000 Kč				
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	0,150	10 000,00	1 500,00
	PP		Plán BOZP na staveništi				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000				
13	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	3,750	4 500,00	16 875,00
	PP		Zkoušky hutnicí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000				
	P		Poznámka k položce: Zkoušky únosnosti zemní pláň, komplet pro celou stavbu pro všechny stavební objekty (statické zatěžovací zkouška deskou) - celkem cca 25 ks				
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	0,150	200 000,00	30 000,00
	PP		Ostatní zkoušky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000				
	P		Poznámka k položce: Ostatní zkoušky - dle KZP				
15	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049103000				
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s informovaností veřejnosti, IZS, provozovatelé BUS, apod. o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby				
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000 Poznámka k položce: Inženýrské činnosti spojené se zajištěním předčasného užívaní stavby a kolaudace				
	P						
D	VRN7		Provozní vlivy				25 000,00
17	K	072002000	Silniční provoz	Kč	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Silniční provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000 Poznámka k položce: Náklady spojené s prováděním stavby za provozu veřejné dopravy				
	P						
18	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kus	0,150	50 000,00	7 500,00
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103001 Poznámka k položce: Poznámka k položce: dopravné inženýrské opatření po dobu celé stavby - všechny etapy, položka zahrnuje: -projednání a zajištění povolení DIO s DOSS				
	P						
19	K	07210300R	DIO	Kč	0,250	40 000,00	10 000,00
	PP		DIO				
			Poznámka k položce: v rozsahu dle PDPS kompletní DIO, všechny etapy, po celou dobu stavby položka zahrnuje:				
	P						
			-osazení přechodného dopravního značení vč. případného použití SSZ dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky -montáž, odcínění nebo pronájem a demontáž DIO -zakrvtí nebo úpravu stávečního DZ v rozporu s DIO				
D	VRN9		Ostatní náklady				21 000,00
20	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	15 000,000	1,00	15 000,00
	PP		Ostatní náklady				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000 Poznámka k položce: Zkoušky nad rámec povinných zkoušek podle požadavků objednatele - bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, maximálně do uvedené částky-15000,- Kč				
	P						
21	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	0,150	40 000,00	6 000,00
	PP		Ostatní náklady související s provozem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/092002000 Poznámka k položce: Náklady na údržbu, opravy a čištění komunikací po dobu vystavby				
	P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚSPK

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

██████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 132 110,41

DPH základní
snížená

Základ daně

12 132 110,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 547 743,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 679 853,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt: 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Místo:
Zadavatel: SÚSPK
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 12.12.2022

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 132 110,41

HSV - Práce a dodávky HSV	12 132 110,41
1 - Zemní práce	1 156 122,62
4 - Vodorovné konstrukce	35 995,57
5 - Komunikace pozemní	8 804 449,92
8 - Trubní vedení	444 888,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 632 294,08
997 - Přesun sutě	18 764,25
998 - Přesun hmot	39 595,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROKYCANY – rekonstrukce Jiráskovy ulice

Objekt:

101 - KOMUNIKACE - siln. II/605B Jiráskova ul.

Místo:

Datum: 12.12.2022

Zadavatel:

SÚSPK

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 132 110,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 132 110,41
D	1		Zemní práce				1 156 122,62
1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	25,000	671,61	16 790,25
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142				
	P		Poznámka k položce: nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytí kolem překážek, po frézování				
2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	119,700	113,05	13 532,09
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107343				
	VV		připojky UV			119,700	
	VV		133*0,9			119,700	
	VV		Součet				
3	K	113154364	Frézování živичného krytí tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	7 639,000	46,99	358 956,61
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154364				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná dř odroděná zhotovitel - viz zadávací podmínky				
	VV		Jiráskova			6 353,000	
	VV		6353				
	VV		OK			545,000	
	VV		545				
	VV		Pražská			741,000	
	VV		741			7 639,000	
	VV		Součet				
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1 025,500	73,61	75 487,06
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111				
	VV		Jiráskova ZJ-SBZS			678,500	
	VV		157+37+85+68+62+20,5+38+33+26+47+14+56+35				
	VV		Jiráskova SBZS-OK			347,000	
	VV		69+12+15+32+62+40+47+42+28			1 025,500	
	VV		Součet				
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	283,000	64,07	18 131,81
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111				
	VV		Jiráskova-beton.obr.			120,000	
	VV		72+48				
	VV		Pražská-beton.obr.			163,000	
	VV		67+75+10,5+10,5			283,000	
	VV		Součet				
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1 354,500	55,22	74 795,49
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111				
	VV		přidážba-Jiráskova			1 145,500	
	VV		678,5+347+72+48				
	VV		přidážba Pražská			187,000	
	VV		24+67+75+21				
	VV		linka z VK mlsto obr.			22,000	
	VV		8,5+7,5+3+3			1 354,500	
	VV		Součet				
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 500 m3 strojně	m3	173,725	147,49	25 622,70
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204				
	P		Poznámka k položce: po odstranění krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedena pouze na základě pokynů TDI				
	VV		výměra - 5% vozovky			173,725	
	VV		0,05*6949*0,5				
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	177,263	305,49	54 152,07
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254204				
	VV		75% výkopku			31,388	
	VV		uliční vpustě				
	VV		0,75*30*0,9*1,55				
	VV		připojky vpustí - viz tabulka vpustí			145,875	
	VV		0,75*194,5			177,263	
	VV		Součet				
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	59,088	562,46	33 234,64
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354204				
	VV		25% výkopku			10,463	
	VV		uliční vpustě				
	VV		0,25*30*0,9*1,55				
	VV		připojky vpustí			48,625	
	VV		0,25*194,5			59,088	
	VV		Součet				
10	K	151811131	Osazení pažičích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	416,000	98,43	40 946,88
	PP		Zřízení pažičích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811131				
11	K	151811231	Odstranění pažičích boxů hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	416,000	49,10	20 425,60
	PP		Odstranění pažičích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811231				
12	K	162701110R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	m3	410,076	219,67	90 081,39
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		rýhy UV				
	VV		177,263*59,088		236,351		
	VV		oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI				
	VV		173,725		173,725		
	VV		Součet		410,076		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,663	250,00	16 915,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221				
	VV		rýhy UV				
	VV		0,1*1,65*236,351		38,998		
	VV		oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI				
	VV		0,1*1,65*173,725		28,665		
	VV		Součet		67,663		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	608,963	250,00	152 240,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	P		Poznámka k položce:				
			90 %				
	VV		rýhy UV				
	VV		0,9*1,65*236,351		350,981		
	VV		oprava případných neúnosných ploch vozovky dle pokynů TDI				
	VV		0,9*1,65*173,725		257,982		
	VV		Součet		608,963		
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	170,516	96,33	16 425,81
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkokávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	VV		177,263*59,088-11,97-53,865		170,516		
16	M	58344197	šterkodří frakce 0/63	t	306,929	312,42	95 890,76
	PP		šterkodří frakce 0/63				
	P		Poznámka k položce:				
			100% výměna výkopového materiálu do zásypu rýhy				
	VV		170,516*1,8		306,929		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	53,865	403,37	21 727,53
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiemi připravenými podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101				
	VV		133*0,9*0,45		53,865		
18	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	96,957	317,31	30 765,43
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
	VV		53,865*1,8		96,957		
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 995,57
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,970	1 132,05	13 550,64
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111				
	VV		133*0,8*0,1		11,970		
20	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	32,000	244,72	7 831,04
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mlže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112				
21	M	59223864	prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	32,000	305,10	9 763,20
	PP		prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,152	4 210,67	4 850,69
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131				
	VV		32*0,6*0,6*0,1		1,152		
	D	5	Komunikace pozemní				8 804 449,92
23	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	347,450	315,32	109 557,93
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564771101				
	P		Poznámka k položce:				
			po odřezování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI				
			výměra - 5% vozovky				
	VV		0,05*6949		347,450		
24	K	564831111	Podklad ze šterkodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	33,600	152,16	5 112,58
	PP		Podklad ze šterkodří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831111				
	P		Poznámka k položce:				
			příložné části dělicích ostrůvků				
	VV		14,5*19,1		33,600		
25	K	564861111	Podklad ze šterkodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	347,450	231,10	80 295,70
	PP		Podklad ze šterkodří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111				
	P		Poznámka k položce:				
			po odřezování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI				
			výměra - 5% vozovky				
	VV		0,05*6949		347,450		
26	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	694,900	282,52	196 323,15
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101				
	P		Poznámka k položce:				
			po odřezování krytových vrstev - oprava poškozených míst podkladních vrstev směsí ACP 16 S 50/70, min. 40 mm; ČSN 73 6121				
			10% z celkové výměry vozovky				
	VV		0,1*6949		694,900		
27	K	565176101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	347,450	685,62	238 218,67
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565176101				
	P		Poznámka k položce:				
			po odřezování krytových vrstev - oprava, sanace případných neúnosných ploch vozovky, bude provedeno pouze na základě pokynů TDI				
			výměra - 5% vozovky				
	VV		0,05*6949		347,450		
28	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	119,700	1 219,16	145 933,45
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/566901261				
	P		Poznámka k položce:				
			přípojky UV				
	VV		133*0,9		119,700		
29	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	200,000	91,68	18 336,00
	PP		Vyspravení trhlin dosavacím křtým asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572531122				
	P		Poznámka k položce:				
			oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geomítě s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předepsu jejího výrobce				
30	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	13 898,000	17,33	240 852,34
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107				
	P		Poznámka k položce:				
			spojovací postřik PS-CP: 0,35 kg/m2; ČSN 73 6129				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	6949*2			13 698,000		
31	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 949,000	418,28	2 906 627,72
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu ACO 11 + PMB 45/80-55				
	VV	Jiráskova			5 880,000		
	VV	5880			545,000		
	VV	OK			524,000		
	VV	545			6 949,000		
	VV	Pražská					
	VV	524					
	VV	Součet					
32	K	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 949,000	694,23	4 824 204,27
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577176141				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu ACL 22 + PMB 26/55-80				
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	33,600	488,16	16 402,18
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým baraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajině drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111				
	P		Poznámka k položce: plocha určena graficky v AutoCadu ostrůvky-část s možností poježdění 14,5+19,1		33,600		
34	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	34,272	659,02	22 585,93
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	P		Poznámka k položce: štípané - barva šedivá (shodná např. s ul. Plzeňskou)				
	VV	33,6*1,02	Přepočtené koeficientem množství		34,272		
	D	8	Trubní vedení				444 888,02
35	K	82000000R	Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí	kus	6,000	7 933,02	47 598,12
	PP		Vývrt prům. 200 mm a montáž odbočky DN 150 na stáv. betonovém, kameninovém nb ŽB potrubí				
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	129,000	183,34	23 650,86
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121				
37	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	129,000	270,69	34 919,01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8				
38	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	89,000	305,49	27 188,61
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastů z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211				
39	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	60,000	152,55	9 153,00
	PP		koleno kanalizace PVC KG 160x30°				
	P		Poznámka k položce: JC platí i pro kolena 15°, 45°, 67°				
40	M	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	23,000	170,86	3 929,78
	PP		přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160				
41	M	286112301R	Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150	kus	6,000	2 440,81	14 644,86
	PP		Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150				
	P		Poznámka k položce: sedlová část s integrovaným kulovým kloubem DN/OD 160 je vhodná k připojení na betonové a železobetonové trubky (EN 1917) a od tloušťky 30 mm také pro kameninové trubky. S trojzsměrným těsněním: se optimálně přizpůsobí k vnitřnímu poloměru sběrné trubky. Integrovaný kulový kloub umožňuje ohnutí připojeného potrubního spojení v oblasti 0° až 13° a vyrovnává rozdílný průběh sedání řívně a připojené trubky. DN/OD 160 pro trubky DN 300 až DN 1800, otvor 200 mm ± 1 mm				
42	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kailštěm	kus	32,000	671,61	21 491,52
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kailštěm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302				
43	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	32,000	273,09	8 738,88
	PP		dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				
44	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	32,000	439,98	14 079,36
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941314				
45	M	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm	kus	32,000	343,57	10 994,24
	PP		skruž pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm				
46	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápchovou uzávěrkou	kus	32,000	976,32	31 242,24
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápchovou uzávěrkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941332				
47	M	59224493	vpust uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápchovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	32,000	1 409,57	45 106,24
	PP		vpust uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápchovou uzávěrkou 150mm PVC				
48	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	21,000	244,34	5 131,14
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899202211				
49	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	32,000	427,53	13 680,96
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112				
50	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	32,000	3 189,00	102 048,00
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm				
51	M	592238R	uliční vpust, koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	32,000	977,85	31 291,20
	PP		uliční vpust, koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 632 294,08
52	K	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m	m	3,000	6 348,11	19 038,33
	PP		Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381215				
53	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	1,000	5 967,78	5 967,78
	PP		Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381222				
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	30,000	427,14	12 814,20
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111				
	P		Poznámka k položce: včetně montáže stěvy, OZ				
55	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	7,000	706,61	4 946,27
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm				
56	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000	652,92	3 917,52
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
57	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000	1 058,09	4 232,36
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	706,61	1 413,22
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
59	M	40445648	dodatkové tabulky E2c,d, E11 500x700mm	kus	1,000	900,66	900,66
	PP		dodatkové tabulky E2c,d, E11 500x700mm				
60	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	6,000	981,21	5 887,26
	PP		informativní značky směrové Z4 250x1000mm				
61	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	488,16	1 464,48
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111121				
	P		Poznámka k položce včetně montáže stáv. DZ				
62	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	3 686,84	7 373,68
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm				
63	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	24,000	1 940,44	46 570,56
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112				
64	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	24,000	998,29	23 958,96
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
65	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 826,000	30,51	55 711,26
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111111				
	VV	Jiráskova			1 412,000		
	VV	333+417+662					
	VV	OK			84,000		
	VV	84					
	VV	Pražská			330,000		
	VV	330					
	VV	Součet			1 826,000		
66	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	390,000	30,51	11 898,90
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111121				
	VV	Jiráskova			390,000		
	VV	165+66+159					
67	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	84,500	42,71	3 609,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121111				
	VV	Jiráskova			19,000		
	VV	OK					
	VV	50,5			50,500		
	VV	Pražská					
	VV	15			15,000		
	VV	Součet			84,500		
68	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	764,000	42,71	32 630,44
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121121				
	VV	Jiráskova			666,000		
	VV	141+292+233					
	VV	OK					
	VV	58			58,000		
	VV	Pražská					
	VV	40			40,000		
	VV	Součet			764,000		
69	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	70,550	219,67	15 497,72
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111				
	VV	Jiráskova			56,550		
	VV	0,5*9,1+9+9+12+20*1,1					
	VV	Pražská			14,000		
	VV	14			70,550		
	VV	Součet					
70	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	1 826,000	54,92	100 283,92
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112				
71	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	390,000	54,92	21 418,80
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211122				
72	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	84,500	97,63	8 249,74
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221112				
73	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	764,000	97,63	74 589,32
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122				
74	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	70,550	463,75	32 717,56
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112				
75	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 064,500	6,10	18 693,45
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111				
	VV	1826+390+764+84,5			3 064,500		
76	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	70,550	24,41	1 722,13
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111				
77	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	956,000	219,98	210 300,88
	PP		Osazení silnicí obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123				
	P		Poznámka k položce: stávající vybavené DK				
	VV	Jiráskova			735,000		
	VV	735					
	VV	ostrůvky			96,000		
	VV	41+68-13					
	VV	Pražská			125,000		
	VV	125			956,000		
	VV	Součet					
78	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	351,800	561,39	197 497,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113				
	P		Poznámka k položce: stávající kámen, obruby použito 90%				
	VV	28+57+12+1,5+13+10+3+6+4+9,5+15+17+2+4,5+9,3+2+3+1+21+15,5+27+3,5+15+36+8+7+5,5+15,5			351,800		
79	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	35,000	1 153,28	40 364,80
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm				
80	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	515,300	341,71	176 083,16
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ostrůvky - krajník				
	VV		41		41,000		
	VV		místo přídlezby, podél parkovišť - krajník				
	VV		42,2+13+19,3+37,8+36,5+19,3+8,8+42,2+43,5+8,7+8,7+36,5+31+36,6+42,2		426,300		
	VV		nový kamen. obr. Jiráskova				
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		515,300		
81	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	467,300	530,88	248 080,22
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm				
	VV		41+426,3		467,300		
82	M	58380007	obrubník kamenný žulový příčný 1000x150x250mm	m	48,000	909,20	43 641,60
	PP		obrubník kamenný žulový příčný 1000x150x250mm				
83	K	919721293	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií 100 kN/m	m2	355,950	68,95	24 542,75
	PP		Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geomříže s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jejího výrobce				
	VV		5% celková plocha vozovky				
	VV		0,05*7119		355,950		
84	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	33,400	36,87	1 231,46
	PP		Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičného tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122				
85	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	33,400	91,68	3 062,11
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápnenním hydrátem sítky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211				
	VV		8,3+9,3+9,3+6,5		33,400		
86	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,600	97,63	839,62
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> řezání chodníku nově položený asf. kryt pro sklonění a varovné pásy				
	VV		3+3+1,3+1,3		8,600		
87	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 949,000	5,49	38 150,01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411				
88	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 949,000	4,88	33 911,12
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hliněného nárosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311				
89	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,000	390,83	4 689,96
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvěpam iam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132				
90	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000	269,28	4 577,76
	PP		Odstranění (démontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211				
91	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	1 049,500	67,37	70 704,82
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442				
92	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	135,450	141,08	19 109,29
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živičí nebo cementovou maltou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122				
	VV		0,1*1354,5		135,450		
	D	997	Přesun sutě				18 764,25
93	K	997221570R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	58,020	122,04	7 080,76
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Vodorovná doprava vybouraných hmot do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				
94	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	58,020	201,37	11 683,49
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861				
	D	998	Přesun hmot				39 595,95
95	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	348,863	73,50	25 641,43
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
96	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	348,863	40,00	13 954,52
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191				