

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2022/00653/OOŽP ve znění  
dodatků č. 1, 2 a 3**

**Úpravy Žižkova náměstí – horní parter**

uzavřené dne 28. 4. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, PSČ 130 00
IČO:	00063517
DIČ:	CZ00063517
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michal Vronský, starosta
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Jan Bartko, člen rady městské části
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jana Caldrová, vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3

(„**objednatel**“)

a

Název:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Sídlo:	Říčanská 1799, Voděrádka, 251 01 Říčany
IČO:	09713662
DIČ:	CZ09713662
Právní forma:	akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25864
Zastoupení:	Lukáš Novotný, člen správní rady
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Lukáš Novotný, člen správní rady
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Lukáš Novotný, člen správní rady

(„**zhotovitel**“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Smlouvou je Smlouva o dílo „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ uzavřená dne 28. 4. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ (dále jen **“Smlouva“**).
- 1.2. Dodatkem č. 1 Smlouvy je „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2022/00653/OOŽP Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ uzavřený dne 26. 08. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 1.3. Dodatkem č. 2 Smlouvy je „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 2022/00653/OOŽP Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ uzavřený dne 29. 11. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 1.4. Dodatkem č. 3 Smlouvy je „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 2022/00653/OOŽP Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“ uzavřený dne 15. 12. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 Smlouvy upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách tohoto dodatku č. 4, které jsou jeho nedílnou součástí. Zároveň se prodlužuje termín dokončení díla uvedený v čl. 4.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

### 2.2. Odůvodnění změn:

#### **Změna dle změnového listu (dále také jen „ZL“) č. 16 a 17**

Odůvodnění nutnosti dodatečných prací je podrobně popsáno ve změnových listech č. 16 a 17. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň hodnota změn v jejich součtu a v součtu s hodnotou změn provedených dodatkem č. 1 a 2 Smlouvy na základě ZL č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 a 13 nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

- 2.3. V souvislosti se změnami dle ZL č. 16 a 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4, objednatel taktéž posoudil celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ a konstatuje, že cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ani v součtu s hodnotou všech změn provedených dodatky č. 1 a 2 Smlouvy.

- 2.4. S ohledem na změny popsané výše v tomto čl. 2 tohoto dodatku č. 4 Smlouvy se mění Smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2 Smlouvy následovně:

*5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:*

#### **Předchozí cena díla dle dodatku č. 1:**

*Cena bez DPH: 11 928 529,68 Kč*

*DPH 21 %: 2 504 991,23 Kč*

*Cena s DPH* 14 433 520,91 Kč

**Předchozí cena díla dle dodatku č. 2:**

*Cena bez DPH:* 12 339 771,32 Kč

*DPH 21 %:* 2 591 351,98 Kč

*Cena s DPH* 14 931 123,30 Kč

**Nová cena díla:**

*Cena bez DPH:* 13 043 303,10 Kč

*DPH 21 %:* 2 739 093,65 Kč

*Cena s DPH* 15 782 396,75 Kč

- 2.5. S ohledem na okolnosti popsané v odst. 2.2 posledním pododstavci tohoto dodatku č. 4 Smlouvy se článek 4.1 Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 Smlouvy mění tak, že nově zní:

*4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:*

*dokončení díla: do 31. 03. 2023*

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Případná neplatnost a/nebo neúčinnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 4 Smlouvy nemá za následek neplatnost a/nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 4 Smlouvy ani dotčených ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 Smlouvy. Pro případ, že se kterékoli ustanovení tohoto dodatku č. 4 Smlouvy stane neplatným a/nebo neúčinným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 3.3. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 Smlouvy svým podpisem níže stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.4. Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 3.5 tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.
- 3.5. Podepsáním tohoto dodatku č. 4 Smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku č. 4 Smlouvy, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené, ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 4 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 3.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.7. Tento dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.8. Uzavření dodatku č. 4 Smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 69 ze dne 8.2.2023.
- 3.9. Přílohy dodatku č. 4 Smlouvy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 16  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 17

V Praze dne \_\_. \_\_. 2023

V Praze dne \_\_. \_\_. 2023

---

městská část Praha 3  
Bc. Jan Bartko, radní  
objednatel

---

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  
Lukáš Novotný, člen správní rady  
zhotovitel

# ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“		
reg.č. stavby	N21-SAL-030	<b>číslo ZL:</b>  <b>16.</b>
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662 - CZ09713662	

<b>název ZL:</b>	<b>Změnový list č. 16 - SLEPECKÁ DLAŽBA</b>
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>


<b>předmět změny:</b> Předmětem změny v ZL č. 16 je výměna materiálu slepeckých dlažeb.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> V projektové dokumentaci ( dále jen PD) byl uveden materiál neodovídající požadavkům TSK a.s. Pro řádné převzetí TSK hl.m. Prahy, a.s. je nutné veškeré komunikace provést v souladu s jejich stanoviskem k PD.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	-23 050,19	Kč
	21%DPH	-4 840,54	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-27 890,73</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	99 267,47	Kč
	21%DPH	20 846,17	Kč
	<b>celkem</b>	<b>120 113,64</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	76 217,28	Kč
	21%DPH	16 005,63	Kč
	<b>celkem</b>	<b>92 222,91</b>	<b>Kč</b>

<b>vliv na termín dokončení:</b> Nemá vliv.
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

<b>vyjádření AD:</b>
<b>vyjádření TDI:</b>
<b>vyjádření objednatele:</b>
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>
<b>další vyjádření:</b>

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

<b>za zhotovitele:</b> Lukáš Novotný	<b>Lukáš Novotný</b>	Digitálně podepsal Lukáš Novotný Datum: 2023.02.03 09:10:45 +01'00'	Datum	
<b>za AD:</b> Ing. Tomáš Sklenář			Datum	6.2.23
<b>za TDI:</b> Ing. Vojtěch Štorc	<b>Ing. Vojtěch Štorc</b>	Digitálně podepsal Ing. Vojtěch Štorc Datum: 2023.02.03 13:22:40 +01'00'	Datum	
<b>za objednatele:</b> Ing. Jana Caldrová			Datum	6.2.2023

## Rozpočet

Stavba :	„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>-10 472,00</b>
1	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-18,70000	560,00	-10 472,00
		dlažba pro nevidomé : 11,5		-11,50000		
		zámková dlažba : 7,2		-7,20000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>86 689,28</b>
2	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	-12,65000	642,40	-8 126,36
		11,5*1,1		-12,65000		
3	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-7,92000	562,10	-4 451,83
		7,2*1,1		-7,92000		
4	R00	žulové desky řezané 25x40, tl.3cm - hladká slepecká	m2	8,00000	3 250,00	26 000,00
5	R00	COMCON CD 200x200x30 mm - černá - reliéfní slepecká	m2	13,00000	3 720,00	48 360,00
6	R00	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek, dlaždic š 100 - 400 mm tl do 30 mm, včetně dořezu při kladení do oblouku	m2	21,00000	1 186,07	24 907,47

**CELKEM**

**76 217,28**

# ZMĚNOVÝ LIST

„Úpravy Žižkova náměstí – horní parter“		
reg.č. stavby	N21-SAL-030	<b>číslo ZL:</b>  <b>17.</b>
smlouva:	2022/00653/OOŽP	
objednatel:	Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČO:00063517, DIČ:CZ00063517	
zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Ríčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Ríčany, 09713662, CZ09713662	

<b>název ZL:</b>	<b>Změnový list č. 17 - DOPLNĚNÍ OPĚRNÉ ZDI A ZDI SCHODIŠŤ O ZÁBRADLÍ</b>
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>

**předmět změny:**

Předmětem změny je instalace zábradlí na železobetonové opěrné zídce a zídkách pískovcových schodišť.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**

V projektové dokumentaci ( dále jen PD) nebylo vyprojektované zábradlí chodníku umístěné na nové betonové opěrné zdi. Výškový rozdíl mezi chodníkem a záhony je větší než 50 cm, tedy maximální možnou výšku kde nemusí být zábradlí provedeno. Doplněním zábradlí bude realizovaná stavba dána do souladu s ČSN.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

**zařazení změny dle ZZVZ:**

Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	627 314,50	Kč
	21%DPH	131 736,05	Kč
	<b>celkem</b>	<b>759 050,55</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	627 314,50	Kč
	21%DPH	131 736,05	Kč
	<b>celkem</b>	<b>759 050,55</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		



vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.

za zhotovitele:  
Lukáš Novotný

**Lukáš  
Novotný**

Digitálně podepsal  
Lukáš Novotný  
Datum: 2023.02.03  
09:12:23 +01'00'

Datum

za AD:

Ing. Tomáš Sklenář

Datum

6.2.23

za TDI:

Ing. Vojtěch Štorc

**Ing. Vojtěch  
Štorc**

Digitálně podepsal  
Ing. Vojtěch Štorc  
Datum: 2023.02.03  
13:22:07 +01'00'

Datum

za objednatele:

Ing. Jana Caldrová

Datum

6.2.23

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úpravy Žižkova náměstí - zábradlí

Objekt

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - zábradlí

Místo

Žižkovo náměstí

Datum

4. 1. 2023

Zadavatel

Environmentalbuilding a.s.

Projektant

FLERA s.r.o.

Uchazeč

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**627 314,50**

HSV - Práce a dodávky HSV	92 309,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 045,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 398,50
998 - Přesun hmot	886,00
PSV - Práce a dodávky PSV	526 505,00
767 - Konstrukce zámečnické	526 505,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 500,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Úpravy Žižkova náměstí - zábradlí

Objekt

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - zábradlí

Místo

Žižkovo náměstí

Datum

4. 1. 2023

Zadavatel

Environmentalbuilding a.s.

Projektant

FLERA s.r.o.

Uchazeč

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>627 314,50</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 309,50	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				33 045,00	
1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus	55,000	133,00	7 315,00	CS ÚRS 2023 01
			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vymechaných otvorů					
			0182a PSC					
			14		14,000			
			25		25,000			
			16		16,000			
			Součet		55,000			
2	M	553422.R1	sloupek plotový jednoduchý, plochá ocelová tyč 40x15, FeZn, RAL 7024, délka 1350 mm	kus	35,000	470,00	16 450,00	
			sloupek plotový jednoduchý, plochá ocelová tyč 40x15, FeZn, RAL 7024, délka 1350 mm					
			9		9,000			
			15		15,000			
			11		11,000			
			Součet		35,000			
3	M	553422.R2	sloupek plotový jednoduchý, plochá ocelová tyč 40x15, FeZn, RAL 7024, délka 1100 mm	kus	16,000	450,00	7 200,00	
			sloupek plotový jednoduchý, plochá ocelová tyč 40x15, FeZn, RAL 7024, délka 1100 mm					
			4		4,000			
			8		8,000			
			4		4,000			
			Součet		16,000			
4	M	553422.R3	sloupek plotový rohový, plochá ocelová tyč 40/40x15, FeZn, RAL 7024, délka 1100 mm	kus	4,000	520,00	2 080,00	
			sloupek plotový rohový, plochá ocelová tyč 40/40x15, FeZn, RAL 7024, délka 1100 mm					
			1		1,000			
			2		2,000			
			1		1,000			
			Součet		4,000			
5	K	348321217	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železobetonu tř. C 25/30					

		Poznámka k položce: ášť zdi s otvorem pro kotvu bude vybourána 0,5 m na každou stranu, 0,4 m do hloubky, 0,3 m šířky zdi a lato - ášť bude znovu dobetonována Se slávající zdi bude nov. vybetonována - ášť propojena 4-mi ocelovými lmy pr. m. ru 10 mm a délky 200 mm. Tato opatření bude provedena pouze v případě výskytu praskliny při jádrovém vrtání				0,5*2*0,3*0,4	0,120		
6	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	1,000			0,00	CS ÚRS 2023 01
		Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, a půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zřízení							
		Poznámka k položce: ášť zdi s otvorem pro kotvu bude vybourána 0,5 m na každou stranu, 0,4 m do hloubky, 0,3 m šířky zdi a lato - ášť bude znovu dobetonována Se slávající zdi bude nov. vybetonována - ášť propojena 4-mi ocelovými lmy pr. m. ru 10 mm a délky 200 mm. Tato opatření bude provedena pouze v případě výskytu praskliny při jádrovém vrtání				(1*0,5)*2	1,000		
7	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	1,000			0,00	CS ÚRS 2023 01
		Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, a půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstranění							
		Poznámka k položce: ášť zdi s otvorem pro kotvu bude vybourána 0,5 m na každou stranu, 0,4 m do hloubky, 0,3 m šířky zdi a lato - ášť bude znovu dobetonována Se slávající zdi bude nov. vybetonována - ášť propojena 4-mi ocelovými lmy pr. m. ru 10 mm a délky 200 mm. Tato opatření bude provedena pouze v případě výskytu praskliny při jádrovém vrtání				(1*0,5)*2	1,000		
8	K	348351216.R	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	kg	0,496			0,00	
		Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500							
		Poznámka k položce: ášť zdi s otvorem pro kotvu bude vybourána 0,5 m na každou stranu, 0,4 m do hloubky, 0,3 m šířky zdi a lato - ášť bude znovu dobetonována Se slávající zdi bude nov. vybetonována - ášť propojena 4-mi ocelovými lmy pr. m. ru 10 mm a délky 200 mm. Tato opatření bude provedena pouze v případě výskytu praskliny při jádrovém vrtání				0,2*4*0,62	0,496		
		Ostatní konstrukce a práce, bourání						58 398,50	
9	K	977151113	Jádrové vrtání diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	20,400	2 420,00		49 368,00	CS ÚRS 2023 01
		Jádrové vrtání diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm							
		"sekce 1" 5,2				5,200			
		"sekce 2" 9,2				9,200			
		"sekce 3" 6,0				6,000			
		Součet				20,400			
10	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	0,120			0,00	CS ÚRS 2023 01
		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého							
		Poznámka k položce: ášť zdi s otvorem pro kotvu bude vybourána 0,5 m na každou stranu, 0,4 m do hloubky, 0,3 m šířky zdi a lato - ášť bude znovu dobetonována Se slávající zdi bude nov. vybetonována - ášť propojena 4-mi ocelovými lmy pr. m. ru 10 mm a délky 200 mm. Tato opatření bude provedena pouze v případě výskytu praskliny při jádrovém vrtání				0,5*2*0,3*0,4	0,120		
11	K	9851314.R1	Vysušení ploch stěn, rubu klenéb a podlah stlačeným vzduchem	m2	2,703	1 500,00		4 054,50	
		Vybíjení vrtu stlačeným vzduchem							
		"sekce 1" 0,689				0,689			
		"sekce 2" 1,219				1,219			
		"sekce 3" 0,795				0,795			
		Součet				2,703			
12	K	977151115	Jádrové vrtání diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	1,600	2 750,00		4 400,00	CS ÚRS 2023 01
		Jádrové vrtání diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm							
		"sekce 1" 0,4				0,400			
		"sekce 2" 0,8				0,800			
		"sekce 3" 0,4				0,400			
		Součet				1,600			
13	K	9851314.R2	Vybíjení vrtu stlačeným vzduchem	m2	0,384	1 500,00		576,00	
		Vybíjení vrtu stlačeným vzduchem							
		"sekce 1" 0,096				0,096			
		"sekce 2" 0,192				0,192			
		"sekce 3" 0,096				0,096			
		Součet				0,384			
		Přesun hmot						866,00	
14	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	2,000	433,00		866,00	CS ÚRS 2023 01
		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným							
		Práce a dodávky PSV						526 505,00	
		Konstrukce zámečnické						526 505,00	
15	K	7671631.R1	Montáž zábradlových dílců	kus	48,000	1 950,00		93 600,00	
		Montáž zábradlových dílců							
		"sekce 1" 12				12,000			
		"sekce 2" 22				22,000			

			"sekce 3" 14			14,000			
			<b>Součet</b>			<b>48,000</b>			
16	M	7491060.R1	díl zábradlí městského pozinkovaný a lakovaný povrch 1730x900mm	kus	32,000	5 950,00	190 400,00		
			díl zábradlí městského pozinkovaný a lakovaný povrch 1730x900mm						
			"sekce 1" 8		8,000				
			"sekce 2" 14		14,000				
			"sekce 3" 10		10,000				
			<b>Součet</b>		<b>32,000</b>				
17	M	7491060.R2	díl zábradlí městského pozinkovaný a lakovaný povrch 1150x550mm	kus	16,000	4 650,00	74 400,00		
			díl zábradlí městského pozinkovaný a lakovaný povrch 1150x550mm						
			"sekce 1" 4		4,000				
			"sekce 2" 8		8,000				
			"sekce 3" 4		4,000				
			<b>Součet</b>		<b>16,000</b>				
18	M	3092526.R1	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 M10x105mm, FeZn, RAL 7042	kus	118,000	10,00	1 180,00		
			šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 M10x105mm, FeZn, RAL 7042						
			"sekce 1" 30		30,000				
			"sekce 2" 54		54,000				
			"sekce 3" 34		34,000				
			<b>Součet</b>		<b>118,000</b>				
19	M	3111100.R2	mátice přesná šestihřanná DIN 934-B M10, FeZn, RAL 7042	kus	118,000	10,00	1 180,00		
			mátice přesná šestihřanná DIN 934-B M10, FeZn, RAL 7042						
			"sekce 1" 30		30,000				
			"sekce 2" 54		54,000				
			"sekce 3" 34		34,000				
			<b>Součet</b>		<b>118,000</b>				
20	M	3122527.R3	distanční trubky vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 10 mm, pozink a lakovaná RAL 7042	kus	118,000	20,00	2 360,00		
			distanční trubky vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 10 mm, pozink a lakovaná RAL 7042						
			"sekce 1" 30		30,000				
			"sekce 2" 54		54,000				
			"sekce 3" 34		34,000				
			<b>Součet</b>		<b>118,000</b>				
21	K	767165.R1	montáž madel u schodiště	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00		
			montáž madel u schodiště						
22	M	63126.R2	konzola madla svařovaná, FeZn, RAL 7042	kus	24,000	1 250,00	30 000,00		
			konzola madla svařovaná, FeZn, RAL 7042						
			"sekce 1" 6		6,000				
			"sekce 2" 12		12,000				
			"sekce 3" 6		6,000				
			<b>Součet</b>		<b>24,000</b>				
23	M	631260.R3	Schodišťová madla	kpl	3,000	12 500,00	37 500,00		
			Schodišťová madla						
			"sekce 1" 1		1,000				
			"sekce 2" 1		1,000				
			"sekce 3" 1		1,000				
			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>				
24	K	7893161.R2	Povrchová úprava hlavy opěrných zdí u schodišť vrstvou 10 mm směsí akrylové pryskyčce a drát z pláskovce	hod	6,000	1 240,00	9 920,00		
			Povrchová úprava hlavy opěrných zdí u schodišť vrstvou 10 mm směsí akrylové pryskyčce a drát z pláskovce						
			akrylové pryskyčce a drát z pláskovce vzniklé při jádrovém vtání						
25	M	246135.R2	Akrylová pryskyčce	kg	90,000		0,00		
			Akrylová pryskyčce						
26	K	7894215.R1	Žárové zinkování kovových komponentů	kg	1 420,000	48,00	68 160,00		
			Žárové zinkování kovových komponentů						
27	K	988767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,500	1 430,00	5 005,00	CS ÚRS 2023 01	
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 60 m v objektech výšky do 6 m						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 500,00		
28	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 01	
			Ostatní inženýrská činnost-zpracování výrobní a dílenské dokumentace						