

"Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče"

Změnový list č.: 2

přeložka kabelu NN polikliniky

Část stavby dotčená změnou:	Ostatní náklady
Projekční zpracování změny:	GP
Datum předložení změny:	12.12.2022

Popis změny: Po zahájení výkopových prací pro stoku C, F, B v místě napojení na stávající stoky byl nalezen kabel NN přípojky pro polikliniku Hustopeče ležící v trase rekonstruovaných kanalizačních stok. Jeho poloha a umístění neumožňuje bez přeložení provést kanalizaci v navržené trase a splnit normové požadavky na souběhy jednotlivých dotčených sítí. Dále technický stav kabelu NN a způsob provedení dílčích chráničků kabelu neumožňuje manipulaci bez garance nepoškození izolačních vrstev kabelu, trasu kanalizace není možné posunout. Z tohoto důvodu je nutné provést přeložku kabelu NN do nové trasy, tak aby byla zachována připojení Polikliniky dle příslušných norem.

V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Ohodnocení změny: Změna č.: 2 § 222 odst. 6 ZZZV

Změna č.: 2 Přeložka kabelu NN

Vícepráce

392 905,81 Kč

Dopad do ceny bez DPH

392 905,81 Kč

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby

NE

Vyjádření k Změnovému listu:

Za zhotovitele: souhlasím: Ing. Tomáš Pollák (Quantris, spol. s r.o.)

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420775 149 526

Datum:

Podpis:.....

Za TDS (technický dozor stavby): souhlasím: Ing. Michal Stehlík (INVESTIČNÍ ŽENÝRING a.s.)

Datum: 14.12.2022

Podpis:.....

Za AD (autorský dozor-vyjádření projektanta) : souhlasím: Ing. Milan Hovězák (CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.)

Datum:

Podpis:.....

Za objednatele: souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřad Jihomoravského kraje)

Datum: 14.12.2022

Podpis:.....

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Provádění staveb jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Růžičkova 187/25, 643 00 Brno
IČ: 25301793 DIČ: CZ25301793
www.creative-buildings.cz
Email: barak@creative-buildings.cz
Tel: 733 555 690

Přílohy Změnového listu:

1. Položkový rozpočet
2. Situace – směrové vedení přeložky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8520	Rekonstrukce kanalizace Nemocnice Hustopeče
O:	01	Změnové listy
R:	4	ZL2-1 NN Kabel-Kraj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	1	Zemní práce	Díl:			65 465,80	
	1	13001100R00 Ruční výkop jem. rýh a šacht v hornině II 4 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	12,06360	1 981,00	22 981,83	RTS22_2
		18,85°0,8'0,8"					
		76,21°0,8'0,8"					
		29,636					
					18,71440		
					29,83800		
	2	132301210R00 Hloubení rýh š. do 200 cm hor 4 do 50 m3, 6 TROUJNĚ	m3	22,78100	708,00	16 766,82	RTS22_2
		zapečetění a napečetění, s urváním dna do předepsaného profilu a spádů, s případným nutným přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přeložením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.					
		31,096°0,8'0,8"					
		45°0,8'0,8"					
		22,781					
					22,78100		
	3	162701105R00 Vodovodní přemístění výkopu z horniny I až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopu, evtl. se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	34,84480	194,26	6 773,06	SoD
		20,879°22,781 -15,7744					
		34,84480					
					34,84480		
	4	162701106R00 Vodovodní přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny I až 4 po suchu, bez naložení výkopu, evtl. se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	174,22300	15,34	2 672,58	SoD
		51,619°5					
		256,585					
					174,22300		
	5	180000005R00 Poplatek za skládku horniny I-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	t	62,72028	289,00	17 981,88	RTS22_2
		51,619°1,8					
		92,914					
					34,84480		
Díl:	5	Komunikace	Díl:			71 848,91	
	6	113100415R00 Odstranění podkladu nebo krytu živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	64,80000	82,70	5 356,96	RTS22_2
		81°0,8"					
		84,8					
					84,80000		
	7	113107000R00 Odstranění podkladu nebo krytu z kamenná hrubého drcaného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	64,80000	79,30	5 138,64	RTS22_2
		81°0,8"					
		84,8					
					84,80000		
	8	569003111R00 Vypravení podkladu po přeložení kamenným hrubým drcaným pro nžerní síla, se ztuhlutím	t	71,28000	625,00	44 550,00	RTS22_2
		81°0,8'2"					
		129,6°0,25'2"					
					71,28000		
	11	818705113R00 Řezání stěvkových krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spodní vrstvy	m	142,36400	138,00	19 601,31	RTS22_2
		2°31,096°4,5'2"					
		142,364					
					142,36400		
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání	Díl:			9 000,00	
	12	962908242 Dokončení díla po zateplení průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen	m2	300,00000	30,00	9 000,00	RTS22_2
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	Díl:			53 992,58	
	13	979082111R00 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	84,15200	297,56	22 934,34	RTS22_2
	14	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	84,15200	236,26	19 854,99	RTS22_2
		Včetně naložení na dopravní prostředek a spojení na skládku, bez poplatku za skládku					
	15	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	577,38800	24,00	14 235,35	RTS22_2
Díl:	99	Stavěbní přesun hmot	Díl:			6 887,45	
	16	998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakéhokoli dělního objektu vodivostně do 200 m	t	86,67401	69,00	5 967,45	RTS22_2
Díl:	M46	Zemní práce při montážích	Díl:			84 975,01	
	17	660126071R00 3 x 240 x 120 mm2, vně.	m	76,00000	177,00	13 472,00	RTS22_2
		40+36					
		76					
					76,00000		
	18	660125733R00 4 x 120 mm2, vně.	m	102,00000	119,00	11 883,00	RTS22_2
		102					
		102					
					102,00000		
	18	490570843R00 Zához rýhy 90/90 cm, hornina II 3, se ztuhlutím	m	64,80000	189,00	12 827,80	RTS22_2
		81°0,8"					
		84,8					
					84,80000		
	20	58891018 AR zemina stabilizační	t	82,31200	180,00	17 402,88	RTS22_2
	21	480420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku	m	102,00000	99,00	8 211,80	RTS22_2
	22	480490012R00 Fólie výztužná z PVC, šířka 33 cm	m	62,00000	19,30	1 199,80	RTS22_2
	23	230180038R00 Montáž trub z plastových hmot PE, PP, 160 x 3,8	m	88,00000	89,10	8 731,80	RTS22_2
		67-38					
		98					
					88,00000		
	24	1000290794 KÓPOS K0 09160 CC TRUBKA OVOUPL KÓPOUR	m	86,49000	159,86	13 549,52	RTS22_2
Díl:	900	HZS	Díl:			24 853,00	
	25	913 R00 Ház - Stavěbní dělník	h	58,00000	429,50	24 853,00	RTS22_2
Díl:	VN	Vedlejší náklady	Díl:			40 000,00	
	26	030001000 Zařízení stavební	...	1,00000	10 000,00	10 000,00	INDIV
	27	034303000 Dopravní značení na staveništi	...	1,00000	10 000,00	10 000,00	INDIV
	28	048002000 Komplexní a koordináční činnost	...	1,00000	10 000,00	10 000,00	INDIV
	29	044002000 Revize	...	1,00000	10 000,00	10 000,00	INDIV
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	Díl:			20 426,00	
	30	979092121R00 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	513,21800	39,00	20 426,00	RTS22_2
Díl:	1	Zemní práce	Díl:			14 857,06	
	31	162301101R00 Vodovodní přemístění výkopu z horniny I až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopu, evtl. se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla	m3	34,84480	119,00	3 833,81	RTS22_2
		Odvoz na min. plochy pořadí 1 - 12,06360					
		Odvoz na min. plochy pořadí 2 - 22,78100					
		Nastřídání, skládání, přeložení neukládání výkopu nastřídání výkopu do 100 m3, z horniny I až 4	m3	34,84480	289,00	10 401,11	RTS22_2
		Odvoz na min. plochy pořadí 3 - 34,84480					
		Odvoz na min. plochy pořadí 3 - 34,84480					
		Uložení vypočtený na dotaznou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo směs	m3	51,61900	17,07	823,04	SoD
		Odvoz na min. plochy pořadí 32 - 34,84480					
					34,84480		
Celkem						392 905,81	

PRÍLOHA č.2 - ZL.04

