

NAB		3.4.2017		Stavební opravy budovy Wenzigova 7 - spisovny RP Plzeň				467 520 Kč	
Postup prací:				mj	množ	kč / j	celkem		
1				Oprava terasy IV. NP:					
1.1		DLAŽ	odstranění původní dlažby. Položení nové mrazuvzdorné a protiskluzové dlažby.	m2	7,00	1 250,00	8 750,0 Kč		
1.2	KLEMP	IZOL	odstranění původní hydroizolace a oplechování. Provedení nové hydroizolace a oplechování (Cu)	kpc	1,00	10 500,00	10 500,0 Kč		
1.3		ZÁBR	stávající ocelové zábradlí mechanicky očistit a odmastit. Provedení nového základního a finálního nátěru	kpc	1,00	2 500,00	2 500,0 Kč		
1.4	ELEKTRO	TV	demontáž stávající TV antény a reklamního štítu včetně jeho osvětlení (odborné ukončení přívodu el.)	kpc	1,00	1 500,00	1 500,0 Kč		
2				Oprava fasády uliční:					
2.1		MAL/LAK	oprava fasádních prvků, reprofilace šambrán a fasádních říms štukaterským způsobem. Provedení nových nátěrů a maleb fasádních prvků, včetně nátěrů základních a penetračních	kpc	1,00	110 000,00	110 000,0 Kč		
2.2		SOKL	oprava nebo výměna poškozených kamenných desek soklového obkladu.	kpc	1,00	8 000,00	8 000,0 Kč		
2.3	MAL/LAK	OKNA	okna, rámy pouze vnější strana – odstranění starého nátěru, obroušení, přetmelení, provedení nových základních a finálních nátěrů	ks	14,00	3 520,00	49 280,0 Kč		
2.4		FAS	vyčištění nadřímsových okapů od mechu a dalších nečistot způsobených povětrnostmi ze střešní krytiny	kpc	1,00	1 000,00	1 000,0 Kč		
3				Oprava fasád štítových – severozápadní a jihovýchodní:					
3.1		FAS	provedení omytí fasády tlakovou vodou	m2	1,00	10 000,00	10 000,0 Kč		
3.2		FAS	provedení drobných oprav fasády včetně oprav okolo oplechování – mimo drobných vlásečnicových prasklin (tyto praskliny nebudou zahrnuty do záruky za provedené dílo)	kpc	1,00	20 000,00	20 000,0 Kč		
3.3		FAS	provedení nových nátěrů a maleb fasádních prvků, včetně nátěrů základních a penetračních	m2	1,00	80 000,00	80 000,0 Kč		
3.4		FAS	Pronájem plošiny	den	6,00	7 500,00	45 000,0 Kč		
4				Oprava fasády dvorní					
4.1	KLEMP	FAS	doplnění okenních vnějších parapetů z plastu nebo obdobného materiálu vhodného do venkovního prostředí na 5 oknech v přízemí (I. NP)	ks	5,00	850,00	4 250,0 Kč		
4.2		FAS	omítnutí opadané omítky těsně nad zámkovou dlažbou – viz vyobrazení v příloze č. 1	kpc	1,00	1 500,00	1 500,0 Kč		
4.3	941941041R00	LEŠ	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1,00	10 800,00	10 800,0 Kč		
4.4	941941841R00	LEŠ	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1,00	6 500,00	6 500,0 Kč		
4.5	941941291R00	LEŠ	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1,00	13 900,00	13 900,0 Kč		
4.6	MAL/LAK	OKNA	renovace dvou oken včetně rámu pouze vnější strana – odstranění starého nátěru, obroušení, přetmelení, provedení nových základních a finálních nátěrů. Jedná se o okna ve IV.NP – jedno okno nad terasou a druhé při pohledu z terasy na fasádu vlevo	ks	2,00	3 520,00	7 040,0 Kč		
5				Dvůr					
5.1		DLAŽ	oprava podesty a vstupních schodů položením nové mrazuvzdorné a protiskluzové dlažby – viz vyobrazení v příloze č. 1	kpc	1,00	6 500,00	6 500,0 Kč		
5.2		DLAŽ	oprava/doplnění zámkové dlažby (náhradní dlažba k dispozici) – viz vyobrazení v příloze č. 1	kpc	1,00	1 000,00	1 000,0 Kč		
5.3		DVEŘE	obložení spodní třetiny dveří materiálem odolávající povětrnostním podmínkám – vhodným plastem, případně pozinkovaným plechem – viz vyobrazení v příloze č.1.	kpc	1,00	1 500,00	1 500,0 Kč		
6				Opravy vnitřních omítek/maleb					
6.1		OMÍT	odstranění degradované omítky v určených prostorách – viz zelené vyznačení na foto v příloze č. 1, dle potřeby včetně soklíků koberců a dlažeb (kobercové nebo soklíky z dlažby nebudou zpětně požadovány)	kpc	1,00	15 000,00	15 000,0 Kč		
6.2		OMÍT	oprava rohů na chodbách v I. NP - viz zelené vyznačení na foto v příloze č. 1	kpc	1,00	6 000,00	6 000,0 Kč		
6.3		OMÍT	zpětné omítnutí sanačním omítkovým systémem, provedení penetrace a nové výmalby opravených stěn určené na vlhké zdivo do výše spodních částí oken nebo do výše 30 cm nad nové sanační omítky	kpc	1,00	17 000,00	17 000,0 Kč		
6.4		ÚT	dle potřeby demontáž a zpětná montáž otopných panelů	ks	2,00	2 500,00	5 000,0 Kč		
6.5		DLAŽ	doplnění chybějících soklíků z dlažby v I. NP	kpc	1,00	6 000,00	6 000,0 Kč		
6.6		MALB	oprava maleb chodeb v I. NP do výše 2 m určené prostory – viz vyobrazení v příloze č.1.	kpc	1,00	9 500,00	9 500,0 Kč		
6.7		SUŤ	Odvoz veškeré suti a dalšího odpadového materiálu včetně ekologické likvidace	kpc	1,00	4 500,00	4 500,0 Kč		
6.8		HZS	Případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla, včetně záruky minimálně v trvání 36 měsíců.	kpc	1,00	0,00	- Kč		
6.9		MÚ	Provedení ohlášení oprav na příslušném Stavebním úřadě, včetně zajištění povolení záboru chodníku po dobu stání lešení, případně dalšího nutného záboru komunikace	kpc	1,00	5 000,00	5 000,0 Kč		
6.10		HZS	Nezměřitelné práce v hodinové zúčtovací sazbě	hod	0,00	280,00	- Kč		
HSV				467 520 Kč					
<i>Kompletační a inženýrská činnost</i>				%	0,0%	467 520	- Kč		
<i>Zařízení staveniště (ostatní)</i>				%	0,5%	467 520	2 338 Kč		
<i>Stížené pracovní podmínky</i>				%	0,5%	467 520	2 338 Kč		
<i>Přesun hmot a mimostaveništní doprava</i>				%	3,0%	467 520	14 026 Kč		
CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH							486 221		
				DPH	21%		102 106		
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH							588 327		
Záloha F.č.							0		
Zbývá k úhradě - doplatek vč DPH							588 327		
Termín provedení : červen 2017									
Doba trvání : cca 1měsíc									
Záruka : na provedené práce 36 měsíců, na výrobky dle výrobce									