

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

30. 1. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P011	Oprava návěstidla z-3779 Mělník - Liběchov	83 405,42	0,00	17 515,14	100 920,56	74 789,72	8 615,70	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	66 154,06	0,00	13 892,35	80 046,41	61 911,34	4 242,72	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	1 346,39	0,00	282,74	1 629,13	0,00	1 346,39	0,00	0,00	0,00
03	VRN	15 904,97	0,00	3 340,04	19 245,01	12 878,38	3 026,59	0,00	0,00	0,00
Celkem		83405,42	0,00	17515,14	100920,56	74789,72	8615,70	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Oprava návěstidla 2-3779 Mělník - Liběchov
 Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.
 Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
HSV						0,00	4 242,72	4 242,72	4 242,72	0,000	0,000
5						0,00	4 242,72	4 242,72	4 242,72	0,000	0,000
Komunikace pozemní											
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	1,900	1 917,28	0,00	3 642,83	3 642,83	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	1,900	315,73	0,00	599,89	599,89	0,000	0,000
OST						9 086,65	52 824,69	61 911,34	61 911,34	0,001	0,001
Ostatní											
3	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	1,000	1 198,30	0,00	1 198,30	1 198,30	0,000	0,000
4	R	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000	1 594,26	0,00	1 594,26	1 594,26	0,000	0,000
5	R	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	370,95	0,00	370,95	370,95	0,000	0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	3,000	23,65	0,00	70,95	70,95	0,000	0,000
7	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000	4 845,30	0,00	4 845,30	4 845,30	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Oprava návěstidla 2-3779 Mělník - Liběchov
 Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.
 Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu	pár	6,000	18,13	0,00	108,78	108,78	0,000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné - odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu	pár	6,000	19,07	0,00	114,42	114,42	0,000	0,000
10		7590720435	Součástí světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HMO592110140000)	kus	1,000	6 116,54	6 116,54	0,00	6 116,54	0,000	0,000
11		7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	6,000	43,45	260,70	0,00	260,70	0,000	0,000
12		58562241R	směs suchá lepicí a stěrková disperzní	kg	1,000	63,77	63,77	0,00	63,77	0,001	0,001
13		7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smířitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 125,68	2 125,68	0,00	2 125,68	0,000	0,000
14		7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpětvíjící tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	1,000	519,96	519,96	0,00	519,96	0,000	0,000
15	R	7590715026	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového oboustranného se 3 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	21 152,60	0,00	21 152,60	21 152,60	0,000	0,000
16	R	7590717060	Demontáž světelného návěstidla oboustranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	14 379,60	0,00	14 379,60	14 379,60	0,000	0,000
17	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 385,86	0,00	1 385,86	1 385,86	0,000	0,000
18	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	337,61	0,00	337,61	337,61	0,000	0,000
19	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	70,02	0,00	420,12	420,12	0,000	0,000
20	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 845,94	0,00	6 845,94	6 845,94	0,000	0,000
Celkem							9 086,65	57 067,41	66 154,06	0,001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Oprava návěstidla 2-3779 Mělník - Liběchov
 Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, s.o.
 Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M											
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích											
1	R	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným doseřím trávy	m2	6,000	29,91	0,00	179,46	179,46	0,000	0,000
2	R	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,080	651,25	0,00	703,35	703,35	0,000	0,000
3		11163166	zájívka asfaltová elastická pro mostní závěry	kg	1,000	89,30	89,30	0,00	89,30	0,001	0,001
4		31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 803,30	304,26	0,00	304,26	0,017	0,001
5		31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	1 750,56	70,02	0,00	70,02	0,004	0,000
							463,58	882,81	1 346,39		
							463,58	882,81	1 346,39		
Celkem							463,58	882,81	1 346,39		
							463,58	882,81	1 346,39		
							463,58	882,81	1 346,39		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023
 Objekt: Oprava návěstidla 2-3779 Mělník - Liběchov
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, s.o.
 Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní											
			Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km	kus	2,400	4 397,24	0,00	10 553,38	10 553,38	0,000	0,000
1	R	9901001000									
2	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,160	654,38	0,00	1 413,46	1 413,46	0,000	0,000
3	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,160	422,01	0,00	911,54	911,54	0,000	0,000
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá tratí nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	580,920	5,21	0,00	3 026,59	3 026,59	0,000	0,000
Celkem											
							0,00	15 904,97	15 904,97	0,000	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3389215

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e3cd905-08c9-4f7e-a955-37b71649e24b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.02.2023 09:13:00



4e7ce4dc-eb46-46ff-863b-67ec8de763a5