

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 06.02.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
152	Oprava rozhlasu pro cestující v odbavovací hale žst. Praha hlavní nádraží	114 503,40	0,00	24 045,71	138 549,11	0,00	114 503,40	0,00	0,00	0,00
Celkem		114503,40	0,00	24045,71	138549,11	0,00	114503,40	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava rozhlasu pro cestující v odbavovací hale žst. Praha hlavní nádraží

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží, odbavovací hala

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7596340250	Rozhlasové zesilovače Zesilovač Z 200 sestavený RU6/100-Z200 (CV579095046)	kus	1,000	34 353,00	34 353,00	0,00	34 353,00	0,000	0,000
2	759	7596330390	Větve rozhlasového zařízení 2-pásmové výkonné reprosystémy 2cestné coaxial-array 2cestný kompaktní 4x5"+12x1", 600/200W/8 Ohm, černý	kus	5,000	13 761,00	68 805,00	0,00	68 805,00	0,000	0,000
3	759	7596330015	Větve rozhlasového zařízení Oddělovací transformátor 600:600, 4kV, B-TR-51	kus	1,000	5 237,10	5 237,10	0,00	5 237,10	0,000	0,000
OST		Ostatní					0,00	6 108,30	6 108,30		0,000
4	SZT	7596315010	Montáž rozhlasové ústředny AŽD RU85 na podlahu dřevěnou	kus	1,000	6 108,30	0,00	6 108,30	6 108,30	0,000	0,000
Celkem							108 395,10	6 108,30	114 503,40		0,000