

**ZMĚNOVÝ LIST (soubor)****MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	<b>4</b>
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/04/04 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet sanační omítky
	b) Zhotovení přízdívky z desek multipor
	c) Sádrová omítka

Popis ad a), b), c)	Odpočet sanační omítky v hlavním sále x multipor
---------------------	--

**Zdůvodnění:**

Obvodové a vnitřní stěny hlavního sálu se výškově různě napojují na další systém izolací proti vodě. Při použití stěrkové difúzní hydroizolace, která spojuje jednotlivé vodorovné části izolací stěn, je nutné ji z důvodu možné kondenzace přiteplit. Materiálem, který však nebude bránit prostupu možné kapilární vody ze stávajícího zdiva. Tyto sanační kroky se následně vizuálně překryjí "dřevěným" obkladem stěn. Tedy nebude nutné realizovat sanační omítky. Jejich vypuštěním dojde k finanční úspoře a přiteplení obvodových i vnitřních stěn sálu.

**Zařazení změny dle ZZVZ:**

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	196 919,94 Kč
	21 % DPH	41 353,19 Kč
	celkem	238 273,13 Kč
Méněpráce	bez DPH	-203 522,74 Kč
	21 % DPH	-42 739,78 Kč
	celkem	-246 262,52 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	<b>-6 602,80 Kč</b>
	21 % DPH	-1 386,59 Kč
	celkem	-7 989,39 Kč

**Vliv na termín dokončení**

Nemá vliv

**Vliv na změnu PD**

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a) b) c)

**Vyjádření AD**

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.

**Vyjádření TDS**

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

**Vyjádření Objednatele**

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za AD		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za TDS		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za Objednatele		dne ..... 7. 12. 2022 .....

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če21/31\_V REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ**  
**CP/MNP OLOMOUC s.p.o.**  
 ZL č. 04

Objednatel: **Muzeum umění Olomouc** IČO: **75079950**  
**Denisova 824/47** DIČ: **CZ75079950**  
**77900 Olomouc**

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**  
**Vápenice 2970/17** DIČ: **CZ46972021**  
**79601 Prostějov-Prostějov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-141 716,57
PSV	135 113,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-6 602,80</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-6 602,80 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-1 386,59 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-7 989,39 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **3.11.2022**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>VCP+MNP</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 602,80</b>	<b>-1 386,59</b>	<b>-7 989,39</b>	<b>100</b>
ZL 09_MNP	Odpočet sanační omítky v hlavním sále x multipor	0,00	-203 522,74	-42 739,78	-246 262,52	3 082
ZL 09_VCP	Odpočet sanační omítky v hlavním sále x multipor	0,00	196 919,94	41 353,19	238 273,13	-2 982
Celkem za stavbu		0,00	-6 602,80	-1 386,59	-7 989,39	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			-141 716,57	2 146
713	Izolace tepelné	PSV			135 113,77	-2 046
Cena celkem					-6 602,80	100



