

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)		
MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central		

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	2
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/04/02 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	Odpočet drenážních šachet

Popis ad a),b)	Odpočet drenážních šachet
----------------	---------------------------

Zdůvodnění:
Drenážní systém vytvořený pod podlahou hlavního sálu, v prostorách šaten a zázemí herců obsahuje v PD revizní drenážní šachty. V místech navržených šachet je skalnaté podloží. Změna polohy umístění kontrolních prvků vzhledem k navrženému systému by byla neefektivní a převážná část drenáží by zůstala nekontrolovaná. Je nutné ještě konstatovat, že vytvoření revizních šachet v podloží, které obsahuje rostlou skálu je časově i finančně náročnější. Dále by v "prohlubni" stála voda a může dojít vlivem vztlínání vody k projevu ve finálních skladbách podlahy, ta je navržena ze dřevěného materiálu. Vypuštěním šachet dojde k finanční úspoře a budou eliminovány možné negativní vlivy, které by mohli vzniknout vlivem hromadění vody do jednoho místa.

Zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	
	21 % DPH	
	celkem	
Méněpráce	bez DPH	-48 420,00 Kč
	21 % DPH	-10 168,20 Kč
	celkem	-58 588,20 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-48 420,00 Kč
	21 % DPH	-10 168,20 Kč
	celkem	-58 588,20 Kč

Vliv na termín dokončení
Nemá vliv

Vliv na změnu PD
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

Vyjádření AD
Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.

Vyjádření TDS
TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

Vyjádření Objednatele
Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele	[REDACTED]	dne 6. 12. 2022 ✓
Za AD	[REDACTED]	dne 6. 12. 2022 ✓
Za TDS	[REDACTED]	dne 6. 12. 2022 ✓
Za Objednatele	[REDACTED]	dne 7. 12. 2022 ✓

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Če21/31_V CP/MNP	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
Objekt:	02	VCP+MNP
Rozpočet:	ZL 02	Odpočty drenážních šachet
Objednatel:	Muzeum umění Olomouc Denisova 824/47 77900 Olomouc	IČO: 75079950 DIČ: CZ75079950
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-48 420,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-48 420,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-48 420,00 CZK
Základní DPH	21 %	-10 168,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-58 588,20 CZK
v	dne	3.11.2022
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Za zhotovitele	Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-14 126,48	8
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	HSV			-46 737,86	28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-60 496,42	36
89	Ostatní konstrukce	HSV			-48 420,00	29
Cena celkem					-169 780,76	100

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.		
O:	02	VCP+MNP	
R:	ZL 02	Odpočet drenážních šachet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce				-48 420,00
